

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020\_011\_VZ

**Stavba:** Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín

KSO: extravilán obce Měčín

CC-CZ: 17. 10. 2022

Datum:

Zadavatel:

IČ: 01312774

Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt

DIČ: CZ01312774

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ: 02458594

DIČ: CZ02458594

VODOPLAN s.r.o.

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Všechny další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

**Cena bez DPH**

**11 947 136,05**

Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

**11 947 136,05**

**0,00**

Výše daně

**2 508 898,57**

**0,00**

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**14 456 034,62**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 2020\_011\_VZ

**Stavba:** Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín

Místo: extravilán obce Měčín

Datum: 17. 10. 2022

Zadavatel: Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt

Projektant: VODOPLAN s.r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

## Náklady stavby celkem

SO	Stavební objekty	11 947 136,05	14 456 034,62	STA
SO-01	M 1 N mez	11 756 636,05	14 225 529,62	Soupis
SO-02	M 2 N mez	487 940,95	590 408,55	Soupis
SO-03	M 3 N mez	448 789,60	543 035,42	Soupis
SO-04	M 4 N mez	290 200,39	351 142,47	Soupis
SO-05	M 5 N mez	348 378,75	421 538,29	Soupis
SO-06	M 6 N mez	391 782,35	474 056,64	Soupis
SO-07	M 7 N mez	273 910,35	331 431,52	Soupis
SO-08	M 8 N mez	233 813,00	282 913,73	Soupis
SO-10	M 10 N mez	664 733,25	804 327,23	Soupis
SO-11	P 1 N příkop	330 283,40	399 642,91	Soupis
SO-12	P 2 N příkop	342 308,47	414 193,25	Soupis
SO-13	P 3 N příkop	333 329,65	403 328,88	Soupis
SO-14	P 4 N záchytný příkop	311 807,29	377 286,82	Soupis
SO-15	P 5 N záchytný příkop	226 478,02	274 038,40	Soupis
SO-16	P 6 N záchytný příkop	463 141,30	560 400,97	Soupis
SO-17	REV 1 N revitalizace vodního toku	292 645,16	354 100,64	Soupis
SO-18	TTP 1 N ochranné zatravnění	3 594 965,29	4 349 908,00	Soupis
SO-19	TTP 2 N ochranné zatravnění	298 028,60	360 614,61	Soupis
SO-20	TTP 3 N ochranné zatravnění	62 379,40	75 479,07	Soupis
SO-21	VPC 3 N polní cesta	62 903,25	76 112,93	Soupis
SO-22	PR 1 N propustek	2 112 607,37	2 556 254,92	Soupis
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	186 210,21	225 314,35	Soupis
		190 500,00	230 505,00	STA

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>VRN-01</b>	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>	190 500,00	230 505,00	Soupis

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín  
Objekt: SO - Stavební objekty  
Soupis: **SO-01 - M 1 N mez**

KSO: 833 21  
Místo: extravilán obce Měčín

Zadavatel: Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt

Zhotovitel:

Projektant: VODOPLAN s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 17. 10. 2022  
Datum:

IC: 01312774  
DIČ: CZ01312774

IC:  
DIČ:

IC: 02458594  
DIČ: CZ02458594

IC:  
DIČ:

Materiál 83 317,40  
Montáž 404 623,55  
**Cena bez DPH 487 940,95**

DPH základní 487 940,95  
snižena 0,00  
Základ daně 487 940,95  
Sazba daně 21,00%  
Výše daně 102 467,60  
0,00

**Cena s DPH v CZK 590 408,55**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín

Objekt:

SO - Stavební objekty

Soupis:

**SO-01 - M 1 N mez**

Místo:

extravilán obce Měčín

Zadavatel:

Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt

Zhotovitel:

Datum: 17. 10. 2022

Projektant: VODOPLAN s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Material [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

83 317,40 404 623,55 487 940,95

83 317,40 404 623,55 487 940,95

83 317,40 402 314,30 485 631,70

4 - Vodotrubné konstrukce

0,00 2 200,00 2 200,00

998 - Přesun hmot

0,00 109,25 109,25

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín

Objekt:

SO - Stavební objekty

Soupis:

**SO-01 - M 1 N mez**

Místo:

extravilán obce Měčín

Zadavatel:

Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt

Zhotovitel:

Datum:

17. 10. 2022

Projektant:

VODOPLAN s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>									
D	HSV		Práce a dodávky HSV					<b>487 940,95</b>	
D	1		Zemní práce					485 631,70	
1	K	121151125	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	1 025,010	0,00	30,00	30 750,30	CS ÚRS 2022 01
	Online	PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151125">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151125</a>						
2	K	122251404	Výkopávky v zemnicích na suchu strojně zapážených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	435,000	0,00	100,00	43 500,00	CS ÚRS 2022 01
	Online	PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251404">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251404</a>						
3	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	307,503	0,00	50,00	15 375,15	CS ÚRS 2022 01
	Online	PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103</a>						
4	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	701,237	0,00	100,00	70 123,70	CS ÚRS 2022 01
	Online	PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171151103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171151103</a>						
5	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	129,347	0,00	50,00	6 467,35	CS ÚRS 2022 01
	Online	PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111</a>						
6	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	129,347	0,00	50,00	6 467,35	CS ÚRS 2022 01
	Online	PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351104">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351104</a>						
7	K	181151332	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	1 293,465	0,00	20,00	25 869,30	CS ÚRS 2022 01
	Online	PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181151332">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181151332</a>						
8	K	181351103	Rozproštění a urovnění ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	244,050	0,00	30,00	7 321,50	CS ÚRS 2022 01
	Online	PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351103</a>						
9	K	181351113	Rozproštění a urovnění ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	1 049,415	0,00	30,00	31 482,45	CS ÚRS 2022 01
	Online	PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351113</a>						
10	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	1 293,465	0,00	40,00	51 738,60	CS ÚRS 2022 01
	Online	PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182251101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182251101</a>						
11	K	181111121	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	244,050	0,00	20,00	4 881,00	CS ÚRS 2022 01
	Online	PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181111121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181111121</a>						
12	K	181151322	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	1 049,415	0,00	20,00	20 988,30	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181451322">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181451322</a>						
13	K	181411131	Založení travníku na pudě předem připravené plochy do 1000 m2 výše včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	244,050	0,00	20,00	4 881,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/18141131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/18141131</a>						
14	K	181451132	Založení travníku na pudě předem připravené plochy přes 1000 m2 výše včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	1 049,415	0,00	20,00	20 988,30	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181451132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181451132</a>						
15	M	00572470	osivo směs travní univerzální	kg	32,337	200,00		6 467,40	CS ÚRS 2022 01
	W		1293,465*0,025 "Přepočtené koeficientem množství"		32,337				
16	K	183101215	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tl. 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3	kus	58,000	0,00	100,00	5 800,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183101215">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183101215</a>						
17	M	10371500	substrát pro travníky VL	m3	1,160	1 000,00		1 160,00	CS ÚRS 2022 01
	W		58*0,02 "Přepočtené koeficientem množství"		1,160				
18	K	184102113	Výsadba dřeviny s balerem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm	kus	58,000	0,00	450,00	26 100,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184102113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184102113</a>						
19	M	0265037R	Švestka Katinka /Prunus domestica Katinka/ 150-180cm	kus	25,000	500,00		12 500,00	
20	M	02650418R2	Slivoň mirabelka /Prunus domestica syriaca/ 150 - 180 cm	kus	33,000	500,00		16 500,00	
21	K	184215132	Ukrojení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m	kus	58,000	0,00	200,00	11 600,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184215132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184215132</a>						
	W		počet dřevin		58,000				
	W		Součet		58,000				
	W		"počet dřevin: " 58						
22	M	60591253	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m	kus	174,000	200,00		34 800,00	CS ÚRS 2022 01
	W		58 * 3 * Přepočtené koeficientem množství		174,000				
23	M	6059100101R	příčka dřevěná z pálené, frézované kulatiny, dl. 0,50m	kus	174,000	50,00		8 700,00	
	W		počet dřevin*3		174,000				
	W		Součet		174,000				
24	M	61894004R	provaz kokosový dvoužilový	m	63,800	50,00		3 190,00	
	W		"bavlněný úvazek"		63,800				
	W		počet dřevin*1,1		63,800				
	W		Součet		63,800				
25	K	184813121	Ochrana dřevin před okusem zvěří ručně v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m	kus	58,000	0,00	250,00	14 500,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184813121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184813121</a>						
	W		počet dřevin		58,000				
	W		Součet		58,000				
26	K	185804311	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivé do 20 m2	m3	17,400	0,00	100,00	1 740,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804311</a>						
	W		6x opakování		17,400				
	W		6*počet dřevin*50"L"/1000		17,400				
	W		Součet		17,400				
27	K	185851121	Dovoz vody pro zalivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	17,400	0,00	100,00	1 740,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851121</a>						
	W		V vody zalivka		17,400				
	W		Součet		17,400				
D	4		Vodorovné konstrukce					2 200,00	
28	K	469951511	Zpevnění kůly z tyčoviny O od 80 do 130 mm, se zaražením nejméně na jednu polovinu jejich délky délky od 2,0 do 2,5 m, zaražené v hornině 1 nebo 2	kus	11,000	0,00	200,00	2 200,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/469951511">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/469951511</a>						
	W		Včetně povrchové úpravy a impregnace						
	W		Ohraničení dřevěnými kůly O 80 mm o délce 2200 mm, které budou zalučeny 600 mm do země v rozestupech cca 50 m						
	W		11		11,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	998		Přesun hmot					109,25	
29	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/998312011">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/998312011</a>	t	2,185	0,00	50,00	109,25	CS URS 2022 01

Online PSC



# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín  
Objekt: SO - Stavební objekty  
Soupis: **SO-02 - M 2 N mez**

KSO: 833 21  
Místo: extravilán obce Měčín

Zadavatel: Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt

Zhotovitel:

Projektant: VODOPLAN s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 17. 10. 2022  
Datum:

IC: 01312774  
DIČ: CZ01312774

IC:  
DIČ:

IC: 02458594  
DIČ: CZ02458594

IC:  
DIČ:

Materiál	76 167,40
Montáž	372 622,20
<b>Cena bez DPH</b>	<b>448 789,60</b>

DPH základní snižena	Základ daně 448 789,60 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 94 245,82 0,00
-------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>543 035,42</b>
-------------------	--------------	-------------------

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín

Objekt:

SO - Stavební objekty

Soupis:

**SO-02 - M 2 N mez**

Místo:

extravilán obce Měčín

Zadavatel:

Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt

Zhotovitel:

Datum: 17. 10. 2022

Projektant: VODOPLAN s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Material [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4 - Vodotrubné konstrukce

998 - Přesun hmot

<b>76 167,40</b>	<b>372 622,20</b>	<b>448 789,60</b>
76 167,40	372 622,20	448 789,60
76 167,40	370 521,90	446 689,30
0,00	2 000,00	2 000,00
0,00	100,30	100,30

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín

Objekt:

SO - Stavební objekty

Soupis:

**SO-02 - M 2 N mez**

Místo:

extravilán obce Měčín

Zadavatel:

Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt

Zhotovitel:

Datum:

17. 10. 2022

Projektant:

VODOPLAN s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>									
D	HSV		Práce a dodávky HSV					<b>448 789,60</b>	
D	1		Zemní práce					448 789,60	
1	K	121151125	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	941,808	0,00	30,00	28 254,24	CS ÚRS 2022_01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151125">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151125</a>						
2	K	122251404	Výkopávky v zemnicích na suchu strojně zapážených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	411,429	0,00	100,00	41 142,90	CS ÚRS 2022_01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251404">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251404</a>						
3	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	282,542	0,00	50,00	14 127,10	CS ÚRS 2022_01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103</a>						
4	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	644,316	0,00	100,00	64 431,60	CS ÚRS 2022_01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171151103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171151103</a>						
5	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehleného výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	118,847	0,00	50,00	5 942,35	CS ÚRS 2022_01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111</a>						
6	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	118,847	0,00	50,00	5 942,35	CS ÚRS 2022_01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351104">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351104</a>						
7	K	181151332	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	1 188,472	0,00	20,00	23 769,44	CS ÚRS 2022_01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181151332">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181151332</a>						
8	K	181351103	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	224,240	0,00	30,00	6 727,20	CS ÚRS 2022_01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351103</a>						
9	K	181351113	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	964,232	0,00	30,00	28 926,96	CS ÚRS 2022_01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351113</a>						
10	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	1 188,472	0,00	40,00	47 538,88	CS ÚRS 2022_01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182251101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182251101</a>						
11	K	181111121	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	224,240	0,00	20,00	4 484,80	CS ÚRS 2022_01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181111121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181111121</a>						
12	K	181151322	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	964,232	0,00	20,00	19 284,64	CS ÚRS 2022_01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/18141132Z">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/18141132Z</a>						
13	K	181411131	Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	224,240	0,00	20,00	4 484,80 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/18141131Z">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/18141131Z</a>						
14	K	181411132	Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	964,232	0,00	20,00	19 284,64 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/18141132Z">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/18141132Z</a>						
15	M	00572470	osivo směs travní univerzální	kg	29,712	200,00		5 942,40 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
	W		1188,472*0,025 "Přepočtené koeficientem množství		29,712				
16	K	183101215	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3	kus	53,000	0,00	100,00	5 300,00 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183101215Z">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183101215Z</a>						
17	M	10371500	substrát pro travníky VL	m3	1,060	1 000,00		1 060,00 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
	W		53*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		1,060				
18	K	184102113	Výsadba dřeviny s balerem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm	kus	53,000	0,00	450,00	23 850,00 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184102113Z">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184102113Z</a>						
19	M	0265037R	Švestka Katinka /Prunus domestica Katinka/ 150-180cm	kus	23,000	500,00		11 500,00	
20	M	02650418R2	Slivoň mirabelka /Prunus domestica syriaca/ 150 - 180 cm	kus	30,000	500,00		15 000,00	
21	K	184215132	Ukovení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m	kus	53,000	0,00	200,00	10 600,00 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184215132Z">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184215132Z</a>						
	W		počet dřevin		53,000				
	W		Součet		53,000				
	W		"počet dřevin: " 53		53,000				
22	M	60591253	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m	kus	159,000	200,00		31 800,00 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
	W		53 * 3 * "Přepočtené koeficientem množství		159,000				
23	M	6059100101R	příčka dřevěná z pálené, frézované kulatiny, dl. 0,50m	kus	159,000	50,00		7 950,00	
	W		počet dřevin*3		159,000				
	W		Součet		159,000				
24	M	61894004R	provaz kokosový dvoužilový	m	58,300	50,00		2 915,00	
	W		"bavlněný úvazek"		58,300				
	W		počet dřevin*1,1		58,300				
	W		Součet		58,300				
25	K	184813121	Ochrana dřevin před okusem zvěří ručně v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m	kus	53,000	0,00	250,00	13 250,00 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184813121Z">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184813121Z</a>						
	W		počet dřevin		53,000				
	W		Součet		53,000				
26	K	185804311	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivé do 20 m2	m3	15,900	0,00	100,00	1 590,00 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804311Z">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804311Z</a>						
	W		6x opakování		15,900				
	W		6*počet_dřevin*50"L"/1000		15,900				
	W		Součet		15,900				
27	K	185851121	Dovoz vody pro zalívku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	15,900	0,00	100,00	1 590,00 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851121Z">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851121Z</a>						
	W		V vody zalívka		15,900				
	W		Součet		15,900				
D	4		Vodorovné konstrukce					2 000,00	
28	K	469951511	Zpevnění kůly z tyčoviny O od 80 do 130 mm, se zaražením nejméně na jednu polovinu jejich délky délky od 2,0 do 2,5 m, zaražené v hornině 1 nebo 2	kus	10,000	0,00	200,00	2 000,00 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/469951511Z">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/469951511Z</a>						
	W		Včetně povrchové úpravy a impregnace						
	W		Ohraničení dřevěnými kůly O 80 mm o délce 2200 mm, které budou zailučeny 600 mm do země v rozestupech cca 50 m						
	W		10		10,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	998		Přesun hmot					100,30	
29	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/998312011">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/998312011</a>	t	2,006	0,00	50,00	100,30	CS URS 2022 01

Online PSC

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín  
Objekt: SO - Stavební objekty  
Soupis: **SO-03 - M 3 N mez**

KSO: 833 21  
Místo: extravilán obce Měčín

Zadavatel: Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt

Zhotovitel:

Projektant: VODOPLAN s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 17. 10. 2022  
Datum:

IC: 01312774  
DIČ: CZ01312774

IC:  
DIČ:

IC: 02458594  
DIČ: CZ02458594

IC:  
DIČ:

Materiál 51 776,60  
Montáž 238 423,79  
**Cena bez DPH 290 200,39**

DPH základní 290 200,39  
snižovaná 0,00  
Základ daně 290 200,39  
Sazba daně 21,00%  
15,00%  
Výše daně 60 942,08  
0,00

**Cena s DPH v CZK 351 142,47**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín

Objekt:

SO - Stavební objekty

Soupis:

**SO-03 - M 3 N mez**

Místo:

extravilán obce Měčín

Zadavatel:

Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt

Zhotovitel:

Datum: 17. 10. 2022

Projektant: VODOPLAN s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Material [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4 - Vodotrubné konstrukce

998 - Přesun hmot

<b>51 776,60</b>	<b>238 423,79</b>	<b>290 200,39</b>
51 776,60	238 423,79	290 200,39
51 776,60	235 120,19	286 896,79
0,00	3 200,00	3 200,00
0,00	103,60	103,60

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín

Objekt:

SO - Stavební objekty

Soupis:

**SO-03 - M 3 N mez**

Místo:

extravilán obce Měčín

Zadavatel:

Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt

Zhotovitel:

Datum:

17. 10. 2022

Projektant:

VODOPLAN s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>									
D	HSV		Práce a dodávky HSV					<b>290 200,39</b>	
D	1		Zemní práce					286 896,79	
1	K	121151125	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	646,107	0,00	30,00	19 383,21 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151125">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151125</a>						
2	K	122251403	Výkopávky v zemnicích na suchu strojně zapážených i nezapažených v hornině třídy těžitelosti II skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	95,378	0,00	100,00	9 537,80 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251403">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251403</a>						
3	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	193,832	0,00	50,00	9 691,60 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103</a>						
4	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelosti	m3	442,019	0,00	100,00	44 201,90 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171151103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171151103</a>						
5	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3	m3	81,533	0,00	50,00	4 076,65 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151101</a>						
6	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	81,533	0,00	50,00	4 076,65 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351104">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351104</a>						
7	K	181151332	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	815,326	0,00	20,00	16 306,52 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181151332">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181151332</a>						
8	K	181351103	Rozproštění a urovnění ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	153,835	0,00	30,00	4 615,05 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351103</a>						
9	K	181351113	Rozproštění a urovnění ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	661,491	0,00	30,00	19 844,73 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351113</a>						
10	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	815,326	0,00	40,00	32 613,04 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182251101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182251101</a>						
11	K	181111121	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	153,835	0,00	20,00	3 076,70 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181111121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181111121</a>						
12	K	181151322	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	661,491	0,00	20,00	13 229,82 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/18141132Z">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/18141132Z</a>						
13	K	181411131	Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	153,835	0,00	20,00	3 076,70 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/18141131Z">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/18141131Z</a>						
14	K	181411132	Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	661,491	0,00	20,00	13 229,82 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/18141132Z">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/18141132Z</a>						
15	M	00572470	osivo směs travní univerzální	kg	20,383	200,00		4 076,60 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
	W		815,326*0,025 "Přepočtené koeficientem množství		20,383				
16	K	183101215	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3	kus	36,000	0,00	100,00	3 600,00 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183101215">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183101215</a>						
17	M	10371500	substrát pro travníky VL	m3	0,720	1 000,00		720,00 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
	W		36*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		0,720				
18	K	184102113	Výsadba dřeviny s balerem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm	kus	36,000	0,00	450,00	16 200,00 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184102113Z">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184102113Z</a>						
19	M	0265037R	Švestka Katinka /Prunus domestica Katinka/ 150-180cm	kus	15,000	500,00		7 500,00	
20	M	02650418R2	Slivoň mirabelka /Prunus domestica syriaca/ 150 - 180 cm	kus	21,000	500,00		10 500,00	
21	K	184215132	Ukovení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m	kus	36,000	0,00	200,00	7 200,00 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184215132Z">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184215132Z</a>						
	W		počet dřevin		36,000				
	W		Součet		36,000				
	W		"počet dřevin: " 36		36,000				
22	M	60591253	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m	kus	108,000	200,00		21 600,00 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
	W		36 * 3 * Přepočtené koeficientem množství		108,000				
23	M	6059100101R	příčka dřevěná z pálené, frézované kulatiny, dl. 0,50m	kus	108,000	50,00		5 400,00	
	W		počet dřevin*3		108,000				
	W		Součet		108,000				
24	M	61894004R	provaz kokosový dvoužilový	m	39,600	50,00		1 980,00	
	W		"bavlněný úvazek"		39,600				
	W		počet dřevin*1,1		39,600				
	W		Součet		39,600				
25	K	184813121	Ochrana dřevin před okusem zvěří ručně v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m	kus	36,000	0,00	250,00	9 000,00 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184813121Z">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184813121Z</a>						
	W		počet dřevin		36,000				
	W		Součet		36,000				
26	K	185804311	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivé do 20 m2	m3	10,800	0,00	100,00	1 080,00 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804311Z">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804311Z</a>						
	W		6x opakování		10,800				
	W		6*počet dřevin*50"L"/1000		10,800				
	W		Součet		10,800				
27	K	185851121	Dovoz vody pro zalivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	10,800	0,00	100,00	1 080,00 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851121Z">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851121Z</a>						
	W		V vody zalivka		10,800				
	W		Součet		10,800				
D	4		Vodorovné konstrukce					3 200,00	
28	K	469951511	Zpevnění kůly z tyčoviny O od 80 do 130 mm, se zaražením nejméně na jednu polovinu jejich délky délky od 2,0 do 2,5 m, zaražené v hornině 1 nebo 2	kus	16,000	0,00	200,00	3 200,00 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/469951511Z">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/469951511Z</a>						
	W		Včetně povrchové úpravy a impregnace						
	W		Ohraničení dřevěnými kůly O 80 mm o délce 2200 mm, které budou zailučeny 600 mm do země v rozestupech cca 50 m						
	W		16		16,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	998		Přesun hmot					103,60	
29	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/998312011">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/998312011</a>	t	2,072	0,00	50,00	103,60	CS URS 2022 01

Online PSC

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín  
Objekt: SO - Stavební objekty  
Soupis: **SO-04 - M 4 N mez**

KSO: 833 21  
Místo: extravilán obce Měčín

Zadavatel: Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt

Zhotovitel:

Projektant: VODOPLAN s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 17. 10. 2022  
Datum:

IC: 01312774  
DIČ: CZ01312774

IC:  
DIČ:

IC: 02458594  
DIČ: CZ02458594

IC:  
DIČ:

Materiál	63 186,00
Montáž	285 192,75
<b>Cena bez DPH</b>	<b>348 378,75</b>

DPH základní snižena	Základ daně 348 378,75 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 73 159,54 0,00
-------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>421 538,29</b>
-------------------	--------------	-------------------

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín

Objekt:

SO - Stavební objekty

Soupis:

**SO-04 - M 4 N mez**

Místo:

extravilán obce Měčín

Zadavatel:

Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt

Zhotovitel:

Datum: 17. 10. 2022

Projektant: VODOPLAN s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Material [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4 - Vodotrubné konstrukce

998 - Přesun hmot

<b>63 186,00</b>	<b>285 192,75</b>	<b>348 378,75</b>
63 186,00	285 192,75	348 378,75
63 186,00	281 467,85	344 653,85
0,00	3 600,00	3 600,00
0,00	124,90	124,90

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín

Objekt:

SO - Stavební objekty

Soupis:

**SO-04 - M 4 N mez**

Místo:

extravilán obce Měčín

Zadavatel:

Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt

Zhotovitel:

Datum:

17. 10. 2022

Projektant:

VODOPLAN s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>									
D	HSV		Práce a dodávky HSV					<b>348 378,75</b>	
D	1		Zemní práce					344 653,85	
1	K	121151125	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	774,396	0,00	30,00	23 231,88	CS ÚRS 2022 01
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151125">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151125</a>						
2	K	122251404	Výkopávky v zemnicích na suchu strojně zapážených i nezapažených v hornině třídy těžitelosti II skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	101,916	0,00	100,00	10 191,60	CS ÚRS 2022 01
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251404">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251404</a>						
3	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	232,319	0,00	50,00	11 615,95	CS ÚRS 2022 01
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103</a>						
4	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelosti	m3	529,785	0,00	100,00	52 978,50	CS ÚRS 2022 01
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171151103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171151103</a>						
5	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3	m3	97,721	0,00	50,00	4 886,05	CS ÚRS 2022 01
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151101</a>						
6	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	97,721	0,00	50,00	4 886,05	CS ÚRS 2022 01
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351104">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351104</a>						
7	K	181151332	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	977,214	0,00	20,00	19 544,28	CS ÚRS 2022 01
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181151332">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181151332</a>						
8	K	181351103	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	184,380	0,00	30,00	5 531,40	CS ÚRS 2022 01
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351103</a>						
9	K	181351113	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	792,834	0,00	30,00	23 785,02	CS ÚRS 2022 01
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351113</a>						
10	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	977,214	0,00	40,00	39 088,56	CS ÚRS 2022 01
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182251101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182251101</a>						
11	K	181111121	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	184,380	0,00	20,00	3 687,60	CS ÚRS 2022 01
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181111121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181111121</a>						
12	K	181151322	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	792,834	0,00	20,00	15 856,68	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/18141132Z">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/18141132Z</a>						
13	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	184,380	0,00	20,00	3 687,60	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/18141131Z">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/18141131Z</a>						
14	K	181411132	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utážení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	792,834	0,00	20,00	15 856,68	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/18141132Z">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/18141132Z</a>						
15	M	00572470	osivo směs travní univerzální	kg	24,430	200,00		4 886,00	CS ÚRS 2022 01
	W		977,214*0,025 "Přepočtené koeficientem množství		24,430				
16	K	183101215	Hlobení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř: 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5; objemu přes 0,125 do 0,40 m3	kus	44,000	0,00	100,00	4 400,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183101215Z">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183101215Z</a>						
17	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	0,880	1 000,00		880,00	CS ÚRS 2022 01
	W		44*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		0,880				
18	K	184102113	Výsadba dřeviny s balern do průměru vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5; při průměru balu přes 300 do 400 mm	kus	44,000	0,00	450,00	19 800,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184102113Z">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184102113Z</a>						
19	M	0265037R	Švestka Katinka /Prunus domestica Katinka/ 150-180cm	kus	19,000	500,00		9 500,00	
20	M	02650418R2	Sivoň mirabelka /Prunus domestica syriaca/ 150 - 180 cm	kus	25,000	500,00		12 500,00	
21	K	184215132	Ukrojení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m	kus	44,000	0,00	200,00	8 800,00	S ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184215132Z">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184215132Z</a>						
	W		počet dřevin		44,000				
	W		Součet		44,000				
	W		"počet dřevin: " 44		44,000				
22	M	60591253	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m	kus	132,000	200,00		26 400,00	S ÚRS 2022 01
	W		44 * 3 " Přepočtené koeficientem množství		132,000				
23	M	6059100101R	příčka dřevěná z puleňe, frézované kulatiny, dl. 0,50m	kus	132,000	50,00		6 600,00	
	W		počet dřevin*3		132,000				
	W		Součet		132,000				
24	M	61894004R	provaz kokosový dvoužilový	m	48,400	50,00		2 420,00	
	W		"bavlněný úvazek"		48,400				
	W		počet dřevin*1,1		48,400				
	W		Součet		48,400				
25	K	184813121	Ochrana dřevin před okusem zvířeti ručně v rovině nebo ve svahu do 1:5; pletivem, výšky do 2 m	kus	44,000	0,00	250,00	11 000,00	S ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184813121Z">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184813121Z</a>						
	W		počet dřevin		44,000				
	W		Součet		44,000				
26	K	185804311	Zaliti rostlin vodou plochy zánovní do 20 m2	m3	13,200	0,00	100,00	1 320,00	S ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804311Z">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804311Z</a>						
	W		6x opakování		13,200				
	W		6*počet dřevin*50"L"/1000		13,200				
	W		Součet		13,200				
27	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	13,200	0,00	100,00	1 320,00	S ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851121Z">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851121Z</a>						
	W		V vody závlivka		13,200				
	W		Součet		13,200				
D	4		Vodorovné konstrukce					3 600,00	
28	K	469851511	Zpevnění kůly z tyčiny O od 80 do 130 mm, se zaražením nejméně na jednu polovinu jejich délky délky od 2,0 do 2,5 m, zaražené v horní 1 nebo 2	kus	18,000	0,00	200,00	3 600,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/469851511Z">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/469851511Z</a>						
	W		Všechné povrchové úpravy a impregnace						
	W		Ohraničení dřevěnými kůly O 80 mm o délce 2200 mm, které budou zaučleny 600 mm do země v rozestupech cca 50 m						
	W		18		18,000				
D	998		Přesun hmot					124,90	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území; hrazení a úpravy bystřím jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m	t	2,498	0,00	50,00	124,90	CS URS 2022
								01	

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_01/998312011](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998312011)

Online PSC

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín  
Objekt: SO - Stavební objekty  
Soupis: **SO-05 - M 5 N mez**

KSO: 833 21  
Místo: extravilán obce Měčín

Zadavatel: Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt

Zhotovitel:

Projektant: VODOPLAN s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 17. 10. 2022  
Datum:

IČ: 01312774  
DIČ: CZ01312774

IČ:  
DIČ:

IČ: 02458594  
DIČ: CZ02458594

IČ:  
DIČ:

Materiál 70 441,00  
Montáž 321 341,35  
**Cena bez DPH 391 782,35**

DPH základní 391 782,35  
snižena 0,00  
Základ daně 391 782,35  
Sazba daně 21,00%  
15,00%  
Výše daně 82 274,29  
0,00

**Cena s DPH v CZK 474 056,64**



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín

Objekt:

SO - Stavební objekty

Soupis:

**SO-05 - M 5 N mez**

Místo:

extravilán obce Měčín

Zadavatel:

Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt

Zhotovitel:

Datum:

17. 10. 2022

Projektant:

VODOPLAN s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Material [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

70 441,00 321 341,35 391 782,35

70 441,00 321 341,35 391 782,35

70 441,00 317 201,40 387 642,40

4 - Vodorovné konstrukce

0,00 4 000,00 4 000,00

998 - Přesun hmot

0,00 139,95 139,95

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín

Objekt:

SO - Stavební objekty

Soupis:

**SO-05 - M 5 N mez**

Místo:

extravilán obce Měčín

Zadavatel:

Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt

Zhotovitel:

Datum:

17. 10. 2022

Projektant:

VODOPLAN s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>									
D	HSV		Práce a dodávky HSV					<b>391 782,35</b>	
D	1		Zemní práce					387 642,40	
1	K	121151125	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	874,230	0,00	30,00	26 226,90 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151125">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151125</a>						
2	K	122251404	Výkopávky v zemnicích na suchu strojně zapážených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	116,653	0,00	100,00	11 665,30 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251404">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251404</a>						
3	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	262,269	0,00	50,00	13 113,45 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103</a>						
4	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	598,084	0,00	100,00	59 808,40 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171151103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171151103</a>						
5	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	110,320	0,00	50,00	5 516,00 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111</a>						
6	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	110,320	0,00	50,00	5 516,00 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351104">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351104</a>						
7	K	181151332	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	1 103,195	0,00	20,00	22 063,90 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181151332">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181151332</a>						
8	K	181351103	Rozproštění a urovnění ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	208,150	0,00	30,00	6 244,50 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351103</a>						
9	K	181351113	Rozproštění a urovnění ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	895,045	0,00	30,00	26 851,35 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351113</a>						
10	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	1 103,195	0,00	40,00	44 127,80 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182251101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182251101</a>						
11	K	181111121	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	208,150	0,00	20,00	4 163,00 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181111121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181111121</a>						
12	K	181151322	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	895,045	0,00	20,00	17 900,90 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		<a href="https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/18141132Z">https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/18141132Z</a>						
13	K	181411131	Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	208,150	0,00	20,00	4 163,00 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
	Online PSC		<a href="https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/18141131Z">https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/18141131Z</a>						
14	K	181411132	Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utážení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	895,045	0,00	20,00	17 900,90 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
	Online PSC		<a href="https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/18141132Z">https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/18141132Z</a>						
15	M	00572470	osivo směs travní univerzální	kg	27,580	200,00		5 516,00 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
	W		1103,195*0,025 "Přepočtené koeficientem množství		27,580				
16	K	183101215	Hlobení jamek pro vysazování rostlin v zemině tl. 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3	kus	49,000	0,00	100,00	4 900,00 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
	Online PSC		<a href="https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183101215Z">https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183101215Z</a>						
17	M	10371500	substrát pro travníky VL	m3	0,980	1 000,00		980,00 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
	W		49*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		0,980				
18	K	184102113	Výsadba dřeviny s balern do průměru vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm	kus	49,000	0,00	450,00	22 050,00 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
	Online PSC		<a href="https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184102113Z">https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184102113Z</a>						
19	M	0265037R	Švestka Katinka /Prunus domestica Katinka/ 150-180cm	kus	21,000	500,00		10 500,00	
20	M	02650418R2	Slivoň mirabelka /Prunus domestica syriaca/ 150 - 180 cm	kus	28,000	500,00		14 000,00	
21	K	184215132	Ukovení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m	kus	49,000	0,00	200,00	9 800,00 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
	Online PSC		<a href="https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184215132Z">https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184215132Z</a>						
	W		počet dřevin		49,000				
	W		Součet		49,000				
	W		"počet dřevin: " 49		49,000				
22	M	60591253	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m	kus	147,000	200,00		29 400,00 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
	W		49 * 3 * "Přepočtené koeficientem množství		147,000				
23	M	6059100101R	příčka dřevěná z pálené, frézované kulatiny, dl. 0,50m	kus	147,000	50,00		7 350,00	
	W		počet dřevin*3		147,000				
	W		Součet		147,000				
24	M	61894004R	provaz kokosový dvoužilový	m	53,900	50,00		2 695,00	
	W		"bavlněný úvazek"		53,900				
	W		počet dřevin*1,1		53,900				
	W		Součet		53,900				
25	K	184813121	Ochrana dřevin před okusem zvěří ručně v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m	kus	49,000	0,00	250,00	12 250,00 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
	Online PSC		<a href="https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184813121Z">https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184813121Z</a>						
	W		počet dřevin		49,000				
	W		Součet		49,000				
26	K	185804311	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivé do 20 m2	m3	14,700	0,00	100,00	1 470,00 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
	Online PSC		<a href="https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804311Z">https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804311Z</a>						
	W		6x opakování		14,700				
	W		6*počet_dřevin*50"L"/1000		14,700				
	W		Součet		14,700				
27	K	185851121	Dovoz vody pro zalivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	14,700	0,00	100,00	1 470,00 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
	Online PSC		<a href="https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851121Z">https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851121Z</a>						
	W		V vody zalivka		14,700				
	W		Součet		14,700				
D	4		Vodorovné konstrukce					4 000,00	
28	K	469951511	Zpevnění kůly z tyčoviny O od 80 do 130 mm, se zaražením nejméně na jednu polovinu jejich délky délky od 2,0 do 2,5 m, zaražené v hornině 1 nebo 2	kus	20,000	0,00	200,00	4 000,00 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
	Online PSC		<a href="https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/469951511Z">https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/469951511Z</a>						
	W		Včetně povrchové úpravy a impregnace						
	W		Ohraničení dřevěnými kůly O 80 mm o délce 2200 mm, které budou zailučeny 600 mm do země v rozestupech cca 50 m		20,000				
	W								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	998		Přesun hmot					139,95	
29	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/998312011">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/998312011</a>	t	2,799	0,00	50,00	139,95	CS URS 2022 01

Online PSC

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín  
Objekt: SO - Stavební objekty  
Soupis: **SO-06 - M 6 N mez**

KSO: 833 21  
Místo: extravilán obce Měčín

Zadavatel: Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt

Zhotovitel:

Projektant: VODOPLAN s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 17. 10. 2022  
Datum:

IC: 01312774  
DIČ: CZ01312774

IC:  
DIČ:

IC: 02458594  
DIČ: CZ02458594

IC:  
DIČ:

Materiál	48 901,20
Montáž	225 009,15
<b>Cena bez DPH</b>	<b>273 910,35</b>

DPH základní snižena	Základ daně 273 910,35 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 57 521,17 0,00
-------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>331 431,52</b>
-------------------	--------------	-------------------

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín

Objekt:

SO - Stavební objekty

Soupis:

**SO-06 - M 6 N mez**

Místo:

extravilán obce Měčín

Zadavatel:

Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt

Zhotovitel:

Datum: 17. 10. 2022

Projektant: VODOPLAN s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Material [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

998 - Přesun hmot

<b>48 901,20</b>	<b>225 009,15</b>	<b>273 910,35</b>
48 901,20	225 009,15	273 910,35
48 901,20	222 110,95	271 012,15
0,00	2 800,00	2 800,00
0,00	98,20	98,20

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín

Objekt:

SO - Stavební objekty

Soupis:

**SO-06 - M 6 N mez**

Místo:

extravilán obce Měčín

Zadavatel:

Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt

Zhotovitel:

Datum:

17. 10. 2022

Projektant:

VODOPLAN s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>									
D	HSV		Práce a dodávky HSV					<b>273 910,35</b>	
D	1		Zemní práce					271 012,15	
1	K	121151125	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	610,386	0,00	30,00	18 311,58 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151125">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151125</a>						
2	K	122251403	Výkopávky v zemnicích na suchu strojně zapážených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	90,105	0,00	100,00	9 010,50 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251403">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251403</a>						
3	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	183,116	0,00	50,00	9 155,80 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103</a>						
4	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	417,582	0,00	100,00	41 758,20 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171151103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171151103</a>						
5	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehleného výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	77,025	0,00	50,00	3 851,25 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151101</a>						
6	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	77,025	0,00	50,00	3 851,25 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351104">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351104</a>						
7	K	181151332	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	770,249	0,00	20,00	15 404,98 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181151332">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181151332</a>						
8	K	181351103	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	145,330	0,00	30,00	4 359,90 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351103</a>						
9	K	181351113	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	624,919	0,00	30,00	18 747,57 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351113</a>						
10	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	770,249	0,00	40,00	30 809,96 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182251101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182251101</a>						
11	K	181111121	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	145,330	0,00	20,00	2 906,60 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181111121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181111121</a>						
12	K	181151322	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	624,919	0,00	20,00	12 498,38 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/18141132Z">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/18141132Z</a>						
13	K	181411131	Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	145,330	0,00	20,00	2 906,60	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/18141131Z">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/18141131Z</a>						
14	K	181411132	Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	624,919	0,00	20,00	12 498,38	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/18141132Z">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/18141132Z</a>						
15	M	00572470	osivo směs travní univerzální	kg	19,256	200,00		3 851,20	CS ÚRS 2022 01
	W		770,249*0,025 *Přepočtené koeficientem množství		19,256				
16	K	183101215	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3	kus	34,000	0,00	100,00	3 400,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183101215Z">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183101215Z</a>						
17	M	10371500	substrát pro travníky VL	m3	0,680	1 000,00		680,00	CS ÚRS 2022 01
	W		34*0,02 *Přepočtené koeficientem množství		0,680				
18	K	184102113	Výsadba dřeviny s baltem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm	kus	34,000	0,00	450,00	15 300,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184102113Z">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184102113Z</a>						
19	M	0265037R	Švestka Katinka /Prunus domestica Katinka/ 150-180cm	kus	15,000	500,00		7 500,00	
20	M	02650418R2	Slívoň mirabelka /Prunus domestica syriaca/ 150 - 180 cm	kus	19,000	500,00		9 500,00	
21	K	184215132	Ukovení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m	kus	34,000	0,00	200,00	6 800,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184215132Z">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184215132Z</a>						
	W		počet dřevin		34,000				
	W		Součet		34,000				
	W		"počet dřevin: " 34						
22	M	60591253	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m	kus	102,000	200,00		20 400,00	CS ÚRS 2022 01
	W		34 * 3 * Přepočtené koeficientem množství		102,000				
23	M	6059100101R	příčka dřevěná z pálené, frézované kulatiny, dl. 0,50m	kus	102,000	50,00		5 100,00	
	W		počet dřevin*3		102,000				
	W		Součet		102,000				
24	M	61894004R	provaz kokosový dvoužilový	m	37,400	50,00		1 870,00	
	W		"bavlněný úvazek"		37,400				
	W		počet dřevin*1,1		37,400				
	W		Součet		37,400				
25	K	184813121	Ochrana dřevin před okusem zvěří ručně v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m	kus	34,000	0,00	250,00	8 500,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184813121Z">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184813121Z</a>						
	W		počet dřevin		34,000				
	W		Součet		34,000				
26	K	185804311	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivé do 20 m2	m3	10,200	0,00	100,00	1 020,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804311Z">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804311Z</a>						
	W		6x opakování		10,200				
	W		6*počet dřevin*50"L"/1000		10,200				
	W		Součet		10,200				
27	K	185851121	Dovoz vody pro zalívku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	10,200	0,00	100,00	1 020,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851121Z">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851121Z</a>						
	W		V vody zalívka		10,200				
	W		Součet		10,200				
D	4		Vodorovné konstrukce					2 800,00	
28	K	469951511	Zpevnění kůly z tyčoviny O od 80 do 130 mm, se zaražením nejméně na jednu polovinu jejich délky délky od 2,0 do 2,5 m, zaražené v hornině 1 nebo 2	kus	14,000	0,00	200,00	2 800,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/469951511Z">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/469951511Z</a>						
	W		Včetně povrchové úpravy a impregnace						
	W		Ohraničení dřevěnými kůly O 80 mm o délce 2200 mm, které budou zailučeny 600 mm do země v rozestupech cca 50 m						
	W		14		14,000				



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	998		Přesun hmot					98,20	
29	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/998312011">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/998312011</a>	t	1,964	0,00	50,00	98,20	CS URS 2022 01

Online PSC

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín  
Objekt: SO - Stavební objekty  
Soupis: **SO-07 - M 7 N mez**

KSO: 833 21  
Místo: extravilán obce Měčín

Zadavatel: Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt

Zhotovitel:

Projektant: VODOPLAN s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 17. 10. 2022  
Datum:

IC: 01312774  
DIČ: CZ01312774

IC:  
DIČ:

IC: 02458594  
DIČ: CZ02458594

IC:  
DIČ:

Materiál 41 713,40  
Montáž 192 099,60  
**Cena bez DPH 233 813,00**

DPH základní 233 813,00  
snižovaná 0,00  
Základ daně 233 813,00  
Sazba daně 21,00%  
Výše daně 49 100,73  
0,00

**Cena s DPH v CZK 282 913,73**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín

Objekt:

SO - Stavební objekty

Soupis:

**SO-07 - M 7 N mez**

Místo:

extravilán obce Měčín

Zadavatel:

Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt

Zhotovitel:

Datum: 17. 10. 2022

Projektant: VODOPLAN s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Material [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4 - Vodotrubné konstrukce

998 - Přesun hmot

<b>41 713,40</b>	<b>192 099,60</b>	<b>233 813,00</b>
41 713,40	192 099,60	233 813,00
41 713,40	189 616,60	231 330,00
0,00	2 400,00	2 400,00
0,00	83,00	83,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín

Objekt:

SO - Stavební objekty

Soupis:

**SO-07 - M 7 N mez**

Místo:

extravilán obce Měčín

Zadavatel:

Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt

Zhotovitel:

Datum:

17. 10. 2022

Projektant:

VODOPLAN s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>									
D	HSV		Práce a dodávky HSV					<b>233 813,00</b>	
D	1		Zemní práce					231 330,00	
1	K	121151125	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	521,178	0,00	30,00	15 635,34 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151125">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151125</a>						
2	K	122251403	Výkopávky v zemnicích na suchu strojně zapážených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	76,936	0,00	100,00	7 693,60 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251403">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251403</a>						
3	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	156,353	0,00	50,00	7 817,65 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103</a>						
4	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	356,552	0,00	100,00	35 655,20 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171151103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171151103</a>						
5	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehleného výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	65,768	0,00	50,00	3 288,40 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151101</a>						
6	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	65,768	0,00	50,00	3 288,40 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351104">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351104</a>						
7	K	181151332	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	657,677	0,00	20,00	13 153,54 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181151332">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181151332</a>						
8	K	181351103	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	124,090	0,00	30,00	3 722,70 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351103</a>						
9	K	181351113	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	533,587	0,00	30,00	16 007,61 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351113</a>						
10	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	657,677	0,00	40,00	26 307,08 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182251101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182251101</a>						
11	K	181111121	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	124,090	0,00	20,00	2 481,80 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181111121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181111121</a>						
12	K	181151322	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	533,587	0,00	20,00	10 671,74 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		<a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/18141132Z">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/18141132Z</a>						
13	K	181411131	Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	124,090	0,00	20,00	2 481,80 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022 <sub>01</sub>
	Online PSC		<a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/18141131Z">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/18141131Z</a>						
14	K	181411132	Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	533,687	0,00	20,00	10 671,74 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022 <sub>01</sub>
	Online PSC		<a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/18141132Z">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/18141132Z</a>						
15	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	16,442	200,00		3 288,40 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022 <sub>01</sub>
	W		657,677*0,025 "Přepočtené koeficientem množství		16,442				
16	K	183101215	Hlobení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3	kus	29,000	0,00	100,00	2 900,00 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022 <sub>01</sub>
	Online PSC		<a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183101215Z">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183101215Z</a>						
17	M	10371500	substrát pro travníky VL	m3	0,580	1 000,00		580,00 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022 <sub>01</sub>
	W		29*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		0,580				
18	K	184102113	Výsadba dřeviny s baltem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm	kus	29,000	0,00	450,00	13 050,00 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022 <sub>01</sub>
	Online PSC		<a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184102113Z">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184102113Z</a>						
19	M	0265037R	Švestka Katinka /Prunus domestica Katinka/ 150-180cm	kus	12,000	500,00		6 000,00	
20	M	02650418R2	Slivoň mirabelka /Prunus domestica syriaca/ 150 - 180 cm	kus	17,000	500,00		8 500,00	
21	K	184215132	Ukovení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m	kus	29,000	0,00	200,00	5 800,00 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022 <sub>01</sub>
	Online PSC		<a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184215132Z">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184215132Z</a>						
	W		počet dřevin		29,000				
	W		Součet		29,000				
	W		"počet dřevin: " 29		29,000				
22	M	60591253	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m	kus	87,000	200,00		17 400,00 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022 <sub>01</sub>
	W		29 * 3 * "Přepočtené koeficientem množství		87,000				
23	M	6059100101R	příčka dřevěná z pálené, frézované kulatiny, dl. 0,50m	kus	87,000	50,00		4 350,00	
	W		počet dřevin*3		87,000				
	W		Součet		87,000				
24	M	61894004R	provaz kokosový dvoužilový	m	31,900	50,00		1 595,00	
	W		"bavlněný úvazek"		31,900				
	W		počet dřevin*1,1		31,900				
	W		Součet		31,900				
25	K	184813121	Ochrana dřevin před okusem zvěří ručně v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m	kus	29,000	0,00	250,00	7 250,00 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022 <sub>01</sub>
	Online PSC		<a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184813121Z">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184813121Z</a>						
	W		počet dřevin		29,000				
	W		Součet		29,000				
26	K	185804311	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivé do 20 m2	m3	8,700	0,00	100,00	870,00 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022 <sub>01</sub>
	Online PSC		<a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804311Z">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804311Z</a>						
	W		6x opakování		8,700				
	W		6*počet dřevin*50"L"/1000		8,700				
	W		Součet		8,700				
27	K	185851121	Dovoz vody pro zalivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	8,700	0,00	100,00	870,00 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022 <sub>01</sub>
	Online PSC		<a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851121Z">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851121Z</a>						
	W		V vody zalivka		8,700				
	W		Součet		8,700				
D	4		Vodorovné konstrukce					2 400,00	
28	K	469951511	Zpevnění kůly z tyčoviny O od 80 do 130 mm, se zaražením nejméně na jednu polovinu jejich délky délky od 2,0 do 2,5 m, zaražené v hornině 1 nebo 2	kus	12,000	0,00	200,00	2 400,00 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022 <sub>01</sub>
	Online PSC		<a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/469951511Z">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/469951511Z</a>						
	W		Včetně povrchové úpravy a impregnace						
	W		Ohraničení dřevěnými kůly O 80 mm o délce 2200 mm, které budou zailučeny 600 mm do země v rozestupech cca 50 m						
	W		12,		12,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	998		Přesun hmot					83,00	
29	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/998312011">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/998312011</a>	t	1,660	0,00	50,00	83,00	CS URS 2022 01

Online PSC

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín  
Objekt: SO - Stavební objekty  
Soupis: **SO-08 - M 8 N mez**

KSO: 833 21  
Místo: extravilán obce Měčín

Zadavatel: Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt

Zhotovitel:

Projektant: VODOPLAN s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 17. 10. 2022  
Datum:

IC: 01312774  
DIČ: CZ01312774

IC:  
DIČ:

IC: 02458594  
DIČ: CZ02458594

IC:  
DIČ:

Materiál 113 609,40  
Montáž 551 123,85  
**Cena bez DPH 664 733,25**

DPH základní 664 733,25  
snižena 0,00  
Základ daně 664 733,25  
Sazba daně 21,00%  
Výše daně 139 593,98  
0,00

**Cena s DPH v CZK 804 327,23**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín

Objekt:

SO - Stavební objekty

Soupis:

**SO-08 - M 8 N mez**

Místo:

extravilán obce Měčín

Zadavatel:

Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt

Zhotovitel:

Datum: 17. 10. 2022

Projektant: VODOPLAN s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Material [CZK]

Montáž [CZK]

## Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

998 - Přesun hmot

<b>113 609,40</b>	<b>551 123,85</b>	<b>664 733,25</b>
113 609,40	551 123,85	664 733,25
113 609,40	547 974,20	661 583,60
0,00	3 000,00	3 000,00
0,00	149,65	149,65



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín

Objekt:

SO - Stavební objekty

Soupis:

**SO-08 - M 8 N mez**

Místo:

extravilán obce Měčín

Zadavatel:

Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt

Zhotovitel:

Datum:

17. 10. 2022

Projektant:

VODOPLAN s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>									
D	HSV		Práce a dodávky HSV					<b>664 733,25</b>	
D	1		Zemní práce					661 583,60	
1	K	121151125	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	1 416,030	0,00	30,00	42 480,90 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151125">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151125</a>						
2	K	122251405	Výkopávky v zeminiích na suchu strojně zapážených i nezapažených v hornině třídy těžitelosti II skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	617,021	0,00	100,00	61 702,10 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251405">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251405</a>						
3	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	424,809	0,00	50,00	21 240,45 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103</a>						
4	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelosti	m3	886,454	0,00	100,00	88 645,40 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171151103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171151103</a>						
5	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehleného výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3	m3	178,690	0,00	50,00	8 934,50 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111</a>						
6	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	178,690	0,00	50,00	8 934,50 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351104">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351104</a>						
7	K	181151332	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	1 786,895	0,00	20,00	35 737,90 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181151332">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181151332</a>						
8	K	181351103	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	337,150	0,00	30,00	10 114,50 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351103</a>						
9	K	181351113	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	1 449,745	0,00	30,00	43 492,35 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351113</a>						
10	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	1 786,895	0,00	40,00	71 475,80 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182251101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182251101</a>						
11	K	181111121	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	337,150	0,00	20,00	6 743,00 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181111121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181111121</a>						
12	K	181151322	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	1 449,745	0,00	20,00	28 994,90 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181451322">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181451322</a>						
13	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	337,150	0,00	20,00	6 743,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411131</a>						
14	K	181451132	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výševem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	1 449,745	0,00	20,00	28 994,90	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181451132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181451132</a>						
15	M	00572470	osivo směs travní univerzální	kg	44,672	200,00		8 934,40	CS ÚRS 2022 01
	W		1786,895*0,025 "Přepočtené koeficientem množství		44,672				
16	K	183101215	Hlobení jamek pro vysazování rostlin v zemině tl.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3	kus	79,000	0,00	100,00	7 900,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183101215">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183101215</a>						
17	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	1,580	1 000,00		1 580,00	CS ÚRS 2022 01
	W		79*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		1,580				
18	K	184102113	Výsadba dřeviny s balerem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm	kus	79,000	0,00	450,00	35 550,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184102113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184102113</a>						
19	M	0265037R	Švestka Katinka /Prunus domestica Katinka/ 150-180cm	kus	34,000	500,00		17 000,00	
20	M	02650418R2	Slívoň mirabelka /Prunus domestica syriaca/ 150 - 180 cm	kus	45,000	500,00		22 500,00	
21	K	184215132	Ukrojení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m	kus	79,000	0,00	200,00	15 800,00	CS ÚRS 2022 01
	W		počet dřevín		79,000				
	W		Součet		79,000				
	W		"počet dřevín: " 79		79,000				
22	M	60591253	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m	kus	237,000	200,00		47 400,00	CS ÚRS 2022 01
	W		79 * 3 " Přepočtené koeficientem množství		237,000				
23	M	6059100101R	příčka dřevěná z púlené, frézované kulatiny, dl. 0,50m	kus	237,000	50,00		11 850,00	
	W		počet dřevín*3		237,000				
	W		Součet		237,000				
24	M	61894004R	provaz kokosový dvoužilový	m	86,900	50,00		4 345,00	
	W		"bavlněný úvazek"		86,900				
	W		počet dřevín*1,1		86,900				
	W		Součet		86,900				
25	K	184813121	Ochrana dřevin před okusem zvířetí ručně v rovině nebo ve svahu do 1:5, pleťvem, výšky do 2 m	kus	79,000	0,00	250,00	19 750,00	CS ÚRS 2022 01
	W		počet dřevín		79,000				
	W		Součet		79,000				
26	K	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	23,700	0,00	100,00	2 370,00	CS ÚRS 2022 01
	W		6x opakování		23,700				
	W		6*počet_dřevín*50"L"/1000		23,700				
	W		Součet		23,700				
27	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	23,700	0,00	100,00	2 370,00	CS ÚRS 2022 01
	W		V_vody_závlivka		23,700				
	W		Součet		23,700				
D	4		Vodorovné konstrukce					3 000,00	
28	K	469951511	Zpevnění kůly z tyčoviny O od 80 do 130 mm, se zaražením nejméně na jednu polovinu jejich délky od 2,0 do 2,5 m, zaražené v hornině 1 nebo 2	kus	15,000	0,00	200,00	3 000,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/469951511">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/469951511</a>						
	W		Všechné povrchové úpravy a impregnace						
	W		Ochraničení dřevěnými kůly O 80 mm o délce 2200 mm, které budou zatluceny 600 mm do země v rozestupech cca 50 m		15,000				
	W		15						
D	998		Přesun hmot					149,65	
29	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m	t	2,993	0,00	50,00	149,65	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Online PSC <a href="https://adminhsk.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/998312011">https://adminhsk.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/998312011</a>	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	---	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín  
Objekt: SO - Stavební objekty  
Soupis: **SO-10 - M 10 N mez**

KSO: 833 21  
Místo: extravilán obce Měčín

Zadavatel: Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt

Zhotovitel:

Projektant: VODOPLAN s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 17. 10. 2022  
Datum:

IC: 01312774  
DIČ: CZ01312774

IC:  
DIČ:

IC: 02458594  
DIČ: CZ02458594

IC:  
DIČ:

Materiál 56 069,20  
Montáž 274 214,20  
**Cena bez DPH 330 283,40**

DPH základní 330 283,40  
snižovaná 0,00  
Základ daně 330 283,40  
Sazba daně 21,00%  
15,00%  
Výše daně 69 359,51  
0,00

**Cena s DPH v CZK 399 642,91**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín

Objekt:

SO - Stavební objekty

Soupis:

**SO-10 - M 10 N mez**

Místo:

extravilán obce Měčín

Zadavatel:

Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt

Zhotovitel:

Datum:

17. 10. 2022

Projektant:

VODOPLAN s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Material [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

56 069,20 274 214,20 330 283,40

56 069,20 274 214,20 330 283,40

56 069,20 272 539,65 328 608,85

4 - Vodotrubné konstrukce

0,00 1 600,00 1 600,00

998 - Přesun hmot

0,00 74,55 74,55

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín

Objekt:

SO - Stavební objekty

Soupis:

**SO-10 - M 10 N mez**

Místo:

extravilán obce Měčín

Zadavatel:

Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt

Zhotovitel:

Datum:

17. 10. 2022

Projektant:

VODOPLAN s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>									
D	HSV		Práce a dodávky HSV					<b>330 283,40</b>	
D	1		Zemní práce					328 608,85	
1	K	121151125	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	696,444	0,00	30,00	20 893,32 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151125">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151125</a>						
2	K	122251404	Výkopávky v zemnicích na suchu strojně zapážených i nezapažených v hornině třídy těžitelosti II skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	291,756	0,00	100,00	29 175,60 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251404">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251404</a>						
3	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	208,933	0,00	50,00	10 446,65 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103</a>						
4	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelosti	m3	476,456	0,00	100,00	47 645,60 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171151103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171151103</a>						
5	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehleného výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3	m3	87,885	0,00	50,00	4 394,25 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151101</a>						
6	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	87,885	0,00	50,00	4 394,25 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351104">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351104</a>						
7	K	181151332	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	878,846	0,00	20,00	17 576,92 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181151332">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181151332</a>						
8	K	181351103	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	165,820	0,00	30,00	4 974,60 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351103</a>						
9	K	181351113	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	713,026	0,00	30,00	21 390,78 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351113</a>						
10	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	878,846	0,00	40,00	35 153,84 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182251101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182251101</a>						
11	K	181111121	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	165,820	0,00	20,00	3 316,40 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181111121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181111121</a>						
12	K	181151322	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	713,026	0,00	20,00	14 260,52 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/18141132Z">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/18141132Z</a>						
13	K	181411131	Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	165,820	0,00	20,00	3 316,40	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/18141131Z">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/18141131Z</a>						
14	K	181411132	Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	713,026	0,00	20,00	14 260,52	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/18141132Z">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/18141132Z</a>						
15	M	00572470	osivo směs travní univerzální	kg	21,971	200,00		4 394,20	CS ÚRS 2022 01
	W		878,846*0,025 "Přepočtené koeficientem množství		21,971				
16	K	183101215	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3	kus	39,000	0,00	100,00	3 900,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183101215Z">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183101215Z</a>						
17	M	10371500	substrát pro travníky VL	m3	0,780	1 000,00		780,00	CS ÚRS 2022 01
	W		39*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		0,780				
18	K	184102113	Výsadba dřeviny s balerem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm	kus	39,000	0,00	450,00	17 550,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184102113Z">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184102113Z</a>						
19	M	0265037R	Švestka Katinka /Prunus domestica Katinka/ 150-180cm	kus	17,000	500,00		8 500,00	
20	M	02650418R2	Slívoň mirabelka /Prunus domestica syriaca/ 150 - 180 cm	kus	22,000	500,00		11 000,00	
21	K	184215132	Ukovení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m	kus	39,000	0,00	200,00	7 800,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184215132Z">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184215132Z</a>						
	W		počet dřevin		39,000				
	W		Součet		39,000				
	W		"počet dřevin: " 39		39,000				
22	M	60591253	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m	kus	117,000	200,00		23 400,00	CS ÚRS 2022 01
	W		39 * 3 * Přepočtené koeficientem množství		117,000				
23	M	6059100101R	příčka dřevěná z pálené, frézované kulatiny, dl. 0,50m	kus	117,000	50,00		5 850,00	
	W		počet dřevin*3		117,000				
	W		Součet		117,000				
24	M	61894004R	provaz kokosový dvoužilový	m	42,900	50,00		2 145,00	
	W		"bavlněný úvazek"		42,900				
	W		počet dřevin*1,1		42,900				
	W		Součet		42,900				
25	K	184813121	Ochrana dřevin před okusem zvěří ručně v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m	kus	39,000	0,00	250,00	9 750,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184813121Z">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184813121Z</a>						
	W		počet dřevin		39,000				
	W		Součet		39,000				
26	K	185804311	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	11,700	0,00	100,00	1 170,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804311Z">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804311Z</a>						
	W		6x opakování		11,700				
	W		6*počet dřevin*50"L"/1000		11,700				
	W		V_vody zalivka		11,700				
	W		Součet		11,700				
27	K	185851121	Dovoz vody pro zalivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	11,700	0,00	100,00	1 170,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851121Z">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851121Z</a>						
	W		V_vody zalivka		11,700				
	W		Součet		11,700				
D	4		Vodorovné konstrukce					1 600,00	
28	K	469851511	Zpevnění kůly z tyčoviny O od 80 do 130 mm, se zaražením nejméně na jednu polovinu jejich délky délky od 2,0 do 2,5 m, zaražené v hornině 1 nebo 2	kus	8,000	0,00	200,00	1 600,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/469851511Z">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/469851511Z</a>						
	W		Včetně povrchové úpravy a impregnace						
	W		Ohraničení dřevěnými kůly O 80 mm o délce 2200 mm, které budou zailučeny 600 mm do země v rozestupech cca 50 m						
	W		8						
	W				8,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	998		Přesun hmot					74,55	
29	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/998312011">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/998312011</a>	t	1,491	0,00	50,00	74,55	CS URS 2022 01

Online PSC



# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín  
Objekt: SO - Stavební objekty  
Soupis: **SO-11 - P 1 N příkop**

KSO: 833 21  
Místo: extravilán obce Měčín

Zadavatel: Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt

Zhotovitel:

Projektant: VODOPLAN s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 17. 10. 2022  
Datum:  
IČ: 01312774  
DIČ: CZ01312774  
IČ: 02458594  
DIČ: CZ02458594  
IČ:  
DIČ:

Materiál 5 824,20  
Montáž 336 484,27  
**Cena bez DPH 342 308,47**

DPH základní 342 308,47  
snižena 0,00  
Základ daně 342 308,47  
Sazba daně 21,00%  
Výše daně 71 884,78  
0,00%  
0,00

**Cena s DPH v CZK 414 193,25**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín

Objekt:

SO - Stavební objekty

Soupis:

**SO-11 - P 1 N příkop**

Místo:

extravilán obce Měčín

Zadavatel:

Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt

Zhotovitel:

Datum:

17. 10. 2022

Projektant:

VODOPLAN s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Material [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 824,20 336 484,27 342 308,47

4 - Vodorovné konstrukce

0,00 22 239,80 22 239,80

998 - Přesun hmot

0,00 1 542,90 1 542,90

5 824,20 312 701,57 318 525,77

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín

Objekt:

SO - Stavební objekty

Soupis:

**SO-11 - P 1 N příkop**

Místo:

extravilán obce Měčín

Zadavatel:

Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt

Zhotovitel:

Datum: 17. 10. 2022

Projektant: VODOPLAN s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D	HSV						<b>342 308,47</b>	
D	1						<b>342 308,47</b>	
D	1						318 525,77	
1	K	121151125	m2	1 421,117	0,00	30,00	42 633,51 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
		Online PSC						
2	K	122251405	m3	690,740	0,00	100,00	69 074,00 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
		Online PSC						
3	K	162351103	m3	426,335	0,00	50,00	21 316,75 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
		Online PSC						
4	K	162451106	m3	574,255	0,00	50,00	28 712,75 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
		Online PSC						
5	K	167151111	m3	116,485	0,00	50,00	5 824,25 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
		Online PSC						
6	K	162351104	m3	116,485	0,00	50,00	5 824,25 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
		Online PSC						
7	K	181351113	m2	1 164,850	0,00	30,00	34 945,50 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
		Online PSC						
8	K	182251101	m2	1 444,414	0,00	40,00	57 776,56 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
		Online PSC						
9	K	181151322	m2	1 164,850	0,00	20,00	23 297,00 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
		Online PSC						
10	K	181451132	m2	1 164,850	0,00	20,00	23 297,00 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
		Online PSC						
11	M	00572470	kg	29,121	200,00		5 824,20 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
		WV		29,121				

1164,85\*0,025 \*Přepočtené koeficientem množství

D 4

Vodorovné konstrukce

22 239,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	462511270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg <a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/462511270">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/462511270</a>	m3	13,464	0,00	1 200,00	16 156,80	CS ÚRS 2022 01
13	K	462519002	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg <a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/462519002">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/462519002</a>	m2	33,660	0,00	50,00	1 683,00	CS ÚRS 2022 01
14	K	469951511	Zpevnění kůly z tyčoviny O od 80 do 130 mm, se zaražením nejméně na jednu polovinu jejich délky od 2,0 do 2,5 m, zaražené v hornině 1 nebo 2 <a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/469951511">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/469951511</a> Včetně povrchové úpravy a impregnace Ohraničení dřevěnými kůly O 80 mm o délce 2200 mm, které budou zatlučeny 600 mm do země v rozestupech cca 50 m 22	kus	22,000	0,00	200,00	4 400,00	CS ÚRS 2022 01
D	998	Přesun hmot			22,000			1 542,90	
15	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřím jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m <a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998312011">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998312011</a>	t	30,858	0,00	50,00	1 542,90	CS ÚRS 2022 01

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín  
Objekt: SO - Stavební objekty  
Soupis: **SO-12 - P 2 N příkop**

KSO: 833 21  
Místo: extravilán obce Měčín

Zadavatel: Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt

Zhotovitel:

Projektant: VODOPLAN s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 17. 10. 2022  
Datum:

IC: 01312774  
DIČ: CZ01312774

IC:  
DIČ:

IC: 02458594  
DIČ: CZ02458594

IC:  
DIČ:

Materiál	6 101,20
Montáž	327 228,45
<b>Cena bez DPH</b>	<b>333 329,65</b>

DPH základní snižena	Základ daně 333 329,65 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 69 999,23 0,00
-------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>403 328,88</b>
-------------------	--------------	-------------------

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín

Objekt:

SO - Stavební objekty

Soupis:

**SO-12 - P 2 N příkop**

Místo:

extravilán obce Měčín

Zadavatel:

Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt

Zhotovitel:

Datum:

17. 10. 2022

Projektant:

VODOPLAN s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Material [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4 - Vodotrubné konstrukce

998 - Přesun hmot

<b>6 101,20</b>	<b>327 228,45</b>	<b>333 329,65</b>
6 101,20	327 228,45	333 329,65
6 101,20	323 706,70	329 807,90
0,00	3 371,30	3 371,30
0,00	150,45	150,45

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín

Objekt:

SO - Stavební objekty

Soupis:

**SO-12 - P 2 N příkop**

Místo:

extravilán obce Měčín

Zadavatel:

Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt

Zhotovitel:

Datum: 17. 10. 2022

Projektant: VODOPLAN s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D	HSV						<b>333 329,65</b>	
D	1						329 807,90	
1	K	121151125	m2	1 488,705	0,00	30,00	44 661,15 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
		Online PSC						
2	K	122251405	m3	697,812	0,00	100,00	69 781,20 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
		Online PSC						
3	K	162351103	m3	446,612	0,00	50,00	22 330,60 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
		Online PSC						
4	K	162451106	m3	575,787	0,00	50,00	28 789,35 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
		Online PSC						
5	K	167151111	m3	122,025	0,00	50,00	6 101,25 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
		Online PSC						
6	K	162351104	m3	122,025	0,00	50,00	6 101,25 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
		Online PSC						
7	K	181351113	m2	1 220,250	0,00	30,00	36 607,50 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
		Online PSC						
8	K	182251101	m2	1 513,110	0,00	40,00	60 524,40 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
		Online PSC						
9	K	181151322	m2	1 220,250	0,00	20,00	24 405,00 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
		Online PSC						
10	K	181451132	m2	1 220,250	0,00	20,00	24 405,00 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
		Online PSC						
11	M	00572470	kg	30,506	200,00		6 101,20 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
		WV		30,506				

1220,25\*0,025 \*Přepočtené koeficientem množství

D 4

Vodorovné konstrukce

3 371,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	462511270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg <a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/462511270">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/462511270</a>	m3	0,884	0,00	1 200,00	1 060,80	CS ÚRS 2022 01
13	K	462519002	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg <a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/462519002">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/462519002</a>	m2	2,210	0,00	50,00	110,50	CS ÚRS 2022 01
14	K	469951511	Zpevnění kůly z tyčoviny Ø od 80 do 130 mm, se zaražením nejméně na jednu polovinu jejich délky od 2,0 do 2,5 m, zaražené v hornině 1 nebo 2 <a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/469951511">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/469951511</a> Včetně povrchové úpravy a impregnace Ohraničení dřevěnými kůly Ø 80 mm o délce 2200 mm, které budou zatlučeny 600 mm do země v rozestupech cca 50 m 11	kus	11,000	0,00	200,00	2 200,00	CS ÚRS 2022 01
D	998		Přesun hmot					150,45	
15	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřím jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m <a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998312011">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998312011</a>	t	3,009	0,00	50,00	150,45	CS ÚRS 2022 01



# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín  
Objekt: SO - Stavební objekty  
Soupis: **SO-13 - P 3 N příkop**

KSO: 833 21  
Místo: extravilán obce Měčín

Zadavatel: Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt

Zhotovitel:

Projektant: VODOPLAN s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 17. 10. 2022  
Datum:

IC: 01312774  
DIČ: CZ01312774

IC:  
DIČ:

IC: 02458594  
DIČ: CZ02458594

IC:  
DIČ:

Materiál 5 606,00  
Montáž 306 201,29  
**Cena bez DPH 311 807,29**

DPH základní 311 807,29  
snižena 0,00  
Základ daně 311 807,29  
Sazba daně 21,00%  
15,00%  
Výše daně 65 479,53  
0,00

**Cena s DPH v CZK 377 286,82**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín

Objekt:

SO - Stavební objekty

Soupis:

**SO-13 - P 3 N příkop**

Místo:

extravilán obce Měčín

Zadavatel:

Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt

Zhotovitel:

Datum: 17. 10. 2022

Projektant: VODOPLAN s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Material [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

998 - Přesun hmot

<b>5 606,00</b>	<b>306 201,29</b>	<b>311 807,29</b>
5 606,00	306 201,29	311 807,29
5 606,00	300 255,54	305 861,54
0,00	5 604,00	5 604,00
0,00	341,75	341,75

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín

Objekt:

SO - Stavební objekty

Soupis:

**SO-13 - P 3 N příkop**

Místo:

extravilán obce Měčín

Zadavatel:

Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt

Zhotovitel:

Datum:

17. 10. 2022

Projektant:

VODOPLAN s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>									
D	HSV		Práce a dodávky HSV					<b>311 807,29</b>	
D	1		Zemní práce					305 861,54	
1	K	121151125	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	1 367,864	0,00	30,00	41 035,92	CS ÚRS 2022 01
	Online	PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151125">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151125</a>						
2	K	122251405	Výkopávky v zeminiích na suchu strojně zapážených i nezapažených v hornině třídy těžitelosti II skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	660,001	0,00	100,00	66 000,10	CS ÚRS 2022 01
	Online	PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251405">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251405</a>						
3	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	410,359	0,00	50,00	20 517,95	CS ÚRS 2022 01
	Online	PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103</a>						
4	K	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	547,881	0,00	50,00	27 394,05	CS ÚRS 2022 01
	Online	PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162451106">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162451106</a>						
5	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehleného výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3	m3	112,120	0,00	50,00	5 606,00	CS ÚRS 2022 01
	Online	PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111</a>						
6	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	112,120	0,00	50,00	5 606,00	CS ÚRS 2022 01
	Online	PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351104">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351104</a>						
7	K	181351113	Rozproštění a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	1 121,200	0,00	30,00	33 636,00	CS ÚRS 2022 01
	Online	PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351113</a>						
8	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	1 390,288	0,00	40,00	55 611,52	CS ÚRS 2022 01
	Online	PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182251101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182251101</a>						
9	K	181151322	Plošná úprava terénu v zemíně skupiny 1 až 4 s urovňováním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	1 121,200	0,00	20,00	22 424,00	CS ÚRS 2022 01
	Online	PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181151322">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181151322</a>						
10	K	181451132	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	1 121,200	0,00	20,00	22 424,00	CS ÚRS 2022 01
	Online	PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181451132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181451132</a>						
11	M	00572470	osivo směs travní univerzální	kg	28,030	200,00		5 606,00	CS ÚRS 2022 01
	WV		1121,2*0,025 *Přepočtené koeficientem množství		28,030				

D 4

Vodorovné konstrukce

5 604,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	462511270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg <a href="https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/462511270">https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/462511270</a>	m3	2,720	0,00	1 200,00	3 264,00	CS ÚRS 2022 01
13	K	462519002	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovňání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg <a href="https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/462519002">https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/462519002</a>	m2	6,800	0,00	50,00	340,00	CS ÚRS 2022 01
14	K	469951511	Zpevnění kůly z tyčoviny O od 80 do 130 mm, se zaražením nejméně na jednu polovinu jejich délky od 2,0 do 2,5 m, zaražené v hornině 1 nebo 2 <a href="https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/469951511">https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/469951511</a> Včetně povrchové úpravy a impregnace Ohraničení dřevěnými kůly O 80 mm o délce 2200 mm, které budou zatlučeny 600 mm do země v rozestupech cca 50 m 10	kus	10,000	0,00	200,00	2 000,00	CS ÚRS 2022 01
D	998		Přesun hmot		10,000			341,75	
15	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřím jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m <a href="https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/998312011">https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/998312011</a>	t	6,835	0,00	50,00	341,75	CS ÚRS 2022 01

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín  
Objekt: SO - Stavební objekty  
Soupis: **SO-14 - P 4 N záchranný příkop**

KSO: 833 21  
Místo: extravilán obce Měčín

Zadavatel: Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt

Zhotovitel:

Projektant: VODOPLAN s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 17. 10. 2022  
Datum:

IC: 01312774  
DIČ: CZ01312774

IC:  
DIČ:

IC: 02458594  
DIČ: CZ02458594

IC:  
DIČ:

Materiál	4 145,60
Montáž	222 332,42
<b>Cena bez DPH</b>	<b>226 478,02</b>

DPH základní snižena	Základ daně 226 478,02 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 47 560,38 0,00
-------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>274 038,40</b>
-------------------	--------------	-------------------

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín

Objekt:

SO - Stavební objekty

Soupis:

**SO-14 - P 4 N záchytný příkop**

Místo:

extravilán obce Měčín

Zadavatel:

Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt

Zhotovitel:

Datum: 17. 10. 2022

Projektant: VODOPLAN s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Material [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

Kód dílu - Popis	Material [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
HSV - Práce a dodávky HSV	<b>4 145,60</b>	<b>222 332,42</b>	<b>226 478,02</b>
1 - Zemní práce	4 145,60	219 027,22	223 172,82
4 - Vodotrubné konstrukce	0,00	3 171,30	3 171,30
998 - Přesun hmot	0,00	133,90	133,90

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín

Objekt:

SO - Stavební objekty

Soupis:

**SO-14 - P 4 N záchranný příkop**

Místo:

extravilán obce Měčín

Zadavatel:

Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt

Zhotovitel:

Datum:

17. 10. 2022

Projektant:

VODOPLAN s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D	HSV						<b>226 478,02</b>	
D	1						223 172,82	
1	K	121151125	m2	1 011,502	0,00	30,00	30 345,06 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
		Online PSC						
2	K	122251404	m3	468,025	0,00	100,00	46 802,50 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
		Online PSC						
3	K	162351103	m3	303,451	0,00	50,00	15 172,55 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
		Online PSC						
4	K	162451106	m3	385,115	0,00	50,00	19 255,75 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
		Online PSC						
5	K	167151101	m3	82,910	0,00	50,00	4 145,50 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
		Online PSC						
6	K	162351104	m3	82,910	0,00	50,00	4 145,50 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
		Online PSC						
7	K	181351113	m2	829,100	0,00	30,00	24 873,00 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
		Online PSC						
8	K	182251101	m2	1 028,084	0,00	40,00	41 123,36 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
		Online PSC						
9	K	181151322	m2	829,100	0,00	20,00	16 582,00 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
		Online PSC						
10	K	181411132	m2	829,100	0,00	20,00	16 582,00 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
		Online PSC						
11	M	00572470	kg	20,728	200,00		4 145,60 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
		WV		20,728				

829,1\*0,025 "Přepočtené koeficientem množství

D 4

Vodorovné konstrukce

3 171,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	462511270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg <a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/462511270">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/462511270</a>	m3	0,884	0,00	1 200,00	1 060,80	CS ÚRS 2022 01
13	K	462519002	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovňání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg <a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/462519002">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/462519002</a>	m2	2,210	0,00	50,00	110,50	CS ÚRS 2022 01
14	K	469951511	Zpevnění kůly z tyčoviny O od 80 do 130 mm, se zaražením nejméně na jednu polovinu jejich délky od 2,0 do 2,5 m, zaražené v hornině 1 nebo 2 <a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/469951511">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/469951511</a> Včetně povrchové úpravy a impregnace Ohraničení dřevěnými kůly O 80 mm o délce 2200 mm, které budou zatlučeny 600 mm do země v rozestupech cca 50 m 10	kus	10,000	0,00	200,00	2 000,00	CS ÚRS 2022 01
D	998		Přesun hmot					133,90	
15	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřím jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m <a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998312011">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998312011</a>	t	2,678	0,00	50,00	133,90	CS ÚRS 2022 01



# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín  
Objekt: SO - Stavební objekty  
Soupis: **SO-15 - P 5 N záchranný příkop**

KSO: 833 21  
Místo: extravilán obce Měčín  
Zadavatel: Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt  
Zhotovitel:

Projektant: VODOPLAN s.r.o.  
Zpracovatel:  
Poznámka:

CC-CZ: 17. 10. 2022  
Datum:

IČ: 01312774  
DIČ: CZ01312774

IČ: 02458594  
DIČ: CZ02458594

Materiál 8 438,80  
Montáž 454 702,50  
**Cena bez DPH 463 141,30**

DPH základní 463 141,30  
snižena 0,00  
Základ daně 463 141,30  
Sazba daně 21,00%  
15,00%  
Výše daně 97 259,67  
0,00

**Cena s DPH v CZK 560 400,97**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín

Objekt:

SO - Stavební objekty

Soupis:

**SO-15 - P 5 N záchytný příkop**

Místo:

extravilán obce Měčín

Zadavatel:

Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt

Zhotovitel:

Datum: 17. 10. 2022

Projektant: VODOPLAN s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Material [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

Kód dílu - Popis	Material [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
HSV - Práce a dodávky HSV	8 438,80	454 702,50	463 141,30
1 - Zemní práce	8 438,80	451 625,00	460 063,80
4 - Vodotrubné konstrukce	0,00	3 000,00	3 000,00
998 - Přesun hmot	0,00	77,50	77,50

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín

Objekt:

SO - Stavební objekty

Soupis:

**SO-15 - P 5 N záchranný příkop**

Místo:

extravilán obce Měčín

Zadavatel:

Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt

Zhotovitel:

Datum:

17. 10. 2022

Projektant:

VODOPLAN s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>									
D	HSV		Práce a dodávky HSV					<b>463 141,30</b>	
D	1		Zemní práce					460 063,80	
1	K	121151125	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	2 059,055	0,00	30,00	61 771,65 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151125">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151125</a>						
2	K	122251405	Výkopávky v zeminiích na suchu strojně zapážených i nezapažených v hornině třídy těžitelosti II skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	991,159	0,00	100,00	99 115,90 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251405">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251405</a>						
3	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	617,717	0,00	50,00	30 885,85 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103</a>						
4	K	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	822,384	0,00	50,00	41 119,20 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162451106">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162451106</a>						
5	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehleného výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3	m3	168,775	0,00	50,00	8 438,75 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111</a>						
6	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	168,775	0,00	50,00	8 438,75 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351104">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351104</a>						
7	K	181351113	Rozproštění a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	1 687,750	0,00	30,00	50 632,50 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351113</a>						
8	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	2 092,810	0,00	40,00	83 712,40 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182251101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182251101</a>						
9	K	181151322	Plošná úprava terénu v zeminné skupiny 1 až 4 s urovňováním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	1 687,750	0,00	20,00	33 755,00 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181151322">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181151322</a>						
10	K	181451132	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	1 687,750	0,00	20,00	33 755,00 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181451132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181451132</a>						
11	M	00572470	osivo směs travní univerzální	kg	42,194	200,00		8 438,80 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
			1687,75*0,025 *Přepočtené koeficientem množství		42,194				

D 4

Vodorovné konstrukce

3 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	469851511	Zpevnění kůly z tyčoviny O od 80 do 130 mm, se zaražením nejméně na jednu polovinu jejich délky délky od 2,0 do 2,5 m, zaražené v hornině 1 nebo 2 <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/469951511">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/469951511</a>	kus	15,000	0,00	200,00	3 000,00	CS URS 2022 01
			Včetně povrchové úpravy a impregnace Ohraničení dřevěnými kůly O 80 mm o délce 2200 mm, které budou zatloučeny 600 mm do země v rozestupech cca 50 m 15		15,000				
D	998		Přesun hmot					77,50	
13	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřím jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998312011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998312011</a>	t	1,550	0,00	50,00	77,50	CS URS 2022 01

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín  
Objekt: SO - Stavební objekty  
Soupis: **SO-16 - P 6 N záchranný příkop**

KSO: 833 21  
Místo: extravilán obce Měčín  
Zadavatel: Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt  
Zhotovitel:

Projektant: VODOPLAN s.r.o.  
Zpracovatel:  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 17. 10. 2022

IČ: 01312774  
DIČ: CZ01312774

IČ:  
DIČ:

IČ: 02458594  
DIČ: CZ02458594

IČ:  
DIČ:

Materiál 24 912,80  
Montáž 267 732,36  
**Cena bez DPH 292 645,16**

DPH základní 292 645,16  
snižena 0,00  
Základ daně 292 645,16  
Sazba daně 21,00%  
15,00%  
Výše daně 61 455,48  
0,00

**Cena s DPH v CZK 354 100,64**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín

Objekt:

SO - Stavební objekty

Soupis:

**SO-16 - P 6 N záchytný příkop**

Místo:

extravilán obce Měčín

Zadavatel:

Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt

Zhotovitel:

Datum:

17. 10. 2022

Projektant:

VODOPLAN s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Material [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	2 412,80	130 389,66	132 802,46
4 - Vodorovné konstrukce	0,00	33 787,60	33 787,60
5 - Komunikace pozemní	0,00	2 450,00	2 450,00
8 - Trubní vedení	22 500,00	95 941,00	118 441,00
998 - Přesun hmot	0,00	5 164,10	5 164,10
<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>24 912,80</b>	<b>267 732,36</b>	<b>292 645,16</b>
	<b>24 912,80</b>	<b>267 732,36</b>	<b>292 645,16</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín

Objekt:

SO - Stavební objekty

Soupis:

**SO-16 - P 6 N záčnytný příkop**

Místo:

extravilán obce Měčín

Zadavatel:

Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt

Zhotovitel:

Datum:

17. 10. 2022

Projektant:

VODOPLAN s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D	HSV						<b>292 645,16</b>	
D	1						132 802,46	
1	K	121151125	m2	588,711	0,00	30,00	17 661,33	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151125">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151125</a> Sejmutí ornice strojné při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm						
2	K	122251404	m3	286,957	0,00	100,00	28 695,70	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251404">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251404</a> Výkopávky v zemnicích na suchu strojně zapážených i nezapažených v hornině třídy těžitelosti II skupiny 3 přes 100 do 500 m3						
3	K	162351103	m3	176,613	0,00	50,00	8 830,65	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103</a> Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m						
4	K	162451106	m3	233,846	0,00	50,00	11 692,30	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162451106">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162451106</a> Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m						
5	K	167151101	m3	53,111	0,00	50,00	2 655,55	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151101</a> Nakládání, skládání a překládání neulehleného výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3						
6	K	162351104	m3	53,111	0,00	50,00	2 655,55	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351104">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351104</a> Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m						
7	K	174151101	m3	4,856	0,00	100,00	485,60	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101</a> Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhrutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách						
8	K	181351103	m2	482,550	0,00	30,00	14 476,50	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351103</a> Rozproštění a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm						
9	K	182251101	m2	598,362	0,00	40,00	23 934,48	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182251101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182251101</a> Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině						
10	K	181111122	m2	482,550	0,00	20,00	9 651,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181111122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181111122</a> Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovňováním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm na svahu přes 1:5 do 1:2						
11	K	181411132	m2	482,550	0,00	20,00	9 651,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411132</a> Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utážení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2						
12	M	00572470	kg	12,064	200,00		2 412,80	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/00572470">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/00572470</a> osivo směs travní univerzální						
	WV			12,064				
							482,55*0,025 *Přepočtené koeficientem množství	

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	4	Vodorovné konstrukce					33 787,60	
13	K 452313161	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 25/30	m3	2,252	0,00	2 500,00	5 630,00	CS URS 2022 01
		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452313161">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452313161</a>						
14	K 452368211	Vyztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,046	0,00	40 000,00	1 840,00	CS URS 2022 01
		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452368211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452368211</a>						
15	K 452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	4,600	0,00	250,00	1 150,00	CS URS 2022 01
		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452351101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452351101</a>						
16	K 469961511	Zpevnění kůly z tyčoviny O od 80 do 130 mm, se zaražením nejméně na jednu polovinu jejich délky od 2,0 do 2,5 m, zaražené v hornině 1 nebo 2	kus	10,000	0,00	200,00	2 000,00	CS URS 2022 01
		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/469961511">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/469961511</a>						
		Včetně povrchové úpravy a impregnace						
		Ohraničení dřevěnými kůly O 80 mm o délce 2200 mm, které budou zatlučeny 600 mm do země v rozestupech cca 50 m		10,000				
17	K 462511270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez prošléřkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	17,485	0,00	1 200,00	20 982,00	CS URS 2022 01
		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/462511270">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/462511270</a>						
18	K 462519002	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnění viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m2	43,712	0,00	50,00	2 185,60	CS URS 2022 01
		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/462519002">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/462519002</a>						
D	5	Komunikace pozemní					2 450,00	
19	K 564760111	Podklad nebo kryt z kamenná hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozproštěním a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	12,250	0,00	200,00	2 450,00	CS URS 2022 01
		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564760111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564760111</a>						
D	8	Trubní vedení					118 441,00	
20	K 812442121	Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným pryžovým těsněním DN 600	m	7,240	0,00	1 000,00	7 240,00	CS URS 2022 01
		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/812442121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/812442121</a>						
21	M 59222001	trouba ŽB hrdlová DN 600	m	7,500	3 000,00		22 500,00	CS URS 2022 01
		7,24/2,50		2,896				
		3*2,50		7,500				
22	K 820441113	Průseknutí železobetonové trouby v rovině kolmé nebo skloněné k ose trouby, se začištěním DN přes 400 do 600 mm	kus	2,000	0,00	3 500,00	7 000,00	CS URS 2022 01
		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/820441113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/820441113</a>						
23	K 899623161	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 20/25	m3	8,590	0,00	2 500,00	21 475,00	CS URS 2022 01
		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899623161">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899623161</a>						
24	K 899643111	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2	18,824	0,00	250,00	4 706,00	CS URS 2022 01
		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899643111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899643111</a>						
25	K 341362021	Vyztuž stěna a příček nosných svislých nebo šikmých, rovných nebo oblých ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,138	0,00	40 000,00	5 520,00	CS URS 2022 01
		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/341362021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/341362021</a>						
26	K 919411121	Čelo propustku včetně římsy z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm	kus	2,000	0,00	25 000,00	50 000,00	CS URS 2022 01
		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919411121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919411121</a>						
D	998	Přesun hmot					5 164,10	
27	K 998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m	t	103,282	0,00	50,00	5 164,10	CS URS 2022 01
		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998312011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998312011</a>						



# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín

Objekt:

SO - Stavební objekty

Soupis:

**SO-17 - REV 1 N revitalizace vodního toku**

KSO: 833 21

Místo: extravilán obce Měčín

Zadavatel:

Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt

Zhotovitel:

Projektant:

VODOPLAN s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 17. 10. 2022  
Datum:

IC: 01312774

DIČ: CZ01312774

IC:

DIČ:

IC: 02458594

DIČ: CZ02458594

IC:

DIČ:

Materiál  
Montáž

470 025,60  
3 124 939,69

**Cena bez DPH**

**3 594 965,29**

DPH základní  
snižena

Základ daně  
3 594 965,29  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
754 942,71  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**4 349 908,00**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín

Objekt:

SO - Stavební objekty

Soupis:

**SO-17 - REV 1 N revitalizace vodního toku**

Místo:

extravilán obce Měčín

Zadavatel:

Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt

Zhotovitel:

Datum: 17. 10. 2022

Projektant: VODOPLAN s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Material [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

Kód dílu - Popis	Material [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
HSV - Práce a dodávky HSV	<b>470 025,60</b>	<b>3 124 939,69</b>	<b>3 594 965,29</b>
1 - Zemní práce	20 965,60	1 251 573,34	1 272 538,94
3 - Svislé a kompletní konstrukce	320 000,00	238 584,00	558 584,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00	1 444 443,50	1 444 443,50
5 - Komunikace pozemní	9 360,00	9 648,00	19 008,00
8 - Trubní vedení	107 500,00	45 100,00	152 600,00
998 - Přesun hmot	0,00	127 893,25	127 893,25
PSV - Práce a dodávky PSV	<b>12 200,00</b>	<b>7 697,60</b>	<b>19 897,60</b>
767 - Konstrukce zámečnické	12 200,00	7 697,60	19 897,60

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín

Objekt:

SO - Stavební objekty

Soupis:

**SO-17 - REV 1 N revitalizace vodního toku**

Místo:

extravilán obce Měčín

Zadavatel:

Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt

Zhotovitel:

Datum:

17. 10. 2022

Projektant:

VODOPLAN s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>									
D	HSV		Práce a dodávky HSV					<b>3 594 965,29</b>	
D	1		Zemní práce					<b>3 575 067,69</b>	
1	K	11599R	Prevedení vody potrubím s ohrázkováním, včetně případného čerpání vody po dobu výstavby	soub	1,000	0,00	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2022
2	K	121151125	Sejmutí omítky strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	2 639,688	0,00	30,00	79 190,64 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
	Online	PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151125">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151125</a>						
3	K	122251406	Vykopávky v zemních na suchu strojně zapážených i nezapažených v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 604,210	0,00	100,00	160 421,00 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
	Online	PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251406">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251406</a>						
4	K	132254203	Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	89,100	0,00	350,00	31 185,00 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
	Online	PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132254203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132254203</a>						
5	K	151201102	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky přes 2 do 4 m	m2	198,000	0,00	50,00	9 900,00 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
	Online	PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151201102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151201102</a>						
6	K	151201112	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky přes 2 do 4 m	m2	198,000	0,00	25,00	4 950,00 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
	Online	PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151201112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151201112</a>						
7	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	775,706	0,00	50,00	38 785,30 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
	Online	PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103</a>						
8	K	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 000 m	m3	1 053,120	0,00	50,00	52 656,00 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
	Online	PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162451106">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162451106</a>						
9	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1 053,120	0,00	145,00	152 702,40 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
	Online	PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117</a>						
10	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	5 265,600	0,00	15,00	78 984,00 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
	Online	PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119</a>						
11	K	171251201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypání do předepsaného tvaru	m3	1 053,120	0,00	15,00	15 796,80 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
	Online	PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201</a>						
12	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1 895,616	0,00	200,00	379 123,20 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
	Online	PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631</a>						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání; množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	394,180	0,00	50,00	19 709,00	CS ÚRS 2022 01
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111</a>						
14	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	394,180	0,00	50,00	19 709,00	CS ÚRS 2022 01
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351104">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351104</a>						
15	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	308,100	0,00	100,00	30 810,00	CS ÚRS 2022 01
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101</a>						
16	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	21,600	0,00	100,00	2 160,00	CS ÚRS 2022 01
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175151101</a>						
17	M	58337351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	41,040	400,00		16 416,00	CS ÚRS 2022 01
			21,6*1,9 "Přepočtené koeficientem množství 41,040						
18	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	5,400	0,00	950,00	5 130,00	CS ÚRS 2022 01
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451572111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451572111</a>						
19	K	181351113	Rozproštění a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	909,900	0,00	30,00	27 297,00	CS ÚRS 2022 01
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351113</a>						
20	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	2 416,700	0,00	40,00	96 668,00	CS ÚRS 2022 01
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182251101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182251101</a>						
21	K	181151322	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovňováním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	909,900	0,00	20,00	18 198,00	CS ÚRS 2022 01
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181151322">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181151322</a>						
22	K	181411132	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	909,900	0,00	20,00	18 198,00	CS ÚRS 2022 01
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411132</a>						
23	M	00572470	osivo směs travní univerzální	kg	22,748	200,00		4 549,60	CS ÚRS 2022 01
			909,9*0,025 "Přepočtené koeficientem množství 22,748						
D	3		Svislé a kompletní konstrukce					558 584,00	
24	K	389121112	Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti jednotlivé přes 5 do 10 t	kus	8,000	0,00	4 500,00	36 000,00	CS ÚRS 2022 01
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/389121112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/389121112</a>						
25	K	321321116	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a vypustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37	m3	21,936	0,00	4 500,00	98 712,00	CS ÚRS 2022 01
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321321116">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321321116</a>						
26	K	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a vypustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných	m2	155,840	0,00	250,00	38 960,00	CS ÚRS 2022 01
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321351010">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321351010</a>						
27	K	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a vypustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných	m2	155,840	0,00	50,00	7 792,00	CS ÚRS 2022 01
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321352010">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321352010</a>						
28	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a vypustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí	t	1,428	0,00	40 000,00	57 120,00	CS ÚRS 2022 01
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321368211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321368211</a>						
29	M	59383450R	propust. rámová 3,00x1,50x1,00m	kus	8,000	40 000,00		320 000,00	
			"PR 2 N" 4		4,000				
			"PR 3 N" 4		4,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Součet		8,000				
D	4		Vodorovné konstrukce					1 444 443,50	
30	K	452321151	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25	m3	7,360	0,00	2 500,00	18 400,00 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/462321151">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/462321151</a>						
31	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písků a štěrkopísku do 63 mm	m3	1,292	0,00	950,00	1 227,40 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451573111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451573111</a>						
32	K	452368211	Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,126	0,00	40 000,00	5 040,00 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452368211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452368211</a>						
33	K	452312151	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 20/25	m3	4,800	0,00	2 500,00	12 000,00 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452312151">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452312151</a>						
34	K	465513127	Dlažba z lomového kamene lomatsky upraveného na cementovou maltou, tl. kamene 200 mm	m2	24,000	0,00	1 500,00	36 000,00 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/465513127">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/465513127</a>						
35	K	462511270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	1 078,925	0,00	1 200,00	1 294 710,00 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/462511270">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/462511270</a>						
36	K	462519002	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m2	1 541,322	0,00	50,00	77 066,10 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/462519002">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/462519002</a>						
D	5		Komunikace pozemní					19 008,00	
37	K	564760111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	54,720	0,00	150,00	8 208,00 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564760111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564760111</a>						
38	K	916921112	Monolitické příkopové žláby, rigoly, krajinky nebo obrubníky z betonové směsi pro cementobetonové vozovky a letištní plochy v přímce nebo v oblouku o poloměru přes 20 m, průřezových ploch přes 0,10 do 0,15 m2	m	14,400	0,00	100,00	1 440,00 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916921112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916921112</a>						
39	M	59217034R	obrubník betonový silniční 1000x350x300mm	m	14,400	650,00		9 360,00	
	W		"PR 2 N" 2*3,60		7,200				
	W		"PR 3 N" 2*3,60		7,200				
	W		Součet		14,400				
D	8		Trubní vedení					152 600,00	
40	K	850265121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 100	kus	2,000	0,00	300,00	600,00 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/850265121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/850265121</a>						
41	K	851261131	Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 100	m	60,000	0,00	300,00	18 000,00 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/851261131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/851261131</a>						
42	M	55251005	trouba vodovodní litinová hrdlová Zn+Al (85/15) 400g/m2+modrý epoxid dl 6m DN 100	m	60,000	1 500,00		90 000,00 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
W			Potrubí, které je uvedeno ve výkazu výměř je pouze informativní a přednost má specifikace v TZ nebo výkresové dokumentaci.						
W			Navrhovaný materiál nelze položkovat ceníkem dle ÚRS Praha, protože materiál je velmi specifický a ceník ho neobsahuje.						
W			"nové potrubí vodovodní přípojky DN100 jištěná proti posunu" 60,00		60,000				
43	K	857261131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovým jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 100	kus	7,000	0,00	1 000,00	7 000,00 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/857261131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/857261131</a>						
44	M	55253967	koleno přírubové z tvárné litiny,praškový epoxid tl 250qm FFK-kus DN 100-11,25°	kus	4,000	2 500,00		10 000,00 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
45	M	55253982	koleno přírubové z tvárné litiny,praškový epoxid tl 250qm FFK-kus DN 100-22,5°	kus	1,000	2 500,00		2 500,00 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
46	M	55251324	spoj těsnící pro tvarovku vodovodní vícefunkční DN 100	kus	2,000	2 500,00		5 000,00 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	60,000	0,00	150,00	9 000,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892271111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892271111</a>									
48	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	60,000	0,00	150,00	9 000,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892273122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892273122</a>									
49	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	60,000	0,00	25,00	1 500,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899722114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899722114</a>									
D	998		Přesun hmot					127 893,25	
50	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území; hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m	t	2 557,865	0,00	50,00	127 893,25	CS ÚRS 2022 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998312011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998312011</a>									
D	PSV		Práce a dodávky PSV					19 897,60	
D	767		Konstrukce zámečnické					19 897,60	
51	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	75,540	0,00	50,00	3 777,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767995111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767995111</a>									
W			PR 2 N - zábradlí z OTB d 40 (2,737kg/m):		19,706				
W			mezimadlo						
W			1,80"m**2,737"kg/m**4"ks"						
W			sloupek						
W			1,10"m**2,737"kg/m**6"ks"		18,064				
W			PR 3 N - zábradlí z OTB d 40 (2,737kg/m):						
W			mezimadlo						
W			1,80"m**2,737"kg/m**4"ks"		19,706				
W			sloupek						
W			1,10"m**2,737"kg/m**6"ks"		18,064				
W			Součet		75,540				
52	K	767995112	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	39,412	0,00	50,00	1 970,60	CS ÚRS 2022 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767995112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767995112</a>									
W			PR 2 N - zábradlí z OTB d 40 (2,737kg/m):		19,706				
W			horní madlo						
W			3,60"m**2,737"kg/m**2"ks"						
W			PR 3 N - zábradlí z OTB d 40 (2,737kg/m):						
W			horní madlo						
W			3,60"m**2,737"kg/m**2"ks"		19,706				
W			Součet		39,412				
53	M	140150249R1	trubka ocelová bezešvá přesná jakost 11 353 40x3,0 mm - žárově zinkována	t	0,122	100 000,00		12 200,00	
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/140150249R1">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/140150249R1</a>									
W			PR 2 N - zábradlí z OTB d 40 (2,737kg/m):						
W			horní madlo		0,021				
W			3,60"m**2,737"kg/m**2"ks"/1000*1,05						
W			mezimadlo		0,021				
W			1,80"m**2,737"kg/m**4"ks"/1000*1,05						
W			sloupek		0,019				
W			1,10"m**2,737"kg/m**6"ks"/1000*1,05						
W			PR 3 N - zábradlí z OTB d 40 (2,737kg/m):						
W			horní madlo		0,021				
W			3,60"m**2,737"kg/m**2"ks"/1000*1,05						
W			mezimadlo		0,021				
W			1,80"m**2,737"kg/m**4"ks"/1000*1,05		0,019				
W			sloupek		0,122				
W			1,10"m**2,737"kg/m**6"ks"/1000*1,05						
W			Součet		0,130				
54	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,00	0,00	15 000,00	1 950,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767101</a>									

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín  
Objekt: SO - Stavební objekty  
Soupis: **SO-18 - TTP 1 N ochranné zatravnění**

KSO: 833 21  
Místo: extravilán obce Měčín  
Zadavatel: Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt  
Zhotovitel:

Projektant: VODOPLAN s.r.o.  
Zpracovatel:  
Poznámka:

CC-CZ: 17. 10. 2022  
Datum: 01312774  
IČ: CZ01312774  
DIČ:  
IČ: 02458594  
DIČ: CZ02458594  
IČ:  
DIČ:

Materiál 87 692,60  
Montáž 210 336,00  
**Cena bez DPH 298 028,60**

DPH základní 298 028,60  
snižovaná 0,00  
Základ daně 298 028,60  
Sazba daně 21,00%  
15,00%  
Výše daně 62 586,01  
0,00

**Cena s DPH v CZK 360 614,61**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín

Objekt:

SO - Stavební objekty

Soupis:

**SO-18 - TTP 1 N ochranné zatravnění**

Místo:

extravilán obce Měčín

Zadavatel:

Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt

Zhotovitel:

Datum: 17. 10. 2022

Projektant: VODOPLAN s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Material [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

Kód dílu - Popis	Material [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
HSV - Práce a dodávky HSV	87 692,60	210 336,00	298 028,60
1 - Zemní práce	87 692,60	201 698,00	289 390,60
4 - Vodotrubné konstrukce	0,00	8 400,00	8 400,00
998 - Přesun hmot	0,00	238,00	238,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín

Objekt:

SO - Stavební objekty

Soupis:

**SO-18 - TTP 1 N ochranné zatravnění**

Místo:

extravilán obce Měčín

Zadavatel:

Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt

Zhotovitel:

Datum: 17. 10. 2022

Projektant: VODOPLAN s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>									
D	HSV		Práce a dodávky HSV					<b>298 028,60</b>	
D	1		Zemní práce					289 390,60	
1	K	183551113	Úprava zemědělské půdy - orba první hl. do 0,30 m, na ploše jednotlivě do 5 ha, o sklonu do 5°	ha	1,754	0,00	35 000,00	61 390,00	CS ÚRS 2022 01
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183551113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183551113</a>						
2	K	183403152	Obdělání půdy vlaččením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	17 538,500	0,00	3,00	52 615,50	CS ÚRS 2022 01
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403152">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403152</a>						
3	K	181451131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	17 538,500	0,00	5,00	87 692,50	CS ÚRS 2022 01
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181451131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181451131</a>						
4	M	00572470	osivo směs travní univerzální	kg	438,463	200,00		87 692,60	CS ÚRS 2022 01
			17538,5*0,025 *Přepočtené koeficientem množství		438,463				
D	4		Vodorovné konstrukce					8 400,00	
5	K	469951511	Zpevnění kůly z tvčoviny O od 80 do 130 mm, se zaražením nejméně na jednu polovinu jejich délky od 2,0 do 2,5 m, zaražené v hornině 1 nebo 2	kus	42,000	0,00	200,00	8 400,00	CS ÚRS 2022 01
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/469951511">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/469951511</a>						
			Včetně povrchové úpravy a impregnace						
			Ohraničení dřevěnými kůly O 80 mm o délce 2200 mm, které budou zatlučeny 600 mm do země v rozestupech cca 50 m		42,000				
			42						
D	998		Přesun hmot					238,00	
6	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřín jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m	t	4,760	0,00	50,00	238,00	CS ÚRS 2022 01
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998312011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998312011</a>						

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín  
Objekt: SO - Stavební objekty  
Soupis: **SO-19 - TTP 2 N ochranné zatravnění**  
KSO: 833 21  
Místo: extravilán obce Měčín  
Zadavatel: Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt  
Zhotovitel:

Projektant: VODOPLAN s.r.o.  
Zpracovatel:

Poznámka:

Materiál  
Montáž  
**Cena bez DPH** 18 341,00  
44 038,40  
**62 379,40**

DPH základní  
snižena  
**Cena s DPH** Základ daně 62 379,40  
0,00  
Sazba daně 21,00%  
15,00%  
Výše daně 13 099,67  
0,00

**Cena s DPH** v CZK **75 479,07**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín

Objekt:

SO - Stavební objekty

Soupis:

**SO-19 - TTP 2 N ochranné zatravnění**

Místo:

extravilán obce Měčín

Zadavatel:

Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt

Zhotovitel:

Datum: 17. 10. 2022

Projektant: VODOPLAN s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Material [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4 - Vodotrubné konstrukce

998 - Přesun hmot

<b>18 341,00</b>	<b>44 038,40</b>	<b>62 379,40</b>
18 341,00	44 038,40	62 379,40
18 341,00	42 190,60	60 531,60
0,00	1 800,00	1 800,00
0,00	47,80	47,80

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín

Objekt:

SO - Stavební objekty

Soupis:

**SO-19 - TTP 2 N ochranné zatravnění**

Místo:

extravilán obce Měčín

Zadavatel:

Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt

Zhotovitel:

Datum: 17. 10. 2022

Projektant: VODOPLAN s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>									
D	HSV		Práce a dodávky HSV					<b>62 379,40</b>	
D	1		Zemní práce					60 531,60	
1	K	183551113	Úprava zemědělské půdy - orba první hl. do 0,30 m, na ploše jednotlivě do 5 ha, o sklonu do 5°	ha	0,367	0,00	35 000,00	12 845,00	CS ÚRS 2022 01
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183551113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183551113</a>						
2	K	183403152	Obdělání půdy vlačněním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3 668,200	0,00	3,00	11 004,60	CS ÚRS 2022 01
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403152">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403152</a>						
3	K	181451131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3 668,200	0,00	5,00	18 341,00	CS ÚRS 2022 01
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181451131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181451131</a>						
4	M	00572470	osivo směs travní univerzální	kg	91,705	200,00		18 341,00	CS ÚRS 2022 01
			3668,2*0,025 *Přepočtené koeficientem množství		91,705				
D	4		Vodorovné konstrukce					1 800,00	
5	K	469951511	Zpevnění kůly z tvčoviny O od 80 do 130 mm, se zaražením nejméně na jednu polovinu jejich délky od 2,0 do 2,5 m, zaražené v hornině 1 nebo 2	kus	9,000	0,00	200,00	1 800,00	CS ÚRS 2022 01
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/469951511">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/469951511</a>						
			Včetně povrchové úpravy a impregnace						
			Ohraničení dřevěnými kůly O 80 mm o délce 2200 mm, které budou zatlučeny 600 mm do země v rozestupech cca 50 m		9,000				
D	998		Přesun hmot					47,80	
6	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřín jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m	t	0,956	0,00	50,00	47,80	CS ÚRS 2022 01
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998312011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998312011</a>						

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín  
Objekt: SO - Stavební objekty  
Soupis: **SO-20 - TTP 3 N ochranné zatravnění**  
KSO: 833 21  
Místo: extravilán obce Měčín  
Zadavatel: Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt  
Zhotovitel:

Projektant: VODOPLAN s.r.o.  
Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 17. 10. 2022  
Datum:  
IČ: 01312774  
DIČ: CZ01312774  
IČ: 02458594  
DIČ: CZ02458594  
IČ:  
DIČ:

Materiál 18 503,00  
Montáž 44 400,25  
**Cena bez DPH 62 903,25**

DPH základní 62 903,25  
snižena 0,00  
Základ daně 62 903,25  
0,00  
Sazba daně 21,00%  
15,00%  
Výše daně 13 209,68  
0,00

**Cena s DPH v CZK 76 112,93**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín

Objekt:

SO - Stavební objekty

Soupis:

**SO-20 - TTP 3 N ochranné zatravnění**

Místo:

extravilán obce Měčín

Zadavatel:

Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt

Zhotovitel:

Datum: 17. 10. 2022

Projektant: VODOPLAN s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Material [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4 - Vodotrubné konstrukce

998 - Přesun hmot

<b>18 503,00</b>	<b>44 400,25</b>	<b>62 903,25</b>
18 503,00	44 400,25	62 903,25
18 503,00	42 554,80	61 057,80
0,00	1 800,00	1 800,00
0,00	45,45	45,45

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín

Objekt:

SO - Stavební objekty

Soupis:

**SO-20 - TTP 3 N ochranné zatravnění**

Místo:

extravilán obce Měčín

Zadavatel:

Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt

Zhotovitel:

Datum: 17. 10. 2022

Projektant: VODOPLAN s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>									
D	HSV		Práce a dodávky HSV					<b>62 903,25</b>	
D	1		Zemní práce					61 057,80	
1	K	183551113	Úprava zemědělské půdy - orba první hl. do 0,30 m, na ploše jednotlivě do 5 ha, o sklonu do 5°	ha	0,370	0,00	35 000,00	12 950,00	CS ÚRS 2022 01
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183551113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183551113</a>						
2	K	183403152	Obdělání půdy vlačněním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3 700,600	0,00	3,00	11 101,80	CS ÚRS 2022 01
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403152">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403152</a>						
3	K	181451131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3 700,600	0,00	5,00	18 503,00	CS ÚRS 2022 01
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181451131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181451131</a>						
4	M	00572470	osivo směs travní univerzální	kg	92,515	200,00		18 503,00	CS ÚRS 2022 01
			3700,6*0,025 *Přepočtené koeficientem množství		92,515				
D	4		Vodorovné konstrukce					1 800,00	
5	K	469951511	Zpevnění kůly z tvčoviny O od 80 do 130 mm, se zaražením nejméně na jednu polovinu jejich délky od 2,0 do 2,5 m, zaražené v hornině 1 nebo 2	kus	9,000	0,00	200,00	1 800,00	CS ÚRS 2022 01
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/469951511">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/469951511</a>						
			Včetně povrchové úpravy a impregnace						
			Ohraničení dřevěnými kůly O 80 mm o délce 2200 mm, které budou zatlučeny 600 mm do země v rozestupech cca 50 m		9,000				
D	998		Přesun hmot					45,45	
6	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřín jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m	t	0,909	0,00	50,00	45,45	CS ÚRS 2022 01
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998312011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998312011</a>						

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín  
Objekt: SO - Stavební objekty  
Soupis: **SO-21 - VPC 3 N polní cesta**

KSO: 833 21  
Místo: extravilán obce Měčín

Zadavatel: Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt

Zhotovitel:

Projektant: VODOPLAN s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 17. 10. 2022  
Datum:

IC: 01312774  
DIČ: CZ01312774

IC:  
DIČ:

IC: 02458594  
DIČ: CZ02458594

IC:  
DIČ:

Materiál	57 648,00
Montáž	2 054 959,37
<b>Cena bez DPH</b>	<b>2 112 607,37</b>

DPH základní snižena	Základ daně 2 112 607,37 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 443 647,55 0,00
-------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>2 556 254,92</b>
-------------------	--------------	---------------------



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín

Objekt:

SO - Stavební objekty

Soupis:

**SO-21 - VPC 3 N polní cesta**

Místo:

extravilán obce Měčín

Zadavatel:

Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt

Zhotovitel:

Datum: 17. 10. 2022

Projektant: VODOPLAN s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Material [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

Kód dílu - Popis	Material [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
HSV - Práce a dodávky HSV	<b>57 648,00</b>	<b>2 054 959,37</b>	<b>2 112 607,37</b>
1 - Zemní práce	548,00	235 691,14	236 239,14
4 - Vodotrubné konstrukce	0,00	15 345,00	15 345,00
5 - Komunikace pozemní	4 600,00	1 579 557,88	1 584 157,88
8 - Trubní vedení	52 500,00	99 062,50	151 562,50
998 - Přesun hmot	0,00	125 302,85	125 302,85

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín

Objekt:

SO - Stavební objekty

Soupis:

**SO-21 - VPC 3 N polní cesta**

Místo:

extravilán obce Měčín

Zadavatel:

Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt

Zhotovitel:

Datum:

17. 10. 2022

Projektant:

VODOPLAN s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>									
D	HSV		Práce a dodávky HSV					<b>2 112 607,37</b>	
D	1		Zemní práce					236 239,14	
1	K	121151125	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	2 440,743	0,00	30,00	73 222,29 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151125">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151125</a>						
2	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	238,056	0,00	100,00	23 805,60 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251104">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251104</a>						
3	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	732,223	0,00	50,00	36 611,15 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103</a>						
4	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	2 372,543	0,00	15,00	35 588,15 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951112</a>						
5	K	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	923,679	0,00	50,00	46 183,95 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162451106">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162451106</a>						
6	K	174151101	Zásyp sypáním z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	35,640	0,00	100,00	3 564,00 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101</a>						
7	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehého výkopku nebo sypání strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3	m3	46,600	0,00	50,00	2 330,00 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151101</a>						
8	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	46,600	0,00	50,00	2 330,00 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351104">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351104</a>						
9	K	181351103	Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	109,600	0,00	30,00	3 288,00 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351103</a>						
10	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svažování násypů v jakékoliv hornině	m2	109,600	0,00	40,00	4 384,00 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182251101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182251101</a>						
11	K	181111122	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovňáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	109,600	0,00	20,00	2 192,00 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181111122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181111122</a>						
12	K	181411132	Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahžení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	109,600	0,00	20,00	2 192,00 <sub>01</sub>	CS ÚRS 2022
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411132</a>						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	M	00572470	osivo směs travní univerzální	kg	2,740	200,00		548,00	CS URS 2022 01
	WV		109,6*0,025 *Přepočtené koeficientem množství		2,740				
<b>D 4 Vodotorné konstrukce</b>									
14	K	452313161	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 25/30	m3	4,018	0,00	2 500,00	10 045,00	CS URS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452313161">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452313161</a>					15 345,00	
15	K	452368211	Výztuž podkladních desek, bloků nebo prázdnů v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,105	0,00	40 000,00	4 200,00	CS URS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452368211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452368211</a>						
16	K	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	4,400	0,00	250,00	1 100,00	CS URS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452351101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452351101</a>						
<b>D 5 Komunikace pozemní</b>									
17	K	919112114	Rezáni dilatačních spár v živnicím krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky přes 90 do 100 mm	m	19,500	0,00	100,00	1 950,00	CS URS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919112114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919112114</a>						
18	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodotorné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého	m2	13,800	0,00	500,00	6 900,00	CS URS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451317777">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451317777</a>						
19	K	935112111	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z kameniva téženaého nebo šterákovitého z betonových příkopových tvármic šířky přes 500 do 800 mm	m	23,000	0,00	200,00	4 600,00	CS URS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/935112111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/935112111</a>						
20	M	59227024	Žlabovka příkopová betonová 500x880x80mm	m	23,000	200,00		4 600,00	CS URS 2022 01
	WV		15,50+7,50		23,000				
21	K	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	2 372,543	0,00	150,00	355 881,45	CS URS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564761111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564761111</a>						
22	K	564760011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	2 266,481	0,00	150,00	339 972,15	CS URS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564760011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564760011</a>						
23	K	564921411	Podklad nebo podsyyp z asfaltového recyklatu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 60 mm	m2	2 160,419	0,00	70,00	151 229,33	CS URS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564921411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564921411</a>						
24	K	577154221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 60 mm	m2	2 054,357	0,00	350,00	719 024,95	CS URS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577154221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577154221</a>						
<b>D 8 Trubní vedení</b>									
25	K	812442121	Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným pryžovým těsněním DN 600	m	16,500	0,00	1 000,00	16 500,00	CS URS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/812442121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/812442121</a>						
26	M	59222001	trouba ŽB hrdlová DN 600	m	17,500	3 000,00		52 500,00	CS URS 2022 01
	WV		16,50/2,50		6,600				
	WV		7*2,50		17,500				
27	K	820441113	Přeseknutí železobetonové trouby v rovině kolmé nebo skloněné k ose trouby, se začištěním DN přes 400 do 600 mm	kus	2,000	0,00	3 500,00	7 000,00	CS URS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/820441113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/820441113</a>						
28	K	899623161	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 20/25	m3	20,911	0,00	2 500,00	52 277,50	CS URS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899623161">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899623161</a>						
29	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2	42,900	0,00	250,00	10 725,00	CS URS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899643111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899643111</a>						
30	K	341362021	Výztuž stěn a příček nosných svislých nebo šikmých, rovných nebo oblých ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,314	0,00	40 000,00	12 560,00	CS URS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/341362021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/341362021</a>						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	998		Přesun hmot					125 302,85	
31	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/998312011">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/998312011</a>	t	2 506,057	0,00	50,00	125 302,85	CS URS 2022 01

Online PSC

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín  
Objekt: SO - Stavební objekty  
Soupis: **SO-22 - PR 1 N propustek**

KSO: 833 21  
Místo: extravilán obce Měčín

Zadavatel: Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt

Zhotovitel:

Projektant: VODOPLAN s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 17. 10. 2022  
Datum:

IC: 01312774  
DIČ: CZ01312774

IC:  
DIČ:

IC: 02458594  
DIČ: CZ02458594

IC:  
DIČ:

Materiál	22 500,00
Montáž	163 710,21
<b>Cena bez DPH</b>	<b>186 210,21</b>

DPH základní snižena	Základ daně 186 210,21 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 39 104,14 0,00
-------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>225 314,35</b>
-------------------	--------------	-------------------

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín

Objekt:

SO - Stavební objekty

Soupis:

**SO-22 - PR 1 N propustek**

Místo:

extravilán obce Měčín

Zadavatel:

Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt

Zhotovitel:

Datum: 17. 10. 2022

Projektant: VODOPLAN s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Material [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

Kód dílu - Popis	Material [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
HSV - Práce a dodávky HSV	22 500,00	163 710,21	186 210,21
1 - Zemní práce	0,00	8 677,66	8 677,66
4 - Vodorovné konstrukce	0,00	30 535,20	30 535,20
5 - Komunikace pozemní	0,00	3 150,00	3 150,00
8 - Trubní vedení	22 500,00	115 941,00	138 441,00
998 - Přesun hmot	0,00	5 406,35	5 406,35

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín

Objekt:

SO - Stavební objekty

Soupis:

**SO-22 - PR 1 N propustek**

Místo:

extravilán obce Měčín

Zadavatel:

Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt

Zhotovitel:

Datum:

17. 10. 2022

Projektant:

VODOPLAN s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>									
D	HSV		Práce a dodávky HSV					<b>186 210,21</b>	
D	1		Zemní práce					8 677,66	
1	K	121151105	Sejmutí omice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	56,120	0,00	30,00	1 683,60	CS ÚRS 2022 01
	Online	PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151105">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151105</a>						
2	K	122251402	Vykopávky v zemních na suchu strojně zapážených i nezapažených v hornině třídy těžitelosti II skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	20,218	0,00	100,00	2 021,80	CS ÚRS 2022 01
	Online	PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251402">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251402</a>						
3	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	16,836	0,00	50,00	841,80	CS ÚRS 2022 01
	Online	PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103</a>						
4	K	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	28,414	0,00	50,00	1 420,70	CS ÚRS 2022 01
	Online	PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162451106">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162451106</a>						
5	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	8,640	0,00	100,00	864,00	CS ÚRS 2022 01
	Online	PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101</a>						
6	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	46,144	0,00	40,00	1 845,76	CS ÚRS 2022 01
	Online	PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182251101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182251101</a>						
D	4		Vodorovné konstrukce					30 535,20	
7	K	452313161	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 25/30	m3	3,172	0,00	2 500,00	7 930,00	CS ÚRS 2022 01
	Online	PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452313161">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452313161</a>						
8	K	452368211	Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,046	0,00	40 000,00	1 840,00	CS ÚRS 2022 01
	Online	PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452368211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452368211</a>						
9	K	4622511270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez prošťkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	18,458	0,00	1 000,00	18 458,00	CS ÚRS 2022 01
	Online	PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/4622511270">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/4622511270</a>						
10	K	462519002	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovňání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m2	46,144	0,00	50,00	2 307,20	CS ÚRS 2022 01
	Online	PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/462519002">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/462519002</a>						
D	5		Komunikace pozemní					3 150,00	
11	K	564760111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	15,750	0,00	200,00	3 150,00	CS ÚRS 2022 01
	Online	PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564760111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564760111</a>						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	8		Trubní vedení					138 441,00	
12	K	812442121	Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným pryžovým těsněním DN 600 <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/812442121">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/812442121</a>	m	7,240	0,00	1 000,00	7 240,00	CS URS 2022 01
13	M	59222001	trouba ŽB hrdlová DN 600 7,242,50 3*2,50	m	7,500	3 000,00		22 500,00	CS URS 2022 01
14	K	820441113	Průseknutí železobetonové trouby v rovině kolmé nebo skloněné k ose trouby, se začáštěním DN přes 400 do 600 mm <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/820441113">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/820441113</a>	kus	2,000	0,00	3 500,00	7 000,00	CS URS 2022 01
15	K	899623161	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 20/25 <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/899623161">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/899623161</a>	m3	8,590	0,00	2 500,00	21 475,00	CS URS 2022 01
16	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/899643111">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/899643111</a>	m2	18,824	0,00	250,00	4 706,00	CS URS 2022 01
17	K	341362021	Výztuž stěn a příček nosných svislých nebo šikmých, rovných nebo obýlých ze svařovaných sítí z drátů typu KARI <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/341362021">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/341362021</a>	t	0,138	0,00	40 000,00	5 520,00	CS URS 2022 01
18	K	91941121	Čelo propustku včetně římsy z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/91941121">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/91941121</a>	kus	2,000	0,00	35 000,00	70 000,00	CS URS 2022 01
D	998		Přesun hmot					5 406,35	
19	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území; hrzení a úpravy bystřím jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/998312011">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/998312011</a>	t	108,127	0,00	50,00	5 406,35	CS URS 2022 01



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín  
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady  
Soupis: **VRN-01 - Vedlejší rozpočtové náklady**

KSO: extravišlán obce Měčín  
Místo: extravišlán obce Měčín  
Zadavatel: Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt  
Zhotovitel:

Projektant: VODOPLAN s.r.o.  
Zpracovatel:  
Poznámka:

CC-CZ: 17. 10. 2022  
Datum:  
IČ: 01312774  
DIČ: CZ01312774  
IČ: 02458594  
DIČ: CZ02458594  
IČ:  
DIČ:

Materiál	0,00
Montáž	190 500,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>190 500,00</b>

DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	190 500,00	21,00%	40 005,00
	0,00	15,00%	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>230 505,00</b>
-------------------	--------------	-------------------

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Soupis:

**VRN-01 - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

extravilán obce Měčín

Zadavatel:

Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt

Zhotovitel:

Datum: 17. 10. 2022

Projektant: VODOPLAN s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Material [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00 190 500,00 190 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

0,00 190 500,00 190 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00 148 500,00 148 500,00

0,00 42 000,00 42 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Soupis:

**VRN-01 - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

extravilán obce Měčín

Zadavatel:

Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt

Zhotovitel:

Datum:

17. 10. 2022

Projektant:

VODOPLAN s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D	VRN						<b>190 500,00</b>	
D	VRN1						148 500,00	
1	K	011314000	soub	1,000	0,00	8 500,00	8 500,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC						
2	K	012103000	soub	1,000	0,00	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC						
3	K	012303000	soub	1,000	0,00	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC						
4	K	012403000R	soub	1,000	0,00	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC						
P								
Poznámka k položce: Vyhoveteni GP pro maletkové vypořádání v místě napojení na silnici 11759 (6 ks).								
5	K	013254000	soub	1,000	0,00	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC						
D	VRN3						42 000,00	
6	K	032002000	soub	1,000	0,00	9 500,00	9 500,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC						
7	K	033002000	soub	1,000	0,00	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC						
8	K	033203000	soub	1,000	0,00	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC						
9	K	034002000	soub	1,000	0,00	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC						
10	K	034303000	soub	1,000	0,00	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC						
11	K	034503000R1	kus	1,000	0,00	10 000,00	10 000,00	
12	K	034503000R2	kus	2,000	0,00	2 500,00	5 000,00	
13	K	039002000	soub	1,000	0,00	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC						

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_01/039002000](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/039002000)

# SEZNAM FIGUR

Kód: 2020\_011\_VZ  
Stavba: Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín

Datum: 17. 10. 2022

Kód	Popis	MJ	Výměra
<b>SO/ SO-01 M 1 N mez</b>			
<b>počet_dřevin</b>	<b>počet dřevin</b>	<b>kus</b>	<b>58,000</b>
počet_dřevin	"počet dřevin: " 58		58,000
<b>Použití figury:</b>			
184215132		kus	58,000
184813121		kus	58,000
185804311		m3	17,400
6059100101R		kus	174,000
61894004R		m	63,800
<b>V_vody_zálivka</b>	<b>objem vody pro zálivku</b>	<b>m3</b>	<b>17,400</b>
	6x opakování		0,000
	6*počet_dřevin*50"L"/1000		17,400
	Součet		17,400
<b>V_vody_zálivka</b>			
		m3	17,400
		m3	17,400
<b>SO/ SO-02 M 2 N mez</b>			
<b>počet_dřevin</b>	<b>počet dřevin</b>	<b>kus</b>	<b>53,000</b>
počet_dřevin	"počet dřevin: " 53		53,000
<b>Použití figury:</b>			
184215132		kus	53,000
184813121		kus	53,000
185804311		m3	15,900
6059100101R		kus	159,000
61894004R		m	58,300
<b>V_vody_zálivka</b>	<b>objem vody pro zálivku</b>	<b>m3</b>	<b>15,900</b>
	6x opakování		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
-----	-------	----	--------

V\_vody\_zálivka 6\*počet\_dřevin\*50"L"/1000 Součet 15,900  
15,900

**Použití figury:**  
185804311 m3 15,900  
185851121 m3 15,900

**SO/ SO-03 M 3 N mez**

počet_dřevin	počet dřevin	kus	36,000
počet_dřevin	"počet dřevin: " 36		36,000

**Použití figury:**  
184215132 kus 36,000  
184813121 kus 36,000  
185804311 m3 10,800  
6059100101R kus 108,000  
61894004R m 39,600

V_vody_zálivka	objem vody pro zálivku	m3	10,800
----------------	------------------------	----	--------

6x opakování 0,000  
6\*počet\_dřevin\*50"L"/1000 Součet 10,800  
10,800

V\_vody\_zálivka m3 10,800  
**Použití figury:**  
185804311 m3 10,800  
185851121 m3 10,800

**SO/ SO-04 M 4 N mez**

počet_dřevin	počet dřevin	kus	44,000
počet_dřevin	"počet dřevin: " 44		44,000

**Použití figury:**  
184215132 kus 44,000  
184813121 kus 44,000  
185804311 m3 13,200  
6059100101R kus 132,000  
61894004R m 48,400

V_vody_zálivka	objem vody pro zálivku	m3	13,200
----------------	------------------------	----	--------

6x opakování 0,000  
6\*počet\_dřevin\*50"L"/1000 Součet 13,200  
13,200

Kód	Popis	MJ	Výměra
V_vody_zálivka	Součet		13,200
<b>Použití figury:</b>			
185804311		m3	13,200
185851121		m3	13,200
<b>SO/ SO-05 M 5 N mez</b>			
<b>počet_dřevin</b>	<b>počet dřevin</b>	<b>kus</b>	<b>49,000</b>
počet_dřevin	"počet dřevin: " 49		49,000
<b>Použití figury:</b>			
184215132		kus	49,000
184813121		kus	49,000
185804311		m3	14,700
6059100101R		kus	147,000
61894004R		m	53,900
<b>V_vody_zálivka</b>	<b>objem vody pro zálivku</b>	<b>m3</b>	<b>14,700</b>
	6x opakování		0,000
	6*počet_dřevin*50"L"/1000		14,700
V_vody_zálivka	Součet		14,700
<b>Použití figury:</b>			
185804311		m3	14,700
185851121		m3	14,700
<b>SO/ SO-06 M 6 N mez</b>			
<b>počet_dřevin</b>	<b>počet dřevin</b>	<b>kus</b>	<b>34,000</b>
počet_dřevin	"počet dřevin: " 34		34,000
<b>Použití figury:</b>			
184215132		kus	34,000
184813121		kus	34,000
185804311		m3	10,200
6059100101R		kus	102,000
61894004R		m	37,400
<b>V_vody_zálivka</b>	<b>objem vody pro zálivku</b>	<b>m3</b>	<b>10,200</b>
	6x opakování		0,000
	6*počet_dřevin*50"L"/1000		10,200
V_vody_zálivka	Součet		10,200

Kód	Popis	MJ	Výměra
-----	-------	----	--------

**Použití figury:**

185804311		m3	10,200
185851121		m3	10,200

**SO/ SO-07 M 7 N mez**

počet_dřevin	počet dřevin	kus	29,000
počet_dřevin	"počet dřevin: " 29		29,000

**Použití figury:**

184215132		kus	29,000
184813121		kus	29,000
185804311		m3	8,700
6059100101R		kus	87,000
61894004R		m	31,900

V_vody_zálivka	objem vody pro zálivku	m3	8,700
----------------	------------------------	----	-------

6x opakování

6\*počet\_dřevin\*50"L"/1000

Součet

V\_vody\_zálivka

**Použití figury:**

185804311		m3	8,700
185851121		m3	8,700

**SO/ SO-08 M 8 N mez**

počet_dřevin	počet dřevin	kus	79,000
počet_dřevin	"počet dřevin: " 79		79,000

**Použití figury:**

184215132		kus	79,000
184813121		kus	79,000
185804311		m3	23,700
6059100101R		kus	237,000
61894004R		m	86,900

V_vody_zálivka	objem vody pro zálivku	m3	23,700
----------------	------------------------	----	--------

6x opakování

6\*počet\_dřevin\*50"L"/1000

Součet

V\_vody\_zálivka

**Použití figury:**

			0,000
			23,700
			23,700

Kód	Popis	MJ	Výměra
185804311		m3	23,700
185851121		m3	23,700
<b>SO/ SO-10 M 10 N mez</b>			
<b>počet_dřevin</b>	<b>počet dřevin</b>	<b>kus</b>	<b>39,000</b>
počet_dřevin	"počet dřevin: " 39		39,000
<b>Použití figury:</b>			
184215132		kus	39,000
184813121		kus	39,000
185804311		m3	11,700
6059100101R		kus	117,000
61894004R		m	42,900
<b>V_vody_zálivka</b>	<b>objem vody pro zálivku</b>	<b>m3</b>	<b>11,700</b>
	6x opakování		0,000
	6*počet_dřevin*50"L"/1000		11,700
	Součet		11,700
V_vody_zálivka			
<b>Použití figury:</b>			
185804311		m3	11,700
185851121		m3	11,700
<b>SO/ SO-21 VPC 3 N polní cesta</b>			
<b>pl_sejmutí_HH</b>	<b>plocha sejmutí humózního horizontu</b>	<b>m2</b>	<b>2 440,743</b>