



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. zhotovitele: SMLP – 2020 – 902 - 000003

č. objednatele: CES 2020/0200

Smluvní strany:

- 1. Objednatel:** Statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: Mgr. et Mgr. Pavlínou Springerovou, Ph.D., primátorkou města
IČO: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426 511/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

- Ing. Michal Jandík - vedoucí investičního odboru
- tel. 495 707 680; 731 131 109
- e-mail: michal.jandik@mmhk.cz
- Jiří Pastucha, DiS. - investiční technik
- tel. 495 707 688; 275 644 265
- e-mail: jiri.pastucha@mmhk.cz

dále jen „objednatel“

a

- 2. Zhotovitel:** CROSS Zlín, a.s.
Sídlo: Hasičská 397, Louky, 763 02 Zlín
Zastoupený: Ing. Tomášem Juříkem, předsedou představenstva
IČO: 60715286
DIČ: CZ60715286
Spisová značka: B 6274 vedená u Krajského soudu v Brně
Bankovní spojení:

dále jen „zhotovitel“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo
ze dne 16.01.2020, ve znění jejího dodatku č. 1 (dále jen „smlouva“)

„Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové“



I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. 24 odst. 24.1 smlouvy, v souladu se Směrnicí Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 1/2019, kterou se stanoví postup města při zadávání veřejných zakázek a v souladu s příslušnými ustanoveními § 222 (odst. 4, 5 a 6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) na realizaci změny závazku ze smlouvy, tj. na provedení méně prací a víceprací, které jsou podrobně specifikovány v jednotlivých změnových listech.
2. Změny popsané ve změnových listech č. ZL26, ZL27, ZL28, ZL29, ZL32b), ZL35, ZL36, ZL37 budou realizovány v souladu s ustanovením **§ 222 odst. 4 ZZVZ**, když vícepráce nemění celkovou povahu veřejné zakázky, hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně je hodnota změny nižší než 10% původní hodnoty závazku ze smlouvy. Hodnota víceprací představuje 1.540.152,32 Kč bez DPH hodnota méně prací představuje 999.645,00 Kč bez DPH. Hodnota změny dle tohoto odstavce je 2.539.797,32 Kč bez DPH což představuje $\approx 1,11$ % z původní hodnoty závazku.
3. Změny popsané ve změnových listech č. ZL22, ZL24, ZL25, ZL30, ZL31, ZL32a), ZL33, ZL34, ZL35 budou realizovány v souladu s ustanovením **§ 222 odst. 6 ZZVZ**. Jde o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které nemohl zadavatel jednající s náležitou péčí předvídat a ovlivnit, současně nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Hodnota změny dle tohoto odstavce činí 2.450.144,06 Kč bez DPH, což představuje $\approx 1,07$ % z původní hodnoty závazku.
4. Celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavce 6 při odečtení dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány činí 2.450.144,06 Kč bez DPH, což představuje $\approx 1,07$ % z původní hodnoty závazku a nepřesáhne tak 30 % původní hodnoty závazku.
5. Smluvní strany dále tímto dodatkem č. 2 narovnávají znění čl. I odst. 2, 4 a 5 dodatku č. 1 smlouvy takto:
 - a) ve znění čl. I odstavce 2 dodatku č. 1 smlouvy nebyla zohledněna skutečnost, že změnový list č. 7 obsahuje jak změny závazku podle ustanovení § 222 odst. 4, tak i podle odst. 6 ZZVZ. Hodnota změny ve změnovém listu č. 7 podle § 222 odst. 4 ZZVZ tedy činí 4.635.013,- Kč bez DPH a hodnota změny ve změnovém listu č. 7 podle § 222 odst. 6 ZZVZ pak činí 1.993,82 Kč bez DPH. Hodnota změny dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ připadající na dodatek č. 1 smlouvy pak činí 2.651.319,57 bez DPH, což představuje $\approx 1,16$ % původní hodnoty závazku.
 - b) ve znění čl. I odstavce 4 dodatku č. 1 smlouvy je chybně uvedena hodnota změny, neboť dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ byly realizovány vícepráce za 5 967 790,82 Kč bez DPH a méněpráce za 410.372,05 Kč bez DPH. Hodnota změny dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ připadající na dodatek č. 1 smlouvy pak činí 6.378.162,87 bez DPH, což představuje $\approx 2,78$ % původní hodnoty závazku.
 - c) ve znění čl. I odstavce 5 dodatku č. 1 smlouvy má být správný součet realizovaných změn závazku podle ustanovení § 222 odst. 5 a 6 po odečtení dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány ve výši 11.176.658,82 Kč bez DPH, což představuje $\approx 4,87$ % původní hodnoty závazku.

Smluvní strany dále prohlašují, že narovnání znění dodatku č. 1 smlouvy v tomto čl. I odst. 5 dodatku č. 2 smlouvy nemá vliv na výši celkové změny ceny za dílo tak, jak je popsána v čl. II dodatku č. 1 smlouvy, přičemž i hodnoty realizovaných změn jsou po tomto narovnání nadále v limitech příslušných ustanovení § 222 ZZVZ.

II.

Cena díla

1. Z důvodů uvedených v čl. I tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně ceny za dílo tak, že ruší znění čl. 8 odst. 8.1 bod 8.1.1 smlouvy „Cena a platební podmínky“ a nahrazují jej novým zněním takto:



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



„8.1.1 cena za provedení Díla činí 246.091.299,77 Kč bez DPH“

Rekapitulace smluvní ceny

	Vícepráce	Méněpráce	Celkem
Smlouva o dílo (odst. 8.1 smlouvy)			229.270.670,- Kč
Dodatek č. 1	14.238.350,44,- Kč	410.372,05,- Kč	13.827.978,39 Kč
Dodatek č.2	3.990.296.38 Kč	999.645,00 Kč	2.990.651,38 Kč
Celkem Kč bez DPH			246.089.299,77 Kč

- Smluvní strany se výslovně dohodly, že cena za vícepráce provedené na základě změnových listů uvedených v čl. I tohoto dodatku bude uhrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem, přičemž zhotovitel je oprávněn fakturovat měsíčně dle skutečně provedených prací. Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací odsouhlasený zástupcem objednatele a technickým dozorem stavebníka.
- Platební podmínky stanovené smlouvou, zejména v čl. 8 a příloze č. 3, ujednáním uvedeným v předchozím odstavci nejsou dotčeny.

III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
- Smluvní strany prohlašují, že na dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
- Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
- Tento dodatek byl schválen usnesením č. ZM/2022/66 na 3. zasedání Zastupitelstva města Hradec Králové konaném dne 13.12.2022.
- Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinností nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
- Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat

- identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové,
Československé armády 408/51, 50003 Hradec Králové, CZ
IČO: 00268810
DS: bebb2in

a

CROSS Zlín, a.s.
Hasičská 397, Louky, 763 02 Zlín



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



IČO: 60715286
DS: c6r2qkd
- vymezení předmětu smlouvy: Dodatek č.2cena: 2.990.651,38 Kč bez DPH
- datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

8. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě vyhotovení.
9. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.


Přílohy: 1. Změnové listy ZL26, ZL27, ZL28, ZL29, ZL32b), ZL35, ZL36, ZL37, ZL22, ZL24, ZL25, ZL30, ZL31, ZL32a), ZL33, ZL34, ZL35 včetně změnových položkových rozpočtů

V Hradci Králové dne


V Hradci Králové dne - 4. 01. 2023

.....

za zhotovitele
Ing. Tomáš Juřík
jednatel společnosti






za objednatele
Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
primátorka města





ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 22	Datum: 7.7.2022
NÁZEV AKCE:	Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové CZ.04.2.40/0.0/0.0/20_080/0000500	
Zhotovitel:	CROSS Zlín, a.s.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
K43 / Koutníkova x Petra Jilemnického		
<u>Předmět změny:</u>		
<ol style="list-style-type: none">1. Větší rozsah stavebních prací – nové chodníky (dle § 222, ods. č. 6)2. Obměna svislého dopravního značení (dle § 222, ods. č. 6)		
<u>Popis a zdůvodnění změny:</u>		
<ol style="list-style-type: none">1. Na základě požadavku TSHK (správce komunikace) byly doplněny podkladové vrstvy chodníkových ploch vč. částečné pokládky obrub ve větším rozsahu, než předpokládala PD, kde byl stávající chodník v nevyhovujícím stavu. Zároveň byl položen nový živičný povrch v celé šíři chodníku. Tím pádem se výrazně navýšil objem stavebních prací nad rámec požadavku SoD.2. PČR vznesla během realizace díla dodatečný požadavek na přesunutí svislého dopravního značení, a to v návaznosti na nové stanovení DZ v okolí křižovatky.		
<u>Cena změny:</u>		
<ol style="list-style-type: none">1. Má vliv na cenu díla – vícepráce 921.603,80 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH2. Má vliv na cenu díla - vícepráce 3.473,44 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH		



Počet připojených listů specifikací: 1 ks – soupis víceprací	Počet připojených výkresů a příloh: 1 ks
Cena méněprací bez DPH : 0 Kč	Cena víceprací bez DPH : 925.077,24 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 925.077,24 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Výsledná cena změny s DPH: 1.119.343,46 Kč	
Za projektanta: Datum:	Za zhotovitele:  Datum:
Za zástupce:  Datum: 23.11.2022	Za TDI:  Datum: 23/11/2022

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL22-K43
Stavba: Koutníkova x Petra Jilemnického

KSO: Místo:	CC-CZ: Datum: 29. 4. 2022
Zadavatel:	IČ: DIČ:
Zhotovitel:	IČ: DIČ:
Projektant:	IČ: DIČ:
Zpracovatel:	IČ: DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			925 077,24
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 925 077,24	Výše daně 194 266,22
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 119 343,46

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: 23.11.2022 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL22-K43

Stavba: Koutníková x Petra Jilemnického

Místo: Datum: 29. 4. 2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		925 077,24	1 119 343,46
VCP K43 - 01	Větší rozsah stavebních prací	921 603,80	1 115 140,60
VCP K43 - 02	Obměna značek	3 473,44	4 202,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Koutníkova x Petra Jilemnického

Objekt:

VCP K43 - 01 - Větší rozsah stavebních prací

Místo:

Datum: 29. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							921 603,80	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				798 120,75	
D	1		Zemní práce - řízený prolak				245 156,56	
1	K	113107032	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm při překopech ručně	m2	103,400	1 810,00	187 154,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odstranění podkladu nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107032					
2	K	113107043	Odstranění podkladu živičných tl přes 100 do 150 mm při překopech ručně	m2	103,400	553,00	57 180,20	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odstranění podkladu nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107043					
	VV		0,5*10		65,000			
	VV		18,5*2,4		44,400			
	VV		-12*0,5		-6,000			
	VV		Součet		103,400			
3	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 150 do 200 mm	m	8,900	92,40	822,36	CS ÚRS 2021 02
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735112					
D	5		Komunikace pozemní				249 568,64	
4	K	565125101R	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 40 mm š do 1,5 m	m2	103,400	964,00	99 677,60	ceník CROSS
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 40 mm					
	Online PSC		https://www.cross-traffic.com/cz/obchodni-podminky/					
5	K	635611111	Podklad pod podlahy ze směsi stmelené cementem SC C 1,5/2 se zhutněním	m2	103,400	927,00	95 851,80	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podklad ze směsi stabilizované cementem pod podlahy se zhutněním SC C 1,5/2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/635611111					
6	K	468031121	Vytrhání obrub při elektromontážích ležatých silničních s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek	m	80,000	141,00	11 280,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vytrhání obrub s odkopáním horniny a lože, s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek ležatých silničních					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/468031121					
7	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl přes 50 do 100 mm	m2	40,000	245,00	9 800,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451317777					
8	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou	m	8,900	76,60	681,74	ceník CROSS
	PP		Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou záplivkou					
	Online PSC		https://www.cross-traffic.com/cz/obchodni-podminky/					
9	K	916132117	Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	40,000	242,00	9 680,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Osazení silniční obruby z betonové přídlažby (krajníků) s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou šířky do 250 mm s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
10	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	40,000	278,00	11 120,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízení lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916131213					
11	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t	49,472	232,00	11 477,50	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/469981111					
D	997		Přesun sutě				303 395,55	
12	K	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	153,618	165,00	25 346,97	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložení a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997321611					
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením	t	153,618	251,00	38 558,12	CS ÚRS 2021 02

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost do 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501					
14	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509	t	2 918,742	11,00	32 106,16	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509		2 918,742			
15	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013601	t	153,618	1 350,00	207 384,30	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013601					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				123 483,05	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				11 433,62	
16	K	011103000	Geologický průzkum bez rozlišení Geologický průzkum bez rozlišení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/011103000	%	0,500	7 622,41	3 811,21	CS ÚRS 2021 02
17	K	013103000	Záměry, studie bez rozlišení Záměry, studie bez rozlišení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013103000	%	1,000	7 622,41	7 622,41	CS ÚRS 2021 02
D	VRN2		Příprava staveniště				11 433,62	
18	K	020001000	Příprava staveniště Příprava staveniště https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/020001000	%	1,500	7 622,41	11 433,62	CS ÚRS 2021 02
D	VRN3		Zařízení staveniště				45 734,46	
19	K	032002000	Vybavení staveniště Vybavení staveniště https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/032002000	%	2,000	7 622,41	15 244,82	CS ÚRS 2021 02
20	K	034002000	Zabezpečení staveniště Zabezpečení staveniště https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034002000	%	4,000	7 622,41	30 489,64	CS ÚRS 2021 02
D	VRN4		Inženýrská činnost				16 769,30	
21	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost Kompletační a koordinační činnost https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000	%	2,200	7 622,41	16 769,30	CS ÚRS 2021 02
D	VRN9		Ostatní náklady				38 112,05	
22	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou Ostatní náklady související s výstavbou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/094002000	%	5,000	7 622,41	38 112,05	CS ÚRS 2021 02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Koutníkova x Petra Jilemnického

Objekt:

VCP K43 - 02 - Obměna značek

Místo:

Datum: 29. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:




Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 473,44	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 720,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 720,00	
1	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	5,000	58,00	290,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966006211					
2	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	5,000	240,00	1 200,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzoly					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/914111111					
3	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	1,000	1 230,00	1 230,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/945421110					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				753,44	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				40,80	
4	K	011103000	Průzkumné práce	%	0,500	27,20	13,60	CS ÚRS 2021 02
	PP		Geologický průzkum bez rozlišení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/011103000					
5	K	013103000	Projektové a rozpočtářské práce	%	1,000	27,20	27,20	CS ÚRS 2021 02
	PP		Záměry, studie bez rozlišení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013103000					
D	VRN2		Příprava staveniště				40,80	
6	K	020001000	Příprava staveniště	%	1,500	27,20	40,80	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příprava staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/020001000					
D	VRN3		Zařízení staveniště				272,00	
7	K	032002000	Zařízení a vybavení staveniště	%	6,000	27,20	163,20	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vybavení staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/032002000					
8	K	034002000	Zabezpečení staveniště	%	4,000	27,20	108,80	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zabezpečení staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034002000					
D	VRN4		Inženýrská činnost				59,84	
9	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,200	27,20	59,84	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kompletační a koordinační činnost					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000					
D	VRN6		Územní vlivy				136,00	
10	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	%	5,000	27,20	136,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Ztížené dopravní podmínky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/062002000					
D	VRN7		Provozní vlivy				68,00	
11	K	073002000	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst	%	2,500	27,20	68,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Ztížený pohyb vozidel v centrech měst					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/073002000					
D	VRN9		Ostatní náklady				136,00	
12	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	%	5,000	27,20	136,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Ostatní náklady související s výstavbou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/094002000					



ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 24	Datum: 7.7.2022
NÁZEV AKCE:	Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové CZ.04.2.40/0.0/0.0/20_080/0000500	
Zhotovitel:	CROSS Zlín, a.s.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
K39 / Brněnská x Holická		
<u>Předmět změny:</u>		
1. Větší rozsah stavebních prací (dle §222 ods. č. 6)		
<u>Popis a zdůvodnění změny:</u>		
1. Při výkopových pracích bylo zjištěno, že v místě výkopů kabelových tras se nacházela betonová deska v hloubce 20 až 50 cm. Tato skutečnost se nedala dopředu předvídat. V důsledku výše uvedeného došlo ke změně rozsahu výkopových prací, a s tím spojené nezbytné likvidace odpadu a souvisejících činností. Původní základy nebyly dělány do bednění a předepsaných rozměrů. Rozdíl oproti standardnímu předepsanému základu je nárokován v tomto ZL.		
<u>Cena změny:</u>		
1. Má vliv na cenu díla – vícepráce 172.197,99 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH		



Počet připojených listů specifikací: 1 ks – soupis víceprací	Počet připojených výkresů a příloh: 1 ks
Cena méněprací bez DPH : 0 Kč	Cena víceprací bez DPH : 172.197,99 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 172.197,99 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Výsledná cena změny s DPH: 208.359,57 Kč	
Za projektanta:	Za zhotovitele: 
Datum:	Datum: 23. 11. 2022
Za zástupce objednatele: 	Za T 
Datum: 23. 11. 2022	Datum: 23/11/2022

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL24-K39
Stavba: Brněnská x Holická

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	2. 8. 2022
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			172 197,99
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	172 197,99	36 161,58
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	208 359,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

23. 11. 2022

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL24-K39

Stavba: Brněnská x Holická

Místo: Datum: 2. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		172 197,99	208 359,57
VCP K39 - 01	Bourání betonů	172 197,99	208 359,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Brněnská x Holická
 Objekt: VCP K39 - 01 - Bourání betonů





Místo: Datum: 2. 8. 2022
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							172 197,99	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				140 340,57	
D	1		Zemní práce				85 487,00	
1	K	113107032	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm při překozech ručně	m2	29,700	1 810,00	53 757,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107032					
	W		11+10,2+8,5		29,700			
2	K	468051121	Bourání základu betonového při elektromontážích	m3	9,500	3 340,00	31 730,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Bourání základu betonového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/468051121					
	W		4,8+1,2+1,1+0,9+2,2+2,2+1,1+0,8		14,300			
	W		-3*1,6*1*1		-4,800			
	W		Součet		9,500			
D	997		Přesun sutě				54 853,57	
3	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	39,463	1 390,00	54 853,57	CS ÚRS 2022 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013601					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				31 857,42	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				2 105,12	
4	K	011103000	Průzkumné práce	%	0,500	1 403,41	701,71	CS ÚRS 2022 01
	PP		Geologický průzkum bez rozlišení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/011103000					
5	K	013103000	Projektové a rozpočtářské práce	%	1,000	1 403,41	1 403,41	CS ÚRS 2022 01
	PP		Záměry, studie bez rozlišení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013103000					
D	VRN2		Příprava staveniště				2 105,12	
6	K	020001000	Příprava staveniště	%	1,500	1 403,41	2 105,12	CS ÚRS 2022 01
	PP		Příprava staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/020001000					
D	VRN3		Zařízení staveniště				14 034,10	
7	K	032002000	Zařízení a vybavení staveniště	%	6,000	1 403,41	8 420,46	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vybavení staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/032002000					
8	K	034002000	Zabezpečení staveniště	%	4,000	1 403,41	5 613,64	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zabezpečení staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034002000					
D	VRN4		Inženýrská činnost				3 087,50	
9	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,200	1 403,41	3 087,50	CS ÚRS 2022 01
	PP		Kompletační a koordinační činnost					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000					
D	VRN7		Provozní vlivy				3 508,53	
10	K	073002000	Ztlžený pohyb vozidel v centrech měst	%	2,500	1 403,41	3 508,53	CS ÚRS 2022 01
	PP		Ztlžený pohyb vozidel v centrech měst					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/073002000					
D	VRN9		Ostatní náklady				7 017,05	
11	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	%	5,000	1 403,41	7 017,05	CS ÚRS 2022 01
	PP		Ostatní náklady související s výstavbou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/094002000					



ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 25	Datum: 7.7.2022
NÁZEV AKCE:	Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové CZ.04.2.40/0.0/0.0/20_080/0000500	
Zhotovitel:	CROSS Zlín, a.s.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
K47 / Akademika Bedrny (Piletický potok)		
<u>Předmět změny:</u>		
<ol style="list-style-type: none">Větší rozsah stavebních prací – Bourání betonů pod chodníky (dle § 222 ods. č. 6)Úprava DZ po úpravě stanovení DZ (dle § 222 ods. č. 6)		
<u>Popis a zdůvodnění změny:</u>		
<ol style="list-style-type: none">Při výkopových pracích bylo zjištěno, že v místě výkopů kabelových tras se nacházela betonová deska v hloubce 20 až 50 cm. Tato skutečnost se nedala dopředu předvídat. V důsledku výše uvedeného došlo ke změně rozsahu výkopových prací, a s tím spojené nezbytné likvidace odpadu a souvisejících činností. Původní základy nebyly dělány do bednění a předepsaných rozměrů. V místě protlaků bylo betonové podloží, s kterým původní podklady nepočítaly. Rozdíl bouraného betonu je nárokován v tomto ZL.Policie ČR vznesla během realizace díla dodatečný požadavek na úpravu dopravního značení – změna na sdružený přechod.		
<u>Cena změny:</u>		
<ol style="list-style-type: none">Má vliv na cenu díla – vícepráce 294.069,38 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPHMá vliv na cenu díla – vícepráce 18.429,69 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH		



Počet připojených listů specifikací: 1 ks – soupis víceprací	Počet připojených výkresů a příloh:
Cena méněprací bez DPH : 0 Kč	Cena víceprací bez DPH : 312 499,07 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 312 499,07 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Výsledná cena změny s DPH: 378 123,87 Kč	
Za projektanta:	Za zhotovitele: 
Datum:	Datum: 
Za zástup 	Za TDI: 
Datum: <i>24.11.2022</i>	Datum: <i>24/11/2022</i>

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL25-K47
Stavba: Akademička Bedrny (Piletický potok)


KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	2. 8. 2022
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			312 499,07
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	312 499,07	65 624,80
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	378 123,87


Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____


Objednavatel



Zhotovitel



Datum a podpis: _____



Datum a podpis: _____

24. 11. 2022

Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL25-K47

Stavba: Akademia Bedrny (Piletický potok)

Místo: Datum: 2. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		312 499,07	378 123,87
VCP K47 - 01	Bourání betonů	294 069,38	355 823,95
VCP K47 - 02	Úprava značení	18 429,69	22 299,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Akademička Bedrný (Piletický potok)

Objekt: VCP K47 - 01 - Bourání betonů

Místo:

Datum: 2. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							294 069,38	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				239 665,41	
D		1	Zemní práce				155 057,50	
1	K	113107032	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm při překozech ručně	m2	72,750	1 810,00	131 677,50	CS ÚRS 2021 02
		PP	Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/113107032					
		W	18*0,5		9,000			
		W	97,5*0,5		48,750			
		W	12*0,5		6,000			
		W	18*0,5		9,000			
		W	Součet		72,750			
2	K	468051121	Bourání základu betonového při elektromontážích	m3	7,000	3 340,00	23 380,00	CS ÚRS 2022 02
		PP	Bourání základu betonového					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/468051121					
		W	2*3,5*2/2		7,000			
		W	Součet		7,000			
D		997	Přesun sutě				84 607,91	
3	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	60,869	1 390,00	84 607,91	CS ÚRS 2021 02
		PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/997013601					
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				54 403,97	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				3 594,98	
4	K	011103000	Průzkumné práce	%	0,500	2 396,65	1 198,33	CS ÚRS 2021 02
		PP	Geologický průzkum bez rozlišení					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/011103000					
5	K	013103000	Projektové a rozpočtářské práce	%	1,000	2 396,65	2 396,65	CS ÚRS 2021 02
		PP	Záměry, studie bez rozlišení					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/013103000					
D		VRN2	Příprava staveniště				3 594,98	
6	K	020001000	Příprava staveniště	%	1,500	2 396,65	3 594,98	CS ÚRS 2021 02
		PP	Příprava staveniště					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/020001000					
D		VRN3	Zařízení staveniště				23 966,50	
7	K	032002000	Zařízení a vybavení staveniště	%	6,000	2 396,65	14 379,90	CS ÚRS 2021 02
		PP	Vybavení staveniště					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/032002000					
8	K	034002000	Zabezpečení staveniště	%	4,000	2 396,65	9 586,60	CS ÚRS 2021 02
		PP	Zabezpečení staveniště					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/034002000					
D		VRN4	Inženýrská činnost				5 272,63	
9	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,200	2 396,65	5 272,63	CS ÚRS 2021 02
		PP	Kompletační a koordinační činnost					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/045002000					
D		VRN7	Provozní vlivy				5 991,63	
10	K	073002000	Ztižený pohyb vozidel v centrech měst	%	2,500	2 396,65	5 991,63	CS ÚRS 2021 02
		PP	Ztižený pohyb vozidel v centrech měst					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/073002000					
D		VRN9	Ostatní náklady				11 983,25	
11	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	%	5,000	2 396,65	11 983,25	CS ÚRS 2021 02
		PP	Ostatní náklady související s výstavbou					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/094002000					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Akademika Bedrny (Piletický potok)

Objekt:

VCP K47 - 02 - Úprava značení

Místo:

Datum: 2. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							18 429,69	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				5 058,75	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 058,75	
1	K	915231111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce čtverečky, předformátování	m2	8,875	570,00	5 058,75	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915231111					
	VV		35,5/2/2		8,875			
	D	M	Práce a dodávky M				4 920,00	
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				4 920,00	
2	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	4,000	1 230,00	4 920,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/945421110					
	VV		výměna stínítek					
	VV		3		3,000			
	VV		demontáž kontrastních rámu					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				5 041,40	
3	K	HZS3232	Hodinová zúčtovací sazba elektromontér	hod	8,000	571,00	4 568,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér měřicích zařízení odborný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS3232					
	VV		výměna stínítek					
	VV		2*3		6,000			
	VV		demontáž kontrastního rámu					
	VV		2*1		2,000			
	VV		Součet		8,000			
4	M	54824110	Ocelové páska bandimex nerezová	m	3,000	157,80	473,40	CS ÚRS 2022 01
	PP		páska obalovací ocelová š 16mm					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				3 409,54	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				225,30	
5	K	011103000	Průzkumné práce	%	0,500	150,20	75,10	CS ÚRS 2021 02
	PP		Geologický průzkum bez rozlišení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/011103000					
6	K	013103000	Projektové a rozpočtářské práce	%	1,000	150,20	150,20	CS ÚRS 2021 02
	PP		Záměry, studie bez rozlišení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013103000					
	D	VRN2	Příprava staveniště				225,30	
7	K	020001000	Příprava staveniště	%	1,500	150,20	225,30	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příprava staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/020001000					
	D	VRN3	Zařízení staveniště				1 502,00	
8	K	032002000	Zařízení a vybavení staveniště	%	6,000	150,20	901,20	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vybavení staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/032002000					
9	K	034002000	Zabezpečení staveniště	%	4,000	150,20	600,80	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zabezpečení staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034002000					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				330,44	
10	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,200	150,20	330,44	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kompletační a koordinační činnost					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000					
	D	VRN7	Provozní vlivy				375,50	
11	K	073002000	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst	%	2,500	150,20	375,50	CS ÚRS 2021 02
	PP		Ztížený pohyb vozidel v centrech měst					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/073002000					
		D VRN9	Ostatní náklady				751,00	
12	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	%	5,000	150,20	751,00	CS ÚRS 2021 02
		PP	Ostatní náklady související s výstavbou					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/094002000					
			Online PSC					



ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 26	Datum: 7.7.2022
NÁZEV AKCE:	Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové CZ.04.2.40/0.0/0.0/20_080/0000500	
Zhotovitel:	CROSS Zlín, a.s.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
K12 / M.D.Rettigové x Kladská		
<u>Předmět změny:</u>		
1. Provizorní signalizace (dle § 222 ods. č. 4)		
<u>Popis a zdůvodnění změny:</u>		
1. Na požadavek policie ČR a investora bylo na rámec realizační projektové dokumentace požadováno zajištění provizorní signalizačního světelného zařízení na křižovatce K12 M.D.Rettigové x Kladská, a to zejména z důvodu větší bezpečnosti a pro plynulejší provoz.		
<u>Cena změny:</u>		
1. Má vliv na cenu díla – vícepráce 687.078,92 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH		



Počet připojených listů specifikací: 1 ks – soupis víceprací	Počet připojených výkresů a příloh:
Cena méněprací bez DPH : 0 Kč	Cena víceprací bez DPH : 687.078,98 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 687.078,98 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Výsledná cena změny s DPH: 831.365,57 Kč	
Za projektanta:	Za zhotovitel
Datum:	Datum: 23.11.2022
Za zástupce	Za Tl
Datum: 23.11.2022	Datum: 23/11/2022

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL26-K12
Stavba: M.D.Rettigové x Kladská

KSO:
Místo: CC-CZ: 3. 8. 2022
Datum:
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH			687 078,98
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	687 078,98	144 286,59
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			831 365,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

23. 11. 2022

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL26-K12

Stavba: M.D.Rettigové x Kladská

Místo: Datum: 3. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		687 078,98	831 365,57
VCP K12 - 01	Provizorní dopravní značení	687 078,98	831 365,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

M.D.Rettigové x Kladská

Objekt:

VCP K12 - 01 - Provizorní dopravní značení

Místo:

Datum: 3. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

687 078,98




D	M		Práce a dodávky M				591 290,00	
D	22-M		Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				591 290,00	
1	K	CROSS-22M-0001	Doprava (tam a zpět)	kpl	2,000	12 800,00	25 600,00	Ceník CROSS
	PP		Zapojení zkušebního kolejového reliéfu včetně položení a zapojení provizorních kabelů na svorky zkušebního reliéfu, reléových stojanů, vyzkoušení, odpojení kabelů po vyzkoušení pro jedno návěstidlo					
	Online PSC		https://www.cross-traffic.com/cz/obchodni-podminky/					
2	K	CROSS-22M-0002	Montáž provizorního světelného signalizačního zařízení	kpl	1,000	65 000,00	65 000,00	Ceník CROSS
	PP		Zapojení zkušebního kolejového reliéfu včetně položení a zapojení provizorních kabelů na svorky zkušebního reliéfu, reléových stojanů, vyzkoušení, odpojení kabelů po vyzkoušení pro jedno návěstidlo					
	Online PSC		https://www.cross-traffic.com/cz/obchodni-podminky/					
3	K	220960181	Montáž řadiče do šesti světelných skupin	kus	1,000	22 500,00	22 500,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž řadiče včetně usazení, zatažení kabelů do řadiče, připojení uzemnění do šesti světelných skupin					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/220960181					
4	K	CROSS-22M-0003	Pronájem provizorního světelného signalizačního zařízení	den	21,000	12 800,00	268 800,00	Ceník CROSS
	PP		Zapojení zkušebního kolejového reliéfu včetně položení a zapojení provizorních kabelů na svorky zkušebního reliéfu, reléových stojanů, vyzkoušení, odpojení kabelů po vyzkoušení pro jedno návěstidlo					
	Online PSC		https://www.cross-traffic.com/cz/obchodni-podminky/					
5	K	220960221	Programování řadiče MR do deseti světelných skupin	kus	1,000	37 800,00	37 800,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Programování řadiče MR do deseti světelných skupin					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/220960221					
6	K	220960422	Uvedení SSZ do provozu po přepnutí na blikající žlutou	kus	1,000	6 990,00	6 990,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Uvedení silničního signalizačního zařízení do provozu po přepnutí na blikající žlutou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/220960422					
7	K	220960311	Komplexní vyzkoušení křižovatky s MR řadičem před uvedením zařízení do provozu do pěti signálních skupin	kus	1,000	94 400,00	94 400,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Komplexní vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým řadičem MR před uvedením zařízení do provozu do pěti signálních skupin					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/220960311					
8	K	CROSS-22M-0004	Provoz provizorního světelného signalizačního zařízení	den	21,000	1 200,00	25 200,00	Ceník CROSS
	PP		Zapojení zkušebního kolejového reliéfu včetně položení a zapojení provizorních kabelů na svorky zkušebního reliéfu, reléových stojanů, vyzkoušení, odpojení kabelů po vyzkoušení pro jedno návěstidlo					
	Online PSC		https://www.cross-traffic.com/cz/obchodni-podminky/					
9	K	CROSS-22M-0005	Demontáž provizorního světelného signalizačního zařízení	kpl	1,000	45 000,00	45 000,00	Ceník CROSS
	PP		Zapojení zkušebního kolejového reliéfu včetně položení a zapojení provizorních kabelů na svorky zkušebního reliéfu, reléových stojanů, vyzkoušení, odpojení kabelů po vyzkoušení pro jedno návěstidlo					
	Online PSC		https://www.cross-traffic.com/cz/obchodni-podminky/					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				95 788,98	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				8 869,35	
11	K	013103000	Projektové a rozpočtářské práce	%	1,500	5 912,90	8 869,35	CS ÚRS 2022 01
	PP		Záměry, studie bez rozlišení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013103000					
D	VRN4		Inženýrská činnost				13 008,38	
12	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,200	5 912,90	13 008,38	CS ÚRS 2022 01
	PP		Kompletační a koordinační činnost					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000					
D	VRN6		Územní vlivy				29 564,50	
13	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	%	5,000	5 912,90	29 564,50	CS ÚRS 2022 01
	PP		Ztížené dopravní podmínky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/062002000					
D	VRN7		Provozní vlivy				14 782,25	
14	K	073002000	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst	%	2,500	5 912,90	14 782,25	CS ÚRS 2022 01
	PP		Ztížený pohyb vozidel v centrech měst					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/073002000					
D	VRN9		Ostatní náklady				29 564,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	%	5,000	5 912,90	29 564,50	CS ÚRS 2022 01
	PP		Ostatní náklady související s výstavbou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/094002000					



ZMĚNOVÝ LIST	<i>číslo ZL: 27</i>	Datum: 19.7.2022
NÁZEV AKCE:	Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové CZ.04.2.40/0.0/0.0/20_080/0000500	
Zhotovitel:	CROSS Zlín, a.s.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
C2X / Úprava a doplnění OBU jednotek pro vozidla IZS/TS/DPmHK		
<u>Předmět změny:</u>		
<ol style="list-style-type: none">Úprava 9 jednotek OBU z funkčnosti vozidla MHD na jiný typ vozidla (dle §222 ods. č. 4)Dodání 4 jednotek OBU nad rámec SoD (dle §222 ods. č. 4)		
<u>Popis a zdůvodnění změny:</u>		
<ol style="list-style-type: none">V rámci SOD má být dodáno celkem 140 OBU jednotek pro komunikaci s křižovatkami za účelem zajištění preference vozidel MHD. V rámci místního šetření na Dopravním podniku bylo zjištěno, že počet vozidel MHD je nižší než 140 vozidel. Z toho důvodu bylo nabídnuto, že se jednotky mohou dostrojít za účelem využití ve vozidlech IZS/TS/DPmHK. Dostrojování vyplývá v osazení jiných HW komponent – komunikační a geolokační moduly jednotky.Celkem byl stanoven požadavek na vybavení 144 vozidel. Tj. 4 jednotky budou dodány kompletně nad rámec požadovaný SoD, aby vybavení dávalo smysl pro zadavatele.		
<u>Cena změny:</u>		
<ol style="list-style-type: none">Má vliv na cenu díla – vícepráce 169 038,00 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPHMá vliv na cenu díla – vícepráce 343 200,00 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH		



Počet připojených listů specifikací: 1 ks – soupis víceprací	Počet připojených výkresů a příloh:
Cena méněprací bez DPH : 0 Kč	Cena víceprací bez DPH : 512 238,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 512 238,00 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Výsledná cena změny s DPH: 619 807,98Kč	
Za projektanta:	Za zhotovitele: 
Datum:	Datum: 23. 11. 2022
Za zástupce objednatele: 	Za TDI: 
Datum: 23. 11. 2022	Datum: 23/11/2022

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL27
Stavba: Úprava jednotky MHD pro vozidlo IZS

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 25. 8. 2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			512 238,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	512 238,00	107 569,98
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			619 807,98
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

22. 11. 2022

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL27

Stavba: Úprava jednotky MHD pro vozidlo IZS

Místo: Datum: 25. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		512 238,00	619 807,98
VCP IDSHK	Úprava jednotky MHD pro vozidlo IZS	512 238,00	619 807,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava jednotky MHD pro vozidlo IZS

Objekt:

VCP IDSHK - Úprava jednotky MHD pro vozidlo IZS

Místo:

Datum: 25. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							512 238,00	
D	M		Práce a dodávky M				512 238,00	
D	22-M		Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				512 238,00	
1	K	CRS0003	Úprava jednotky MHD pro vozidlo IZS	ks	9,000	18 782,00	169 038,00	Ceník CROSS
	PP		Regulace a aktivace jedné signální skupiny s použitím montážní plošiny					
	Online PSC		https://www.cross-traffic.com/cz/obchodni-podminky/					
2	K	CRS0004	D+M Jednotka C2X dle CN	ks	4,000	85 800,00	343 200,00	Ceník CROSS
	PP		Jednotka C2X					

OBU Jednotky do vozidel IZS			
1.	OBU jednotka se Security	1 ks	69.900 Kč / ks
	OBU jednotka se Security	10 ks	64.900 Kč / ks
	OBU jednotka se Security	20 ks	59.900 Kč / ks
2.	Anténa + montážní sada	1 ks	5.900 Kč / ks
	Anténa + montážní sada	10 ks	5.400 Kč / ks
	Anténa + montážní sada	20 ks	4.900 Kč / ks
3.	Montáž do vozidla	1 ks	10.000 Kč / ks
	Montáž do vozidla	10 ks	7.000 Kč / ks
	Montáž do vozidla	20 ks	6.000 Kč / ks
Pozn:	<i>Ceny nad 30ks individuální</i>		
	<i>Standardní OBU obsahuje: V2X modem s podporou diverzity, LTE modem bez SIM (dodává zákazník), GPS modul. Při aktivaci majáku vysílá požadavek na preferenci SSZ, zároveň vysílá DENM zprávu EVA (průjezd zásahového vozu). Jednotka je kompatibilní dle specifikace C-ROADS CZ.</i>		



ZMĚNOVÝ LIST	<i>číslo ZL: 28</i>	Datum: 11.7.2022
NÁZEV AKCE:	Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové CZ.04.2.40/0.0/0.0/20_080/0000500	
Zhotovitel:	CROSS Zlín, a.s.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	

PD / Zpracování projektové dokumentace nad rámec SOD

Předmět změny:

1. V rámci realizace projektu vyvstaly požadavky na projektovou dokumentaci nad rámec původního zadání projektu. Dokumentace bude připravena ve stavu pro schválení stavebního či jiného úřadu dle typu dokumentace včetně realizační dokumentace v případě potřeby. (dle §222 ods. č. 4)

Popis a zdůvodnění změny:

1. Zpracování dokumentace pro obnovu výstražných návěstidel u výjezdu z Hasičské zbrojnice na nábřeží U přívozu.
2. Zpracování dokumentace pro obnovu výstražných návěstidel u výjezdu z Hasičské zbrojnice Kukleny.
3. Umístění a položení nového chodníku v Kuklenách na křižovatce K46 Pražská x Kutnohorská pro územní a stavební povolení.
4. Nové stanovení dopravního značení u křižovatky K47 Ak. Bedrny - Obchodní domy z důvodu napojení na cyklostezky města.
5. Nové stanovení dopravního značení u křižovatky K23.
6. Nové stanovení dopravního značení u křižovatky K32.

Cena změny:

1. Má vliv na cenu díla – vícepráce 52 100,00 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH
2. Má vliv na cenu díla – vícepráce 37 440,00 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH
3. Má vliv na cenu díla – vícepráce 32 762,00 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH
4. Má vliv na cenu díla – vícepráce 17 250,00 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH
5. Má vliv na cenu díla – vícepráce 17 250,00 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH
6. Má vliv na cenu díla – vícepráce 17 250,00 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH



Počet připojených listů specifikací: 1 ks – soupis víceprací	Počet připojených výkresů a příloh:
Cena méněprací bez DPH : 0 Kč	Cena víceprací bez DPH : 174 052,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 174 052,00 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Výsledná cena změny s DPH: 210 602,92 Kč	
Za projektanta:	Za zhotovitel 
Datum:	Datum: 23.11.2022
Za zástupce objednatele: 	Za 
Datum: 23.11.2022	Datum: 23/11/2022

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL28
Stavba: Zpracování PD, projednání na SÚ

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 25. 8. 2022
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH			174 052,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	174 052,00	36 550,92
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			210 602,92

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: 23. 11. 2022 Razítko Datum a podpis: 22. 11. 2022 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL28

Stavba: Zpracování PD, projednání na SÚ

Místo: Datum: 25. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		174 052,00	210 602,92
VCP IDSHK	Zpracování PD, projednání na SÚ	174 052,00	210 602,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zpracování PD, projednání na SÚ

Objekt:

VCP IDSHK - Zpracování PD, projednání na SÚ

Místo:

Datum: 25. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							174 052,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				174 052,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				174 052,00	
1	K	0132940001	Vypracování PD pro HZS návštěvnických norem - Fortna	kpl	1,000	52 100,00	52 100,00	Ceník CROSS
			<small>Online PSC https://www.cross-traffic.com/cz/obchodni-podminky/</small>					
2	K	0132940002	Vypracování PD - Kukleny stanice	kpl	1,000	37 440,00	37 440,00	Ceník CROSS
			<small>Online PSC https://www.cross-traffic.com/cz/obchodni-podminky/</small>					
3	K	0132940003	Vypracování PD K46 - chodník	kpl	1,000	32 762,00	32 762,00	Ceník CROSS
			<small>Online PSC https://www.cross-traffic.com/cz/obchodni-podminky/</small>					
4	K	0132940004	Vypracování PD K47 - nové stanovení DZ vč. projednání	kpl	1,000	17 250,00	17 250,00	Ceník CROSS
			<small>Online PSC https://www.cross-traffic.com/cz/obchodni-podminky/</small>					
5	K	0132940005	Vypracování PD K23 - nové stanovení DZ vč. projednání	kpl	1,000	17 250,00	17 250,00	Ceník CROSS
			<small>Online PSC https://www.cross-traffic.com/cz/obchodni-podminky/</small>					
6	K	0132940006	Vypracování PD K32 - nové stanovení DZ vč. projednání	kpl	1,000	17 250,00	17 250,00	Ceník CROSS
			<small>Online PSC https://www.cross-traffic.com/cz/obchodni-podminky/</small>					



ZMĚNOVÝ LIST	<i>číslo ZL: 29</i>	Datum: 11.7.2022
NÁZEV AKCE:	Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové CZ.04.2.40/0.0/0.0/20_080/0000500	
Zhotovitel:	CROSS Zlín, a.s.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
VDZ / Pasport		
<u>Předmět změny:</u>		
1. V rámci zadání projektu byla k dispozici projektová dokumentace a město poskytlo také přístup do technické mapy města. Bohužel ani 1 zdroj nebyl použitelný pro přípravu obnovy/úprav vodorovného dopravního značení z důvodu neaktuálnosti podkladů. (dle §222 ods. č. 4)		
<u>Popis a zdůvodnění změny:</u>		
1. Dodavatel tak byl nucen udělat místní šetření každé křižovatky a zaměřit si VDZ dle skutečnosti, na základě čehož vypracoval vlastní projektovou dokumentaci VDZ.		
<u>Cena změny:</u>		
1. Má vliv na cenu díla – vícepráce 101.840,00 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH		



Počet připojených listů specifikací: 1 ks – soupis víceprací	Počet připojených výkresů a příloh:
Cena méněprací bez DPH : 0 Kč	Cena víceprací bez DPH : 101.840,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 101.840,00 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Výsledná cena změny s DPH: 123.226,40 Kč	
Za projektanta:	Za zhotovitele
Datum:	Datum: 23. 11. 2022
Za zástupce objednatele:	Za T
Datum: 23. 11. 2022	Datum: 23/11/2022

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL29
Stavba: Vodorovné dopravní značení

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	25. 8. 2022
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			101 840,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	101 840,00	21 386,40
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	123 226,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Zhotovitel



Datum a podpis:


23. 11. 2022

Razítko

Datum a podpis:

23. 11. 2022

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL29

Stavba: Vodorovné dopravní značení

Místo: Datum: 25. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		101 840,00	123 226,40
VCP	VDZ	101 840,00	123 226,40
IDSHK			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vodorovné dopravní značení

Objekt: VCP IDSHK - VDZ

Místo: Datum: 25. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							101 840,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				101 840,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				101 840,00	
1	K	0132940005	Pasportizace vodorovného dopravního značení	kpl	38,000	2 680,00	101 840,00	Ceník CROSS
	PP		Ostatní dokumentace					



ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 30	Datum: 7.7.2022
NÁZEV AKCE:	Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové CZ.04.2.40/0.0/0.0/20_080/0000500	
Zhotovitel:	CROSS Zlín, a.s.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	

CH10 / Resslerova x Průmyslová

Předmět změny:

1. Větší rozsah stavebních prací

odst. 6

Popis a zdůvodnění změny:

1. Při výkopových pracích bylo zjištěno, že v místě výkopů kabelových tras se nacházela betonová deska v hloubce 20 až 50 cm. Tato skutečnost se nedala dopředu předvídat. V důsledku výše uvedeného došlo ke změně rozsahu výkopových prací, a s tím spojené nezbytné likvidace odpadu a souvisejících činností. Původní základy nebyly dělány do bednění a předepsaných rozměrů. V místě protlaků bylo železobetonové podloží, s kterým původní podklady nepočítaly a muselo být vybouráno a následně zpátky zabetonováno, aby nedošlo k propadům chodníku.

Cena změny:

1. Má vliv na cenu díla – vícepráce 113.242,66 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH



Počet připojených listů specifikací: 1 ks – soupis víceprací	Počet připojených výkresů a příloh: 1 ks
Cena méněprací bez DPH : 0 Kč	Cena víceprací bez DPH : 113.242,66 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 113.242,66 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Výsledná cena změny s DPH: 137.023,62 Kč	
Za projektanta:	Za zhotovitele: tel. [redacted]
Datum:	Datum: 24. 11. 2022
Za zástupce objednatele: [redacted]	Za TDI: [redacted]
Datum: 24. 11. 2022	Datum: 24. 11. 2022

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL31-CH10
Stavba: Resslova x Průmyslová

KSO:
Místo: CC-CZ: Datum: 25. 8. 2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			113 242,66
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 113 242,66	Výše daně 23 780,96
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			137 023,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

24. 11. 2022

Datum a podpis:

24. 11. 2022

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL31-CH10

Stavba: Resslerova x Průmyslová

Místo: Datum: 25. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		113 242,66	137 023,62
VCP CH10 - 01	Větší rozsah stavebních prací	113 242,66	137 023,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Resslova x Průmyslová

Objekt: VCP CH10 - 01 - Větší rozsah stavebních prací

Místo: Datum: 25. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							113 242,66	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				76 121,77	
D		1	Zemní práce				49 624,20	
1	K	113107032	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm při překozech ručně Odstranění podkladů nebo krytí při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm PP Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107032 24,7*0,6	m2	14,820	1 810,00	26 824,20	CS ÚRS 2021 02
2	K	468051131	Bourání základu železobetonového při elektromontážích PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/468051131	m3	4,000	5 700,00	22 800,00	CS ÚRS 2022 01
D		997	Přesun sutě				26 497,57	
3	K	997013601	Poplatek za uložení na skládku (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013601	t	19,063	1 380,00	26 497,57	CS ÚRS 2021 02
D		M	Práce a dodávky M				16 170,61	
D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				16 170,61	
12	K	460641124	Základové konstrukce při elektromontážích ze ŽB tř. C 20/25 bez zvláštních nároků na prostředí PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460641124	m3	3,800	3 680,00	13 984,00	CS ÚRS 2022 02
13	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/469981111	t	9,507	230,00	2 186,61	CS ÚRS 2021 02
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				20 950,28	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				1 384,38	
4	K	011103000	Průzkumné práce PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/011103000	%	0,500	922,92	461,46	CS ÚRS 2021 02
5	K	013103000	Projektové a rozpočtové práce PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013103000	%	1,000	922,92	922,92	CS ÚRS 2021 02
D		VRN2	Příprava staveniště				1 384,38	
6	K	020001000	Příprava staveniště PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/020001000	%	1,500	922,92	1 384,38	CS ÚRS 2021 02
D		VRN3	Zařízení staveniště				9 229,20	
7	K	032002000	Zařízení a vybavení staveniště PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/032002000	%	6,000	922,92	5 537,52	CS ÚRS 2021 02
8	K	034002000	Zabezpečení staveniště PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034002000	%	4,000	922,92	3 691,68	CS ÚRS 2021 02
D		VRN4	Inženýrská činnost				2 030,42	
9	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000	%	2,200	922,92	2 030,42	CS ÚRS 2021 02
D		VRN7	Provozní vlivy				2 307,30	
10	K	073002000	Zřízení pohyb vozidel v centrech měst PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/073002000	%	2,500	922,92	2 307,30	CS ÚRS 2021 02
D		VRN9	Ostatní náklady				4 614,60	
11	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/094002000	%	5,000	922,92	4 614,60	CS ÚRS 2021 02



ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 31	Datum: 7.7.2022
NÁZEV AKCE:	Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové CZ.04.2.40/0.0/0.0/20_080/0000500	
Zhotovitel:	CROSS Zlín, a.s.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
K11 / M.D.Rettigové x Resslerůva		
<u>Předmět změny:</u>		
1. Větší rozsah stavebních prací (dle § 222 ods. č. 6)		
<u>Popis a zdůvodnění změny:</u>		
1. Při výkopových pracích bylo zjištěno, že v místě výkopů kabelových tras se nacházela betonová deska v hloubce 20 až 50 cm. Tato skutečnost se nedala dopředu předvídat. V důsledku výše uvedeného došlo ke změně rozsahu výkopových prací, a s tím spojené nezbytné likvidace odpadu a souvisejících činností. Původní základy nebyly dělány do bednění a předepsaných rozměrů. V chodníku (dle příložené dokumentace) bylo betonové podloží, s kterým původní podklady nepočítaly a muselo být vybouráno a následně zpátky zabetonováno, aby nedošlo k propadům chodníku. (dle § 222 ods. č. 6)		
<u>Cena změny:</u>		
1. Má vliv na cenu díla – vícepráce 333.456,90 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH		



Počet připojených listů specifikací: 1 ks – soupis víceprací	Počet připojených výkresů a příloh: 1 ks
Cena méněprací bez DPH : 0 Kč	Cena víceprací bez DPH : 333.456,90 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 333.456,90 Kč Výsledná cena změny s DPH: 403.482,85 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Za projektanta:	Za zhotovitele: [redacted]
Datum:	Datum: 23. 11. 2022
Za zástupce: [redacted]	Za TDI: [redacted]
Datum: 23. 11. 2022	Datum: 23/11/2022

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL31-K11
Stavba: M.D.Rettigové x Resslerova

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 8. 2022
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			333 456,90
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	333 456,90	70 025,95
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			403 482,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

23.11.2022

Razítko

Datum a podpis:

23.11.2022

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL31-K11

Stavba: M.D.Rettigové x Resslerůva

Místo: Datum: 25. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		333 456,90	403 482,85
VCP K11 - 01	Větší rozsah stavebních prací	333 456,90	403 482,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba: M.D.Rettigové x Resslerůva

Objekt: VCP K11 - 01 - Větší rozsah stavebních prací

Místo: Datum: 25. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							333 456,90	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				201 602,45	
D	1		Zemní práce - řízený prolak				127 717,00	
1	K	113107032	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm při překopech ručně	m2	54,600	1 810,00	98 826,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odstranění podkladu nebo krytí při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107032					
	VV		91*0,6		54,600			
2	K	468051121	Bourání základu betonového při elektromontážích	m3	8,650	3 340,00	28 891,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Bourání základu betonového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/468051121					
	VV		1+1+1+1+1+1+2+1+0,8+2+1+1+1+1+1		16,800			
	VV		-4*1,6-5*0,35		-8,150			
	VV		Součet		8,650			
D	997		Přesun sutě				73 885,45	
3	K	997013601	Poplatek za uložení na skládku (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	53,155	1 390,00	73 885,45	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládku (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013601					
D	M		Práce a dodávky M				70 163,57	
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				70 163,57	
4	K	460641124	Základové konstrukce při elektromontážích ze ŽB tř. C 20/25 bez zvláštních nároků na prostředí	m3	16,488	3 680,00	60 675,84	CS ÚRS 2022 02
	PP		Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460641124					
	VV		91,6*0,6*0,3		16,488			
5	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t	41,251	230,00	9 487,73	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/469981111					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				61 690,88	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				4 076,49	
6	K	011103000	Průzkumné práce	%	0,500	2 717,66	1 358,83	CS ÚRS 2021 02
	PP		Geologický průzkum bez rozlišení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/011103000					
7	K	013103000	Projektové a rozpočtářské práce	%	1,000	2 717,66	2 717,66	CS ÚRS 2021 02
	PP		Záměry, studie bez rozlišení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013103000					
D	VRN2		Příprava stavenišť				4 076,49	
8	K	020001000	Příprava stavenišť	%	1,500	2 717,66	4 076,49	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příprava stavenišť					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/020001000					
D	VRN3		Zařízení stavenišť				27 176,60	
9	K	032002000	Zařízení a vybavení stavenišť	%	6,000	2 717,66	16 305,96	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vybavení stavenišť					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/032002000					
10	K	034002000	Zabezpečení stavenišť	%	4,000	2 717,66	10 870,64	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zabezpečení stavenišť					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034002000					
D	VRN4		Inženýrská činnost				5 978,85	
11	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,200	2 717,66	5 978,85	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kompletační a koordinační činnost					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000					
D	VRN7		Provozní vlivy				6 794,15	
12	K	073002000	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst	%	2,500	2 717,66	6 794,15	CS ÚRS 2021 02
	PP		Ztížený pohyb vozidel v centrech měst					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/073002000					
D	VRN9		Ostatní náklady				13 588,30	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	%	5,000	2 717,66	13 588,30	CS ÚRS 2021 02
	PP		Ostatní náklady související s výstavbou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/094002000					



ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 32	Datum: 7.7.2022
NÁZEV AKCE:	Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové CZ.04.2.40/0.0/0.0/20_080/0000500	
Zhotovitel:	CROSS Zlin, a.s.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
K03 / Třída ČSA x Divišova		
<u>Předmět změny:</u>		
<ol style="list-style-type: none">1. Větší rozsah stavebních prací (dle § 222 ods. č. 6)2. Doplnění výložníku do ulice Divišova (dle § 222 ods. č. 4)		
<u>Popis a zdůvodnění změny:</u>		
<ol style="list-style-type: none">1. Při výkopových pracích bylo zjištěno, že v místě výkopů kabelových tras se nacházela betonová deska v hloubce 20 až 50 cm. Tato skutečnost se nedala dopředu předvídat. V důsledku výše uvedeného došlo ke změně rozsahu výkopových prací, a s tím spojené nezbytné likvidace odpadu a souvisejících činností. Původní základy nebyly dělány do bednění a předepsaných rozměrů. V místě protlaků bylo betonové podloží, s kterým původní podklady nepočítaly a muselo být vybouráno.2. Na základě požadavku Dopravního podniku byl doplněn výložník na trakční stožár pro lepší přehlednost v případě zastavení vozidel MHD.		
<u>Cena změny:</u>		
<ol style="list-style-type: none">1. Má vliv na cenu díla – vícepráce 150.436,15 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH2. Má vliv na cenu díla – vícepráce 27.791,55 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH		



Počet připojených listů specifikací: 1 ks – soupis víceprací	Počet připojených výkresů a příloh: 1 ks
Cena méněprací bez DPH : 0 Kč	Cena víceprací bez DPH : 178.227,70 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 178.227,70 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Výsledná cena změny s DPH: 215.655,52 Kč	
Za projektanta:	Za zhotovitele
Datum:	Datum: 24.11.2022
Za zástupce c	Za TDI:
Datum: 24.11.2022	Datum: 24/11/2022

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL32-K03
Stavba: Tř. ČSA x Divišova

ŘSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 25. 8. 2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			178 227,70
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	178 227,70	37 427,82
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	215 655,52

Projektant

Zpracovatel


Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Zhotovitel



Datum a podpis:

24. 11. 2022

Razítko



Datum a podpis:

24. 11. 2022

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL32-K03

Stavba: Tř. ČSA x Divišova

Místo: Datum: 25. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		178 227,70	215 655,52
VCP K03 - 01	Větší rozsah stavebních prací	150 436,15	182 027,74
VCP K03 - 02	Doplnění výložníku	27 791,55	33 627,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Tř. ČSA x Divišova

Objekt:

VCP K03 - 01 - Větší rozsah stavebních prací

Místo:

Datum: 25. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							150 436,15	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				122 604,80	
D	1		Zemní práce				76 846,00	
1	K	113107032	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm při překopecích ručně	m2	31,200	1 810,00	56 472,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů při překopecích inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/113107032					
	VV		36*0,6		21,600			
	VV		16*0,6		9,600			
	VV		Součet		31,200			
2	K	468051121	Bourání základu betonového při elektromontážích	m3	6,100	3 340,00	20 374,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Bourání základu betonového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/468051121					
	VV		1,8+1,6+1,7+1		6,100			
	VV		Součet		6,100			
D	997		Přesun sutě				45 758,80	
3	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	32,920	1 390,00	45 758,80	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/997013601					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				27 831,35	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				1 839,08	
4	K	011103000	Průzkumné práce	%	0,500	1 226,05	613,03	CS ÚRS 2021 02
	PP		Geologický průzkum bez rozlišení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/011103000					
5	K	013103000	Projektové a rozpočtářské práce	%	1,000	1 226,05	1 226,05	CS ÚRS 2021 02
	PP		Záměry, studie bez rozlišení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/013103000					
D	VRN2		Příprava staveniště				1 839,08	
6	K	020001000	Příprava staveniště	%	1,500	1 226,05	1 839,08	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příprava staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/020001000					
D	VRN3		Zařízení staveniště				12 260,50	
7	K	032002000	Zařízení a vybavení staveniště	%	6,000	1 226,05	7 356,30	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vybavení staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/032002000					
8	K	034002000	Zabezpečení staveniště	%	4,000	1 226,05	4 904,20	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zabezpečení staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/034002000					
D	VRN4		Inženýrská činnost				2 697,31	
9	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,200	1 226,05	2 697,31	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kompletační a koordinační činnost					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/045002000					
D	VRN7		Provozní vlivy				3 065,13	
10	K	073002000	Ztlížený pohyb vozidel v centrech měst	%	2,500	1 226,05	3 065,13	CS ÚRS 2021 02
	PP		Ztlížený pohyb vozidel v centrech měst					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/073002000					
D	VRN9		Ostatní náklady				6 130,25	
11	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	%	5,000	1 226,05	6 130,25	CS ÚRS 2021 02
	PP		Ostatní náklady související s výstavbou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/094002000					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Tř. ČSA x Divišova

Objekt:

VCP K03 - 02 - Doplnění výložníku

Místo:

Datum: 25. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							27 791,55	
D	M		Práce a dodávky M				22 650,00	
D	22-M		Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				22 650,00	
1	K	220960042-D	Demontáž sestaveného návěstidla tříkomorového	kus	1,000	980,00	980,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla tříkomorového na výložník					
2	K	220960042	Montáž sestaveného návěstidla tříkomorového na výložník	kus	1,000	3 570,00	3 570,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla tříkomorového na výložník					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960042					
3	K	220960003	Montáž výložníku	kus	1,000	4 300,00	4 300,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění výložníkového zapuštěného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/220960003					
4	M	31672002CR	Výložník na stožár pro návěstidla	kus	1,000	13 800,00	13 800,00	Ceník CROSS
	PP		výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům sadovým vyožení 750mm					
	Online PSC		https://www.cross-traffic.com/cz/obchodni-podminky/					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				5 141,55	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				339,75	
5	K	011103000	Průzkumné práce	%	0,500	226,50	113,25	CS ÚRS 2021 02
	PP		Geologický průzkum bez rozlišení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/011103000					
6	K	013103000	Projektové a rozpočtářské práce	%	1,000	226,50	226,50	CS ÚRS 2021 02
	PP		Záměry, studie bez rozlišení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013103000					
D	VRN2		Příprava stavenišť				339,75	
7	K	020001000	Příprava staveniště	%	1,500	226,50	339,75	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příprava staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/020001000					
D	VRN3		Zařízení stavenišť				2 265,00	
8	K	032002000	Zařízení a vybavení staveniště	%	6,000	226,50	1 359,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vybavení staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/032002000					
9	K	034002000	Zabezpečení staveniště	%	4,000	226,50	906,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zabezpečení staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034002000					
D	VRN4		Inženýrská činnost				498,30	
10	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,200	226,50	498,30	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kompletační a koordinační činnost					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000					
D	VRN7		Provozní vlivy				566,25	
11	K	073002000	Ztlžený pohyb vozidel v centrech měst	%	2,500	226,50	566,25	CS ÚRS 2021 02
	PP		Ztlžený pohyb vozidel v centrech měst					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/073002000					
D	VRN9		Ostatní náklady				1 132,50	
12	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	%	5,000	226,50	1 132,50	CS ÚRS 2021 02
	PP		Ostatní náklady související s výstavbou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/094002000					



ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 33	Datum: 7.7.2022
NÁZEV AKCE:	Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové CZ.04.2.40/0.0/0.0/20_080/0000500	
Zhotovitel:	CROSS Zlín, a.s.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
K04 / Třída ČSA x Pospíšilova		
<u>Předmět změny:</u>		
1. Větší rozsah stavebních prací (dle § 222 ods. č. 6)		
<u>Popis a zdůvodnění změny:</u>		
1. Při výkopových pracích bylo zjištěno, že v místě výkopů kabelových tras se nacházela betonová deska v hloubce 20 až 50 cm. Tato skutečnost se nedala dopředu předvídat. V důsledku výše uvedeného došlo ke změně rozsahu výkopových prací, a s tím spojené nezbytné likvidace odpadu a souvisejících činností.		
<u>Cena změny:</u>		
1. Má vliv na cenu díla – vícepráce 62.099,71 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH		

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL33-K04

Stavba: Tř. ČSA x Pospíšilova

Místo: Datum: 25. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		62 099,71	75 140,65
VCP K04 - 01	Větší rozsah stavebních prací	62 099,71	75 140,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Tř. ČSA x Pospíšilova

Objekt:

VCP K04 - 01 - Větší rozsah stavebních prací

Místo:

Datum: 25. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							62 099,71	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				50 611,00	
D	1		Zemní práce				34 209,00	
1	K	113107032	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm při překopech ručně	m2	18,900	1 810,00	34 209,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemíslením hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm					
	Online PSC	WW	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107032 31,5*0,6		18,900			
D	997		Přesun sutě				16 402,00	
2	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	11,800	1 390,00	16 402,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013601					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				11 488,71	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				759,17	
3	K	011103000	Průzkumné práce	%	0,500	506,11	253,06	CS ÚRS 2021 02
	PP		Geologický průzkum bez rozlišení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/011103000					
4	K	013103000	Projektové a rozpočtářské práce	%	1,000	506,11	506,11	CS ÚRS 2021 02
	PP		Záměry, studie bez rozlišení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013103000					
D	VRN2		Příprava staveniště				759,17	
5	K	020001000	Příprava staveniště	%	1,500	506,11	759,17	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příprava staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/020001000					
D	VRN3		Zařízení staveniště				5 061,10	
6	K	032002000	Zařízení a vybavení staveniště	%	6,000	506,11	3 036,66	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vybavení staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/032002000					
7	K	034002000	Zabezpečení staveniště	%	4,000	506,11	2 024,44	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zabezpečení staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034002000					
D	VRN4		Inženýrská činnost				1 113,44	
8	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,200	506,11	1 113,44	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kompletační a koordinační činnost					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000					
D	VRN7		Provozní vlivy				1 265,28	
9	K	073002000	Ztlžený pohyb vozidel v centrech měst	%	2,500	506,11	1 265,28	CS ÚRS 2021 02
	PP		Ztlžený pohyb vozidel v centrech měst					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/073002000					
D	VRN9		Ostatní náklady				2 530,55	
10	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	%	5,000	506,11	2 530,55	CS ÚRS 2021 02
	PP		Ostatní náklady související s výstavbou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/094002000					



ZMĚNOVÝ LIST	<i>číslo ZL: 34</i>	Datum: 7.7.2022
NÁZEV AKCE:	Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové CZ.04.2.40/0.0/0.0/20_080/0000500	
Zhotovitel:	[REDACTED]	
Změnový list vystavil:	Ing. Ivo Gajdošik	
K40 / Víta Nejedlého x Jižní		
<u>Předmět změny:</u>		
1. Větší rozsah stavebních prací (dle §222 ods. č. 6)		
<u>Popis a zdůvodnění změny:</u>		
1. Při výkopových pracích bylo zjištěno, že v místě výkopů kabelových tras se nacházela betonová deska v hloubce 20 až 50 cm. Tato skutečnost se nedala dopředu předvídat. V důsledku výše uvedeného došlo ke změně rozsahu výkopových prací, a s tím spojené nezbytné likvidace odpadu a souvisejících činností. Původní základy nebyly dělány do bednění a předepsaných rozměrů. V místě protlaků bylo betonové podloží, s kterým původní podklady nepočítaly a muselo být vybouráno.		
<u>Cena změny:</u>		
1. Má vliv na cenu díla – vícepráce 155.436,76 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH		



Počet připojených listů specifikací: 1 ks – soupis víceprací	Počet připojených výkresů a příloh:
Cena méněprací bez DPH : 0 Kč	Cena víceprací bez DPH : 155.436,76 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 155.436,76 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Výsledná cena změny s DPH: 188.078,48 Kč	
Za projektanta:	Za zhotovitele
Datum:	Datum: 24.11.2022
Za zástupce objednatelce:	Za
Datum: 24.11.2022	Datum: 24/11/2022

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL34-K40
Stavba: Víta Nejedlého x Jižní

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	25. 8. 2022
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH				155 436,76
	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	155 436,76		32 641,72
snížená	15,00%	0,00		0,00
Cena s DPH		v CZK		188 078,48

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: *24. 11. 2022* Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL34-K40

Stavba: Víta Nejedlého x Jižní

Místo: Datum: 25. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		155 436,76	188 078,48
VCP K40 - 01	Větší rozsah stavebních prací	155 436,76	188 078,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Váta Nejedlého x Jižní

Objekt: VCP K40 - 01 - Větší rozsah stavebních prací

Místo: Datum: 25. 8. 2022




Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							155 436,76	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				126 680,40	
D	1		Zemní práce				66 132,00	
1	K	468051121	Bourání základu betonového při elektromontážích	m3	19,800	3 340,00	66 132,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bourání základu betonového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/468051121					
	WV		3+2+3+1,5+2+2+1+1,5+3+1+3,5+2+2+3+1		31,500			
	WV		-6*0,35-6*1,6		-11,700			
	WV		Součet		19,800			
D	997		Přesun sutě				60 548,40	
2	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	43,560	1 390,00	60 548,40	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013601					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				28 756,36	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				1 900,20	
3	K	011103000	Průzkumné práce	%	0,500	1 266,80	633,40	CS ÚRS 2021 02
	PP		Geologický průzkum bez rozlišení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/011103000					
4	K	013103000	Projektové a rozpočtářské práce	%	1,000	1 266,80	1 266,80	CS ÚRS 2021 02
	PP		Záměry, studie bez rozlišení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013103000					
D	VRN2		Příprava staveniště				1 900,20	
5	K	020001000	Příprava staveniště	%	1,500	1 266,80	1 900,20	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příprava staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/020001000					
D	VRN3		Zařízení staveniště				12 668,00	
6	K	032002000	Zařízení a vybavení staveniště	%	6,000	1 266,80	7 600,80	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vybavení staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/032002000					
7	K	034002000	Zabezpečení staveniště	%	4,000	1 266,80	5 067,20	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zabezpečení staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034002000					
D	VRN4		Inženýrská činnost				2 786,96	
8	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,200	1 266,80	2 786,96	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kompletační a koordinační činnost					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000					
D	VRN7		Provozní vlivy				3 167,00	
9	K	073002000	Ztlžený pohyb vozidel v centrech měst	%	2,500	1 266,80	3 167,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Ztlžený pohyb vozidel v centrech měst					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/073002000					
D	VRN9		Ostatní náklady				6 334,00	
10	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	%	5,000	1 266,80	6 334,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Ostatní náklady související s výstavbou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/094002000					



ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 35	Datum: 7.7.2022
NÁZEV AKCE:	Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové CZ.04.2.40/0.0/0.0/20_080/0000500	
Zhotovitel:	CROSS Zlín, a.s.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
K41 / Víta Nejedlého x Kladská		
<u>Předmět změny:</u>		
<ol style="list-style-type: none">1. Větší rozsah stavebních prací (dle § 222 ods. č. 6)2. Odpočet portálů (dle § 222 ods. č. 4)		
<u>Popis a zdůvodnění změny:</u>		
<ol style="list-style-type: none">1. Při výkopových pracích bylo zjištěno, že v místě výkopů kabelových tras se nacházela betonová deska v hloubce 20 až 50 cm. Tato skutečnost se nedala dopředu předvídat. V důsledku výše uvedeného došlo ke změně rozsahu výkopových prací, a s tím spojené nezbytné likvidace odpadu a souvisejících činností. Původní základy nebyly dělány do bednění a předepsaných rozměrů. V místě protlaků bylo betonové podloží, s kterým původní podklady nepočítaly a muselo být vybouráno.2. Stávající portály byly v nedávné době obměněny. Proběhlo místní šetření za účasti TSHK a TDS, kde byla provedena kamerová kontrola vnitřní části portálů v úrovni základů. Stav konstrukcí je vyhovující. V rámci zamezení zbytného čerpání bylo investorem rozhodnuto o ponechání stávající konstrukce včetně základů, přičemž zhotovitel přejímá životnost konstrukcí v rámci záruky dle znění smlouvy. Byla domluvena pouze obměna prvků neošetřených proti korozi.		
<u>Cena změny:</u>		
<ol style="list-style-type: none">1. Má vliv na cenu díla – vícepráce 225.697,58 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH2. Má vliv na cenu díla – vícepráce 12.383,95 Kč bez DPH, méněpráce -333.215,00 Kč bez DPH		



Počet připojených listů specifikací: 1 ks – soupis víceprací	Počet připojených výkresů a příloh: 1 ks
Cena méněprací bez DPH : -333.215,00 Kč	Cena víceprací bez DPH : 238.0817,53 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: -95.133,47 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Výsledná cena změny s DPH: -115.111.50 Kč	
Za projektanta:	Za zhotovitele: 
Datum:	Datum: 23.11.2022
Za zástupce objednatele: 	Za TDI: 
Datum: 23.11.2022	Datum: 23/11/2022

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL35-K41
Stavba: Víta Nejedlého x Kladská

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 8. 2022
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH -95 133,47

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-95 133,47	-19 978,03
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -115 111,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel



Datum a podpis: 23. 11. 2022 / Razítko Datum a podpis: 23. 11. 2022 Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL35-K41

Stavba: Víta Nejedlého x Kladská

Místo: Datum: 25. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-95 133,47	-115 111,50
VCP K41 - 01	Větší rozsah stavebních prací	225 697,58	273 094,07
MP K41 - 02	Odpočet portálů	-320 831,05	-388 205,57
	Odpočet portálů +	12 383,95	
	Odpočet portálů -	-333 215,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Víta Nejedlého x Kladská

Objekt: VCP K41 - 01 - Větší rozsah stavebních prací

Místo: Datum: 25. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							225 697,58	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				183 942,50	
D		1	Zemní práce				96 025,00	
1	K	468051121	Bourání základu betonového při elektromontážích	m3	28,750	3 340,00	96 025,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Bourání základu betonového					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/468051121					
	VV		1,5+1,2+1,2+1,2+1,1+0,7+0,9+1,2+0,8+0,7+1,2+1,1+3+1,6+0,8+1+1,3+0,8+0,8+0,9+3+1+0,9+1+1,2+0,8+0,8+0,9+0,8+1,7		35,100			
	VV		-9*0,35-2*1,6		-6,350			
	VV		Součet		28,750			
D		997	Přesun sutě				87 917,50	
2	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	63,250	1 390,00	87 917,50	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013601					
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				41 755,08	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				2 759,15	
3	K	011103000	Průzkumné práce	%	0,500	1 839,43	919,72	CS ÚRS 2021 02
	PP		Geologický průzkum bez rozlišení					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/011103000					
4	K	013103000	Projektové a rozpočtářské práce	%	1,000	1 839,43	1 839,43	CS ÚRS 2021 02
	PP		Záměry, studie bez rozlišení					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013103000					
D		VRN2	Příprava staveniště				2 759,15	
5	K	020001000	Příprava staveniště	%	1,500	1 839,43	2 759,15	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příprava staveniště					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/020001000					
D		VRN3	Zařízení staveniště				18 394,30	
6	K	032002000	Zařízení a vybavení staveniště	%	6,000	1 839,43	11 036,58	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vybavení staveniště					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/032002000					
7	K	034002000	Zabezpečení staveniště	%	4,000	1 839,43	7 357,72	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zabezpečení staveniště					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034002000					
D		VRN4	Inženýrská činnost				4 046,75	
8	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,200	1 839,43	4 046,75	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kompletační a koordinační činnost					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000					
D		VRN7	Provozní vlivy				4 598,58	
9	K	073002000	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst	%	2,500	1 839,43	4 598,58	CS ÚRS 2021 02
	PP		Ztížený pohyb vozidel v centrech měst					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/073002000					
D		VRN9	Ostatní náklady				9 197,15	
10	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	%	5,000	1 839,43	9 197,15	CS ÚRS 2021 02
	PP		Ostatní náklady související s výstavbou					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/094002000					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vita Nejedlého x Kladská

Objekt: MP K41 - 02 - Odpočet portálů

Místo: Datum: 25. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-320 831,05	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-51 091,84	
D	1		Zemní práce				-21 376,00	
1	K	468051121	Bourání základu betonového při elektromontážích	m3	-6,400	3 340,00	-21 376,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bourání základu betonového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/468051121					
	VV		Patky k portálům					
	VV		-1,6*1*1*2*2		-6,400			
	VV		Součet		-6,400			
D	997		Přesun sutě				-29 715,84	
2	K	460321111	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy stavebním kolečkem při elektromontážích do 10 m	m3	-14,080	167,00	-2 351,36	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vodorovné přemístění (odvoz) horniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku z jakékoliv horniny na vzdálenost do 10 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460321111					
3	K	460321121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny stavebním kolečkem při elektromontážích za každých dalších 10 m	m3	-14,080	155,00	-2 182,40	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vodorovné přemístění (odvoz) horniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku z jakékoliv horniny Příplatek za k ceně za každých dalších 10 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460321121					
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-14,080	286,00	-4 026,88	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501					
5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-126,720	12,50	-1 584,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509					
	VV		-14,08*9		-126,720			
6	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	-14,080	1 390,00	-19 571,20	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013601					
D	M		Práce a dodávky M				-215 578,00	
D	21-M		Elektromontáže				-16 850,00	
7	K	218060001	Demontáž portálu	ks	-2,000	12 555,00	-25 110,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž venkovního vedení vvn 110 kV stožárů nebo portálů bez bourání betonového základu nosného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/218060001					
8	K	21M00001	Ošetření proti korozi, výměna spojovacího materiálu	kpl	1,000	8 260,00	8 260,00	Ceník CROSS
	PP		Ošetření proti korozi, výměna spojovacího materiálu					
	Online PSC		https://www.cross-traffic.com/cz/obchodni-podminky/					
D	22-M		Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				-176 968,00	
9	K	220960003	Montáž portálu	kus	-2,000	20 000,00	-40 000,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž stožárů nebo sloupků včetně postavení stožárů, usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu do stožárů, připojení kabelu, připojení uzemnění výložňového zapuštěného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/220960003					
10	M	22-M0001	Portál ze sloupů výložňkových s převlečnicovým dílem	ks	-2,000	68 484,00	-136 968,00	
	PP		Portál ze sloupů výložňkových s převlečnicovým dílem					
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				-21 760,00	
11	K	460641125	Základové konstrukce při elektromontážích ze ŽB tř. C 25/30 bez zvláštních nároků na prostředí	m3	-6,400	3 400,00	-21 760,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeměiny z monolitického železobetonu bez výztuže bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460641125					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				-54 161,21	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				4 123,95	
12	K	011103000	Průzkumné práce	%	0,500	2 749,30	1 374,65	CS ÚRS 2021 02
			PP Geologický průzkum bez rozlišení					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/011103000					
13	K	013103000	Projektové a rozpočtářské práce	%	1,000	2 749,30	2 749,30	CS ÚRS 2021 02
			PP Záměry, studie bez rozlišení					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013103000					
	D	VRN2	Příprava staveniště				-4 123,95	
14	K	020001000	Příprava staveniště	%	1,500	-2 749,30	-4 123,95	CS ÚRS 2021 02
			PP Příprava staveniště					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/020001000					
	D	VRN3	Zařízení staveniště				-27 493,00	
15	K	032002000	Zařízení a vybavení staveniště	%	6,000	-2 749,30	-16 495,80	CS ÚRS 2021 02
			PP Vybavení staveniště					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/032002000					
16	K	034002000	Zabezpečení staveniště	%	4,000	-2 749,30	-10 997,20	CS ÚRS 2021 02
			PP Zabezpečení staveniště					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034002000					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				-6 048,46	
17	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,200	-2 749,30	-6 048,46	CS ÚRS 2021 02
			PP Kompletační a koordinační činnost					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000					
	D	VRN7	Provozní vlivy				-6 873,25	
18	K	073002000	Ztlížený pohyb vozidel v centrech měst	%	2,500	-2 749,30	-6 873,25	CS ÚRS 2021 02
			PP Ztlížený pohyb vozidel v centrech měst					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/073002000					
	D	VRN9	Ostatní náklady				-13 746,50	
19	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	%	5,000	-2 749,30	-13 746,50	CS ÚRS 2021 02
			PP Ostatní náklady související s výstavbou					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/094002000					



ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 36	Datum: 7.7.2022
NÁZEV AKCE:	Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové CZ.04.2.40/0.0/0.0/20_080/0000500	
Zhotovitel:	CROSS Zlín, a.s.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
K25 / Brněnská x Futurum		
<u>Předmět změny:</u>		
1. Odpočet portálů (dle § 222 ods. č. 4)		
<u>Popis a zdůvodnění změny:</u>		
1. Stávající portály byly v nedávné době obměněny. Proběhlo místní šetření za účasti TSHK a TDS, kde byla provedena kamerová kontrola vnitřní části portálů v úrovni základů. Stav konstrukcí je vyhovující. V rámci zamezení zbytného čerpání bylo investorem rozhodnuto o ponechání stávající konstrukce včetně základů, přičemž zhotovitel přejímá životnost konstrukcí v rámci záruky dle znění smlouvy. Byla domluvena pouze obměna prvků neošetřených proti korozi.		
<u>Cena změny:</u>		
1. Má vliv na cenu díla – vícepráce 12.383,95 Kč bez DPH, méněpráce -332.215,00 Kč bez DPH		



Počet připojených listů specifikací: 1 ks – soupis víceprací	Počet připojených výkresů a příloh:
Cena méněprací bez DPH : -333.215,00 Kč	Cena víceprací bez DPH : 12.383,95 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: -320.831,05 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Výsledná cena změny s DPH: -388.205,57 Kč	
Za projektanta:	Za zhotovitele: [redacted] tel. + [redacted]
Datum:	Datum: 23.11.2022
Za zástupce objednatele: [redacted]	Za TDI: [redacted]
Datum: 23.11.2022	Datum: 23/11/2022

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL36-K25
Stavba: Brněnská x Futurum

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 25. 8. 2022

Zadavatel:
IC:
DIČ:

Zhotovitel:
IC:
DIČ:

Projektant:
IC:
DIČ:

Zpracovatel:
IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -320 831,05

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-320 831,05	-67 374,52
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -388 205,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL36-K25

Stavba: Brněnská x Futurum

Místo: Datum: 25. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-320 831,05	-388 205,57
MP K25 - 01	Odpočet portálů	-320 831,05	-388 205,57
	Odpočet portálů +	12 383,95	
	Odpočet portálů -	-333 215,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Brněnská x Futurum

Objekt:

MP K25 - 01 - Odpočet portálů

Místo:

Datum: 25. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-320 831,05	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-51 091,84	
D	1		Zemní práce				-21 376,00	
1	K	468051121	Bourání základu betonového při elektromontážích	m3	-6,400	3 340,00	-21 376,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bourání základu betonového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/468051121					
	WV		Patky k portálům					
	WV		-1,6*1*1*2*2		-6,400			
	WV		Součet		-6,400			
D	997		Přesun sutě				-29 715,84	
2	K	460321111	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy stavebním kolečkem při elektromontážích do 10 m	m3	-14,080	167,00	-2 351,36	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vodorovné přemístění (odvoz) horniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku z jakékoliv horniny na vzdálenost do 10 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460321111					
3	K	460321121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny stavebním kolečkem při elektromontážích za každých dalších 10 m	m3	-14,080	155,00	-2 182,40	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vodorovné přemístění (odvoz) horniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku z jakékoliv horniny Příplatek za k ceně za každých dalších 10 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460321121					
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-14,080	286,00	-4 026,88	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501					
5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-126,720	12,50	-1 584,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509					
	WV		-14,08*9		-126,720			
6	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	-14,080	1 390,00	-19 571,20	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013601					
D	M		Práce a dodávky M				-215 578,00	
D	21-M		Elektromontáže				-16 850,00	
7	K	218060001	Demontáž portálu	ks	-2,000	12 555,00	-25 110,00	Ceník CROSS
	PP		Demontáž venkovního vedení vvn 110 kV stožáru nebo portálu bez bourání betonového základu nosného					
	Online PSC		https://www.cross-traffic.com/cz/obchodni-podminky/					
8	K	21M00001	Ošetření proti korozi, výměna spojovacího materiálu	kpl	1,000	8 260,00	8 260,00	Ceník CROSS
	PP		Ošetření proti korozi, výměna spojovacího materiálu					
	Online PSC		https://www.cross-traffic.com/cz/obchodni-podminky/					
D	22-M		Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				-176 968,00	
9	K	220960003	Montáž portálu	kus	-2,000	20 000,00	-40 000,00	Ceník CROSS
	PP		Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění výložníkového zapuštěného					
	Online PSC		https://www.cross-traffic.com/cz/obchodni-podminky/					
10	M	22-M0001	Portál ze sloupů výložníkových s převlečnicovým dílem	ks	-2,000	68 484,00	-136 968,00	Ceník CROSS
	PP		Portál ze sloupů výložníkových s převlečnicovým dílem					
	Online PSC		https://www.cross-traffic.com/cz/obchodni-podminky/					
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				-21 760,00	
11	K	460641125	Základové konstrukce při elektromontážích ze ŽB tř. C 25/30 bez zvláštních nároků na prostředí	m3	-6,400	3 400,00	-21 760,00	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeměiny z monolitického železobetonu bez výztuže bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/960641125					
	Online PSC							
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				-54 161,21	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				4 123,95	
12	K	011103000	Průzkumné práce Geologický průzkum bez rozlišení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/011103000	%	0,500	2 749,30	1 374,65	CS ÚRS 2021 02
	PP							
	Online PSC							
13	K	013103000	Projektové a rozpočtářské práce Záměry, studie bez rozlišení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013103000	%	1,000	2 749,30	2 749,30	CS ÚRS 2021 02
	PP							
	Online PSC							
	D	VRN2	Příprava staveniště				-4 123,95	
14	K	020001000	Příprava staveniště Příprava staveniště https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/020001000	%	1,500	-2 749,30	-4 123,95	CS ÚRS 2021 02
	PP							
	Online PSC							
	D	VRN3	Zařízení staveniště				-27 493,00	
15	K	032002000	Zařízení a vybavení staveniště Vybavení staveniště https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/032002000	%	6,000	-2 749,30	-16 495,80	CS ÚRS 2021 02
	PP							
	Online PSC							
16	K	034002000	Zabezpečení staveniště Zabezpečení staveniště https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034002000	%	4,000	-2 749,30	-10 997,20	CS ÚRS 2021 02
	PP							
	Online PSC							
	D	VRN4	Inženýrská činnost				-6 048,46	
17	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost Kompletační a koordinační činnost https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000	%	2,200	-2 749,30	-6 048,46	CS ÚRS 2021 02
	PP							
	Online PSC							
	D	VRN7	Provozní vlivy				-6 873,25	
18	K	073002000	Ztlížený pohyb vozidel v centrech měst Ztlížený pohyb vozidel v centrech měst https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/073002000	%	2,500	-2 749,30	-6 873,25	CS ÚRS 2021 02
	PP							
	Online PSC							
	D	VRN9	Ostatní náklady				-13 746,50	
19	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou Ostatní náklady související s výstavbou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/094002000	%	5,000	-2 749,30	-13 746,50	CS ÚRS 2021 02
	PP							
	Online PSC							



ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 37	Datum: 7.7.2022
NÁZEV AKCE:	Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové CZ.04.2.40/0.0/0.0/20_080/0000500	
Zhotovitel:	CROSS Zlín, a.s.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
K24 / Brněnská x Na Brně		
<u>Předmět změny:</u>		
1. Odpočet portálů (dle § 222 ods. č. 4)		
<u>Popis a zdůvodnění změny:</u>		
1. Stávající portály byly v nedávné době obměněny. Proběhlo místní šetření za účasti TSHK a TDS, kde byla provedena kamerová kontrola vnitřní části portálů v úrovni základů. Stav konstrukcí je vyhovující. V rámci zamezení zbytného čerpání bylo investorem rozhodnuto o ponechání stávající konstrukce včetně základů, přičemž zhotovitel přejímá životnost konstrukcí v rámci záruky dle znění smlouvy. Byla domluvena pouze obměna prvků neošetřených proti korozi.		
<u>Cena změny:</u>		
1. Má vliv na cenu díla – vícepráce 12.383,95 Kč bez DPH, méněpráce -332.215,00 Kč bez DPH		



Počet připojených listů specifikací: 1 ks – soupis víceprací	Počet připojených výkresů a příloh:
Cena méněprací bez DPH : -333.215,00 Kč	Cena víceprací bez DPH : 12.383,95 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: -320.831,05 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Výsledná cena změny s DPH: -388.205,57 Kč	
Za projektanta:	Za zho
Datum:	Datum: 23. 11. 2022
Za zástupce objednatele:	Za TDI:
Datum: 23. 11. 2022	Datum: 23/11/2022

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL36-K24
Štávba: Brněnská x Na Brně

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 25. 8. 2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-320 831,05
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-320 831,05	-67 374,52
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-388 205,57

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: 23.11.2022 Razítko Datum a podpis: 23.11.2022 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL36-K24

Stavba: Brněnská x Na Brně

Místo: Datum: 25. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-320 831,05	-388 205,57
MP K24 - 01	Odpočet portálů	-320 831,05	-388 205,57
	Odpočet portálů +	12 383,95	
	Odpočet portálů -	-333 215,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Brněnská x Na Brně

Objekt:

MP K25 - 01 - Odpočet portálů

Místo:

Datum: 25. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-320 831,05	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-51 091,84	
D	1		Zemní práce				-21 376,00	
1	K	468051121	Bourání základu betonového při elektromontážích	m3	-6,400	3 340,00	-21 376,00	CS ÚRS 2021 02
		PP	Bourání základu betonového					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/468051121					
		VV	Patky k portálům					
		VV	-1,6*1*2*2		-6,400			
		VV	Součet		-6,400			
D	997		Přesun sutě				-29 715,84	
2	K	460321111	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy stavebním kolečkem při elektromontážích do 10 m	m3	-14,080	167,00	-2 351,36	CS ÚRS 2021 02
		PP	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku z jakékoliv horniny na vzdálenost do 10 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460321111					
3	K	460321121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny stavebním kolečkem při elektromontážích za každých dalších 10 m	m3	-14,080	155,00	-2 182,40	CS ÚRS 2021 02
		PP	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku z jakékoliv horniny Příplatek za k ceně za každých dalších 10 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460321121					
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-14,080	286,00	-4 026,88	CS ÚRS 2021 02
		PP	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501					
5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-126,720	12,50	-1 584,00	CS ÚRS 2021 02
		PP	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509					
		VV	-14,08*9		-126,720			
6	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	-14,080	1 390,00	-19 571,20	CS ÚRS 2021 02
		PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013601					
D	M		Práce a dodávky M				-215 578,00	
D	21-M		Elektromontáže				-16 850,00	
7	K	218060001	Demontáž portálu	ks	-2,000	12 555,00	-25 110,00	Ceník CROSS
		PP	Demontáž venkovního vedení vvn 110 kV stožáru nebo portálu bez bourání betonového základu nosného					
		Online PSC	https://www.cross-traffic.com/cz/obchodni-podminky/					
8	K	21M00001	Ošetření proti korozi, výměna spojovacího materiálu	kpl	1,000	8 260,00	8 260,00	Ceník CROSS
		PP	Ošetření proti korozi, výměna spojovacího materiálu					
		Online PSC	https://www.cross-traffic.com/cz/obchodni-podminky/					
D	22-M		Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				-176 968,00	
9	K	220960003	Montáž portálu	kus	-2,000	20 000,00	-40 000,00	Ceník CROSS
		PP	Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění výložníkového zapuštěného					
		Online PSC	https://www.cross-traffic.com/cz/obchodni-podminky/					
10	M	22-M0001	Portál ze sloupů výložníkových s převlečnicovým dílem	ks	-2,000	68 484,00	-136 968,00	Ceník CROSS
		PP	Portál ze sloupů výložníkových s převlečnicovým dílem					
		Online PSC	https://www.cross-traffic.com/cz/obchodni-podminky/					
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				-21 760,00	
11	K	460641125	Základové konstrukce při elektromontážích ze ŽB tř. C 25/30 bez zvláštních nároků na prostředí	m3	-6,400	3 400,00	-21 760,00	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460641125					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				-54 161,21	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				4 123,95	
12	K	011103000	Průzkumné práce	%	0,500	2 749,30	1 374,65	CS ÚRS 2021 02
	PP		Geologický průzkum bez rozlišení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/011103000					
13	K	013103000	Projektové a rozpočtářské práce	%	1,000	2 749,30	2 749,30	CS ÚRS 2021 02
	PP		Záměry, studie bez rozlišení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013103000					
D	VRN2		Příprava staveniště				-4 123,95	
14	K	020001000	Příprava staveniště	%	1,500	-2 749,30	-4 123,95	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příprava staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/020001000					
D	VRN3		Zařízení staveniště				-27 493,00	
15	K	032002000	Zařízení a vybavení staveniště	%	6,000	-2 749,30	-16 495,80	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vybavení staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/032002000					
16	K	034002000	Zabezpečení staveniště	%	4,000	-2 749,30	-10 997,20	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zabezpečení staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034002000					
D	VRN4		Inženýrská činnost				-6 048,46	
17	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,200	-2 749,30	-6 048,46	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kompletační a koordinační činnost					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000					
D	VRN7		Provozní vlivy				-6 873,25	
18	K	073002000	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst	%	2,500	-2 749,30	-6 873,25	CS ÚRS 2021 02
	PP		Ztížený pohyb vozidel v centrech měst					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/073002000					
D	VRN9		Ostatní náklady				-13 746,50	
19	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	%	5,000	-2 749,30	-13 746,50	CS ÚRS 2021 02
	PP		Ostatní náklady související s výstavbou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/094002000					

Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby – z moci úřední

Dokument 153944712-197457-221220135752.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem 153944712-197457-221220140816. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 98

Vstupní dokument byl:

podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem. Ověření podpisu 20.12.2022 13:58:04. Podpis byl shledán platným a integrity dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 20.12.2022 12:55:05. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu B6 82 DC, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem LCA Qualified 2 CA/RSA 02/2016, První certifikační autorita, a.s. pro podepisující osobu **Tomáš Jůfk**.

Podpis č. 1 je vizualizován v dokumentu.


Konverzi provedl subjekt: Statutární město Hradec Králové

Pracoviště: Statutární město Hradec Králové

Datum vyhotovení: 20.12.2022

Jméno, příjmení a podpis úředníka: JITKA SNÁŠELOVÁ

Otisk úředního razítka:



153944712-197457-221220140816

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu B6 82 DC, do provedení konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidoložky>.