

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „**občanský zákoník**“) mezi:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem
ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022
č. smlouvy: S-3419/00066001/2020
dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

„Společnost STRABAG – PORR – Kolín, most“

Správce společnosti: **STRABAG a.s.**

se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
zastoupená: Ing. Tomášem Hajičem – prokuristou a Ing. Karlem Klofáčem - prokuristou
č. smlouvy: STRABAG a.s., SDI/ZOGX/841/TC/ZO/2020/003

Druhý společník: **PORR a.s.**

se sídlem: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006
zastoupená: Ing. Martinem Hanáčkem, MBA - předsedou představenstva a Antonínem Daňou
– členem představenstva
č. smlouvy: PORR a.s., 7-1244A19

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

Preambule:

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 27.11.2020 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na veřejné zakázce s názvem: „**II/125 Kolín, most ev.č. 125-034 přes Labe**“ (dál jen „**Smlouva o dílo**“). Na základě dohody smluvních stran a ve vazbě na čl. 6. odst. 6.7 Smlouvy o dílo, uzavřeli smluvní strany dne 25.6.2021 dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 1**“) a následně dne 15.12.2021 dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 2**“).

Na základě dohody smluvních stran a ve vazbě na čl. 15. Závěrečná ustanovení odst. 15.14. Smlouvy o dílo, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 3**“).

I. Předmět Dodatku č. 3

Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je změna Smlouvy o dílo s ohledem na vznik objektivně nepředvídaných okolností v průběhu realizace prací na díle (zkušební provoz stavby a souvisejícího úseku komunikace II/125), které nemohl zhotovitel před zahájením prací předpokládat a které zapříčinily změnu doby plnění.

Na základě uvedených změn se mění článek 4. Doba a místo plnění, odst. 4.1. Objednatel nezajistil pravomocné stavební povolení pro realizaci části díla „SO 220 Zesílení mostu ev.č. 3275-8“ Smlouvy o dílo a dílo bude tedy dokončeno v klimaticky vhodném období 1.3. – 31.5.2023.

V souvislosti s prodloužením termínu dokončení díla v návaznosti na objektivně nepředvídatelné okolnosti v průběhu realizace prací smluvní strany musely provést aktualizaci postupu prací a nahrazují Přílohu č. 5 Smlouvy o dílo – Časový plán výstavby – časový harmonogram.

II. Doba a termín díla

2.1. Na základě nepředvídatelných okolností, dochází ke změně termínu díla, a to následovně:

Původní článek 4, odst. 4.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli **do 20 měsíců** od předání Staveniště Zhotoviteli, tj. do 31.5.2023.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento dodatek č. 3 bude uveřejněn dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele.

3.2 Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č. 3 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3.3 Tento Dodatek č. 3 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 3 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.

3.4 Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její originál.

3.5 Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 3 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 3 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 3 rozhodující.

Přílohy: Příloha č. 5 – Časový plán výstavby – časový harmonogram

V Říčanech dne _____

V Praze dne _____

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

STRABAG a.s.
Ing. Tomáš Hajič a Ing. Karel Klofáč
prokuristé

PORR a.s.
Ing. Martin Hanáček a Ing. Antonín Daňa
členové představenstva

II/125 Kolín, most ev. č. 125-034 přes Labe - havárie

ID	Název úkolu	Zahájen	Dokonč	Předchůdc	Následníci	Názvy zdrojů	Doba trvání	20	p2	2021	2022	2023	20				
1	II/125 Kolín, most ev.č. 125-034 přes Labe	21.04. 21.31.05. 23					700,88 dny?			p1	p2	p1	p2	p1	p2	p1	20
2	Předání staveniště	21.04. 21.21.04. 21		4:20			0 dny			◆ 21.04.							
3	Montáž ochranné konstrukce (omezení pod mostem)	21.04. 2 08.05. 2					18 dny			▮							
4	Omezení 1/2 vozovky ulice Tovární	21.04. 21.23.04. 21.2		5			3 dny			▮							
5	Omezení 2/2 vozovky ulice Tovární	24.04. 21.26.04. 21.4		6			3 dny			▮							
6	Omezení 1/2 vozovky ulice Na Pobřeží (Rorejčova)	27.04. 21.28.04. 21.5		7			2 dny			▮							
7	Omezení 2/2 vozovky ulice Na Pobřeží (Rorejčova)	29.04. 21.30.04. 21.6		8			2 dny			▮							
8	Omezení 1/2 vozovky ulice Starokolínská	01.05. 21.02.05. 21.7		9			2 dny			▮							
9	Omezení 2/2 vozovky ulice Starokolínská	03.05. 21.04.05. 21.8		10			2 dny			▮							
10	Omezení 1/2 vozovky ulice překladiště U Přístavu	05.05. 21.06.05. 21.9		11			2 dny			▮							
11	Omezení 2/2 vozovky ulice překladiště U Přístavu	07.05. 21.08.05. 21.10		14FS-17 dny;12			2 dny			▮							
12	Ochranné konstrukce nad plavební dráhou, parkovišti a ost. plochami	09.05. 21.27.06. 21.11					50 dny			▮							
13	Montáž ochranné konstrukce (omezení na mostě)	22.04. 2 29.06. 2					69 dny			▮							
14	Směr centrum - pomalý jízdní pruh - 2 x dl 70 m - posuvné	22.04. 21.21.05. 21.11FS-17 dny		15;18FS+15 dny			30 dny			▮							
15	Směr Velký Osek - pomalý jízdní pruh - 2 x dl 70 m - posuvné	22.05. 21.20.06. 21.14					30 dny			▮							
16	Krátkodobé omezení v souvislosti s výlukami ČD	06.06. 21.29.06. 21.18SS		29			24 dny			▮							
17	Montáž ochranné konstrukce (výluky na železnici)	06.06. 2 29.06. 2					24 dny			▮							
18	Práce v nočních výlukách dle povolení SŽDC	06.06. 21.29.06. 21.14FS+15 dny		16SS			24 dny			▮							
19	Vymístění dopravy z mostu 3275-8 - pro zbudování mostního provizoria	21.04. 01.03. 21 23		21;132PS-1 den			635,88 dny			▮							
20	Projednání a schválení objížďky	21.04. 21.10.05. 21.2					20 dny			▮							
21	Zahájení	10.05. 21.10.05. 21.20					0 dny			◆ 10.05.							
22	Ukončení	01.03. 23.01.03. 23.137SS					0 dny					◆ 01.03.					
23	Vymístění nákladní dopravy z mostu	29.05. 2 31.10. 2					498,13 dny			▮							
24	Projednání a schválení objížďky přes D11 + mostní provizorium	29.05. 21.28.06. 21.25FF					30 dny			▮							
25	Zahájení	28.06. 21.28.06. 21.134FS+18 dny;24FF					0 dny			◆ 28.06.							
26	Ukončení	31.10. 22.31.10. 22.94					0 dny					◆ 31.10.					
27	SO 201 Most ev.č. 125-034 přes Labe	30.06. 21.16.12. 22					513 dny?			▮							
28	Letapa pravá strana směr Velký Osek	30.06. 21.16.12. 21		99SS;144FF-10 dny;141SS+5			170 dny			▮							
29	Osazení betonových svodidel mezi pruhy	30.06. 21.02.07. 21.16		30			3 dny			▮							
30	Frézování vozovky	03.07. 21.08.07. 21.29		31SS+2 dny;32SS+3 dny;33SS			6 dny			▮							
31	Odstranění mostní izolace	05.07. 21.09.07. 21.30SS+3 dny					5 dny			▮							
32	Demontáž svodidel a mostního zábradlí	06.07. 21.15.07. 21.30SS+3 dny					10 dny			▮							
33	Demolice films a vyrovnávací desky NK	06.07. 21.02.08. 21.30SS+3 dny		36FS-14 dny;34FS-7 dny;35FS			28 dny			▮							
34	Vybourání mostních dilatačních závěrů	27.07. 21.05.08. 21.33FS-7 dny					10 dny			▮							
35	Zaměření a vyhodnocení povrchu NK	27.07. 21.02.08. 21.33FS-7 dny		37;39FS+1 den			7 dny			▮							
36	Diagnostika odbourání a ošetření kotvě přiléhá předpětí	20.07. 21.15.08. 21.33FS-14 dny					27 dny			▮							
37	Celoplošné otryskání horního povrchu NK	03.08. 21.09.08. 21.35		38;55SS			7 dny			▮							
38	Diagnostika horního povrchu NK včetně injektáž povrchu	10.08. 21.27.08. 21.37					18 dny			▮							
39	Bednění vyrovnávacích vrstev a vrtání sphauglích trmů	04.08. 21.27.09. 21.35FS+1 den		40SS+7 dny;41FS-3 dny			55 dny			▮							
40	Betonáž vyrovnávacích vrstev NK	11.08. 21.04.10. 21.39SS+7 dny					55 dny			▮							
41	Odvodňovací trubičky a odvodňovače	25.09. 21.06.10. 21.39FS-3 dny		42FS-29 dny			12 dny			▮							
42	Brokování vyrovnávacích vrstev pod izolace	08.09. 21.26.10. 21.41FS-29 dny		43SS+2 dny;44SS+2 dny			49 dny			▮							
43	Izolační souvrství včetně ochrana izolace - pod filmsou	10.09. 21.31.10. 21.42SS+2 dny		47SS;45SS+2 dny			52 dny			▮							
44	Izolační souvrství - pod vozovkou	10.09. 21.31.10. 21.42SS+2 dny		46FS-23 dny			52 dny			▮							
45	Drenážní polymerbeton	12.09. 21.02.11. 21.43SS+2 dny					52 dny			▮							
46	Pokládka ochrany izolace LA	09.10. 21.04.11. 21.44FS-23 dny		48SS+4 dny			27 dny			▮							
47	Bednění spodní části filmsy	10.09. 21.08.11. 21.43SS					60 dny			▮							
48	Kotvení filmsy	13.10. 21.08.11. 21.46SS+4 dny		49SS+7 dny			27 dny			▮							
49	Ukládka betonářské výtžule filmsy	20.10. 21.16.11. 21.48SS+7 dny		51SS+5 dny;50SS+4 dny			28 dny			▮							
50	Osazení UHPC obrubníků	24.10. 21.19.11. 21.49SS+4 dny					27 dny			▮							
51	Bednění zadní části filmsy	25.10. 21.21.11. 21.49SS+5 dny		52SS+3 dny			28 dny			▮							
52	Betonáž filmsy po částech	28.10. 21.30.11. 21.51SS+3 dny					34 dny			▮							
53	Osazení dilatačních závěrů	15.11. 21.22.11. 21		54SS+3 dny			8 dny			▮							
54	Vyrovnávky, izolace a filmsy v oblasti dilatačních závěrů	18.11. 21.01.12. 21.53SS+3 dny		56;58			14 dny			▮							
55	Sanační práce uvnitř / na povrchu NK	03.08. 21.14.12. 21.37SS					134 dny			▮							
56	Pokládka vozovkových vrstev	02.12. 21.07.12. 21.54		57			6 dny			▮							
57	Odvodňovací proužek LA	08.12. 21.09.12. 21.56					2 dny			▮							
58	Mostní zábradlí vč. protidytokové zábrany	02.12. 21.13.12. 21.54		59SS+5 dny			12 dny			▮							
59	Mostní svodidlo	07.12. 21.13.12. 21.58SS+5 dny		60FS-2 dny			7 dny			▮							
60	Vodorovné dopravní značení	12.12. 21.13.12. 21.59FS-2 dny		61			2 dny			▮							
61	Dokončovací práce	14.12. 21.16.12. 21.60		62			3 dny			▮							
62	Klimaticky nevhodné období (dle SOD)	17.12. 21.13.03. 22.61		64			65 dny			▮							
63	II. etapa levá strana směr Centrum	14.03. 22.16.12. 22		150FF			278 dny?			▮							
64	Osazení betonových svodidel mezi pruhy	14.03. 22.16.03. 22.62		65			3 dny			▮							
65	Frézování vozovky	17.03. 22.18.03. 22.64		66SS+2 dny;67SS+3 dny;68SS			2 dny			▮							
66	Odstranění mostní izolace	19.03. 22.23.03. 22.65SS+2 dny					5 dny			▮							
67	Demontáž svodidel a mostního zábradlí	20.03. 22.29.03. 22.65SS+3 dny					10 dny			▮							
68	Demolice films a vyrovnávací desky NK	20.03. 22.16.04. 22.65SS+3 dny		71FS-14 dny;82FS+20 dny;69			28 dny			▮							
69	Vybourání mostních dilatačních závěrů	10.04. 22.19.04. 22.68FS-7 dny					10 dny			▮							
70	Zaměření a vyhodnocení povrchu NK	10.04. 22.26.04. 22.68FS-7 dny		72SS;74FS+1 den			17 dny			▮							
71	Diagnostika odbourání a ošetření kotvě přiléhá předpětí	03.04. 22.29.04. 22.68FS-14 dny					27 dny			▮							
72	Celoplošné otryskání horního povrchu NK	10.04. 22.19.04. 22.70SS		73;88SS+10 dny;75FS+7 dny			10 dny			▮							
73	Diagnostika horního povrchu NK včetně injektáž povrchu	20.04. 22.15.05. 22.72					26 dny			▮							
74	Bednění vyrovnávacích vrstev a vrtání sphauglích trmů	28.04. 22.16.06. 22.70FS+1 den		76FS-3 dny			50 dny			▮							
75	Betonáž vyrovnávacích vrstev NK	27.04. 22.26.06. 22.72FS+7 dny					61 dny			▮							
76	Drenážní polymerbeton, odvodňovací trubičky a odvodňovače	14.06. 22.14.07. 22.74FS-3 dny		78SS+4 dny;79SS+10 dny			31 dny			▮							
77	Osazení dilatačních závěrů	18.06. 22.25.06. 22.78SS					8 dny			▮							
78	Brokování vyrovnávacích vrstev pod izolace	18.06. 22.26.06. 22.76SS+4 dny		77SS			9 dny			▮							
79	Izolační souvrství včetně ochrana izolace	24.06. 22.05.07. 22.76SS+10 dny		81SS+4 dny;83SS+13 dny;80			12 dny			▮							
80	Pokládka ochrany izolace LA	06.07. 22.12.07. 22.79					7 dny			▮							
81	Kotvení filmsy	28.06. 22.16.07. 22.79SS+4 dny		84SS+14 dny			19 dny			▮							
82	Bednění spodní části filmsy	07.05. 22.31.07. 22.68FS+20 dny					86 dny			▮							
83	Osazení UHPC obrubníků	07.07. 22.20.08. 22.79SS+13 dny					45 dny			▮							
84	Ukládka betonářské výtžule filmsy	12.07. 22.25.08. 22.81SS+14 dny		85SS+15 dny			45 dny			▮							
85	Bednění zadní části filmsy	27.07. 22.19.09. 22.84SS+15 dny		86SS+20 dny			55 dny			▮							
86	Betonáž filmsy po částech	16.08. 22.14.10. 22.85SS+20 dny		145FF;87;91SS+37 dny			60 dny			▮							
87	Demontáž ochranných konstrukcí pod filmsami	15.10. 22.30.11. 22.86					47 dny			▮							
88	Sanační práce uvnitř / na povrchu NK	20.04. 22.30.11. 22.72SS+10 dny					225 dny			▮							
89	Pokládka vozovkových vrstev	12.10. 22.15.10. 22		90FS+1 den			4 dny			▮							
90	Odvodňovací proužek LA	17.10. 22.18.10. 22.89FS+1 den					2 dny			▮							
91	Mostní zábradlí vč. protidytokové zábrany	22.09. 22.11.10. 22.86SS+37 dny		92			20 dny			▮							
92	Mostní svodidlo	12.10. 22.25.10. 22.91		93			14 dny			▮							
93	Vodorovné dopravní značení	26.10. 22.30.10. 22.92		94SS+2 dny		</											