

Oprava zdravotně technických instalací na

vykaz výměr					
P.č.	Název položky	MJ	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem
A	Stavební část				
1	Demontáž stávajících ocelových dveří (2x90cm, 2x60cm)	ks	4,0		
2	Demontáž stavebních příček/schodnic a soklů	kpl	1,0		
3	Demontáž kanalizačního víka 1000x80cm, renovace, opětovná instalace - buňka	kpl	1,0		
4	Vybourání dlažby (včetně schodů a soklu u sprchového koutu) a podkladních betonů	m2	40,0		
5	Vybourání obkladů	m2	100,0		
6	Likvidace odpadu	kpl	1,0		
7	Nátěr dveřní ocelové zárubně 60 a 90cm	kpl	4,0		
8	Nátěr renovace plechových dveří 60 a 90cm	kpl	4,0		
9	Zpětná montáž plechových dveří včetně doplnění nového kování	kpl	4,0		
10	Dvojnásob. antikor. nátěr ocel. zárubní 90cm vstupních protipožárních dveří	ks	1,0		
11	Stavební zapravení podlahy a stěny u zárubní vstupních protipožárních dveří	ks	1,0		
12	Zhotovení překladu, pod vybourané turecké WC	kpl	3,0		
13	Podkladní beton, vyrovnávací cem. potěr	m3	6,0		
14	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm - vyrovnání nerovnosti podlah, oprava schodnic	m2	46,0		
15	Vnitřní omítky, záhozy šliců, opravy - vyrovnání nerovností po obkladu	m2	104,0		
16	Lokální stavební opravy stěn a štuky nad obkladem včetně stropu	m2	116,0		
17	Penetrační nátěr na stěnu a podlahu pod obklad a dlažbu	m2	140,0		
18	Stavební zhotovení nových schodnic	kpl	1,0		
19	Stavební průrazy a zapravení (napojení vody do sociálního zařízení)	kpl	1,0		
20	Dodávka obkladů 40x20cm (WAAMB000 - bílá, WAAMB012 - světle šedá, WAAMB010 - tmavě šedá) včetně prořezu 10%	m2	114,0		
21	Montáž obkladů vč.spárování	m2	104,0		
22	Dodávka dlažby 30x30cm (DAA34781 - protiskluz R10) včetně prořezu 10%	m2	44,0		
23	Montáž dlažby vč.spárování	m2	40,0		
24	Lišty, ukončení bílé	kpl	1,0		
25	Hydroizolační stěrka - do celé plochy podlahy vč. vytažení do 0,2 m výšky.stěn nad podlahy + stěny sprchových koutů do 2,4m výšky	m2	56,0		
26	Malby, oškrábání, penetrace	m2	116,0		
27	Folie - zakrytí podlah před výmalbou	m2	50,0		
28	Sanitární příčka (3x dveře lamino 25mm) - včetně montáže	kpl	1,0		
29	Zhotovení příčky mezi sprchové kouty - itong	m2	2,0		
30	Provizorní protiprašná zábrana	kpl	1,0		
31	Stavební úklid	kpl	1,0		
32	Vnitrostaveništní přesun hmot	kpl	1,0		
33	Lešení	kpl	1,0		
celkem bez DPH					
B	Technologická část				
34	Nátěry potrubí VZT, včetně doplnění objímek (uchycení) a oprava výustek	kpl	1,00		
35	Odpojení ohřivačů, stávajících osvětlení od elektrického rozvodu, vyvěšení kabelů	kpl	1,00		
36	Dodávka a montáž nových LED osvětlení na původní místa	ks	9,00		
37	Uložení vyvěšených kabelů do lišt	kpl	1,00		
38	Opětovné zapojení ohřivačů vody na elektrickou síť	kpl	2,00		
39	Výměna koncových prvků ELEKTRO - vypínače, zásuvky	kpl	1,00		
40	Uzemnění koncových ocelových komponentů, otopných těles, futer, potrubí	kpl	1,00		
41	Uzavření, vypuštění a opětovné napuštění části UT v umývárně	kpl	1,00		

42	Demontáž a opětovná montáž litinového tělesa + nové uchycení	kpl	1,00
43	Renovace otopného litinového tělesa - očištění + dvojnásobný nátěr	kpl	1,00
44	Demontáž, dodávka a montáž nového ventilu, termostatické hlavice a šroubení	kpl	1,00
45	Nový nátěr přípojovacího potrubí UT	kpl	1,00
46	Tlaková zkouška UT rozvodu	kpl	1,00
47	Dmtž umyvadla vč. záplach. uzávěry, výtokové armatury	kpl	3,00
48	Dmtž dřezu vč. záplach. uzávěry, výtokové armatury	kpl	1,00
49	Dmtž podlahového kanálu - sprchový kout	kpl	1,00
50	Dmtž sprchových armatur	kpl	2,00
51	Dmtž WC včetně hadiček, sedátka a rohových kohoutů	kpl	2,00
52	Dmtž oplachovací baterie pro turecké záchody včetně ocelové konstrukce	kpl	1,00
53	Dmtž tureckého záchodu včetně nádržky	kpl	3,00
54	Dmtž koupelnoh doplnků (WC držáky, zrcadla, mýdelníky, máčky)	kpl	1,00
55	Dmtž podlahové vpusti	kpl	2,00
56	Uzavření a vypuštění ohřivačů TV KP-MARK ANTIKOR EL 300S	kpl	1,00
57	Demontáž ohřivačů TV, včetně armatur a potrubí	ks	2,00
58	Dodávka a montáž nového ohřivače KP MARK ANTIKOR EL 300S	ks	2,00
59	Zhotovení nového napojení pro ohřivače včetně kulových uzávěrů a pojistných ventilů	kpl	1,00
60	Vodovodní potrubí Cu do 28 mm vč. CU tvarovek - úprava rozvodů (včetně demontáže původního potrubí)	m	46,00
61	Frézování drážek na potrubí	m	56,00
62	Kulový uzávěr do DN 25	ks	6,00
63	Mtž izolace tl. 25 mm do DN 25	m	46,00
64	Kanalizační potrubí do DN 110 vč. Tvarovek ACO PIPE - úprava rozvodů (včetně demontáže stávajícího potrubí, svislých vedení a podvěsů)	m	16,00
65	Dodávka a montáž nové podlahové vpusti s litinovou mřížkou - HL605	kpl	2,00
66	Úprava kanalizačního odvětrání včetně filtru	kpl	1,00
67	Kotvicí prvky	kpl	1,00
68	Tesnicí materiál	kpl	1,00
69	Instalační materiál	kpl	1,00
70	Proplach potrubí do DN 32	kpl	1,00
71	Tlakové zkouška potrubí do DN 110	kpl	1,00
72	WC - stojácí klozet včetně sedátka a upevnění - JIKA LYRA PLUS H8213870000001 + H8933843000631	kpl	5,00
73	SHELL splachovač WC - SCHELL SCHELLOMAT 022380699 + 771010099 + 031000699	kpl	5,00
74	Vanička sprchová čtverec - 90x90cm - silikon - JIKA SCORPA sprchová vanička 90x90x145mm, ocelová, čtvercová, bílá, hladké dno - H2140000000001, H2048040000001, H2055560000001	ks	2,00
75	Podezdívka vaničky	ks	2,00
76	Sprchové dveře 90cm - RAVAK SDZ3-90 195 bílá+grape - 02V70102ZG	ks	2,00
77	Baterie nástěnná sprchová 150 mm - Titania IRIS NEW - 94461/1.0	ks	2,00
78	Sprchový set - Souprava obsahuje 5 - polohovou sprchovou růžici, posuvný držák sprchy délky 600mm, kovovou hadici 150 cm a plastovou mýdelku - KIT03,0	ks	2,00
79	Nerezový žlab včetně upevnění a sifonu - 2500mm - AUL 06.3 - ACO	kpl	1,00
80	Baterie umyvadlová nástěnná páková - TITANIA IRIS NEW 94496,0	ks	4,00
81	Dávkovač pěnového mýdla na zavěšení 550ml, bílý - 1319-72	ks	6,00
82	SAMBA dvojháček, chrom - SB123	ks	10,00
83	Zásobník Aqualine na toaletní papír do průměru 26cm, ABS bílá - 1319-90	ks	5,00
84	ZENO WC štětka na postavení, bílá - ZE33	ks	5,00
85	Zásobník papírových ručníků 250x350mm, bílý - 1319-80	ks	4,00
86	ARTISTIC odpadkový koš 5l, Soft Close, bílá - DR142	ks	7,00
87	ACCORD zrcadlo s fazetou 600x800mm, zakulacené rohy, bez úchyty - MF441	ks	4,00
88	Silikonování zařízenívých předmětů, těsnění, tmely	kpl	1,00
89	Vnitrostaveništní přesun hmot	kpl	1,00
90	Protipožární ucpávky	kpl	8,00
91	Likvidace odpadu	kpl	1,00
	celkem bez DPH		

A	Stavební část		
1	Vybourání dlažby (včetně schodů a soklu u sprchového koutu) a podkladních betonu	m2	52,0
2	Vybourání obkladů	m2	158,0
3	Demontáž stávajících ocelových dveří (4x90cm, 2x60cm)	ks	6,0
4	Demontáž stavebních příček/schodnic a soklů	kpl	1,0
5	Demontáž kanalizačního víka 1000x80cm, renovace, opětovná instalace - buňka	kpl	1,0
6	Likvidace odpadu	kpl	1,0
7	Nátěr dveří ocelové zárubně 60 a 90cm	kpl	6,0
8	Nátěr renovace plechových dveří 60 a 90cm	kpl	6,0
9	Zpětná montáž plechových dveří včetně doplnění nového kování	kpl	6,0
10	Dvojnásob. antikor. nátěr ocel. zárubní 90cm vstupních protipožárních dveří	ks	1,0
11	Stavební zapravení podlahy a stěny u zárubní vstupních protipožárních dveří	ks	1,0
12	Zhotovení překladu, pod vybourané turecké WC	kpl	8,0
13	Podkladní beton, vyrovnávací cem. potěr	m3	8,0
14	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm - vyrovnání nerovnosti podlah, oprava schodnic	m2	58,0
15	Vnitřní omítky, záhozy šliců, opravy - vyrovnání nerovností po obkladu	m2	162,0
16	Lokální stavební opravy stěn a štuky nad obkladem včetně stropu	m2	230,0
17	Penetrační nátěr na stěnu a podlahu pod obklad a dlažbu	m2	210,0
18	Stavební zhotovení nových schodnic	kpl	1,0
19	Stavební průrazy a zapravení (napojení vody a kanalizace do sociálního zařízení)	kpl	1,0
20	Dodávka obkladů 40x20cm (WAAMB000 - bílá, WAAMB012 - světle šedá, WAAMB010 - tmavě šedá) včetně prořezu 10%	m2	178,0
21	Montáž obkladů vč.spárování	m2	158,0
22	Dodávka dlažby 30x30cm (DAA34781 - protiskluz R10) včetně prořezu 10%	m2	64,0
23	Montáž dlažby vč.spárování	m2	52,0
24	Lišty, ukončení bílé	kpl	1,0
25	Hydroizolační stěrka - do celé plochy podlahy vč. vytažení do 0,2 m výšky.stěn nad podlahy + stěny sprchových koutů do 2,4m výšky	m2	60,0
26	Malby, oškrábání, penetrace	m2	230,0
27	Folie - zakrytí podlah před výmalbou	m2	60,0
28	Sanitární příčka (4x dveře lamino 25mm) - včetně montáže	kpl	2,0
29	Provizorní protiprašná zábrana	kpl	1,0
30	Stavební úklid	kpl	1,0
31	Vnitrostaveništní přesun hmot	kpl	1,0
32	Lešení	kpl	1,0
	celkem bez DPH		
B	Technologická část		
33	Nátěry potrubí VZT, včetně doplnění objímek (uchycení) a oprava výustek	kpl	1,00
34	Dodávka a montáž nových LED osvětlení na původní místa	ks	12,00
35	Uložení vyvěšených kabelů do lišt	kpl	1,00
36	Výměna koncových prvků ELEKTRO - vypínače, zásuvky	kpl	1,00
37	Uzemnění koncových ocelových komponentů, otopných těles, futer, potrubí	kpl	1,00
38	Uzavření, vypuštění a opětovné napuštění části UT v umývárně a šatně, WC	kpl	3,00
39	Demontáž a opětovná montáž litinového tělesa + nové uchycení	kpl	3,00
40	Renovace otopného litinového tělesa - očištění + dvojnásobný nátěr	kpl	3,00
41	Demontáž, dodávka a montáž nového ventilu, termostatické hlavice a šroubení	kpl	3,00
42	Nový nátěr připojovacího potrubí UT	kpl	3,00
43	Tlaková zkouška UT rozvodu	kpl	1,00
44	Dmtž umyvadla vč. záplach. uzávěry, výtokové armatury	kpl	3,00
45	Dmtž dřezu vč. záplach. uzávěry, výtokové armatury	kpl	1,00
46	Dmtž vylevky vč. záplach. uzávěry, výtokové armatury	kpl	1,00
47	Dmtž WC včetně hadiček, sedátka a rohových kohoutů	kpl	3,00
48	Dmtž oplachovací baterie pro turecké záchody včetně ocelové konstrukce	kpl	2,00
49	Dmtž tureckého záchodu včetně nádržky	kpl	8,00
50	Dmtž koupelnoh doplňků (WC držáky, zrcadla, mýdelníky, máčky)	kpl	1,00
51	Dmtž podlahové vpusti	kpl	4,00

52	Vodovodní potrubí Cu do 28 mm vč. CU tvarovek - úprava rozvodů (včetně demontáže původního potrubí)	m	86,00
53	Frézování drážek na potrubí	m	96,00
54	Kulový uzávěr do DN 25	ks	7,00
55	MŽ izolace tl. 25 mm do DN 25	m	86,00
56	Demontáž pohledové litinové kanalizace pod stropem a po stěnách DN80-DN150	m	30,00
57	Kanalizační potrubí do DN50 do DN 150 vč. Tvarovek ACO PIPE - úprava rozvodů včetně nových svislých vedení a podvěsů	m	58,00
58	Dodávka a montáž nové podlahové vpusti s litinovou mřížkou - HL605	kpl	4,00
59	Kotvicí prvky	kpl	1,00
60	Tesnicí materiál	kpl	1,00
61	Instalační materiál	kpl	1,00
62	Proplach potrubí do DN 32	kpl	1,00
63	Tlakové zkouška potrubí do DN 110	kpl	1,00
64	WC - stojácí klozet včetně sedátka a upevnění - JIKA LYRA PLUS H8213870000001 + H8933843000631	kpl	11,00
65	SHELL splachovač WC - SHELL SCHELLOMAT 022380699 + 771010099 + 031000699	kpl	11,00
66	JIKA MIRA výlevka, 435x500x460mm, stojící, s plastovou mřížkou, bílá - H8510460000001	ks	1,00
67	ALCA A93-1/2 UNI DUAL WC nádržka 1/2" univerzální, ABS, bílá - A93-1/2	ks	1,00
68	NOVASERVIS TITANIA IRIS NEW dřezová/umyvadelová baterie 150mm, ramínko 220mm, nástěnná, páková, chrom - 94470/T,0	ks	1,00
69	Nerezový žlab včetně upevnění a sifonu - 2500mm - AUL 06.3 - ACO	kpl	1,00
70	Baterie umyvadelová nástěnná páková - TITANIA IRIS NEW 94496,0	ks	4,00
71	Dávkovač pěnového mýdla na zavěšení 550ml, bílý - 1319-72	ks	4,00
72	SAMBA dvojháček, chrom - SB123	ks	20,00
73	Zásobník Aqualine na toaletní papír do průměru 26cm, ABS bílá - 1319-90	ks	4,00
74	ZENO WC štětka na postavení, bílá - ZE33	ks	11,00
75	Zásobník papírových ručníků 250x350mm, bílý - 1319-80	ks	4,00
76	ARTISTIC odpadkový koš 5l, Soft Close, bílá - DR142	ks	13,00
77	ACCORD zrcadlo s fazetou 600x800mm, zakulacené rohy, bez úchyty - MF441	ks	4,00
78	Silikonování zařizovacích předmětů, těsnění, tmely	kpl	1,00
79	Vnitrostaveništní přesun hmot	kpl	1,00
80	Protipožární ucpávky	kpl	18,00
81	Likvidace odpadu	kpl	1,00
celkem bez DPH			
1	Dokladová dokumentace+ zaměření	kpl	1,0

6 192 673,00

Při vyplňování soupisu prací je nutné respektovat dále uvedené pokyny:

- 1) Hydroizolační stěrka je počítána v celé ploše podlahy včetně stěn sprchových koutů
- 2) Výška obkladu je počítána do výšky 2,4 m
- 3) Veškeré zařízení a koncové elementy jsou včetně dodávky a montáže
- 4) Uzemnění koncových ocelových komponentů, otopných těles, zárubně, potrubí je součástí cenové nabídky
- 5) Všechny plechové dveře a zárubně budou opatřeny novým nátěrem šedé barvy včetně výměny kování
- 6) Z důvodu úspory místa bude osazen pouze 1 ks sprchového koutu, vývody druhého kusu budou zaslepeny
- 7) Součástí celkové nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná, neměnná a zahrnovala celou dodávku a montáž, včetně přesunu hmot, lešení, pomocné konstrukce, zvedací mechanismy, povinné zkoušky, vzorky, atesty, apod. (pokud není uvedeno zvlášť).
- 8) Součástí jednotkových cen položek je i inženýrská činnost zhotovitele, komplexní zkoušky, včetně zkušebního provozu a zaregulování, včetně nákladů na spotřebu energií, kompletní a koordinační činnost, provozní řady, včetně zásahové dokumentace, návodů na obsluhu, potvrzení o shodě, apod. tyto náklady musejí být rozpuštěny do
- 9) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky doveditelné součásti dodávky a montáže.
- 10) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují (např. hmoždinky, šrouby, upevňovací prvky, návlečky, popisky, štítky, apod.)
- 11) v průběhu provádění prací budou respektovány všechny právní předpisy a požadavky BÚZP. Náklady vyplývající z jejich doazření jsou součástí jednotkových cen a nebudou zvlášť hrazeny.
- 12) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu vyjadřuje standard požadované kvality. Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard technických parametrů a vzhledu a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady a koordinaci se všemi navazujícími profesemi.