

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 042-2022
Stavba: Kopeček kuchyň 2NP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 12. 2022

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			174 692,87
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	174 692,87	36 685,50
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			211 378,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

16.12.2022

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 042-2022


Stavba: Kopeček kuchyň 2NP

Místo: Datum: 14. 12. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		174 692,87	211 378,37
042-2022	Kopeček kuchyň 2NP	174 692,87	211 378,37



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kopeček kuchyň 2NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14. 12. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

174 692,87

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	174 692,87	21,00%	36 685,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

211 378,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

26.12.2022

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kopeček kuchyň 2NP

Místo:

Datum: 14. 12. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

174 692,87

HSV - Práce a dodávky HSV

61 457,80

3 - Svislé a kompletní konstrukce

2 180,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

39 421,69

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 950,40

997 - Přesun sutě

7 590,94

998 - Přesun hmot

3 314,77

PSV - Práce a dodávky PSV

107 235,07

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

5 235,61

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

10 294,54

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

14 471,96

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

11 442,28

741 - Elektroinstalace - silnoproud

32 605,54

781 - Dokončovací práce - obklady

28 320,18

783 - Dokončovací práce - nátěry

550,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety


4 314,96

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

6 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

6 000,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kopeček kuchyň 2NP

Místo:

Datum: 14. 12. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

174 692,87

D	HSV		Práce a dodávky HSV				61 457,80
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				2 180,00
1	K	346272226	Přízdívka z pórabetonových tvárníc tl 75 mm	m2	2,000	1 090,00	2 180,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				39 421,69
2	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	2,700	70,70	190,89
3	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	26,400	590,00	15 576,00
4	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	2,700	259,00	699,30
5	K	612315101	Vápenná hrubá omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	4,050	1 050,00	4 252,50
	WV		(51+30)*0,05		4,050		
6	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	31,700	590,00	18 703,00
	WV		31,7		31,700		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 950,40
7	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	10,280	130,00	1 336,40
	WV		10,28		10,280		
8	K	977332122	Frézování drážek ve stěnách z cihel včetně omítky do 50x50 mm	m	81,000	94,00	7 614,00
	WV		51+30		81,000		
D	997		Přesun sutě				7 590,94
9	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	0,961	1 630,00	1 566,43
10	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	9,610	199,00	1 912,39
	WV		0,961*10		9,610		
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,961	2 224,00	2 137,26
12	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	24,025	14,20	341,16
	WV		0,961*25		24,025		
13	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,961	1 700,00	1 633,70
D	998		Přesun hmot				3 314,77
14	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	1,401	2 366,00	3 314,77
D	PSV		Práce a dodávky PSV				107 235,07
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				5 235,61
15	K	721-r.01	D+M potrubí HT připojovací D 50*1,8mm; vyvedení odpadních výpustek D 50*1,8mm včetně podomítkové zápachové uzávěry HL 404.1	kpl	1,000	4 730,40	4 730,40
16	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	47,304	10,68	505,21
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				10 294,54

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	722-r.01	D+M potrubí PPR Ekoplastik D20*2,8mm PN 16; nástěnka PPR 1/2, přechod 1/2*20; vyvedení a upevnění výpusť DN15	kpl	1,000	9 442,80	9 442,80
18	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	94,428	9,02	851,74
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty							14 471,96
19	K	725-r.01	Demontáže výlevky, splachovadla, osoušeče rukou, umyvadel bez výtokových armatur, baterie nástěnné	kpl	1,000	1 246,80	1 246,80
20	K	725-r.02	D+M umyvadla Lyra plus, baterie umyvadlová stojánková a dřezová ruční, sifon umyvadlový	kpl	1,000	12 278,40	12 278,40
21	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	135,252	7,00	946,76
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							11 442,28
22	K	735-r.01	D+M otopné panelové těleso Radik Klasik 33 600/800	kpl	1,000	9 054,00	9 054,00
23	K	735-r.02	Demontáž otopných těles, termostatické hlavice, ventil a šroubení	kpl	1,000	1 485,60	1 485,60
24	K	735-r.03	Napuštění a odvzdušnění topení	kpl	1,000	300,00	300,00
25	K	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	108,396	5,56	602,68
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							32 605,54
26	K	741-r.01	D+M krabice KU 68	ks	14,000	63,60	890,40
27	K	741-r.02	D+M kabel CYKY 3C*1,5	m	11,000	44,40	488,40
28	K	741-r.03	D+M kabel CYKY 3C*2,5	m	71,000	54,00	3 834,00
29	K	741-r.04	D+M kabel CYKY 5C*2,5	m	19,000	78,48	1 491,12
30	K	741-r.05	Lišta LV 20*20, zásuvka domovní Swing, spínač Swing, sporáková kombinace	kpl	1,000	3 184,80	3 184,80
31	K	741-r.06	D+M svítidlo Led 24W 4000Lm 120	ks	3,000	1 692,00	5 076,00
32	K	741-r.07	Úpravy rozvaděče, jistič + chránič; pomocné práce; podružný materiál	kpl	1,000	15 102,00	15 102,00
33	K	741-r.08	Výchozí revize	kpl	1,000	1 392,00	1 392,00
34	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%	52,128	22,00	1 146,82
D 781 Dokončovací práce - obklady							28 320,18
35	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	15,600	59,30	925,08
VV					15,6	15,600	
36	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	26,400	82,40	2 175,36
VV					26,4	26,400	
37	K	781474118	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 45 do 50 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	15,600	735,00	11 466,00
VV					15,6	15,600	
38	M	59761637	obklad keramický hladký přes 45 do 50ks/m2	m2	17,160	511,00	8 768,76
VV					15,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	17,160	
39	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	16,100	209,00	3 364,90
VV					16,1	16,100	
40	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,263	6 160,00	1 620,08
D 783 Dokončovací práce - nátěry							550,00
41	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,000	550,00	550,00
VV					1	1,000	
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							4 314,96
42	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	46,100	18,30	843,63
43	K	784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	46,100	75,30	3 471,33

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				6 000,00
	D	VRN9	Ostatní náklady				6 000,00
44	K	090001000	Ostatní náklady	...kpl	1,000	6 000,00	6 000,00

