



## CENOVÁ NABÍDKA – PŘESTAVBA TOALET INTERNÁT JEVÍČKO

### DODAVATEL, ZHOTOVITEL:

K-Keramika TEAM, spol. s r.o.  
Hájecká 1206/1  
618 00 Brno-Černovice  
IČO: 27749673  
775 265 113  
775 265 120  
777 265 100  
kovar@k-keramika.cz  
boskovice@k-keramika.cz  
klement@k-keramika.cz

### INVESTOR, ZÁKAZNÍK:

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452  
A. K. Vitáka 452  
569 43 Jevíčko  
IČO: 62032011

Příloha č. 4 : Položkový rozpočet – 1. nadzemní podlaží

| ZKRÁCENÝ POPIS                                                 | M.J. | MNOŽSTVÍ | CENA POLOŽKA (Kč) | BEZ DPH (Kč) | BEZ DPH (Kč) | NÁKLADY CELKEM(Kč) |
|----------------------------------------------------------------|------|----------|-------------------|--------------|--------------|--------------------|
| <b>Stěny a příčky</b>                                          |      |          |                   |              |              |                    |
| Zazdívka otvorů pl. 1 m2 cihlami tl. Zdi 10 cm včetně perlínky | m2   | 35,38    | 2 200,00          | 0,00         | 2 200,00     | 77 830,50          |

|                                                                |     |        |            |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Zazdívka otvorů pl. 1 m2 cihlami tl. Zdi 30 cm včetně perlinky | m2  | 11,02  | 3 080,00   | 0,00      | 3 080,00  | 33 956,54 |
| Vrn, dopravné, přesun hmot stěny a příčky                      | kus | 0,10   | 111 787,04 | 0,00      | 0,00      | 11 178,70 |
| <b>Úprava povrchů vnitřní</b>                                  |     |        |            |           |           |           |
| Oprava váp omítek stropů do 30% plochy – štukových             | m2  | 53,97  | 239,00     | 0,00      | 239,00    | 12 898,83 |
| Oprava vápen omítek stěd od 30% pl. - štukových                | m2  | 188,42 | 209,00     | 0,00      | 209,00    | 39 378,74 |
| Vrn, dopravné, přesun hmot úpravy povrchů vnitřní              | kus | 0,10   | 52 277,57  | 0,00      | 0,00      | 5 227,76  |
| <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>                          |     |        |            |           |           |           |
| Mazanina betonová tl. 5-8 cm                                   | m2  | 30,08  | 1 200,00   | 0,00      | 1 200,00  | 36 100,68 |
| Samonivelační stěrka ruč zpracování tl. 5 mm                   | m2  | 30,08  | 850,00     | 0,00      | 850,00    | 25 571,32 |
| Vrn, dopravné, přesun hmot podlahy a podlahové konstrukce      | kus | 0,10   | 61 672,00  | 0,00      | 0,00      | 6 167,20  |
| <b>Výplně otvorů</b>                                           |     |        |            |           |           |           |
| Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2                  | kus | 7,00   | 1 570,50   | 0,00      | 1 570,50  | 10 993,50 |
| Zárubeň ocelová SH 100/1970/800 L. P. EI EW 30                 | kus | 7,00   | 3 350,00   | 3 350,00  | 0,00      | 23 450,00 |
| Vrn, dopravné, přesun hmot zařizovací předměty                 | kus | 0,10   | 34 443,50  | 0,00      | 0,00      | 3 444,35  |
| <b>Vnitřní kanalizace a vodovod</b>                            |     |        |            |           |           |           |
| Sekání šliců                                                   | kpl | 1,00   | 13 837,50  | 0,00      | 13 837,50 | 13 837,50 |
| Rozvody vody                                                   | kpl | 1,00   | 33 675,00  | 13 987,50 | 19 687,50 | 33 675,00 |
| Rozvody odpadů                                                 | kpl | 1,00   | 30 675,00  | 11 737,50 | 18 937,50 | 30 675,00 |
| Izolace potrubí                                                | kpl | 1,00   | 4 987,50   | 3 225,00  | 1 762,50  | 4 987,50  |
| Tlakové zkoušky                                                | kpl | 1,00   | 5 212,50   | 337,50    | 4 875,00  | 5 212,50  |
| Vrn, dopravné, přesun hmot kanalizace a vodovod                | kus | 0,10   | 88 387,50  | 0,00      | 0,00      | 8 838,75  |
| <b>Zařizovací předměty</b>                                     |     |        |            |           |           |           |
| Demontáž umvydel bez výtokových armatur                        | kus | 7,00   | 214,50     | 0,00      | 214,50    | 1 501,50  |
| Demontáž klozetů splachovacích                                 | kus | 4,00   | 331,50     | 0,00      | 331,50    | 1 326,00  |
| Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur                 | kus | 1,00   | 215,25     | 0,00      | 215,25    | 215,25    |
| Umyvadlo 60 cm Eurovit Plus, včetně příslušenství              | kus | 8,00   | 4 139,50   | 2 680,00  | 1 459,50  | 33 116,00 |
| Umyvadlová baterie s výpustí                                   | kus | 8,00   | 2 500,00   | 2 150,00  | 350,00    | 20 000,00 |
| Zrcadlo 60x70 bez rámu                                         | kus | 8,00   | 2 400,00   | 2 050,00  | 350,00    | 19 200,00 |
| Modul pro zazdívání WC Renovmodul + tlačítko, podložka         | kus | 4,00   | 8 058,00   | 6 258,00  | 1 800,00  | 32 232,00 |
| WC závěsné Eurovit Rimmles                                     | kus | 4,00   | 4 500,00   | 3 850,00  | 650,00    | 18 000,00 |
| Sprchový žlab + rošt 90 cm nerez                               | kus | 3,00   | 7 990,00   | 6 990,00  | 1 000,00  | 23 970,00 |
| Sprchový baterie nástěnná + příslušenství                      | kus | 3,00   | 5 400,00   | 4 650,00  | 750,00    | 16 200,00 |
| Vrn, dopravné, přesun hmot zařizovací předměty                 | kus | 0,10   | 165 760,75 | 572,00    | 0,00      | 16 576,08 |
| <b>SDK, minerál</b>                                            |     |        |            |           |           |           |
| Minerál / SDK včetně konstrukce a příslušenství                | m2  | 30,08  | 1 200,00   | 0,00      | 1 200,00  | 36 100,68 |
| Vrn, dopravné, přesun hmot zařizovací předměty                 | kus | 0,10   | 36 100,68  | 572,00    | 0,00      | 3 610,07  |

**Konstrukce truhlářské**

|                                                         |     |      |           |          |          |           |
|---------------------------------------------------------|-----|------|-----------|----------|----------|-----------|
| Montáž dveří protipožár 1 kř do 80cm, bez kukátka       | kus | 2,00 | 1 250,00  | 0,00     | 1 250,00 | 2 500,00  |
| Dveře protipožární EI30 plné 80x197 lamino, samozavírač | kus | 2,00 | 8 600,00  | 8 600,00 | 0,00     | 17 200,00 |
| Montáž dveří 1 kř do 80cm, bez kukátka                  | kus | 5,00 | 950,00    | 0,00     | 950,00   | 4 750,00  |
| Dveře plné 80x197 lamino                                | kus | 5,00 | 3 900,00  | 3 900,00 | 0,00     | 19 500,00 |
| Vrn, dopravné, přesun hmot pro konstrukce truhlářské    | kus | 0,10 | 43 950,00 | 572,00   | 0,00     | 4 395,00  |

**Podlahy z dlaždic**

|                                                  |     |       |           |        |        |           |
|--------------------------------------------------|-----|-------|-----------|--------|--------|-----------|
| Podlaha keramická hladká 45x45 cm                | m2  | 33,09 | 412,00    | 412,00 | 0,00   | 13 634,02 |
| D + M penetrace podkladu SDK, beton              | m2  | 30,08 | 76,00     | 0,00   | 76,00  | 2 286,38  |
| D + M hydroizolace dvousložková vč.perlinky      | m2  | 2,97  | 504,00    | 0,00   | 504,00 | 1 496,88  |
| D + M koutová těsnicí bandáž                     | m   | 16,40 | 155,00    | 0,00   | 155,00 | 2 542,00  |
| Dlažba vnitřní keramická do tmele 45x45 cm       | m2  | 30,08 | 608,00    | 0,00   | 608,00 | 18 291,01 |
| D+M tmelení silikonem                            | m   | 62,09 | 97,00     | 0,00   | 97,00  | 6 022,34  |
| Vrn, dopravné, přesun hmot pro podlahy z dlaždic | kus | 0,10  | 44 272,63 | 572,00 | 0,00   | 4 427,26  |

**Obklady (keramické)**

|                                                     |     |        |            |        |        |           |
|-----------------------------------------------------|-----|--------|------------|--------|--------|-----------|
| Obklad vnitřních stěn keramický 30x60 cm            | m2  | 124,60 | 412,00     | 412,00 | 0,00   | 51 335,60 |
| D + M penetrace podkladu SDK, beton                 | m2  | 113,27 | 76,00      | 0,00   | 76,00  | 8 608,79  |
| D + M hydroizolace dvousložková vč.perlinky         | m2  | 19,53  | 504,00     | 0,00   | 504,00 | 9 843,12  |
| D + M koutová těsnicí bandáž                        | m   | 12,60  | 155,00     | 0,00   | 155,00 | 1 953,00  |
| Obklad vnitřních stěn keramický do tmele 30x60 cm   | m2  | 113,27 | 582,00     | 0,00   | 582,00 | 65 925,24 |
| D + M AL rohová lišta "L"                           | m   | 90,06  | 200,00     | 0,00   | 200,00 | 18 012,60 |
| D+M tmelení silikonem                               | m   | 100,20 | 97,00      | 0,00   | 97,00  | 9 719,21  |
| D+M tmelení akryl                                   | m   | 55,19  | 59,00      | 0,00   | 59,00  | 3 255,97  |
| M - vrtání, vykružování otvorů - obkladový materiál | kus | 77,00  | 90,00      | 0,00   | 90,00  | 6 930,00  |
| Vrn, dopravné, přesun hmot pro obklady keramické    | kus | 0,10   | 175 583,52 | 0,00   | 0,00   | 17 558,35 |

**Malby**

|                                                         |     |       |          |      |        |          |
|---------------------------------------------------------|-----|-------|----------|------|--------|----------|
| Malba Jupol Classic, bílá bez penetrace, 2x + penetrace | m2  | 46,50 | 127,00   | 0,00 | 127,00 | 5 905,50 |
| Vrn, dopravné, přesun hmot pro obklady keramické        | kus | 0,10  | 5 905,50 | 0,00 | 0,00   | 590,55   |

**Bourání konstrukcí**

|                                          |     |      |            |      |            |            |
|------------------------------------------|-----|------|------------|------|------------|------------|
| Bourání konstrukcí komplet včetně odvozu | m2  | 1,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| Vrn, dopravné, přesun bourání konstrukcí | kus | 0,10 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00       | 12 000,00  |

**Elektromontáže****A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**

|                                     |     |      |           |           |           |           |
|-------------------------------------|-----|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)    | kus | 1,00 | 17 752,50 | 17 752,50 | 0,00      | 17 752,50 |
| 2 C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ) | kus | 1,00 | 24 087,00 | 0,00      | 24 087,00 | 24 087,00 |
| 3 Podružný materiál                 | kus | 1,00 | 2 973,00  | 2 973,00  | 0,00      | 2 973,00  |

|                                           |     |      |           |           |           |                     |
|-------------------------------------------|-----|------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| 4 Výchozí revize elektro (MONTÁŽ)         | kus | 1,00 | 3 075,00  | 0,00      | 3 075,00  | 3 075,00            |
| <b>B. HZS</b>                             |     |      |           |           |           |                     |
| 5 Hodinová zaúčtovací sazba               | kus | 1,00 | 21 487,50 | 0,00      | 21 487,50 | 21 487,50           |
| <b>C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ</b>                |     |      |           |           |           |                     |
| 6 Dodávka zařízení (specifikace)          | kus | 1,00 | 25 237,50 | 25 237,50 | 0,00      | 25 237,50           |
| <b>D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>     |     |      |           |           |           |                     |
| Vrn, dopravné, přesun hmot elektromontáže | kus | 0,10 | 94 612,50 | 0,00      | 0,00      | 9 461,25            |
| <b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM BEZ DPH</b>      |     |      |           |           |           | <b>1 138 229 Kč</b> |
| DPH                                       |     |      |           |           |           | 21%                 |
| <b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM VČETNĚ DPH</b>   |     |      |           |           |           | <b>1 377 256 Kč</b> |