

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Sídlo:	Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, Brno-město
Doručovací adresa:	Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
Zastoupený:	Ing. arch. Vojtěchem Menclem, starostou
IČO:	449 92 785
DIČ:	CZ44992785
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	43-8044220247/0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat technický dozor stavebníka: • ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno, tel. 542 526 715, e-mail: podatelna.stred@brno.cz (dále jen „TDS“)

Zhotovitel :	Brixton Group, s.r.o. Lužánecká 1887/8, 602 00 Brno
---------------------	--

	zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle C, vložka 32682
Zastoupený:	Ing. Alexanderem Ben Hamadem, jednatelem
IČO:	255 50 586
DIČ:	CZ25520286
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	6126398349/0800
Tel. kontakt:	
E-mail:	
ID datové schránky:	janst94

2. Rozsah předmětu smlouvy

2.1. Rozsah předmětu smlouvy

2.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby:

„Oprava bytů - Veverí 71 byt č. 3 a 5, Jiráskova 59 byt č. 5 a 9“

v rozsahu vymezeném zadávací dokumentací uveřejněnou na profilu zadavatele, která byla podkladem pro zpracování nabídky zhotovitele ze dne 25.10.2022 předložené objednateli zhotovitelem jako uchazečem v zadávacím řízení, na základě jehož výsledků byla uzavřena smlouva o dílo, v souladu s ustanoveními této smlouvy a pokyny objednatele (dále jen „dílo“).

2.1.2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla specifikovaného v čl. 2.1.1. této smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit mu za to cenu, specifikovanou v čl.

4 této smlouvy.

- 2.1.3. Závazek zhotovitele provést dílo bude splněn jeho řádným předáním objednateli, bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
- 2.1.4. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, zábor prostranství, bezpečnostní opatření, provedení revizí, různá odborná posouzení a vyjádření, konzultace s Odborem památkové péče MMB, NPÚ apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Nedílnou součástí díla je také předání dokladové části díla.
- 2.1.5. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
 - 2.1.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - 2.1.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, zejména pak zajištění bezpečného provozu v domě z pohledu ochrany zdraví všech osob, které se budou v domě nacházet
 - 2.1.5.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů a revizí k uvedení do provozu),
 - 2.1.5.4. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, a to včetně poplatků za spotřebované energie (doklady o zaplacení budou po úplném dokončení díla předány objednateli),
 - 2.1.5.5. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, doložení likvidace (vážní lístky, daňové doklady)
 - 2.1.5.6. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), včetně úklidu všech povrchů a zařízení interiéru, které byly v průběhu prováděných prací znečištěny,
 - 2.1.5.7. zhotovení dokumentace skutečného provedení díla včetně fotodokumentace (dispozice, veškeré skryté instalace atd.); dokumentace bude předána ve dvojím vyhotovení v listinné i jednou v elektronické podobě (formáty elektronické podoby budou *.DWG, tak i *. PDF), elektronická podoba bude předána na CD nosiči nebo uložena na cloudovém úložišti (přístup na cloud poskytne objednatel) objednatel. U výpočtu podlahové plochy postupovat v souladu s nařízením vlády č. 366/2016 Sb., dále bude uvedena užitná plocha prostoru. Obě uvedené plochy budou zakresleny v elektronické podobě pomocí úseček (ve formátu dwg) pro každý druh plochy v samostatné vrstvě.
 - 2.1.5.8. zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, prostřednictvím koordinátora BOZP a dle požadavků stanovených v §15 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud je podle tohoto zákona vyžadován, a jeho předání objednateli dle čl. 8.2. této smlouvy,
 - 2.1.5.9. předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či zabudování do stavby k odsouhlasení TDS **do 3 týdnů od předání**

staveniště,

- 2.1.5.10. celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím. Celkový úklid před předáním díla, případně před předáním jednotlivě předávaných objektů, zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací. Uvedení okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny).
- 2.1.5.11. Pokud budou v rámci oprav dotčeny rozvody plynu v rozsahu vymezeném zadáním nebo budou odstraňovány závady na rozvodu plynu, je součástí plnění zajištění projektové dokumentace (PD) a revizní zprávy vč. tlakových zkoušek.
- 2.1.5.12. S ohledem na uvedené termíny je nutné dobře zkoordinovat stavební práce a jednotlivé profese u prováděcích prací a přizpůsobit technologické postupy. Zejména výběr vhodných materiálů a zajistit okolní podmínky (temperování, větrání, vysoušení).
- 2.1.5.13. Součástí předání díla je i připojení k odběru energií (plyn, elektro) – byt bude ke dni předání stavby připojen k odběru energií a všechny zařizovací předměty, které jsou na těchto energiích závislé, budou zprovozněny a vyzkoušeny. Zhotovitel předá Objednateli minimálně 3 týdny před dokončením díla dle čl. 3.2.1. revize a tlakové zkoušky potřebné k zajištění smluv s dodavateli energií a osazení fakturačních měřidel. Objednatel poskytne Zhotoviteli nezbytnou součinnost (např. uzavření smluv o dodávce a o připojení k distribuční soustavě).
- 2.1.6. Při provádění díla budou dodrženy všechny platné zákony, vyhláška a normy v platném znění vztahující se k předmětu plnění, zejména pak ČSN 730540-2, ČSN 733610, ČSN 732901, ČSN 732902 (Etics), ČSN 730802, ČSN 730834, ČSN 730833, ČSN 730810 a vyhl. 410/2005 Sb.
Kvalita provedených konstrukcí je definována mezními odchylkami uvedenými v následujících normách. Jejich nedodržení opravňuje Objednatele požadovat výměnu či opravu těchto konstrukcí, aby byly odchylky splněny, popř. může Objednatel požadovat slevu za takto provedené práce ve výši max. 30% z nákladů na položky související s danou vadou.
- Kontrola obkladů a dlažeb podle ČSN 73 3450**
Kontrola dlažeb a dalších povrchů podlah podle ČSN 74 4505
Kontrola omítek podle ČSN EN 13914-2 – požadovaná třída 3 a lepší.
Kvalitu provedených prací doloží Zhotovitel protokolem o provedeném měření v souladu s výše uvedenými normami.
- 2.1.7. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou jím prováděného díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a prohlašuje, že jeho zástupci na stavbě jsou osoby s prokazatelnou odbornou kvalifikací odpovídající předmětu díla.
- 2.1.8. Zhotovitel dále prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských

oprávnění a dle jiných oprávnění oprávněn a schopen zhotovit dílo v požadovaném rozsahu, kvalitě a termínu, a je k tomu vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky.

- 2.1.9. Zhotovitel zajistí kladečské listy, k obkladům a dlažbě, které předloží ke schválení objednateli před zahájením prací na lepení obkladů nebo dlažby.
- 2.1.10. Zhotovitel prohlašuje, že povinnosti vyplývající z této smlouvy, byly zohledněny v cenové nabídce.

3. Termíny a místo plnění

3.1. Termín zahájení

- 3.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 2 dnů ode dne protokolárního předání staveniště, které bude předáno dle čl. 6.1. této smlouvy do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy.

3.2. Termín dokončení

- 3.2.1. **Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději do 18 týdnů od předání staveniště.**

Termín předání staveniště je pro všechny byty shodný, uvedené termíny dokončení se tedy počítají od stejného dne.

Termín dokončení prací lze prodloužit na základě dohody smluvních stran dodatkem k této smlouvě a to pouze za předpokladu, že:

- a. nastanou nepředvídatelné skutečnosti, které povedou ke vzniku dodatečných nepředvídatelných stavebních prací a z technologického hlediska také nutnosti prodloužit termín plnění,
 - b. nastanou nepředvídatelné skutečnosti, které si vyžádají přerušení prací.
- 3.2.2. Zhotovitel je povinen předat dokončené dílo objednateli v termínu sjednaném dle odst. 3.2.1. této smlouvy.
 - 3.2.3. Přerušení prací je možné pouze za podmínky, že okolní teplota vzduchu, případně dotčeného podkladu klesne pod úroveň, požadovanou výrobcí dodávaných materiálů při technologickém procesu stavebních prací. Přerušení prací musí odsouhlasit zástupce objednatele a musí být proveden zápis do stavebního deníku. V zápisu musí být uvedena teplota požadovaná pro provádění prací a teploty naměřené v daný den. Doba, po kterou budou přerušeny práce dle tohoto odstavce se nezapočítá do termínu sjednaného dle odst. 3.2.1. této smlouvy. Opětovné zahájení prací bude bezodkladně po té, co klimatické podmínky dovolí dodržet technologický daný technologický postup bude po dobu tří dnů nad požadovanou úroveň uvedenou v zápise ve stavebním deníku při přerušení prací. Z důvodu přerušení prací dle tohoto odstavce nelze navýšit cenu díla.
 - 3.2.4. Objednatel (TDS) je oprávněn přerušit stavební práce ze závažných důvodů na straně objednatele (**vč. přerušení po dobu Vánoc**). Nejdéle však na dobu 3 týdnů. O přerušení a následném zahájení prací se provede zápis do stavebního deníku, s uvedením důvodu pro přerušení. Po dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se sjednané lhůty a sjednané termíny automaticky prodlužují, nejvýše však o čas odpovídající času přerušení prací. Do

prodloužení sjednaných lhůt a termínů se započítává i den, ve kterém došlo k přerušení prací, i den, kdy byly práce opět povoleny.

3.3. Místo plnění

3.3.1. Místem plnění je:

- Brno, bytový dům Veverí 254/71, parc.č. 975 k.ú. Veverí
- Brno, bytový dům Jiráskova 544/59, parc.č. 975 k.ú. Veverí

4.1. Výše sjednané ceny

4.1.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:

Soupis dílčích oprav vč. dílčích cen:

a) Veverí 71 byt č. 3	1.189.464,18 Kč bez DPH (první snížená sazba)
b) Veverí 71 byt č. 5	1.439.680,38 Kč bez DPH (první snížená sazba)
c) Jiráskova 59 byt č. 5	1.230.518,97 Kč bez DPH (první snížená sazba)
d) Jiráskova 59 byt č. 9	1.095.466,61 Kč bez DPH (první snížená sazba)

Celková cena díla bez DPH:	4.955.130,14 Kč
Výše DPH (první snížená sazba, 15%):	743.269,52 Kč
Celková cena díla:	5.698.399,66 Kč

Smluvní cena díla byla stanovena nabídkou uchazeče v rámci zadávacího řízení a to dle zadávací dokumentace, projektové dokumentace, soupisu prací a dle této smlouvy. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplnému dokončení díla.

4.1.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a včasnému provedení díla. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci díla a splnění veškerých povinností zhotovitele podle této smlouvy. Cena obsahuje i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a obsahuje rovněž i zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby úplného dokončení díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Ve smluvní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele vzniklé při provádění díla nebo v souvislosti s ním.

4.1.3. Na výši smluvní ceny nemá vliv změna cen materiálů, technologií, služeb ani cenových předpisů (netýká se výše DPH). Zhotovitel není oprávněn domáhat se z těchto důvodů jakéhokoli zvýšení sjednané ceny.

4.1.4. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění díla a seznámil se se všemi okolnostmi, které mají vliv na stanovení ceny díla.

4.1.5. Při přerušení prací z klimatických důvodů, nelze navyšovat cenu díla v návaznosti na toto přerušení.

4.2. Podmínky pro změnu ceny

4.2.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek. Dále může dojít ke změně sjednané ceny, pokud se jedná o nepředvídatelné dodatečné stavební práce.

4.2.2. Změna sjednané ceny je možná pouze pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které souvisí s předmětem

díla nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.

- 4.2.3. O jakékoliv nutné změně (dodatečné stavební práce - vícepráce nebo neprovedené práce - méněpráce) musí být pořízen zápis do stavebního deníku a dále bude o věci pořízen písemný zápis formou změnového listu, v podobě dle přílohy č. 1 této smlouvy.

Pro každý samostatný stavební objekt (bytovou jednotku) bude zpracován změnový list samostatně.

Součástí Změnového listu bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb (zpracovaný dle odst. 4.2.4.), který vypracuje zhotovitel a do 14 dnů od zápisu změny do stavebního deníku předloží Objednateli ve výstupním formátu *.rts nebo *.xls. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb bude zpracován pro vícepráce a méněpráce zvlášť a bude členěn stejným způsobem jako oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, který je přílohou č. 2 této smlouvy.

Změnový list musí následně potvrdit podpisem zástupce Zhotovitele (stavbyvedoucí), zástupce Objednatele (TDS) a projektant (pouze v případě, že zde provádí AD).

Následně bude Změnový list předložen k projednání oprávněným zástupcům Objednatele k odsouhlasení. Změna je odsouhlasena, až po podpisu Změnového listu oprávněných zástupců obou smluvních stran. Zhotovitel vede přehled odsouhlasených změn, tento přehled spolu s konečnou cenou díla bude součástí protokolu o předání a převzetí díla.

- 4.2.4. Při nutných dodatečných stavebních pracích (vícepráce) bude jednotková cena dodatečných položek stanovena maximálně ve výši jednotkových cen uvedených v soupisu prací, služeb a dodávek, dle kterého byla stanovena cena díla (položkový rozpočet nabídky uchazeče). Pokud se jedná o práce, dodávku, služby, které nabídka uchazeče neobsahuje, bude použita příslušná položka z aktuální cenové soustavy RTS a bude započtena sleva ve výši 10%. Pokud aktuální cenová soustava nebude obsahovat potřebnou položku bude vybrána z dané cenové soustavy náhradní položka, která je nejvíce podobná a lze ji pro ocenění použít. V případě neshody nad náhradní položkou, bude provedeno samostatné ocenění položky formou konkrétních cenových nabídek dodavatelů materiálů, prací a služeb, kteří jsou schopni tyto nacenit. V takovém případě je nutné předložit 3 cenové nabídky se shodným popisem položek.

5. Platební podmínky

5.1. Zálohy

- 5.1.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb

- 5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena formou dílčích měsíčních faktur odpovídajících výši skutečně provedených prací v příslušném kalendářním měsíci. DUZP (datum uskutečnění zdanitelného plnění) je poslední den příslušného měsíce.
- 5.2.2. Zhotovitel předloží TDS vždy nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce soupis (rozsah) skutečně provedených prací za uplynulý kalendářní měsíc oceněný v souladu se způsobem stanoveným ve smlouvě. Objednatel (TDS) je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací vystaví zhotovitel, dle tohoto

soupisu dílčí fakturu **a to nejpozději do 10. dne příslušného kalendářního měsíce ji odevzdá na podatelnu objednatele (na adrese uvedenou v záhlaví smlouvy)**. Nedílnou součástí dílčí faktury musí být soupis provedených prací odsouhlasený objednatelem. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

5.2.3. Dílčí faktura bude obsahovat tyto údaje:

- a. označení a číslo faktury,
- b. název, sídlo, IČO, DIČ, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, bankovní spojení obou smluvních stran, uvést adresu odběratele a příjemce (doručovací adresu)

Odběratel: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1
602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785

Konečný příjemce: Statutární město Brno
Městská část Brno-střed
Dominikánská 264/2
601 69 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785

- c) datum vystavení a lhůtu splatnosti v souladu s touto smlouvou,
- d) předmět platby, fakturovanou finanční částku a způsob platby,
- e) údaje pro daňové účely - základ pro DPH a sazbu DPH a větu „Dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty, výši daně je povinen přiznat plátce, pro kterého je toto plnění uskutečněno“ – v případě, že dodavatel bude fakturovat práce podléhající režimu přenesení daňové povinnosti
- f) číslo smlouvy a název díla,
- g) rekapitulace uhrazených dílčích faktur a výše zádržného,
- h) odsouhlasený soupis provedených prací,
- i) razítko a podpis zhotovitele.

5.2.4. Dílčí (měsíční) fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny bez DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy.

5.2.5. Po předání a převzetí díla vystaví zhotovitel konečnou fakturu, v níž uvede rekapitulaci uhrazených dílčích faktur a výši zádržného. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí uvedený v předávacím protokolu.

5.3. Zádržné (pozastávka)

5.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny bez DPH slouží jako zádržné, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla.

5.3.2. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich.

5.3.3. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě písemné žádosti zhotovitele se splatností 20 dnů od doručení žádosti.

- 5.3.4. Případné smluvní pokuty (sankce) uplatněné v průběhu plnění, nebo při dokončování díla (termín plnění, vady a nedodělky atd.) budou započteny oproti zádržnému. Vyplácené zádržné tedy bude již poníženo o uplatněné sankce.
- 5.3.5. V případě, že uplatněné smluvní pokuty (sankce) budou vyšší než hodnota zádržného, bude část smluvních pokut (sankcí) přesahující hodnotu zádržného uplatňována samostatně písemnou výzvou s uvedením data splatnosti.
- 5.4. Lhůty splatnosti
- 5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do **20 dnů** ode dne následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného.
- 5.4.2. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.
- 5.4.3. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli do data její smluvní splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Po doručení bezchybné faktury objednateli počíná běžet doba splatnosti od počátku. Opravená faktura musí být doručena nejpozději do 13. dne příslušného kalendářního měsíce.
- 5.5. Přenesení daňové povinnosti
- 5.5.1. Dodavatel se při vystavování daňových dokladů zavazuje, že bude postupovat v souladu s ust. §92a a §92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.5.2. Objednatel prohlašuje, že plnění dle smlouvy bude použito v souvislosti s jeho ekonomickou činností a plnění tak podléhá režimu přenesení daňové povinnosti.
- 5.6. Plnění finančních závazků vůči poddodavatelům
- Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit finanční závazky vůči svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.

6. Staveniště

- 6.1. Předání a převzetí staveniště
- 6.1.1. Staveniště bude předáno objednatelem (TDS) zhotoviteli **do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy**. Dnem převzetí staveniště přebírá zhotovitel odpovědnost za veškeré škody způsobené na majetku či zdraví v souvislosti s předmětem zakázky do doby předání hotového díla objednateli. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Dnem převzetí staveniště přebírá zhotovitel odpovědnost za veškeré škody

způsobené na majetku či zdraví v souvislosti s předmětem zakázky do doby předání hotového díla objednateli.

O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší.

- 6.1.2. V souladu s čl. 6.1.1. termín pro předání staveniště stanoví objednatel. Termín (datum, místo, čas) bude sdělen zhotoviteli na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. V případě, že termín objednatel nestanoví, bude předání staveniště zahájeno pátý pracovní den po podpisu smlouvy o dílo na adrese Veveří 71, Brno v 10:00 hod. Zhotovitel je povinen staveniště převzít. Pokud se zhotovitel k převzetí staveniště nedostaví, může objednatel udělit sankci 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

6.2. Vyklizení staveniště

- 6.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání a převzetí díla staveniště zcela vyklidit, jinak je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout.

6.3 Prohlídky bytů

- 6.3.1. V případě, že v domě, který je předmětem opravy (místo plnění), budou probíhat prohlídky volných bytů (nabízených k pronájmu) z úrovně správce domu, je zhotovitel dle pokynu TDS nebo správce domu (SNMČ Brno-střed, p.o.) přerušit na nezbytně nutnou dobu (max. 1 hodinu) probíhající opravy a zpřístupnit prostory k prohlídce.

7. Stavební deník

7.1. Povinnost vést stavební deník

- 7.1.1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s ustanovením §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a Přílohy č. 16 vyhlášky 499/2006. (Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě) stavební deník. Zhotovitel vede stavební deník ode dne předání a převzetí staveniště (včetně), a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je zhotovitel povinen předat originál stavebního deníku objednateli.
- 7.1.2. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Jednu kopii zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli (TDS) nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 7.1.3. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla, a to zejména časový postup prací, odchylky od zadání a jejich důvod, dále klimatické podmínky (teplota, počasí), za kterých byly práce prováděny. V případě, že jsou součástí předmětu díla výplně otvorů, je nutné provádět zápis o počtech a umístění výplní otvorů tak jak budou postupně zabudovávány. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
- 7.1.4. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- 7.1.5. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 7.1.6. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
- 7.1.7. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.

- 7.1.8. Objednatel nepřipouští vést elektronický stavební deník.
- 7.1.9. Pro každou bytovou jednotku bude veden samostatný stavební deník.

7.2. Kontrolní dny

- 7.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel (TDS) kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění díla.
- 7.2.2. Kontrolního dne se vždy účastní TDS a technický dozor Zhotovitele. Zhotovitel je povinen svolat kontrolní den před zakrytím konstrukcí, instalací a prací, které budou zakryty v dalším průběhu prací a které jsou předmětem díla. Tato povinnost se vztahuje i na zakrytí připojovací spáry u oken.
- 7.2.3. Zhotovitel je povinen do 3 týdnů od předání staveniště svolat kontrolní den, také za účasti zástupců příslušného Odboru památkové péče MMB a Národního památkového ústavu. Tuto povinnost lze po dohodě s TDS zrušit, o tomto musí být proveden zápis do stavebního deníku.
- 7.2.4. Svoláním kontrolního dne se rozumí zaslání písemného oznámení, min. 2 pracovní dny před plánovaným termínem, na e-mailové kontakty uvedené v této smlouvě.
- 7.2.5. V případě nesplnění povinnosti svolat kontrolní den dle výše uvedeného je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takový jednotlivý případ. Tímto není dotčen nárok na náhradu škody.

7.3. Dozor na stavbě

- 7.3.1. Zhotovitel zajistí vedení stavby stavbyvedoucím v souladu s ust. § 160 zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- 7.3.2. Stavbyvedoucím se rozumí osoba, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů).
- 7.3.3. **Zhotovitel určuje stavbyvedoucím na stavbě**
.....
V případě, změny stavbyvedoucího je povinen tuto změnu Zhotovitel písemně (doporučenou poštou nebo do datové schránky) oznámit Objednateli neprodleně, nejpozději do 2 pracovních dnů od změny. V písemném oznámení uvede jméno, příjmení a číslo autorizace nového stavbyvedoucího.
- 7.3.4. Stavbyvedoucí dle odst. 7.3.3. je povinen se účastnit předání staveniště, předání díla a všech kontrolních dnů na stavbě. Za neúčast stavbyvedoucího při předání staveniště, na kontrolních dnech nebo při předání díla je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč. O neúčasti bude proveden zápis do stavebního deníku.
- 7.3.5. Technický dozor stavebníka (TDS) vykonává ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor investiční a správy bytových domů. Vedoucí tohoto odboru je oprávněn k výkonu TDS pověřit konkrétní osobu z tohoto odboru, která bude výkon činností TDS zajišťovat, popř. může určit jinou osobu (právníckou nebo fyzickou) mimo tento odbor, a to na základě objednávky nebo příkazní smlouvy.

8. Provádění díla a bezpečnost práce

8.1. Pokyny objednatele

- 8.1.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
- 8.1.2. Zhotovitel je povinen v souladu s ust. § 2594 z. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné odborné péče. V případě, že tak neučiní, odpovídá za vady díla takto vzniklé.
- 8.1.3. Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění nebo rozměrech částí díla, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele odstranit takové nedostatky na vlastní náklady, a to způsobem stanoveným objednatelem.
- 8.1.4. V den předání staveniště **zajistí zhotovitel informace pro nájemníky** domu o plánovaných opravách včetně kontaktu na odpovědnou osobu a předpokládaného harmonogramu stavebních prací, a to formou oznámení, které bude vhozeno do schránky každého nájemce. Toto oznámení bude dále vylepeno na nástěнку v domě, na vstupní dveře domu nebo na jiném vhodném místě, o čemž bude pořízena fotodokumentace, kterou je zhotovitel povinen do 2 dnů od vylepení odeslat na e-mail: e-mail: podatelna.stred@brno.cz. V případě porušení povinnosti informovat nájemce uvedeným způsobem o zahájení prací v domě nebo v případě nesplnění povinnosti odeslat fotodokumentaci objednateli, má objednatel nárok na uplatnění smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč.
- 8.1.5. Pracovní doba v pracovních dnech maximálně od 6:00 do 19:00 hod. V těchto dnech budou v době od 18:00 do 8:00 hod. omezeny práce se zvýšenou hlučností, pokud se smluvní strany zápisem do stavebního deníku nedohodnou jinak. Pracovní doba o sobotách, nedělích a svátcích je od 9:00 do 17:00 hod. V těchto dnech neprovádět žádné práce, které způsobují zvýšenou hlučnost. Po písemné dohodě s nadpoloviční většinou nájemců v domě lze pracovní dobu upravit.
- 8.1.6. Na konci každého dne, kdy budou probíhat práce je Zhotovitel povinen zajistit úklid společných prostor v domě, které byly dotčeny zvýšenou prašností. (úklidem se rozumí, zametení a vytření podlah, zábradlí, dveře atp.), tak aby nebyl snížen komfort užívání domu stávajícími nájemci. V případě provádění bouracích prací není povoleno větrat do společných prostor v domě, aby se nešířil prach v domě.
- 8.1.7. Zhotovitel není oprávněn používat výtah v domě k přesunu materiálu. Výtah slouží pouze pro přepravu osob. Osoby používající výtah nesmějí výtahem přesouvat materiál ani výtah znečišťovat.
- 8.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
- 8.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření (zejména užití ochranných pomůcek) a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 8.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů před zahájením prací na staveništi zpracovat a předat objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle požadavků stanovených v §15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., pokud je podle tohoto zákona pro danou stavbu vyžadován.
- 8.2.3. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů po podpisu této smlouvy hlásit

objednateli takové podmínky na staveništi, které mají vliv na přítomnost koordinátora BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. a s ním souvisejícími předpisy.

- 8.2.4. V případě, že bude nutné, aby objednatel zajistil činnost koordinátora BOZP, zavazuje se zhotovitel, že na to objednatele upozorní a následně bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP.
- 8.2.5. Ve společných prostorách domu nebude zhotovitel skladovat, žádný materiál, nářadí ani jiné věci. Ve společných prostorách domu ani dvoru, nebude skladován žádný vybouraný materiál (sut', trubky, kabely nebo jiné vybourané části stavby). Vybouraný materiál bude ihned po vybourání tříděn a odnášen do kontejneru před domem popř. přímo nakládán na dopravní prostředek a odvážen.
- 8.2.6. Při bouracích pracích musí být přijata taková opatření, která zamezí nebo výrazně sníží prašnost bouracích prací. O těchto opatřeních musí být proveden zápis do stavebního deníku.
- 8.2.7. Zhotovitel je povinen zajistit každodenní úklid společných prostor domu (chodby, schodiště, zábradlí, vstupní dveře od bytů, vypínače, schránky, výtah), tak aby každý den po skončení prací byl dům v běžném užitelném stavu. Úklid musí proběhnout minimálně v následujícím rozsahu:
 1. odklizení hrubých nečistot
 2. mytí 2x mokrou cestou u podlah, schodiště a výtahu
 3. mytí 1x mokrou cestou u zábradlí, klik od dveří, vypínačů, zvonků, schránek.
- 8.2.8. Zhotovitel musí zajistit WC pro pracovníky stavby.

8.3. Řízení stavby

1. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požárních, ekologických a dalších předpisů
2. Zhotovitel odpovídá za provádění díla v kvalitě podle projektové dokumentace díla a obecně platných předpisů a norem.
3. Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených, plně odpovídá i za správnost rozměrů a umístění všech částí díla.
4. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za prokazatelné škody vzniklé porušením těchto povinností.
5. Zhotovitel se zavazuje zajistit trvalé vedení stavby autorizovaným technikem (stavbyvedoucím) s příslušným nutným množstvím techniků pro kvalitní zajištění výstavby.
6. Zhotovitel je povinen odpady vznikající během provádění díla likvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění a prováděcími předpisy. Zhotovitel o provedené likvidaci odpadu předá objednateli doklady o jeho zlikvidování.

8.4. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

- 8.4.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím

- spojené nese zhotovitel.
- 8.4.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 8.4.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 8.4.4. Zhotovitel odpovídá za rozsah, kvalitu prací a dodávek dle projektu pro provedení stavby a obsahu této smlouvy a platných ČSN a právních předpisů upravujících provádění díla.
- 8.5. Férové podmínky v dodavatelském řetězci
- Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této veřejné zakázky zajistit plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z oblasti pracovněprávních předpisů; zajistit legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu této veřejné zakázky a plnění těchto povinností zajistit i u svých poddodavatelů. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.

9. Předání a převzetí díla

- 9.1. Zhotovitel předá Objednateli minimálně 2 týdny před předáním každého z bytů projektovou dokumentaci skutečného provedení, včetně ploch dle čl. 2.1.5.7. této smlouvy.
- 9.2. Protokol o předání a převzetí díla
- O průběhu předávacího a převjímacího řízení pořídí objednatel (TDS) zápis (protokol). Součástí předání díla bude rovněž předání veškerých dokladů požadovaných touto smlouvou, PD skutečného provedení (zejména u skrytých instalací), písemné prohlášení o shodě, atesty, revize, zkoušky, návody na užívání a údržbu, doklady o uložení odpadů, přehled změn oproti projektu, fotodokumentace na datovém nosiči, zápis o spotřebovaných energiích, originál stavebního deníku apod. Nedodání některého z dokladů je považováno za nedodělek.
- 9.2.1. O průběhu předávacího a převjímacího řízení pořídí objednatel (TDS) zápis (protokol). Součástí předání díla bude zejména předání kompletní dokladové části díla požadované touto smlouvou ve dvou vyhotoveních v listinné podobě:
- fotodokumentace průběhu stavby a dokladovou část předání díla na datovém nosiči (CD nebo cloudové úložiště),
 - zápis o spotřebovaných energiích,
 - doklady o montáži vodoměru, plynoměru a elektroměru,
 - revize elektroinstalací vč. přívodního vedení a jištění z RE
 - revize spalínové cesty
 - revize plynu vč. tlakové zkoušky
 - doklad o montáži a kontrole PBZ – požární hlásič,
 - zápis o tlakové zkoušce těsnosti – kanalizace, vodovod, ústřední vytápění

- protokol o topné zkoušce
- doklad o protiskluznosti podlah
- návod k údržbě a obsluze bytové jednotky
- zápisy z jednání s NPÚ, OPP MMB
- prohlášení, ujištění o shodě na celou stavbu
- prohlášení stavbyvedoucího o provedení díla
- doklady o likvidaci odpadů
- protokol o kontrole kvality dle odstavce 2.1.6. smlouvy

a dále bude předáno:

- originál stavebního deníku
- klíče od bytu – 3ks
- projektovou dokumentaci skutečného provedení, včetně ploch ve formátu dwg a pdf
- návod k obsluze a údržbě kotle ÚT, záruční list kotle
- návody k zařizovacím předmětům – zejména kotel ÚT, ventilátor, požární hlásič.

Nedodání některého z dokladů je považováno za nedodělek.

Po dokončení opravy jednotlivých bytů bude vystaven dílčí protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat všechny výše uvedené položky.

Částky v rozpočtu k dílčímu protokolu budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2 desetinná místa korespondovat s cenami v nabídce, Zhotovitele.

Každý dílčí protokol bude Zhotovitel předkládat TDS ke kontrole před vystavením faktury, bude předložen TDS v tištěné podobě.

- 9.2.2. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 9.2.3. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
- 9.2.4. Objednatel může převzít jen dílo, které je schopno řádného užívání.

10. Záruka za jakost díla

10.1. Odpovědnost za vady díla

- 10.1.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít nejméně po celou dobu záruční doby vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci, včetně jejich změn a doplňků, v právních předpisech, technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy.
- 10.1.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 10.1.3. Záruční lhůta na stavební práce je stanovena v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou

výrobce, nejméně však 24 měsíců.

10.1.4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

10.1.5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

10.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad

10.2.1. Vady vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je vždy oprávněn požadovat odstranění vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou, není-li to možné, je oprávněn požadovat odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

10.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení písemné reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. V případě, že zhotovitel reklamaci neuznává, uvede v písemném sdělení důvody.

10.2.3. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Tímto se zhotovitel nezbujuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí.

10.2.4. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).

10.2.5. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.

11. Smluvní pokuty

11.1. Smluvní pokuty za neplnění dohodnutých termínů

11.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu zahájení díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

11.1.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

11.1.3. Prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného dle smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

11.1.4. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.

11.1.5. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý

- den prodlení.
- 11.1.6. Pokud zhotovitel nepředá objednateli dokumenty dle článku 9.1. této smlouvy je povinen zaplatit pokut ve výši 20.000,- Kč.
 - 11.1.7. Pokud Zhotovitel nepovede stavební deník dle čl. 7.1 této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.
 - 11.1.8. Pokud Zhotovitel nedodrží termíny uvedené v čl. 5.2.2. této smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé takové porušení.
 - 11.1.9. Pokud Zhotovitel nedodrží termín uvedený v čl. 2.1.5.13. této smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.
 - 11.1.10 Smluvní pokutu sjednanou v čl. 11.1.2. není zhotovitel povinen hradit v případě, že se úspěšně dovolal vyšší moci.
 - 11.1.11. Pokud Objednatel zjistí, že dochází k porušování čl. 5.6. nebo 8.5. této smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé takové porušení. Opakované porušení ustanovení těchto článků je považováno za podstatné porušení této smlouvy.
- 11.2. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
- 11.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 10 dnů ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
 - 11.2.2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
 - 11.2.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
- 11.3. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
- 11.3.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 11.4. Sankce za porušení sjednaných povinností
- 11.4.1. V případě porušení některých z povinností stanovených v odstavcích v čl. 8.2., dále v odstavcích 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7. této smlouvy může objednatel udělit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé jednotlivé porušení takovéto povinnosti zjištěné zástupcem Objednatel nebo TDS. O takovéto smluvní pokutě bude proveden zápis do stavebního deníku.
- 11.5. Sankce za porušení povinnosti mlčenlivosti
- V případě že zhotovitel nedodrží povinnost mlčenlivosti podle ustanovení 18.7. této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,-Kč z ceny díla. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti mlčenlivosti.
- 11.6. Další ujednání
- 11.6.1. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo úrok z prodlení nebo jejich zaplacením není dotčen nárok na náhradu škody, náhrada škody není výši smluvní pokuty omezena, smluvní pokuty a úroky z prodlení se do náhrady

škody nezapočítávají.

- 11.6.2. Smluvní pokuty (sankce) uvedené v této smlouvě jsou platné ode dne doručení písemné výzvy zhotoviteli na e-mail nebo adresu uvedenou v záhlaví smlouvy. Za písemnou výzvu se též považuje zápis zástupce objednatele nebo TDS do stavebního deníku.

Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a naopak.

Objednatel je také oprávněn použít na úhradu nezaplacených smluvních pokut zádržné (dle odst. 5.3 této smlouvy).

12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

12.1. Vlastnictví díla

- 12.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.

12.2. Nebezpečí škody na díle

- 12.2.1. Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese v souladu s ustanovením § 2624 občanského zákoníku až do jejího předání zhotovitel.

13. Pojištění díla

13.1. Pojištění zhotovitele

- 13.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Kopii pojistného certifikátu je zhotovitel povinen předložit objednateli před podpisem smlouvy o dílo.

- 13.1.2. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnutý ve sjednané ceně.

14. Vyšší moc

14.1. Definice vyšší moci

- 14.1.1. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

- 14.1.2. Za vyšší moc se nepovažují:

- a. nepříznivé povětrnostní a klimatické podmínky,
- b. události, které byly objednateli nebo zhotoviteli známy před podpisem této smlouvy,
- c. jakékoliv změny obecně závazných právních předpisů a technických norem,
- d. nečinnost státních orgánů,
- e. jakékoliv nové obecně závazné právní předpisy nebo technické normy.

14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

- 14.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, která nastane po podpisu této smlouvy, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

15. Odstoupení od smlouvy

- 15.1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku nebo v případě podstatného porušení této smlouvy. Při odstoupení smlouvy jsou smluvní strany povinny se navzájem vypořádat.

16. Změna smlouvy

- 16.1. Forma změny smlouvy
- 16.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 16.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

17. Zpracování osobních údajů

- 17.1. V souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracování osobních údajů uvedených v této smlouvě, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 a v souladu se zák. č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen „GDPR“). Jde o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy. Jde o zákonný požadavek, bez kterého není možné smlouvu uzavřít, neboť by nebyly dostatečně identifikovány smluvní strany.
- 17.2. Správcem osobních údajů je statutární město Brno, městská část Brno-střed. Aktuální informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů a kontaktní údaje na něj lze najít na webových stránkách Úřadu městské části Brno-střed. V okamžiku podpisu této smlouvy jde o Mgr. Víta Křížku, advokáta, se sídlem Bažty 413/2, Brno, telefon: +420 606 789 717, e-mail: advokat@kklegal.cz.
- 17.3. Správce deklaruje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodních organizací. Nedochází rovněž k žádnému automatizovanému zpracování ani profilování.
- 17.4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smlouvy. Může ovšem dojít k dalšímu zpracovávání z důvodu oprávněného zájmu, který spočívá ve výkonu práv plynoucích z této smlouvy (např. v případě soudního sporu), popř. v souvislosti se zadávacím řízením. V takovém případě budou osobní údaje uchovávány po dobu nezbytně nutnou (po dobu soudního sporu, po dobu, kterou zvláštní právní předpis stanoví pro archivaci zadávací dokumentace).

18. Závěrečná ujednání

- 18.1. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž 4 obdrží objednatel
- 18.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.
- 18.3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
- 18.4. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tuto smlouvu uveřejní Objednatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv a to v den podpisu této smlouvy. V případě, že tato smlouva nebude uveřejněna v den podpisu této smlouvy, bude Objednatel Zhotovitele písemně informovat o datu uveřejnění této smlouvy v registru smluv (tj. o datu, od kdy je tato smlouva účinná).

- 18.5. Dodavatel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a základní lidská práva.
- 18.6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – změnový list, a příloha č. 2 – oceněné soupisy prací.
- 18.7. S údaji týkajícími se této smlouvy a jejího plnění bude zhotovitel zacházet šetrně a zachovávat o nich mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn objednavatelem či na základě zákona. Zhotovitel je povinen držet se po dobu realizace díla jakož i v průběhu přípravy a provádění stavby a jejího uvádění do provozu veškerých vlastních podnikatelských aktivit to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit oprávněné zájmy objednatele, být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby.

19. Doložka schválení

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 12.12.2022, usnesením RMČ/2022/6/18.

V Brně dne 06.01.2023

V Brně dne 16.12.2022

Za objednatele

Za zhotovitele

Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

Předmět díla:			
Objekt:			
Objednatel:			
Zhotovitel:			
TDI:			
Projektant:			
Popis změny:			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu:	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	x
	(zaškrtnout)	úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	x
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	x
		dokumentace skut.provedení	x
	jiné		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH
	náklady na změnu bez DPH		0,00 Kč
	Výše DPH	sazba: 15%	0,00 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		0,00 Kč
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		
	Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH		0,00 Kč
	Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH		0,00 Kč
Změny dle § 222 ZZVZ	Méněpráce celkem bez DPH		
	Vícepráce celkem bez DPH		
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 1		0,00 Kč
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
	Rozpočet ke Změnovému listu č.1		

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **0032-2 Oprava bytu Jiráskova 59 - byt č.5**

Zadavatel	Statutární město Brno - MČ Brno-střed Dominikánská 2 60169 Brno	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
------------------	---	--

Zhotovitel:	Brixton Group, s.r.o. Lužánecká 1887/8 602 00 Brno	IČO: 25550586 DIČ: CZ25550586
--------------------	--	--

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			347 088,74
PSV			751 901,08
MON			126 029,15
Vedlejší náklady			3 000,00
Ostatní náklady			2 500,00
Celkem			1 230 518,97

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	1 230 518,97 CZK
Snížená DPH	15 %	184 577,85 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	1 415 096,82 CZK
--------------------------	-------------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	5 500,00	0,00	825,00	6 325,00	0
00	Vedlejší a ostatní náklady	5 500,00	0,00	825,00	6 325,00	0
	Stavební objekt			0,00		
01	Oprava bytu Jiráskova 59 - byt č.5	1 225 018,97	0,00	183 752,85	1 408 771,82	100
1	ASŘ	649 858,72	0,00	97 478,81	747 337,53	53
2	ZTI	150 310,71	0,00	22 546,61	172 857,32	12
3	ÚT	246 315,10	0,00	36 947,27	283 262,37	20
4	Elektro	178 534,44	0,00	26 780,17	205 314,61	15
Celkem za stavbu		1 230 518,97	0,00	184 577,85	1 415 096,82	100

Popis stavby: 0032-2 - Oprava bytu Jiráskova 59 - byt č.5

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis objektu: 01 - Oprava bytu Jiráskova 59 - byt č.5

Popis rozpočtu: 1 - ASŘ

Popis rozpočtu: 2 - ZTI

Popis rozpočtu: 3 - ÚT

Popis rozpočtu: 4 - Elektro

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			13 489,79	1,1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			48 136,74	3,9
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			73 944,73	6,0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			2 796,83	0,2
90	Přípočty	HSV			14 741,28	1,2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			20 337,32	1,7
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			45 228,29	3,7
96	Bourání konstrukcí	HSV			70 600,79	5,7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			11 709,50	1,0
711	Izolace proti vodě	PSV			16 561,05	1,3
713	Izolace tepelné	PSV			7 065,43	0,6
721	Vnitřní kanalizace	PSV			18 899,85	1,5
722	Vnitřní vodovod	PSV			26 332,80	2,1
725	Zařizovací předměty	PSV			27 875,47	2,3
726	Instalační prefabrikáty	PSV			8 516,60	0,7
728	Vzduchotechnika	PSV			4 000,00	0,3
731	Kotelny	PSV			47 154,61	3,8
733	Rozvod potrubí	PSV			48 743,39	4,0
734	Armatury	PSV			18 125,74	1,5
735	Otopná tělesa	PSV			85 304,76	6,9

762	Konstrukce tesařské	PSV			3 546,07	0,3
764	Konstrukce klempířské	PSV			1 930,59	0,2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			180 000,00	14,6
767	Konstrukce zámečnické	PSV			6 500,00	0,5
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			25 943,99	2,1
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			101 364,39	8,2
776	Podlahy povlakové	PSV			29 800,79	2,4
781	Obklady keramické	PSV			21 964,18	1,8
784	Malby	PSV			72 271,37	5,9
M21	Elektromontáže	MON			111 633,81	9,1
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			12 372,11	1,0
M29	Demontáže	MON			2 023,23	0,2
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			46 103,47	3,7
VN	Vedlejší náklady	VN			3 000,00	0,2
ON	Ostatní náklady	ON			2 500,00	0,2
Cena celkem					1 230 518,97	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	0032-2	Oprava bytu Jiráskova 59 - byt č.5
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				3 000,00		
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS 22/ II
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								
Díl: ON		Ostatní náklady				2 500,00		
2	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS 22/ II
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. Položka obsahuje náklady na zhotovení dokumentace skutečného provedení díla včetně fotodokumentace (dispozice, veškeré skryté instalace atd.); dokumentace bude předána ve dvojnásobném vyhotovení v listinné i jednou v elektronické podobě (formáty elektronické podoby budou *.DWG, tak i *. PDF), elektronická podoba bude předána na CD nosiči, u výpočtu podlahové plochy postupovat v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb., dále bude uvedena <u>užitná plocha prostoru</u>								
3	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 22/ II
Zaměření skutečné plochy užitkové a skutečné plochy podlahové. Zaměření skutečné plochy podlahové : U výpočtu postupovat v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb.- Podlahovou plochu bytu v jednotce tvoří půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu, jako jsou stěny, sloupky, pilíře, komíny a obdobné svislé konstrukce. Půdorysná plocha je vymezena vnitřním lícem svislých konstrukcí ohraničujících byt včetně jejich povrchových úprav. Započítává se také podlahová plocha zakrytá zabudovanými předměty, jako jsou zejména skříně ve zdech v bytě, vany a jiné zařízení předměty ve vnitřní ploše bytu. Zaměření skutečné plochy užitkové : Užitná plocha se měří uvnitř vnějších stěn a zahrnuje veškeré plochy uvnitř domu či bytu.								
4	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
Celkem						5 500,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0032-2	Oprava bytu Jiráskova 59 - byt č.5
O:	01	Oprava bytu Jiráskova 59 - byt č.5
R:	1	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				13 489,79		
1	317234410R00	Vyzdívka mezi nosníky cementovou jakýmkoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu, 1,5*0,3*0,2	m3	0,09000	6 738,15	606,43	801-4	RTS 22/ II
2	317941121RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, výšky 120 mm profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L 1-7 : 1,5*3*11,1/1000	t	0,04995	69 043,20	3 448,71	801-1	RTS 22/ II
3	340271415R00	Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárnic plochy do 0,25 m2, tloušťka zdiva 150 mm včetně pomocného pracovního lešení 7 : 1	kus	1,00000	352,35	352,35	801-4	RTS 22/ II
4	340271515R00	Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárnic plochy od 0,25 m2 do 1 m2, tloušťka zdiva 150 mm včetně pomocného pracovního lešení Zazdívka otvoru 500x900mm, hl.150mm, plymosilikátovými tvárnici. Ponechání otvoru pro VZT prům.150mm 2 : 0,5*0,9*0,15	m3	0,06750	6 681,60	451,01	801-4	RTS 22/ II
5	340271615R00	Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 150 mm včetně pomocného pracovního lešení m.č.05.07 : 0,9*2,1*2*0,15 Ponechání otvoru pro VZT prům.150mm v m.č.05.07 : 0,88*2,08*0,15	m3	0,84156	6 259,65	5 267,87	801-4	RTS 22/ II
6	346481111R00	Plentování rýh, nosníků apod. pletivem ve stěnách nebo před stěnami, pletivem rabičovým plentování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoli tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím pletiva, přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou, 1,5*0,7	m2	1,05000	434,57	456,30	801-1	RTS 22/ II
7	346244315R00	Obezdvíka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 150 mm wc předstěna : 0,95*1,2 obezdvíka vany : 1,85*0,6+0,8*0,6	m2	2,73000	1 064,88	2 907,12	801-1	RTS 22/ II
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				73 944,73		
8	602016193R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn akrylátová po jednotlivých vrstvách 21,252+6,77	m2	28,02200	63,42	1 777,16	801-1	RTS 22/ II
9	601016193R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí hloubková penetrace stropů akrylátová po jednotlivých vrstvách	m2	136,30000	73,43	10 008,51	801-1	RTS 22/ II
10	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, o1-6,d6 : 1,3*2,27*2+1,56*2,32+1,15*2,45+1,3*2,48*2+0,9*2	m2	20,58670	46,63	959,96	801-1	RTS 22/ II
11	612421615R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hrubě zatřené 7 : (3,04+2,02)*2*2,1	m2	21,25200	225,33	4 788,71	801-1	RTS 22/ II
12	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové 2 : 0,5*0,9*2 7 : 0,9*2,1*2+0,3*0,3 ostatní : 2 po ZTI : 15,18 po UT : 12,04 po elektroinstalaci : 13,17	m2	47,16000	421,52	19 878,88	801-1	RTS 22/ II
13	602021148RT2	Omítka stěn z hotových směsí stěrka, vápenocementová, filcovaná, tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách 1 : (3,68+4,9)*2*3,65-1,25*2,5*2-0,7*2,0*2-0,9*2,0*2 2 : (0,95+1,92)*2*3,65-0,7*2,0 3 : (3,9+1,92)*2*3,65-0,8*2,0-1,15*2,45 5 : (4,95+2,8)*2*3,65-0,9*2,0*2-0,8*2,0 6 : (6,4+4,0)*2*3,65-0,9*2,0-1,3*2,48*2-0,9*2,1-0,3*0,3	m2	224,67050	159,21	35 769,79	801-1	RTS 22/ II
14	611421133R00	Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omítky vnitřní vápenné, vápenocementové stropů rovných štukové s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, po elektroinstalaci : 1,5804	m2	1,58040	481,98	761,72	801-1	RTS 22/ II
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				2 796,83		
15	632411904R00	Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační, s rozprostřením a uhlazením 2+7+10 : 1,8+6,8+2,3	m2	10,90000	81,87	892,38	801-1	RTS 22/ II
16	632477122R00	Reprofilace vodorovných betonových povrchů polymercementová malta+penetrace, tloušťky do 5 mm rozmíchání směsí s vodou, nanesení stěrky m.č.05.04 - balkon : 4,4	m2	4,40000	432,83	1 904,45	801-4	RTS 22/ II
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				20 337,32		
17	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	136,30000	149,21	20 337,32	800-3	RTS 22/ II
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				45 228,29		
18	952901110R00	Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří Závěrečný úklid bytu : 136,3 Závěrečný úklid společných prostor : 17,6+7,8+17,6+7,8+15,8+22,7	m2	225,60000	48,98	11 049,89	801-4	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0032-2	Oprava bytu Jiráskova 59 - byt č.5
O:	01	Oprava bytu Jiráskova 59 - byt č.5
R:	1	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	952902110R00	Čištění budov zmetáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	6 768,00000	5,05	34 178,40	801-4	RTS 22/ II
		Průběžný úklid bytu - předpoklad 30 úkonů čištění: : 136,3*30			4 089,00000			
		Průběžný úklid společných prostor - předpoklad 30 úkonů čištění: : (17,6+7,8+17,6+7,8+15,8+22,7)*30			2 679,00000			
Díl: 96		Bourání konstrukcí					9 325,40	
20	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50%	m2	10,90000	56,03	610,73	801-3	RTS 22/ II
		2+7+10 : 1,8+6,8+2,3			10,90000			
21	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár	m2	10,90000	63,95	697,06	801-3	RTS 22/ II
		2+7+10 : 1,8+6,8+2,3			10,90000			
22	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2	kus	2,00000	9,92	19,84	801-3	RTS 22/ II
		oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 2+7 : 1+1			2,00000			
23	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	2,00000	16,53	33,06	801-3	RTS 22/ II
		oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 7 : 2			2,00000			
24	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 2+7 : 0,5*0,9+0,88*2,08	m2	2,28040	251,00	572,38	801-3	RTS 22/ II
					2,28040			
25	968072456R00	Vybourání a výmuty kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dřevěných zárubní, plochy přes 2 m2 7 : 0,8*2*2	m2	3,20000	289,28	925,70	801-3	RTS 22/ II
					3,20000			
26	971033641R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm základovým nebo nadzákladovým, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 1-7 : 1*2*0,3	m3	0,60000	1 211,91	727,15	801-3	RTS 22/ II
					0,60000			
27	978059531R00	Odeškání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, 7 : (1,5+2,02+2)*1,8	m2	9,93600	108,75	1 080,54	801-3	RTS 22/ II
					9,93600			
28	974031167R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 300 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). překlad : 1,5*3	m	4,50000	283,62	1 276,29	801-3	RTS 22/ II
					4,50000			
29	969011121R00	Vybourání vodovodního, plynového a podobného vedení DN do 52 mm včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), ZTI-vybourání stoupacího potrubí vody : 3*5	m	15,00000	47,59	713,85	801-3	RTS 22/ II
					15,00000			
30	969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), ZTI-vybourání stoupacího potrubí kanalizace : 3*5	m	15,00000	177,92	2 668,80	801-3	RTS 22/ II
					15,00000			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					6 308,58	
31	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výškov do 25 m. oborů 801, 803, 811 a 812	t	5,68725	1 109,25	6 308,58	801-4	RTS 22/ II
Díl: 711		Izolace proti vodě					16 561,05	
32	711210020RA0	Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, včetně těsnícího pásu do spoje podlaha-stěna Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnící pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační stěrky. m.č.05.07 : 6,8+(3,04+2,02)*2*2,1-0,8*2,0 m.č.05.04 : 4,4	m2	30,85200	536,79	16 561,05	AP-PSV	RTS 22/ II
					26,45200			
					4,40000			
Díl: 725		Zařizovací předměty					113,54	
33	725610810R00	Demontáž vlnitých sporáků normálních nebo kombinovaných	soubor	1,00000	113,54	113,54	800-721	RTS 22/ II
Díl: 728		Vzduchotechnika					4 000,00	
34	728 R01	VZT - odvětrání WC/koupelny - ventilátor,mřížka se sítkou, D+M, popis viz výkres nový stav	ks	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní
Díl: 762		Konstrukce tesařské					3 546,07	
35	762512245R00	Položení podlah pod PVC montáž šroubováním	m2	7,80000	138,33	1 078,97	800-762	RTS 22/ II
		Položení podlah pod PVC na dřevěný podklad z desek dřevotřískových. V položce nejsou zakalkulovány i náklady na dodávku desek.Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 8%. 3 : 7,8			7,80000			
36	762811210RT3	Záklop stropů s dodávkou materiálu z hrubých prken, tloušťky 24 mm, vrchního na sraz, spáry zakryty lepenkovými pásy nebo lištami 8 : 1	m2	1,00000	282,32	282,32	800-762	RTS 22/ II
					1,00000			
37	762811811R00	Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných z hrubých prken tloušťky do 32 mm 8 : 1	m2	1,00000	36,02	36,02	800-762	RTS 22/ II
					1,00000			
38	60726010.AR	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 12,0 mm 7,8*1,08	m2	8,42400	240,12	2 022,77	SPCM	RTS 22/ II
					8,42400			
39	998762103R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	0,08081	1 559,04	125,99	800-762	RTS 22/ II
Díl: 764		Konstrukce klempířské					1 930,59	
40	764323220R00	Oplechování z pozinkovaného plechu výroba a montáž oplechování, včetně zhotovení rohů, spojení a dilatací okapů na střeších s živičnou krytinou a podkladním plechem. rš 250 mm m.č.05.04 - balkon - nová okapnice : 4,1	m	4,10000	430,22	1 763,90	800-764	RTS 22/ II
					4,10000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0032-2	Oprava bytu Jiráskova 59 - byt č.5
O:	01	Oprava bytu Jiráskova 59 - byt č.5
R:	1	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
41	764323820R00	Demontáž oplechování okapů na střechách s živičnou (fóliovou) krytinou, rš 250 mm,	m	4,10000	34,37	140,92	800-764	RTS 22/ II
42	998764103R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	0,01308	1 970,55	25,77	800-764	RTS 22/ II
Díl: 766		Konstrukce truhlářské						180 000,00
43	766 R01	Oprava kování, těsnění, vyčištění, seřízení, nový nátěr, O1 (1300/2270), viz výpis oken <i>REPASE</i> kastlového okna - oprava kování, těsnění, vyčištění, seřízení, nový nátěr, uvedení do funkčního stavu (případně odstranění nepůvodních součástí, přihoblování, obroušení, doplnění chybějících nebo poškozených částí, přetmelení. Výměna kování, zámků, klik a jiných původních částí, seřízení, přesklení) .	ks	2,00000	5 500,00	11 000,00		Vlastní
44	766 R02	Oprava kování, těsnění, vyčištění, seřízení, nový nátěr, O2 (1300/2270), viz výpis oken <i>REPASE</i> kastlového okna - oprava kování, těsnění, vyčištění, seřízení, nový nátěr, uvedení do funkčního stavu (případně odstranění nepůvodních součástí, přihoblování, obroušení, doplnění chybějících nebo poškozených částí, přetmelení. Výměna kování, zámků, klik a jiných původních částí, seřízení, přesklení) .	ks	2,00000	5 500,00	11 000,00		Vlastní
45	766 R03	Oprava kování, těsnění, vyčištění, seřízení, nový nátěr, O3 (1560/2320), viz výpis oken <i>REPASE</i> kastlového okna - oprava kování, těsnění, vyčištění, seřízení, nový nátěr, uvedení do funkčního stavu (případně odstranění nepůvodních součástí, přihoblování, obroušení, doplnění chybějících nebo poškozených částí, přetmelení. Výměna kování, zámků, klik a jiných původních částí, seřízení, přesklení) .	ks	2,00000	5 500,00	11 000,00		Vlastní
46	766 R04	Oprava kování, těsnění, vyčištění, seřízení, O4 (1150/2450), viz výpis oken <i>REPASE</i> kastlového okna - oprava kování, těsnění, vyčištění, seřízení, nový nátěr, uvedení do funkčního stavu (případně odstranění nepůvodních součástí, přihoblování, obroušení, doplnění chybějících nebo poškozených částí, přetmelení. Výměna kování, zámků, klik a jiných původních částí, seřízení, přesklení) .	ks	2,00000	5 500,00	11 000,00		Vlastní
47	766 R05	Oprava kování, těsnění, vyčištění, seřízení, nový nátěr, O5 (1300/2480), viz výpis oken <i>REPASE</i> kastlového okna - oprava kování, těsnění, vyčištění, seřízení, nový nátěr, uvedení do funkčního stavu (případně odstranění nepůvodních součástí, přihoblování, obroušení, doplnění chybějících nebo poškozených částí, přetmelení. Výměna kování, zámků, klik a jiných původních částí, seřízení, přesklení) .	ks	2,00000	5 500,00	11 000,00		Vlastní
48	766 R06	Oprava kování, těsnění, vyčištění, seřízení, nový nátěr, O6 (1300/2480), viz výpis oken <i>REPASE</i> kastlového okna - oprava kování, těsnění, vyčištění, seřízení, nový nátěr, uvedení do funkčního stavu (případně odstranění nepůvodních součástí, přihoblování, obroušení, doplnění chybějících nebo poškozených částí, přetmelení. Výměna kování, zámků, klik a jiných původních částí, seřízení, přesklení) .	ks	2,00000	5 500,00	11 000,00		Vlastní
49	766 R07	Oprava kování, těsnění, vyčištění, seřízení, nový nátěr, O7 (600/1210), viz výpis oken <i>REPASE</i> kastlového okna - oprava kování, těsnění, vyčištění, seřízení, nový nátěr, uvedení do funkčního stavu (případně odstranění nepůvodních součástí, přihoblování, obroušení, doplnění chybějících nebo poškozených částí, přetmelení. Výměna kování, zámků, klik a jiných původních částí, seřízení, přesklení) .	ks	2,00000	5 500,00	11 000,00		Vlastní
50	766 R11	Repase dveří vč.zárubně vč.vyvěšení a zavěšení křídla a přesunu, D1 (1250/2500), dvoukřídle, popis viz výpis výrobků <i>REPASE</i> : odstranění nepůvodních součástí, přihoblování, obroušení, doplnění chybějících nebo poškozených částí, přetmelení, seřízení, lak. Výměna kování, zámků, klik a štítků a jiných původních částí, seřízení, přesklení, uvedení do funkčního stavu. Bezpečnostní kování, kukátko, štítek na jméno, číslo bytu u vstupních dveří.	ks	1,00000	11 500,00	11 500,00		Vlastní
51	766 R12	Repase dveří vč.zárubně vč.vyvěšení a zavěšení křídla a přesunu, D2 (700/2000), popis viz výpis výrobků <i>REPASE</i> : odstranění nepůvodních součástí, přihoblování, obroušení, doplnění chybějících nebo poškozených částí, přetmelení, seřízení, lak. Výměna kování, zámků, klik a štítků a jiných původních částí, seřízení, přesklení, uvedení do funkčního stavu.	ks	1,00000	8 500,00	8 500,00		Vlastní
52	766 R13	Repase dveří vč.zárubně vč.vyvěšení a zavěšení křídla a přesunu, D3 (700/2000), popis viz výpis výrobků <i>REPASE</i> : odstranění nepůvodních součástí, přihoblování, obroušení, doplnění chybějících nebo poškozených částí, přetmelení, seřízení, lak. Výměna kování, zámků, klik a štítků a jiných původních částí, seřízení, přesklení, uvedení do funkčního stavu.	ks	1,00000	8 500,00	8 500,00		Vlastní
53	766 R14	Repase dveří vč.zárubně vč.vyvěšení a zavěšení křídla a přesunu, D4 (1250/2500), dvoukřídle, popis viz výpis výrobků <i>REPASE</i> : odstranění nepůvodních součástí, přihoblování, obroušení, doplnění chybějících nebo poškozených částí, přetmelení, seřízení, lak. Výměna kování, zámků, klik a štítků a jiných původních částí, seřízení, přesklení, uvedení do funkčního stavu.	ks	1,00000	11 500,00	11 500,00		Vlastní
54	766 R15	Repase dveří vč.zárubně vč.vyvěšení a zavěšení křídla a přesunu, D5 (1250/2500),dvoukřídle, popis viz výpis výrobků <i>REPASE</i> : odstranění nepůvodních součástí, přihoblování, obroušení, doplnění chybějících nebo poškozených částí, přetmelení, seřízení, lak. Výměna kování, zámků, klik a štítků a jiných původních částí, seřízení, přesklení, uvedení do funkčního stavu.	ks	1,00000	11 500,00	11 500,00		Vlastní
55	766 R16	Repase dveří vč.zárubně vč.vyvěšení a zavěšení křídla a přesunu, rozebrání dveří a zárubně, D6 (800/2000), popis viz výpis výrobků <i>REPASE</i> : odstranění nepůvodních součástí, přihoblování, obroušení, doplnění chybějících nebo poškozených částí, přetmelení, seřízení, lak. Výměna kování, zámků, klik a štítků a jiných původních částí, seřízení, přesklení, uvedení do funkčního stavu.	ks	1,00000	8 500,00	8 500,00		Vlastní
56	766 R17	Repase dveří vč.zárubně vč.vyvěšení a zavěšení křídla a přesunu, D7 (900/2000), popis viz výpis výrobků <i>REPASE</i> : odstranění nepůvodních součástí, přihoblování, obroušení, doplnění chybějících nebo poškozených částí, přetmelení, seřízení, lak. Výměna kování, zámků, klik a štítků a jiných původních částí, seřízení, přesklení, uvedení do funkčního stavu.	ks	1,00000	8 500,00	8 500,00		Vlastní
57	766 R18	Repase zárubně, replika dveří vč.vyvěšení a zavěšení křídla a přesunu, D8 (900/2000), popis viz výpis výrobků <i>REPASE</i> : odstranění nepůvodních součástí, přihoblování, obroušení, doplnění chybějících nebo poškozených částí, přetmelení, seřízení, lak. Výměna kování, zámků, klik a štítků a jiných původních částí, seřízení, přesklení, uvedení do funkčního stavu.	ks	1,00000	8 500,00	8 500,00		Vlastní
58	766 R19	Repase dveří vč.zárubně vč.vyvěšení a zavěšení křídla a přesunu, balkonové, D9 (900/2000), popis viz výpis výrobků <i>REPASE</i> : odstranění nepůvodních součástí, přihoblování, obroušení, doplnění chybějících nebo poškozených částí, přetmelení, seřízení, lak. Výměna kování, zámků, klik a štítků a jiných původních částí, seřízení, přesklení, uvedení do funkčního stavu.	ks	2,00000	8 500,00	17 000,00		Vlastní
59	766 R20	Repase zárubně, replika dveří vč.vyvěšení a zavěšení křídla a přesunu, D10 (800/2000), popis viz výpis výrobků <i>REPASE</i> :	ks	1,00000	8 500,00	8 500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0032-2	Oprava bytu Jiráskova 59 - byt č.5
O:	01	Oprava bytu Jiráskova 59 - byt č.5
R:	1	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odstranění nepůvodních součástí, přihoblování, obroušení, doplnění chybějících nebo poškozených částí, přetmelení, seřízení, lak. Výměna kování, zámků, klik a štítků a jiných původních částí, seřízení, přesklení, uvedení do funkčního stavu.						
60	766 R31	Demontáž nábytku	soub	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
		dle PD jde o garnýže, zrcadla, skříně celkem cca 50kg : 1		1,00000				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické			6 500,00			
61	767 R11	Z1 - Repase stávajícího balkonového zábradlí 4100x1000 mm ocelové, kompletní provedení	soubor	1,00000	6 500,00	6 500,00		Vlastní
		REPASE: odstranění nepůvodních součástí, obroušení, doplnění chybějících nebo poškozených částí, barevný nátěr. Dle výběru investora						
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady			25 943,99			
62	771101116R00	Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. přes 10 do 30 mm	m2	10,90000	157,47	1 716,42	800-771	RTS 22/ II
		Položka je určena pro vyrovnání podlahy před kladením dlaždic na maltu nebo na tmel. Položka neobsahuje materiál. m.č.05.02 : 1,8 m.č.05.07 : 6,8 m.č.05.10 : 2,3						
				1,80000				
				6,80000				
				2,30000				
63	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	10,90000	48,63	530,07	800-771	RTS 22/ II
		Položka obsahuje montáž a dodávku penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu s lepicím tmelem. 2+7+10 : 1,8+6,8+2,3						
				10,90000				
64	771101310R00	Příprava podkladu pod dlažby vyčištění keramické dlažby	m2	3,98000	67,60	269,05	800-771	RTS 22/ II
		balkon : 2,75+1,23		3,98000				
65	771471011R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických 100 x 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do malty	m	12,24000	142,25	1 741,14	800-771	RTS 22/ II
		Stejný materiál jako dlažba. Řezané pásky výšky 8-10 cm, ukončení na horní straně štukem pesování. 2+10 : (1,92+0,95+1,75+1,5)*2						
				12,24000				
66	771479001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky	m	12,24000	86,91	1 063,78	800-771	RTS 22/ II
67	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	10,90000	585,51	6 382,06	800-771	RTS 22/ II
		2+7+10 : 1,8+6,8+2,3		10,90000				
68	771 R01	Dodávka dlažby 250x250, dle výběru investora, specifikace viz TZ	m2	13,33640	350,00	4 667,74		Vlastní
		Keramická dlažba, 250x250 mm, otěruvzdornost PEI 2, protiskluznost „R9“. Odstín spárovací hmoty tmavší. · vysoce slinutá neglazovaná dlažba · vyrobeno dle EN 14411:2012 Bla UGL, příloha G · probarvený střep v celé tloušťce · velmi nízká nasákavost ? 0,5% · min. pevnost v ohybu 40 Mpa · tvrdost dle ČSN EN 101-min.st.7 · protiskluznost dle ČSN 74 4507-min.0,6, za mokra min.0,5 · zvýšená chemická odolnost dle ČSN EN 122 a 106 min.tř.2 · radonová odolnost - hygienická nezávadnost dle vyhlášky MZ ČR č.76/91 -nezávadná · odchylky rozměrů dle ISO 1045-2 · flexibilní lepidlo, flexibilní spárovací hmota · případné dilatační spáry v dlažbě musí korespondovat s dilatačními spárami v podkladních vrstvách, budou řešeny pružnými podlahovými dělicími profily Začátek provozního součtu m.č.2+7+10 : 1,8+6,8+2,3 m.č.2+10 - soklík : 12,24*0,10 Konec provozního součtu ztrátě 10% : 12,124*1,10						
				10,90000				
				1,22400				
				13,33640				
69	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	34,96000	73,17	2 558,02	800-771	RTS 22/ II
		vč. dodávky a montáže silikonu. 12,24+(3,04+2,02)*2+2,1*6						
				34,96000				
70	771775109R00	Montáž podlah vnějších z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	4,40000	676,86	2 978,18	800-771	RTS 22/ II
		4 : 4,4		4,40000				
71	771 R02	Dodávka dlažby exteriérové 250x250, dle výběru investora, specifikace viz TZ	m2	4,84000	350,00	1 694,00		Vlastní
		Keramická dlažba do exteriéru 250x250 mm, otěruvzdornost PEI 2, protiskluznost „R9“. Odstín spárovací hmoty tmavší · vysoce slinutá neglazovaná dlažba · vyrobeno dle EN 14411:2012 Bla UGL, příloha G · probarvený střep v celé tloušťce · velmi nízká nasákavost ? 0,5% · min. pevnost v ohybu 40 Mpa · tvrdost dle ČSN EN 101-min.st.7 · protiskluznost dle ČSN 74 4507-min.0,3 · zvýšená chemická odolnost dle ČSN EN 122 a 106 min.tř.2 · radonová odolnost - hygienická nezávadnost dle vyhlášky MZ ČR č.76/91 - nezávadná · odchylky rozměrů dle ISO 1045-2 · flexibilní lepidlo, flexibilní spárovací hmota (mrázuvzdorná do exteriéru) m.č.05.04 balkon : 4,4*1,10						
				4,84000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0032-2	Oprava bytu Jiráskova 59 - byt č.5
O:	01	Oprava bytu Jiráskova 59 - byt č.5
R:	1	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ztratné 10% :						
72	24551554R	vyrovnávací stěrka cementová; pro podlahy; samonivelační; pro interiéř; tl. vrstvy 1,0 až 30,0 mm; pod dlažby, pod PVC, pod parkety, nášlapná vrstva; barva šedá	kg	49,05000	40,80	2 001,24	SPCM	RTS 22/ II
		Začátek provozního součtu						
		m.č.05.02 : 1,8		1,80000				
		m.č.05.07 : 6,8		6,80000				
		m.č.05.10 : 2,3		2,30000				
		Konec provozního součtu						
		spotřeba 1,5kg/1mm : 10,9*1,5*3		49,05000				
73	998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m	t	0,55180	620,31	342,29	800-771	RTS 22/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				101 364,39		
74	775101101R00	Příprava podkladu vysávání vlysových, parketových a lamelových podlah průmyslovým vysavačem	m2	100,20000	6,70	671,34	800-775	RTS 22/ II
		m.č. 05.01 : 20,0		20,00000				
		m.č. 05.06 : 25,8		25,80000				
		m.č. 05.08 : 24,1		24,10000				
		m.č. 05.09 : 30,3		30,30000				
75	775413021R00	Podlahové soklíky nebo lišty montáž lišt připevněné vruty, výšky do 60 mm	m	80,04000	84,48	6 761,78	800-775	RTS 22/ II
		bez základního nátěru						
		včetně spojovacích prostředků.						
		1+6+8+9 : (4,9+3,68+4+6,4+3,78+6,3+4,91+6,05)*2		80,04000				
76	61413716R	lišta profil 40; materiál dub; š = 29,0 mm; h = 29,0 mm	m	89,25000	104,84	9 356,97	SPCM	RTS 22/ II
		Dřevěná soklová lišta, materiál dub, lakovaná, tvar dle stávajících lišt						
		ztratné 5% : 85,0*1,05		89,25000				
77	775511952R00	Doplnění podlah vlysových lepených včetně dodávky materiálu do tmele, vlysy tloušťky 21 mm, v ploše přes 0,25 do 1 m2	kus	5,00000	1 680,84	8 404,20	800-775	RTS 22/ II
		všech druhů a tříd, rybinovitě, palubovitě, šachovitě, bez ohoblování (broušení), bez olištování, do tmele						
		m.č.05.09 : 1,0		1,00000				
		ostatní : 4,0		4,00000				
78	775 R01	D+M Oprava podlah, broušení, tmelení, zapravení, doplnění, lakování, kompletní repase, dle PD, včetně přesunu hmot	m2	100,20000	750,00	75 150,00		Vlastní
		D.1.04 :						
		m.č. 05.01 : 20,0		20,00000				
		m.č. 05.06 : 25,8		25,80000				
		m.č. 05.08 : 24,1		24,10000				
		m.č. 05.09 : 30,3		30,30000				
		- očištění :						
		- spáry přetmeleny resp. nově vytmeleny :						
		- vyborušení, s odstupňovanou zrnitostí brusného papíru :						
		- opatření povrchovou úpravou - systémový nátěr vícevrstvý, přírodní tvrdý voskový olej transparent, s UV filtrem, bez lněné složky :						
79	775411810R00	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených	m	74,52000	10,96	816,74	800-775	RTS 22/ II
		3+6+8+9 : (1,92+3,9+4+6,4+3,78+6,3+4,91+6,05)*2		74,52000				
80	775541800R00	Demontáž parketových tabulí přibíjených včetně lišt a uložení sutě na hromady	m2	1,00000	84,04	84,04	800-775	RTS 22/ II
		8 : 1		1,00000				
81	998775103R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 24 m	t	0,10715	1 113,60	119,32	800-775	RTS 22/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 776		Podlahy povlakové				29 800,79		
82	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	20,80000	6,70	139,36	800-775	RTS 22/ II
		položky neobsahují žádný materiál						
		m.č.5.03+ 5.05 : 7,8+13,0		20,80000				
83	776101115R00	Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	20,80000	67,95	1 413,36	800-775	RTS 22/ II
		položky neobsahují žádný materiál						
		dle PD v tloušťce 5mm						
		m.č.5.03+ 5.05 : 7,8+13,0		20,80000				
84	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	20,80000	21,32	443,46	800-775	RTS 22/ II
		položky neobsahují žádný materiál						
85	776511810R00	Odstanění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	113,50000	38,37	4 355,00	800-775	RTS 22/ II
		m.č.05.01 - PVC : 20,0*2		40,00000				
		m.č.05.02 - PVC : 1,8*2		3,60000				
		m.č.05.03 - PVC : 7,8		7,80000				
		m.č.05.05 - PVC : 13,0*2		26,00000				
		m.č.05.03 - koberec : 7,8		7,80000				
		m.č.05.06 - koberec : 25,8		25,80000				
		m.č.05.07 - koberec : 2,5		2,50000				
86	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinyly včetně dodávky soklíků	m	23,74000	95,70	2 271,92	800-775	RTS 22/ II
		m.č.05.03 : (3,9+1,92)*2-0,8		10,84000				
		m.č.05.05 : (4,95+2,8)*2-0,8-0,9*2		12,90000				
87	776521200RT1	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - čtverce z PVC nebo vinyly, montáž	m2	20,80000	255,78	5 320,22	800-775	RTS 22/ II
		3+5 : 7,8+13,0		20,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0032-2	Oprava bytu Jiráskova 59 - byt č.5
O:	01	Oprava bytu Jiráskova 59 - byt č.5
R:	1	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
88	284122103R	podlahovina PVC lamely; š = 228,6 mm; l = 1 219 mm; tl. 2,00 mm; heterogenní; povrch. úprava PUR: protiskluzná; oblast bytová, komerční Specifikace dle PD. Výběr dle investora. výběr podlahoviny dle investora : Začátek provozního součtu 3+5 : 7,8+13,0 Konec provozního součtu ztrátové 3% : 20,8*1,03	m2	21,42400	546,36	11 705,22	SPCM	RTS 22/ II
89	58581721R	vyrovnávací stěrka cementová; pro podlahy; samonivelační; pro interiér; tl. vrstvy 2,0 až 15,0 mm jednosložková šedá samonivelační podlahová hmota na bázi cementu a modifikujících přísad pro vnitřní použití tloušťka vrstvy 2 - 15 mm pevnost v tlaku 25 MPa pevnost v tahu za ohybu 6 MPa pochůznost do 6 hod Jednosložková samonivelační podlahová hmota na bázi cementu, lehce zpracovatelná, v krátké době pochůzná, pro vnitřní použití : Spotřeba 1,7 kg/1m2/1 mm : dle TZ tloušťka 5mm : 20,8*1,7*5	kg	176,80000	16,01	2 830,57	SPCM	RTS 22/ I
90	23596041R	penetrační hmota vodou ředitelná; disperzní; koncentrát; ochrana podkladu, pod sádrové omítky; pro interiér; tekutá 20,8*0,3	kg	6,24000	189,66	1 183,48	SPCM	RTS 22/ II
91	998776103R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	t	0,26743	516,78	138,20	800-775	RTS 22/ II
Díl: 781		Obklady keramické				21 964,18		
92	781101210RT1	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky materiálu.	m2	21,25200	42,28	898,53	800-771	RTS 22/ II
93	781475114R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 200 x 200 mm , kladených do flexibilního tmele 7 : (3,04+2,02)*2*2,1	m2	21,25200	601,17	12 776,06	800-771	RTS 22/ II
94	781 R01	Dodávka obklad 200x200, dle výběru dodavatele, specifikace viz TZ. Keramický obklad glazovaný, lepicí tmely cementové modifikované, spárováno spec. tmely (vodotěsné, fungicidní, pružné), nasákavost < 3%, s odolností proti chemikáliím, polymerní spárovací hmoty, jednobarevný odstín, barva bude určena na základě výběru investora při vzorkování. ztrátové 10% : 21,252*1,1	m2	23,37720	350,00	8 182,02		Vlastní
95	998781103R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	t	0,17342	620,31	107,57	800-771	RTS 22/ II
Díl: 784		Malby				72 271,37		
96	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, , Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 561,51600	m2	561,51600	3,18	1 785,62	800-784	RTS 22/ II
97	784402801R00	Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m strop : 136,3 stěny : (4,9+3,68+1,92+0,95+1,92+3,9+2,8+4,59+4+6,4+3,78+6,3+4,91+6,05)*2*3,65 (1,54+2,02+1,04)*3,65	m2	562,62000	34,63	19 483,53	800-784	RTS 22/ II
98	784191201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 20,95100 Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 540,56500	m2	561,51600	21,58	12 117,52	800-784	RTS 22/ II
99	784114112R00	Malby latexové , bílé, dvojnásobné m.č.05.02 : (1,92+0,95)*2*3,65	m2	20,95100	90,05	1 886,64	800-784	RTS 22/ II
100	784195212R00	Malby z malířských směsí ořezuvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné strop : 136,3 stěny : (4,9+3,68+1,92+3,9+2,8+4,59+4+6,4+3,78+6,3+4,91+6,05)*2*3,65 (3,04+2,02)*2*1,55	m2	540,56500	52,81	28 547,24	800-784	RTS 22/ II
101	784410010RAB	Pačkování vápenným mlékem dvojnásobné s obroušením a sádrováním se zčištěním. 50%plochy : (20,951+540,565)*0,5	m2	280,75800	30,10	8 450,82	AP-PSV	RTS 22/ II
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				14 431,81		
102	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	3,80026	662,94	2 519,34	801-3	RTS 22/ II
103	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží 3,80026*2	t	7,60052	215,76	1 639,89	801-3	RTS 22/ II
104	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	3,80026	311,03	1 181,99	801-3	RTS 22/ II
105	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m 3,80026*5	t	19,00130	34,63	658,02	801-3	RTS 22/ II
106	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	3,80026	223,16	848,07	801-3	RTS 22/ II
107	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km 3,80026*19	t	72,20494	21,40	1 545,19	801-3	RTS 22/ II
108	979990107R00	Příplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	2,79311	1 674,75	4 677,76	801-3	RTS 22/ II
109	979990181R00	Příplatek za skládku za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,11350	1 892,25	214,77	801-3	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0032-2	Oprava bytu Jiráskova 59 - byt č.5
O:	01	Oprava bytu Jiráskova 59 - byt č.5
R:	1	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
110	979990111R00	Poplatek za skládku za uložení, tašky, stavební keramika, , skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	0,89365	1 283,25	1 146,78	801-3	RTS 22/ II

Celkem	649 858,72
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0032-2	Oprava bytu Jiráskova 59 - byt č.5
O:	01	Oprava bytu Jiráskova 59 - byt č.5
R:	2	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Upřesnění povrchů vnitřní	15 702,89					
1	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou ze suchých směsí 50 x 50 mm jakékoliv šířky rýhy,	m	42,00000	84,74	3 559,08	801-4	RTS 22/ II
2	346244371RT2	Zazdívká rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes tloušťka 140 mm, Prvek zdící pálený P; funkce: cihla plná; tvar: základní; l = 290 mm; w = 140 mm; h = 65 mm; styčná plocha: hladká; fb = 20,0 N/mm ² ; barva: z jakéhokoliv druhu pálených cihel, s pomocným lešením výšky do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa.	m ²	9,60000	1 264,98	12 143,81	801-1	RTS 22/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí	22 529,52					
3	974031153R00	Výsekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²).	m	42,00000	128,76	5 407,92	801-3	RTS 22/ II
4	974031387R00	Výsekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro komínové nebo ventilační průduchy do hloubky 300 mm, šířky do 300 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²).	m	32,00000	535,05	17 121,60	801-3	RTS 22/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	2 801,39					
5	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů - výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	2,52548	1 109,25	2 801,39	801-4	RTS 22/ II
Díl: 721		Vnitřní kanalizace	18 899,85					
6	721170965R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 110 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	kus	6,00000	391,50	2 349,00	800-721	RTS 22/ II
7	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	12,00000	278,40	3 340,80	800-721	RTS 22/ II
8	721176105R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	2,00000	883,05	1 766,10	800-721	RTS 22/ II
9	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.	m	15,00000	724,71	10 870,65	800-721	RTS 22/ II
10	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	5,00000	80,48	402,40	800-721	RTS 22/ II
11	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	1,00000	120,06	120,06	800-721	RTS 22/ II
12	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,06883	738,63	50,84	800-721	RTS 22/ II
Díl: 722		Vnitřní vodovod	26 332,80					
13	722172731R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	18,00000	222,29	4 001,22	800-721	RTS 22/ II
14	722172732R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	12,00000	280,14	3 361,68	800-721	RTS 22/ II
15	722172733R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	21,00000	377,58	7 929,18	800-721	RTS 22/ II
16	722181213RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubice z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.	m	18,00000	78,65	1 415,70	800-721	RTS 22/ II
17	722181213RT9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubice z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 13 mm, d 28 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.	m	12,00000	81,26	975,12	800-721	RTS 22/ II
18	722181213RU2	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubice z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 13 mm, d 35 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.	m	21,00000	96,14	2 018,94	800-721	RTS 22/ II
19	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	10,00000	209,67	2 096,70	800-721	RTS 22/ II
20	722237131R00	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	396,72	793,44	800-721	RTS 22/ II
21	722190901R00	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě včetně vypuštění a napuštění,	kus	2,00000	76,30	152,60	800-721	RTS 22/ II
22	722237122R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	387,15	1 548,60	800-721	RTS 22/ II
23	722237662R00	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	459,36	918,72	800-721	RTS 22/ II
24	722269111R00	Montáž vodoměru závitového jednotokového suchoběžného, G 1/2"	kus	2,00000	342,78	685,56	800-721	RTS 22/ II
25	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.	m	30,00000	13,66	409,80	800-721	RTS 22/ II
26	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	t	0,03883	657,72	25,54	800-721	RTS 22/ II
Díl: 725		Zařizovací předměty	27 761,93					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0032-2	Oprava bytu Jiráskova 59 - byt č.5
O:	01	Oprava bytu Jiráskova 59 - byt č.5
R:	2	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	1,00000	734,28	734,28	800-721	RTS 22/ II
28	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	2,00000	796,05	1 592,10	800-721	RTS 22/ II
Včetně dodání zápachové uzávěrky.								
29	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	2,00000	213,15	426,30	800-721	RTS 22/ II
30	725849200R00	Montáž baterie sprchové nastavitelná výška	kus	1,00000	377,58	377,58	800-721	RTS 22/ II
31	725849302R00	Montáž baterie sprchové držáku sprchy	kus	1,00000	100,92	100,92	800-721	RTS 22/ II
32	725229102RT2	Montáž vany plastové s dodávkou zápach. uzávěrky HL 500-5/4	soubor	1,00000	2 148,90	2 148,90	800-721	RTS 22/ II
Včetně dodání zápachové uzávěrky.								
33	725860180RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství příp. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	830,85	1 661,70	800-721	RTS 22/ II
34	725814101R00	Ventil rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	7,00000	269,70	1 887,90	800-721	RTS 22/ II
35	725814122R00	Ventil pračkový, mosazný, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	266,22	266,22	800-721	RTS 22/ II
36	725980122R00	Dvířka z plastu, 200 x 300 mm, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	293,63	587,26	800-721	RTS 22/ II
37	55145001R	baterie umyvadlová směšovací; stojánková; ovládání pákové; povrch chrom; v. výtoku 53 mm	kus	2,00000	955,26	1 910,52	SPCM	RTS 22/ II
38	55145009R	baterie sprchová nástěnná; rozteč 150 mm; ovládání pákové; povrch chrom; příslušenství sprchová tvč	kus	1,00000	1 523,37	1 523,37	SPCM	RTS 22/ II
39	55145352R	kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom	kus	1,00000	396,29	396,29	SPCM	RTS 22/ II
40	551674068R	sedátko klozetové s poklopem; plast; antibakteriální; bílé; úchyty ocelové; šířka = 365,0 mm; délka = 405,0 mm; rozteč = 155 mm	kus	1,00000	677,73	677,73	SPCM	RTS 22/ II
41	642153261R	umyvadlo š = 500 mm; hl. 410 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; uprostřed; bílé	kus	1,00000	1 213,65	1 213,65	SPCM	RTS 22/ II
42	64221373R	umyvátko š = 400 mm; hl. 310 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; vlevo; bílá	kus	1,00000	891,75	891,75	SPCM	RTS 22/ II
43	64240062R	mísa klozetová diturvit závěsná; h = 360 mm; š = 360 mm; hl. 530 mm; splach. hluboké; sedátko s poklopem; bílá	kus	1,00000	1 944,45	1 944,45	SPCM	RTS 22/ II
44	55421037.AR	vana klasická; obdélníková; l = 1700,0 mm; š = 750 mm; h = 390 mm; akrylátová; bílá; objem 130 l	kus	1,00000	7 751,70	7 751,70	SPCM	RTS 22/ II
Obdélníková tvarovaná vana včetně nožiček								
45	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00000	215,76	215,76	800-721	RTS 22/ II
46	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	139,64	139,64	800-721	RTS 22/ II
47	725220851R00	Demontáž van včetně obezdívků	soubor	1,00000	420,21	420,21	800-721	RTS 22/ II
48	725810811R00	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	2,00000	41,67	83,34	800-721	RTS 22/ II
49	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	2,00000	79,34	158,68	800-721	RTS 22/ II
50	R15	demontáže ventilů, baterií, vodoměrů	ks	4,00000	100,00	400,00		Vlastní
51	3581	demontáže odpadní výpustky	ks	2,00000	100,00	200,00		Vlastní
52	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m	t	0,06659	776,04	51,68	800-721	RTS 22/ II
vodorovně do 50 m								
Díl: 726					Instalační prefabrikáty			
53	726211123R00	Klozet zavěšené, s nádržkou, pro instalaci s mokrymi procesy do masivních zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s předzdeňním, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovladačích tlačítek, ovládání ze předu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	7 468,95	7 468,95	800-721	RTS 22/ II
Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.								
54	551070101R	tlačítko ovládací plastové; ovládací síla do 20,0 N; dvoučinné mechanické splachování 3 l/6 l; 247x165x17,5 mm; barva bílá	kus	1,00000	1 041,39	1 041,39	SPCM	RTS 22/ II
55	998726123R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 24 m	t	0,00740	845,64	6,26	800-721	RTS 22/ II
vodorovně do 50 m								
Díl: 733					Rozvod potrubí			
56	733110806R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32	m	15,00000	26,97	404,55	800-731	RTS 22/ II
Díl: 734					Armatury			
57	734255115R00	Ventil pojistný závitový 6,0 bar, mosazný, DN 15, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	508,08	1 016,16	800-731	RTS 22/ II
58	5512100041R	regulátor tlaku vody PN 16; DN 20; rozsah teplot 0 až 40 °C; 1,0 až 6,0 bar	kus	2,00000	1 779,15	3 558,30	SPCM	RTS 22/ II
59	84574	demontáž revizních dvířek 300x400, plastových	ks	1,00000	50,00	50,00		Vlastní
Díl: D96					Přesuny suti a vybouraných hmot			
60	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	6,15589	662,94	4 080,99	801-3	RTS 22/ II
61	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	12,31178	316,68	3 898,89	801-3	RTS 22/ II
					6,15589*2			
					12,31178			
62	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	6,15589	223,16	1 373,75	801-3	RTS 22/ II
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
63	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	116,96191	21,40	2 502,98	801-3	RTS 22/ II
					6,15589*19			
					116,96191			
64	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	6,15589	311,03	1 914,67	801-3	RTS 22/ II
65	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	30,77945	34,63	1 065,89	801-3	RTS 22/ II
					6,15589*5			
					30,77945			
66	979990111R00	Poplatek za skládku za uložení suti - stavební keramika, skupina odpadu 170103	t	0,03879	1 283,25	49,78	801-3	RTS 22/ II
67	979990101R00	Poplatek za skládku za uložení, směsí betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	6,11710	1 283,25	7 849,77	801-3	RTS 22/ II
Celkem							150 310,71	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0032-2	Oprava bytu Jiráskova 59 - byt č.5
O:	01	Oprava bytu Jiráskova 59 - byt č.5
R:	3	ÚT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní					9 742,37		
1	612403385R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou ze suchých směsí 100 x 50 mm	m	80,27000	121,37	9 742,37	801-4	RTS 22/ II
		jakékoliv šířky rýhy,						
Díl: 90	Přípočty					11 045,52		
2	904 R02	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci, Topná zkouška	h	24,00000	460,23	11 045,52	Prav.M	RTS 22/ II
Díl: 96	Bourání konstrukcí					11 474,62		
3	971033341R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 300 mm	kus	10,00000	136,59	1 365,90	801-3	RTS 22/ II
		základovém nebo nadzákladovém,						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
4	974031143R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 100 mm	m	80,00000	115,28	9 222,40	801-3	RTS 22/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
5	974031121R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm	m	12,00000	73,86	886,32	801-3	RTS 22/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					1 607,67		
6	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, nošením	t	0,74362	2 161,95	1 607,67	801-4	RTS 22/ II
		oborů 801, 803, 811 a 812						
Díl: 713	Izolace tepelné					7 065,43		
7	722182011RT1	Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, do DN 25	m	104,00000	44,54	4 632,16	800-721	RTS 22/ II
8	283771007R	pouzdro potrubní tvarovatelé; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 15,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	38,00000	12,53	476,14	SPCM	RTS 22/ II
9	283771020R	pouzdro potrubní tvarovatelé; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 18,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	42,00000	15,57	653,94	SPCM	RTS 22/ II
10	283771032R	pouzdro potrubní tvarovatelé; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	24,00000	30,54	732,96	SPCM	RTS 22/ II
11	28377135R	páska spojovací PVC; samolepicí; jednostranné; tl. 0,19 mm; š = 38,0 mm; l = 20 m	kus	5,20000	62,99	327,55	SPCM	RTS 22/ II
12	28377130R	spona na potrubní pouzdro; plastová; tl = 1,00 mm; š = 4,9 mm; l = 32 mm; šedá	kus	520,00000	0,46	239,20	SPCM	RTS 22/ II
13	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	t	0,00322	1 081,41	3,48	800-713	RTS 22/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 731	Kotelny					47 154,61		
14	731200825R00	Demontáž kotlů ocelových na kapalná a plynná paliva o výkonu přes 25 do 40 kW	kus	1,00000	1 153,62	1 153,62	800-731	RTS 22/ II
15	48417407W	el. Kotel 12 kW, zás. TV 40-60 l, specifikace dle PD, D+M, vč. propojení	ks	1,00000	42 500,00	42 500,00		Vlastní
16	RT50 731	ovládací modul řízený vnější/interiérovou teplotou, s časovým programem, pro vytápění a ohřev vody	ks	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
17	998731102R00	Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 12 m	t	0,00020	4 937,25	0,99	800-731	RTS 22/ II
		vodorovně do 50 m						
Díl: 733	Rozvod potrubí					48 338,84		
18	733120815R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých do D 38	m	55,00000	43,76	2 406,80	800-731	RTS 22/ II
19	733163102R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	38,00000	376,71	14 314,98	800-731	RTS 22/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
20	733163103R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	42,00000	442,83	18 598,86	800-731	RTS 22/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
21	733163104R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	24,00000	500,25	12 006,00	800-731	RTS 22/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
22	733190106R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32	m	104,00000	8,53	887,12	800-731	RTS 22/ II
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
23	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m	t	0,09228	1 355,46	125,08	800-731	RTS 22/ II
Díl: 734	Armatury					13 501,28		
24	734245423R00	Klapka zpětná, mosazná, DN 25, PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	635,10	635,10	800-731	RTS 22/ II
25	734266426R00	Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s vypouštěním, rohové, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	7,00000	753,42	5 273,94	800-731	RTS 22/ II
26	734266446R00	Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s integrovaným termostatickým ventilem, rohové, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 472,91	1 472,91	800-731	RTS 22/ II
27	734266772R00	Šroubení svěrné pro měděné potrubí, mosazné, D 16 x EK, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	16,00000	124,41	1 990,56	800-731	RTS 22/ II
28	734291113R00	Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	115,28	461,12	800-731	RTS 22/ II
29	734295213R00	Filtr mosazný, DN 25, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	428,04	428,04	800-731	RTS 22/ II
30	734439101R00	Montáž termostatu ruťového spínače prostorového 0 - 40°, bez dodávky materiálu	kus	1,00000	82,04	82,04	800-731	RTS 22/ II
31	55137306.AR	hlavice termostatická teplota prostoru 6 až 28 °C; ovládání ruční; provedení kapalinová	kus	8,00000	362,36	2 898,88	SPCM	RTS 22/ II
32	R32	2. ventil pro žebřík	kus	1,00000	250,00	250,00		Vlastní
33	998734103R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m	t	0,00849	1 023,12	8,69	800-731	RTS 22/ II
Díl: 735	Otopná tělesa					85 304,76		
34	735000912R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	8,00000	123,98	991,84	800-731	RTS 22/ II
35	735156930R00	Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky, tělesa třířadých	kus	5,00000	398,03	1 990,15	800-731	RTS 22/ II
36	735159111R00	Otopná tělesa panelová montáž bez ohledu na počet desek, délky do 1600 mm, bez dodávky materiálu	kus	7,00000	455,01	3 185,07	800-731	RTS 22/ II
37	735179110R00	Otopná tělesa koupelňová montáž topných žebříků, bez dodávky materiálu	kus	1,00000	370,62	370,62	800-731	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0032-2	Oprava bytu Jiráskova 59 - byt č.5
O:	01	Oprava bytu Jiráskova 59 - byt č.5
R:	3	ÚT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
38	48457336R	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 1 000 mm; hloubka tělesa 155 mm; způsob připojení boční levé nebo pravé; počet desek 3; počet předávných přestupných ploch 3; připojovací rozteč 546 mm; tepelný výkon 2 406 W	kus	4,00000	10 048,50	40 194,00	SPCM	RTS 22/ II
39	48457337R	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 1 200 mm; hloubka tělesa 155 mm; způsob připojení boční levé nebo pravé; počet desek 3; počet předávných přestupných ploch 3; připojovací rozteč 546 mm; tepelný výkon 2 887 W	kus	3,00000	11 292,60	33 877,80	SPCM	RTS 22/ II
40	48451715.AR	těleso otopné trubkové koupelnové, nástěnné; zapojení do centr.otopné soustavy nebo i jako elektr.radiátor nebo jejich kombinace; mat. ocelové profily 30x30mm, ocel.trubky pr.20; v = 1 535 mm; l = 600 mm; šířka 30 mm; výkon 826 W; povrch barva bílá; rovné; počet trubek 32; umístit na zeď	kus	1,00000	3 284,25	3 284,25	SPCM	RTS 22/ II
41	R36	vypuštění a napuštění soustavy	ks	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
42	735411812R00	Demontáž konvektorů stavební délky přes 700 do 1600 mm	kus	2,00000	205,32	410,64	800-731	RTS 22/ II
43	998735103R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 24 m	t	0,43278	1 156,23	500,39	800-731	RTS 22/ II
Díl: M21		Elektromontáže				5 211,18		
44	210802333RT1	Montáž šňůry CYSY, 2 x 1,50 mm2, pevně uložené, včetně dodávky šňůry	m	12,00000	55,33	663,96	M21	RTS 22/ II
45	360410019R00	Mtz snímace teploty jedn. 112 12	kus	1,00000	250,00	250,00		RTS 14/ I
46	34195R	materiál pro elektroinstalaci	sada	1,00000	1 397,22	1 397,22	SPCM	RTS 22/ II
47	RSET	Sestava regulátoru a kabelového venkovního čidla	ks	1,00000	2 900,00	2 900,00		Vlastní
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				5 868,82		
48	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	1,60400	662,94	1 063,36	801-3	RTS 22/ II
49	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	3,20800	316,68	1 015,91	801-3	RTS 22/ II
		1,604*2		3,20800				
50	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,60400	311,03	498,89	801-3	RTS 22/ II
51	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	6,41600	34,63	222,19	801-3	RTS 22/ II
		1,604*4		6,41600				
52	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,60400	223,16	357,95	801-3	RTS 22/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
53	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	30,47600	21,40	652,19	801-3	RTS 22/ II
		1,604*19		30,47600				
54	979990101R00	Poplatek za skládku za uložení, směsí betonu a cihel, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	1,60400	1 283,25	2 058,33	801-3	RTS 22/ II
Celkem						246 315,10		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0032-2	Oprava bytu Jiráskova 59 - byt č.5
O:	01	Oprava bytu Jiráskova 59 - byt č.5
R:	4	Elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní	22 691,48					
1	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm jakékoliv šířky rýhy,	m	219,50000	57,25	12 566,38	801-4	RTS 22/ II
2	612403381R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 50 x 30 mm jakékoliv šířky rýhy,	m	87,80000	68,12	5 980,94	801-4	RTS 22/ II
3	611403380R00	Hrubé zaplnění rýh ve stropích maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm	m	43,90000	94,40	4 144,16	801-4	RTS 22/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí	27 271,25					
4	973031345R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m ² , hloubky do 300 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²).	kus	3,00000	418,91	1 256,73	801-3	RTS 22/ II
5	971033141R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 300 mm základovém nebo nadzákladovém,	kus	14,00000	60,38	845,32	801-3	RTS 22/ II
6	971033151R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 450 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²).	kus	4,00000	137,03	548,12	801-3	RTS 22/ II
7	971033171R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 750 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²).	kus	8,00000	222,72	1 781,76	801-3	RTS 22/ II
8	973031616R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro špalíky a krabice na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, velikosti do 100x100x50 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²).	kus	62,00000	53,16	3 295,92	801-3	RTS 22/ II
9	974082172R00	Vysekání rýh pro vodiče v omítkce stropů z jakékoliv malty vápenné nebo vápenocementové, šířky do 30 mm včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²), Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²).	m	43,90000	77,26	3 391,71	801-3	RTS 22/ II
10	974082173R00	Vysekání rýh pro vodiče v omítkce stropů z jakékoliv malty vápenné nebo vápenocementové, šířky do 50 mm včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²), Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²).	m	87,80000	80,21	7 042,44	801-3	RTS 22/ II
11	974082112R00	Vysekání rýh pro vodiče v omítkce stěn z jakékoliv malty vápenné nebo vápenocementové, šířky do 30 mm včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²), Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²).	m	219,50000	41,50	9 109,25	801-3	RTS 22/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	991,86					
12	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 25 m. oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,89417	1 109,25	991,86	801-4	RTS 22/ II
Díl: M21		Elektromontáže	104 828,79					
13	Pol_0014	úpravy v rozvaděči RE pro elektroměr + HDO	ks	1,00000	850,00	850,00		Vlastní
14	Pol_0015	přidání jističe 40A B/3 v rozvaděči RE	ks	1,00000	1 350,00	1 350,00		Vlastní
15	Pol_0018	nová rozvodnice pro HDO pro 1 byt, vč. Vybavení, vedle stáv. elektroměrové skříně	ks	1,00000	9 500,00	9 500,00		Vlastní
16	210-010	Bytový rozvaděč RB, kompletní dodávka vč. výzbroje, proudový chránič, jističe, D+M	ks	1,00000	14 500,00	14 500,00		Vlastní
17	R1256	rozvaděč SLP - design jako RB	ks	1,00000	250,00	250,00		Vlastní
18	210010321R00	Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, , , , do zdiva, se zapojením,	kus	62,00000	179,66	11 138,92	M21	RTS 22/ II
19	210110041RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, jednopólového, , řazení 1	kus	10,00000	256,22	2 562,20	M21	RTS 22/ II
20	Pol_0020	Připojovací zásuvka pro troubu, sporák, 80x80x25, 5 svorek, ochrana	kus	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
21	210110045RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, střídavého, , řazení 6	kus	3,00000	275,79	827,37	M21	RTS 22/ II
22	210110046RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, klíčového, , řazení 7	kus	2,00000	342,78	685,56	M21	RTS 22/ II
23	210111014RT6	Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení, včetně dodávky zásuvky dvojnásobné s ochrannými kolíky 16A/250VAC a rámečku, , provedení 2x (2P+PE),	kus	32,00000	354,09	11 330,88	M21	RTS 22/ II
24	210810053RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 10 mm ² , pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	27,00000	194,88	5 261,76	M21	RTS 22/ II
25	210810054RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 16 mm ² , pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	27,00000	302,33	8 162,91	M21	RTS 22/ II
26	210800549RT1	Montáž vodiče H07V-U (CY), 16 mm ² , uloženého pevně, včetně dodávky vodiče	m	27,00000	97,44	2 630,88	M21	RTS 22/ II
27	210800546RT1	Montáž vodiče H07V-U (CY), 4 mm ² , uloženého pevně, včetně dodávky vodiče	m	20,00000	56,12	1 122,40	M21	RTS 22/ II
28	210810045RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm ² , pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	90,00000	63,68	5 731,20	M21	RTS 22/ II
29	210810055RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 1,5 mm ² , pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	48,00000	75,26	3 612,48	M21	RTS 22/ II
30	210810046RT3	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm ² , pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	150,00000	75,08	11 262,00	M21	RTS 22/ II
31	210810056RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm ² , pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	12,00000	93,96	1 127,52	M21	RTS 22/ II
32	210810041RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 2 x 1,5 mm ² , pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	15,00000	59,42	891,30	M21	RTS 22/ II
33	210810057RT3	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 žilového, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 10 mm ²	m	15,00000	235,34	3 530,10	M21	RTS 22/ II
34	210010001R00	Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 16 mm, ,	m	80,00000	35,93	2 874,40	M21	RTS 22/ II
35	449861130R	detektor hlásič multisenzorový, kombinace optického a teplotního senzoru; IP 43; T -20 až 60 °C; pr.100 x 50 mm	kus	1,00000	1 084,89	1 084,89	SPCM	RTS 22/ II
36	220111761R00	Svorka uzemňovací	kus	8,00000	330,60	2 644,80		RTS 22/ II
37	34195R	materiál pro elektroinstalaci	sada	1,00000	1 397,22	1 397,22	SPCM	RTS 22/ II
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky	1 598,64					
38	220-004	Sílové napojení rozvaděče SLP	kus	1,00000	650,00	650,00		Vlastní
39	220-002	Ovládací, návěštní a signální přístroje tlačítkový, domovní ovladač, včetně zapojení, bez signálky	kus	1,00000	190,00	190,00		Vlastní
40	222290103R00	Dvojjásuvka 2xRJ45 UTP kat.5e na omítku	kus	4,00000	96,57	386,28		RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0032-2	Oprava bytu Jiráskova 59 - byt č.5
O:	01	Oprava bytu Jiráskova 59 - byt č.5
R:	4	Elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
41	222730001R00	Účastnická zásuvka TV+R+SAT koncová pod omítku	kus	4,00000	93,09	372,36		RTS 22/ II
Díl: M21		Elektromontáže				1 593,84		
42	210010323R00	Montáž krabice plastové odbočné, čtvercové, , , , do zdíva, se zapojením,	kus	8,00000	199,23	1 593,84	M21	RTS 22/ II
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				10 773,47		
43	34121046R	kabel SYKFY; sdělovací, stíněný vnitřní; pevné uložení vnitřní; Cu plná holá jádra; počet prvků 3; počet žil v prvku 2: imen.prům.jádra 0.50 mm; teplota použití -25 až 60 °C; barva pláště šedá	m	5,00000	7,13	35,65	SPCM	RTS 22/ II
44	3412652210R	kabel homologovaný koaxiální 75 Ohm; sdělovací, stíněný vnitřní; Cu plná holá jádra; počet a průřez žil 1x0,8mm, průměr přes plášť 5 mm; teplota použití -30 až 70 °C; barva pláště bílá	m	40,00000	16,36	654,40	SPCM	RTS 22/ II
45	371201303R	kabel UTP Elite, Cat5E, venkovní PE+PVC, odolný proti UV záření	m	40,00000	10,53	421,20	SPCM	RTS 22/ II
46	222280214R00	Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách	m	40,00000	26,27	1 050,80		RTS 22/ II
47	222280221R00	SYKFY 5x2x0.5 mm v trubkách	m	40,00000	28,97	1 158,80		RTS 22/ II
48	222280241R00	Koaxiální kabel v trubkách	m	40,00000	28,45	1 138,00		RTS 22/ II
49	210010001R00	Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 16 mm, ,	m	40,00000	35,93	1 437,20	M21	RTS 22/ II
50	34571050R	trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PE není samozhášivý; vnější pr.= 21,2 mm; vnitřní pr.= 16,0 mm; mech.odolnost nízká; mezní hodnota zatížení 320 N/5 cm; teplot.rozsah -25 až 90 °C; stupeň hořlavosti A1; použití: pro přímé zalévání při monolitické betonáži nebo pod omítku	m	40,00000	17,14	685,60	SPCM	RTS 22/ II
51	220711301R00	Montáž detektoru	kus	1,00000	311,90	311,90		RTS 22/ II
		Montáž včetně napojení kabelů.						
52	220-001	Autonomní požární detektor s akust.signalizací	ks	1,00000	350,00	350,00		Vlastní
53	38226867D	Telefon domácí provedení	kus	1,00000	750,00	750,00		Vlastní
54	222323301R00	Domácí telefon digitální, na úchyt.body	kus	1,00000	182,70	182,70		RTS 22/ II
55	34195R	materiál pro elektroinstalaci	sada	1,00000	1 397,22	1 397,22	SPCM	RTS 22/ II
56	32679R	svítidlo - objímka s LED žárovkou, D+M	kus	10,00000	100,00	1 000,00		Vlastní
57	32659R	dveřní zvonek D+M	ks	1,00000	200,00	200,00		Vlastní
Díl: M29		Demontáže				2 023,23		
58	R36593	zásuvky	ks	9,00000	75,00	675,00		Vlastní
59	R36594	vypínače	ks	10,00000	75,00	750,00		Vlastní
60	R36595	pojistky	ks	1,00000	75,00	75,00		Vlastní
61	R36596	telefon	ks	1,00000	75,00	75,00		Vlastní
62	R36597	zvonek	ks	1,00000	75,00	75,00		Vlastní
63	650801113R00	stropního, přisazeného	kus	3,00000	124,41	373,23		RTS 22/ II
Díl: 90		Přípočty				3 695,76		
64	905 R02	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Uprava stavajících rozvadece	h	8,00000	461,97	3 695,76	Prav.M	RTS 22/ II
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				3 066,12		
65	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,83800	662,94	555,54	801-3	RTS 22/ II
66	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	1,67600	316,68	530,76	801-3	RTS 22/ II
		0,838*2			1,67600			
67	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,83800	311,03	260,64	801-3	RTS 22/ II
68	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	3,35200	34,63	116,08	801-3	RTS 22/ II
		0,838*4			3,35200			
69	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,83800	223,16	187,01	801-3	RTS 22/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
70	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	15,92200	21,40	340,73	801-3	RTS 22/ II
		0,838*19			15,92200			
71	979990101R00	Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	0,83800	1 283,25	1 075,36	801-3	RTS 22/ II
Celkem						178 534,44		

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **0032-1 Oprava bytu Jiráskova 59 - byt č.9**

Zadavatel	Statutární město Brno - MČ Brno-střed Dominikánská 2 60169 Brno	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
------------------	---	--

Zhotovitel:	Brixton Group, s.r.o. Lužánecká 1887/8 602 00 Brno	IČO: 25550586 DIČ: CZ25550586
--------------------	--	--

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			401 737,78
PSV			555 333,98
MON			132 894,85
Vedlejší náklady			3 000,00
Ostatní náklady			2 500,00
Celkem			1 095 466,61

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	1 095 466,61 CZK
Snížená DPH	15 %	164 319,99 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH	1 259 786,60 CZK
--------------------------	-------------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	5 500,00	0,00	825,00	6 325,00	1
00	Vedlejší a ostatní náklady	5 500,00	0,00	825,00	6 325,00	1
	Stavební objekt			0,00		
01	Oprava bytu Jiráskova 59 - byt č.9	1 089 966,61	0,00	163 494,99	1 253 461,60	99
1	ASŘ	550 684,53	0,00	82 602,68	633 287,21	50
2	ZTI	123 737,77	0,00	18 560,67	142 298,44	11
3	ÚT	222 500,63	0,00	33 375,09	255 875,72	20
4	Elektro	193 043,68	0,00	28 956,55	222 000,23	18
Celkem za stavbu		1 095 466,61	0,00	164 319,99	1 259 786,60	100

Popis stavby: 0032-1 - Oprava bytu Jiráskova 59 - byt č.9

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis objektu: 01 - Oprava bytu Jiráskova 59 - byt č.9

Popis rozpočtu: 1 - ASŘ

Popis rozpočtu: 2 - ZTI

Popis rozpočtu: 3 - ÚT

Popis rozpočtu: 4 - Elektro

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			45 531,54	4,2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			48 612,04	4,4
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			81 636,79	7,5
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			2 051,82	0,2
90	Přípočty	HSV			14 741,28	1,3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			13 891,45	1,3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			38 512,21	3,5
96	Bourání konstrukcí	HSV			78 412,90	7,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			12 191,56	1,1
711	Izolace proti vodě	PSV			15 298,52	1,4
713	Izolace tepelné	PSV			7 047,13	0,6
721	Vnitřní kanalizace	PSV			15 314,73	1,4
722	Vnitřní vodovod	PSV			18 168,48	1,7
725	Zařizovací předměty	PSV			28 672,53	2,6
726	Instalační prefabrikáty	PSV			8 516,60	0,8
728	Vzduchotechnika	PSV			5 000,00	0,5
731	Kotelny	PSV			47 154,61	4,3
733	Rozvod potrubí	PSV			46 188,58	4,2
734	Armatury	PSV			13 075,20	1,2
735	Otopná tělesa	PSV			63 311,71	5,8

762	Konstrukce tesařské	PSV			8 062,26	0,7
764	Konstrukce klempířské	PSV			1 930,59	0,2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			91 462,76	8,3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			6 500,00	0,6
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			19 005,67	1,7
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			57 536,74	5,3
776	Podlahy povlakové	PSV			26 395,85	2,4
781	Obklady keramické	PSV			21 184,63	1,9
784	Malby	PSV			55 507,39	5,1
M21	Elektromontáže	MON			119 641,26	10,9
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			10 332,13	0,9
M29	Demontáže	MON			2 921,46	0,3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			66 156,19	6,0
VN	Vedlejší náklady	VN			3 000,00	0,3
ON	Ostatní náklady	ON			2 500,00	0,2
Cena celkem					1 095 466,61	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	0032-1	Oprava bytu Jiráskova 59 - byt č.9
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				3 000,00		
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS 22/ II
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								
Díl: ON		Ostatní náklady				2 500,00		
2	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS 22/ II
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. Položka obsahuje náklady na zhotovení dokumentace skutečného provedení díla včetně fotodokumentace (dispozice, veškeré skryté instalace atd.); dokumentace bude předána ve dvojnásobném vyhotovení v listinné i jednou v elektronické podobě (formáty elektronické podoby budou *.DWG, tak i *. PDF), elektronická podoba bude předána na CD nosiči, u výpočtu podlahové plochy postupovat v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb., dále bude uvedena <u>užitná plocha prostoru</u>								
3	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 22/ II
Zaměření skutečné plochy užitkové a skutečné plochy podlahové. Zaměření skutečné plochy podlahové : U výpočtu postupovat v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb.- Podlahovou plochu bytu v jednotce tvoří půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu, jako jsou stěny, sloupky, pilíře, komíny a obdobné svislé konstrukce. Půdorysná plocha je vymezena vnitřním lícem svislých konstrukcí ohraničujících byt včetně jejich povrchových úprav. Započítává se také podlahová plocha zakrytá zabudovanými předměty, jako jsou zejména skříně ve zdech v bytě, vany a jiné zařizovací předměty ve vnitřní ploše bytu. Zaměření skutečné plochy užitkové : Užitná plocha se měří uvnitř vnějších stěn a zahrnuje veškeré plochy uvnitř domu či bytu.								
4	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
Celkem						5 500,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0032-1	Oprava bytu Jiráskova 59 - byt č.9
O:	01	Oprava bytu Jiráskova 59 - byt č.9
R:	1	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce	45 531,54					
1	310271520R00	Zazdívká otvorů z pórobetonových tvárníc plochy od 0,25 m2 do 1 m2 , tloušťka zdiva 200 mm ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení 6 : 0,88*2,08*0,2 4 : 0,3*3,7*0,18 2 : 0,5*0,9*0,15	m3	0,63338	7 577,70	4 799,56	801-4	RTS 22/ II
2	317941123RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, výšky 140 mm profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L 1,2*2*14,3/1000	t	0,03432	68 147,10	2 338,81	801-1	RTS 22/ II
3	317941123RT4	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, výšky 180 mm profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L 2,65*2*21,9/1000	t	0,11607	68 147,10	7 909,83	801-1	RTS 22/ II
4	317234410R00	Výzdívka mezi nosníky cementovou jakýmkoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu, 1,2*0,15*0,2	m3	0,03600	6 738,15	242,57	801-4	RTS 22/ II
5	342261112RS3	Příčky z desek sádkokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 60 mm, Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; použití: fasády, stěny, podhledy, šikmé střechy, strop; tloušťka d = 60,0 mm; hrana zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. 3,13*3,7	m2	11,58100	1 235,40	14 307,17	801-1	RTS 22/ II
6	346481111R00	Plentování rýh, nosníků apod. pletivem ve stěnách nebo před stěnami, pletivem rabičovým plentování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím pletiva, přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou, 1,2*0,55	m2	0,66000	434,57	286,82	801-1	RTS 22/ II
7	342264051R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace 4 : 16,2	m2	16,20000	785,61	12 726,88	801-1	RTS 22/ II
8	346244315R00	Obezdvíka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 150 mm wc předstěna : 0,95*1,2 obezdvíka vany : 1,87*0,6+0,8*0,6	m2	2,74200	1 064,88	2 919,90	801-1	RTS 22/ II
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní	81 636,79					
9	601016193R00	Omitka stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí hloubková penetrace stropů akrylátová po jednotlivých vrstvách 93,1	m2	93,10000	73,43	6 836,33	801-1	RTS 22/ II
10	602016193R00	Omitka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn akrylátová po jednotlivých vrstvách 1,842+30,7144	m2	32,55640	63,42	2 064,73	801-1	RTS 22/ II
11	602021148RT2	Omitka stěn z hotových směsí stěrka, vápenocementová, filcovaná, tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách Omitka ze suché směsi Baunit, vhodná pro vnitřní použití, i k vyrovnání drsných a nerovných vápenocementových jádrových omítek. 1 : (5,23+1,55)*2*3,7-0,9*2,0*2-1,25*2,5-0,7*2,0 2 : (1,92+0,95)*2*3,7-0,7*2,0 4 : (5,23+2,1+3,9*2)*2,7-0,9*2,0-0,8*2,0-1,15*2,45 5 : (4,0+6,62)*2*3,7-0,8*2,0*2-0,9*2,0-1,3*2,27*2 6 : (1,8+2,78)*2*2,7-0,8*2,0*2 7 : (3,65+6,3)*2*2,7-0,8*2,0-1,56*2,32	m2	234,24730	159,21	37 294,51	801-1	RTS 22/ II
12	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, o1-4,d7 : 1,3*2,27*2+1,15*2,45+1,56*2,32+0,9*2	m2	14,13870	46,63	659,29	801-1	RTS 22/ II
13	611421133R00	Omitky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omítky vnitřní vápenné, vápenocementové stropů rovných štukové s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 1+5+7 : 1+3+4 po elektro : 1,882	m2	9,88200	481,98	4 762,93	801-1	RTS 22/ II
14	612421615R00	Omitky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hrubě zatřené 8 : (1,87+1,2)*0,6	m2	1,84200	225,33	415,06	801-1	RTS 22/ II
15	612421637R00	Omitky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové 2 : (1,92+0,89)*2*1,8+0,5*0,9 4 : (0,3*2+0,18)*3,7 6 : 0,88*2,08 7 : (1,8*2+1,64)*1,8+4 ostatní : 2 po ZTI : 11,77 po UT : 12,057 po elektro : 15,69	m2	70,23140	421,52	29 603,94	801-1	RTS 22/ II
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce	2 051,82					
16	632411904R00	Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační, s rozprostřením a uhlazením 2 : 1,8	m2	1,80000	81,87	147,37	801-1	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0032-1	Oprava bytu Jiráskova 59 - byt č.9
O:	01	Oprava bytu Jiráskova 59 - byt č.9
R:	1	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
17	632477122R00	Reprofilace vodorovných betonových povrchů polymercementová malta+penetrace, tloušťky do 5 mm rozmíchání směsi s vodou, nanášení stěrky 3 : 4,4	m2	4,40000	432,83	1 904,45	801-4	RTS 22/ II
				4,40000				
Díl: 94				Lešení a stavební výtahy		13 891,45		
18	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	93,10000	149,21	13 891,45	800-3	RTS 22/ II
Díl: 95				Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách		38 512,21		
19	952901110R00	Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří Položka je určena pro konečné čištění po ukončení oprav a údržby před předáním do užívání. Do čistěných ploch se zahrnují plochy místností, schodišť a otevřených chodeb, v nichž se adaptační práce neprovádějí, ale dopravuje se jimi materiál. Závěrečný úklid bytu : 93,1 Závěrečný úklid společných prostor : 17,6+7,9+17,6+7,8+17,6+7,8+22,7	m2	192,10000	48,98	9 409,06	801-4	RTS 22/ II
				93,10000				
				99,00000				
20	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě Průběžný úklid bytu - předpoklad 30 úkonů čištění: : 93,1*30 Průběžný úklid společných prostor - předpoklad 30 úkonů čištění: : 99,0*30	m2	5 763,00000	5,05	29 103,15	801-4	RTS 22/ II
				2 793,00000				
				2 970,00000				
Díl: 96				Bourání konstrukcí		20 018,35		
21	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) mezi místnostmi č.4.09.05 -4.09.03 : 2,62*3,7*0,18	m3	1,74492	790,83	1 379,94	801-3	RTS 22/ II
				1,74492				
22	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50% 2 : 1,8	m2	1,80000	56,03	100,85	801-3	RTS 22/ II
				1,80000				
23	963016111R00	Demontáž sádkokartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na jednoduché ocelové konstrukci. 1x opláštěné tl. 12,5 mm 2+5 : 1,8+14,4	m2	16,20000	136,59	2 212,76	801-3	RTS 22/ II
				16,20000				
24	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár 2 : 1,8	m2	1,80000	63,95	115,11	801-3	RTS 22/ II
				1,80000				
25	971033631R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). mezi místnostmi č.4.09.06 - 4.09.05 : 0,9*2,05	m2	1,84500	171,83	317,03	801-3	RTS 22/ II
				1,84500				
26	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 2+7 : 1+1	kus	2,00000	9,92	19,84	801-3	RTS 22/ II
				2,00000				
27	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 1+3+7+8 : 3+1+1+1	kus	6,00000	16,53	99,18	801-3	RTS 22/ II
				6,00000				
28	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 2+7 : 0,5*0,9+0,88*2,08	m2	2,28040	251,00	572,38	801-3	RTS 22/ II
				2,28040				
29	971033231R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 150 mm základovém nebo nadzákladovém, vybourání otvoru pro vzduchotechniku průměři 150mm : 2	kus	2,00000	52,81	105,62	801-3	RTS 22/ II
				2,00000				
30	968072456R00	Vybourání a výmuty kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 1+3+7+8 : 1,4+1,8*2+1,6+1,6+1,6	m2	9,80000	289,28	2 834,94	801-3	RTS 22/ II
				9,80000				
31	978011191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 100 % 8+6+1 : 4+3+1	m2	8,00000	109,19	873,52	801-3	RTS 22/ II
				8,00000				
32	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % 8 : 2	m2	2,00000	85,78	171,56	801-3	RTS 22/ II
				2,00000				
33	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, 2 : (1,92+0,89)*2*1,8 7 : (1,8*2+1,64)*1,8 5 : (2,59+1,2)*0,6	m2	21,82200	108,75	2 373,14	801-3	RTS 22/ II
				10,11600				
				9,43200				
				2,27400				
34	969011121R00	Vybourání vodovodního, plynového a podobného vedení DN do 52 mm včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), ZTI-vybourání stoupacího potrubí vody : 2*5 vodovod : 30,0	m	40,00000	47,59	1 903,60	801-3	RTS 22/ II
				10,00000				
				30,00000				
35	969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), ZTI-vybourání stoupacího potrubí kanalizace : 2*5 kanalizace : 29,0	m	39,00000	177,92	6 938,88	801-3	RTS 22/ II
				10,00000				
				29,00000				
Díl: 99				Staveništní přesun hmot		7 418,74		
36	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m. oborů 801, 803, 811 a 812	t	6,68807	1 109,25	7 418,74	801-4	RTS 22/ II
Díl: 711				Izolace proti vodě		15 298,52		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0032-1	Oprava bytu Jiráskova 59 - byt č.9
O:	01	Oprava bytu Jiráskova 59 - byt č.9
R:	1	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
37	711210020RA0	Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, včetně těsnícího pásu do spoje podlaha-stěna 8 : 5,9+(3,13+1,87)*2*2,0-0,9*2,0 3 : 4,4	m2	28,50000	536,79	15 298,52	AP-PSV	RTS 22/ II
					24,10000			
					4,40000			
Díl: 725		Zařizovací předměty				113,54		
38	725620800R00	Demontáž plynových vaňů nebo pečících trub pevně připojených	soubor	1,00000	113,54	113,54	800-721	RTS 22/ II
Díl: 728		Vzduchotechnika				5 000,00		
39	728 R01	VZT - odvětrání WC/koupelny - ventilátor,mřížka se sítkou, D+M, popis viz výkres nový stav	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
Díl: 762		Konstrukce tesařské				8 062,26		
40	762512245R00	Položení podlah pod PVC montáž šroubováním Položení podlah pod PVC na dřevěný podklad z desek dřevotřískových. V položce nejsou zakalkulovány i náklady na dodávku desek.Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 8%. 4 : 16,2 Konec provozního součtu ztratné 8% : 16,2*1,08	m2	16,20000	138,33	2 240,95	800-762	RTS 22/ II
					16,20000			
41	60726010.AR	deska dřevostěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 12,0 mm Začátek provozního součtu 4 : 16,2 Konec provozního součtu ztratné 8% : 16,2*1,08	m2	17,49600	240,12	4 201,14	SPCM	RTS 22/ II
					16,20000			
					17,49600			
42	762521811R00	Demontáž podlah bez polštářů , z prken, tloušťky do 32 mm m.č.03 : 7,9 m.č.05 : 14,4	m2	22,30000	62,99	1 404,68	800-762	RTS 22/ II
					7,90000			
					14,40000			
43	998762103R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	0,13822	1 559,04	215,49	800-762	RTS 22/ II
Díl: 764		Konstrukce klempířské				1 930,59		
44	764323220R00	Oplechování z pozinkovaného plechu výroba a montáž oplechování, včetně zhotovení rohů, spojí a dilatací okapů na střeších s živičnou kvytinou a podkladním plechem, rš 250 mm ZZ - balkonová okapnice REPASE: odstranění nepůvodních součástí, obroušení, doplnění chybějících nebo poškozených částí, barevný nátěr. Dle výběru investora.	m	4,10000	430,22	1 763,90	800-764	RTS 22/ II
45	764323820R00	Demontáž oplechování okapů na střeších s živičnou (fóliovou) krytinou, rš 250 mm,	m	4,10000	34,37	140,92	800-764	RTS 22/ II
46	998764103R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	0,01308	1 970,55	25,77	800-764	RTS 22/ II
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				91 462,76		
47	766 R01	Oprava kování, těsnění, vyčištění, seřízení, nový nátěr, O1 (1300/2270), viz výpis oken REPASE kastlového okna: odstranění nepůvodních součástí, přihoblování, obroušení, doplnění chybějících nebo poškozených částí, přetmelení, seřízení, lak. Výměna kování, zámků, klik a jiných původních částí, seřízení, přesklení, uvedení do funkčního stavu.	ks	1,00000	5 500,00	5 500,00		Vlastní
48	766 R02	Oprava kování, těsnění, vyčištění, seřízení, nový nátěr, O2 (1300/2270), viz výpis oken REPASE kastlového okna: odstranění nepůvodních součástí, přihoblování, obroušení, doplnění chybějících nebo poškozených částí, přetmelení, seřízení, lak. Výměna kování, zámků, klik a jiných původních částí, seřízení, přesklení, uvedení do funkčního stavu.	ks	1,00000	5 500,00	5 500,00		Vlastní
49	766 R03	Oprava kování, těsnění, vyčištění, seřízení, nový nátěr, O3 (1150/2450), viz výpis oken REPASE kastlového okna: odstranění nepůvodních součástí, přihoblování, obroušení, doplnění chybějících nebo poškozených částí, přetmelení, seřízení, lak. Výměna kování, zámků, klik a jiných původních částí, seřízení, přesklení, uvedení do funkčního stavu.	ks	1,00000	5 500,00	5 500,00		Vlastní
50	766 R04	Oprava kování, těsnění, vyčištění, seřízení, nový nátěr, O4 (1560/2320), viz výpis oken REPASE kastlového okna: odstranění nepůvodních součástí, přihoblování, obroušení, doplnění chybějících nebo poškozených částí, přetmelení, seřízení, lak. Výměna kování, zámků, klik a jiných původních částí, seřízení, přesklení, uvedení do funkčního stavu.	ks	1,00000	5 500,00	5 500,00		Vlastní
51	766 R11	Repase vstupních dveří vč.zárubně vč.vyvěšení a zavěšení křídla a přesunu, D1 1250/2500 mm, popis viz výpis výrobků Repase kastlových dveří - křídla a zárubně. REPASE: odstranění nepůvodních součástí, přihoblování, obroušení, doplnění chybějících nebo poškozených částí, přetmelení, seřízení, lak. Výměna kování, zámků, klik a štítků a jiných původních částí, seřízení, přesklení, uvedení do funkčního stavu. Bezpečnostní kování, kukátko, štítek na jméno, číslo bytu u vstupních dveří.	ks	1,00000	11 500,00	11 500,00		Vlastní
52	766 R12	D+M Nové vnitřní dveře vč.zárubně, vč.přesunu D2 700/2000 mm, nový dřevěný práh, kování, popis viz výpis výrobků D2 Nové dveřní křídlo včetně nové zárubně	ks	1,00000	7 500,00	7 500,00		Vlastní
53	766 R13	D+M Nové vnitřní dveře vč.zárubně, vč.přesunu D3 900/2000 mm, nový dřevěný práh, kování, popis viz výpis výrobků D3 Nové dveřní křídlo včetně nové zárubně	ks	1,00000	7 500,00	7 500,00		Vlastní
54	766 R14	D+M Nové vnitřní dveře vč.zárubně, vč.přesunu D4 900/2000 mm, nový dřevěný práh, kování, popis viz výpis výrobků D4 Nové dveřní křídlo včetně nové zárubně	ks	1,00000	7 500,00	7 500,00		Vlastní
55	766 R15	D+M Nové vnitřní dveře vč.zárubně, vč.přesunu D5 800/2000 mm, nový dřevěný práh, kování, popis viz výpis výrobků D5 Nové dveřní křídlo včetně nové zárubně	ks	1,00000	7 500,00	7 500,00		Vlastní
56	766 R16	D+M Nové vnitřní dveře vč.zárubně, vč.přesunu D6 800/2000 mm, nový dřevěný práh, kování, popis viz výpis výrobků D6 Nové dveřní křídlo včetně nové zárubně	ks	1,00000	7 500,00	7 500,00		Vlastní
57	766 R17	Repase kastlových dveří vč.zárubně vč.vyvěšení a zavěšení křídla a přesunu, balkónové, D7 900/2000mm, popis viz výpis výrobků D6 Repase kastlových dveří a světlíku - zárubně a křídla REPASE = odstranění nepůvodních součástí, přihoblování, obroušení, doplnění chybějících nebo poškozených částí, přetmelení, seřízení, lak. Výměna kování, zámků, klik a štítků a jiných původních částí, seřízení, přesklení, uvedení do funkčního stavu.	ks	1,00000	8 500,00	8 500,00		Vlastní

S:	0032-1	Oprava bytu Jiráskova 59 - byt č.9
O:	01	Oprava bytu Jiráskova 59 - byt č.9
R:	1	ASŘ

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0032-1	Oprava bytu Jiráskova 59 - byt č.9
O:	01	Oprava bytu Jiráskova 59 - byt č.9
R:	1	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1+5+7 : (5,23+1,55+4+6,62+3,65+6,3)*2		54,70000				
78	775511952R00	Doplnění podlah vlysových lepených včetně dodávky materiálu do tmele, vlysy tloušťky 21 mm, v ploše přes 0,25 do 1 m2 všech druhů a tříd, rybinovitě, palubovitě, šachovitě, bez ohoblování (broušení), bez olišťování, do tmele 5 : 1	kus	1,00000	1 680,84	1 680,84	800-775	RTS 22/ II
				1,00000				
79	775 R01	D+M Oprava podlah, broušení, tmelení, zapravení, doplnění parket, lakování, kompletní repase, dle PD 1+5+7 : 8,8+27,0+23,2	m2	59,00000	750,00	44 250,00		Vlastní
				59,00000				
80	775411810R00	Demontáž soklíků nebo listů dřevěných přibíjených 6+8 : (4+6,62+3,65+6,3)*2	m	41,14000	10,96	450,89	800-775	RTS 22/ II
				41,14000				
81	775541800R00	Demontáž parketových tabulí přibíjených včetně listů a uložení sutě na hromady 6 : 1	m2	1,00000	84,04	84,04	800-775	RTS 22/ II
				1,00000				
82	61413716R	lišta profil 40; materiál dub; š = 29,0 mm; h = 29,0 mm ztrátě 5% : 54,7*1,05	m	57,43500	104,84	6 021,49	SPCM	RTS 22/ II
				57,43500				
83	998775103R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	0,02974	1 113,60	33,12	800-775	RTS 22/ II
Díl: 776		Podlahy povlakové				26 395,85		
84	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem položky neobsahují žádný materiál 4 : 16,2 6 : 5,6	m2	21,80000	6,70	146,06	800-775	RTS 22/ II
				16,20000				
				5,60000				
85	776101115R00	Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou položky neobsahují žádný materiál Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 21,80000	m2	21,80000	67,95	1 481,31	800-775	RTS 22/ II
				21,80000				
86	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu položky neobsahují žádný materiál Položka obsahuje provedení penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu podkladu s lepicím materiálem.Položka neobsahuje žádný materiál. Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 21,80000	m2	21,80000	21,32	464,78	800-775	RTS 22/ II
				21,80000				
87	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíků 4 : (5,23+3,9)*2-0,8-0,9 6 : (1,8+2,78)*2	m	25,72000	95,70	2 461,40	800-775	RTS 22/ II
				16,56000				
				9,16000				
88	776521200RT1	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - čtverce z PVC nebo vinylu, montáž 4 : 16,2 6 : 5,6	m2	21,80000	255,78	5 576,00	800-775	RTS 22/ II
				16,20000				
				5,60000				
89	284122103R	podlahovina PVC lamely; š = 228,6 mm; l = 1 219 mm; tl. 2,00 mm; heterogenní; povrch. úprava PUR; protiskluzná; oblast bytová, komerční výběr podlahoviny dle investora : Začátek provozního součtu 4+6 : 21,8 Konec provozního součtu ztrátě 3% : 21,8*1,03	m2	22,45400	546,36	12 267,97	SPCM	RTS 22/ II
				21,80000				
				22,45400				
90	58581721R	vyrovnávací stěrka cementová; pro podlahy; samonivelační; pro interiér; tl. vrstvy 2,0 až 15,0 mm jednosložková šedá samonivelační podlahová hmota na bázi cementu a modifikujících přísad pro vnitřní použití tloušťka vrstvy 2 - 15 mm pevnost v tlaku 25 MPa pevnost v tahu za ohybu 6 MPa pochůznost do 6 hod Spotřeba 1,7 kg/1m2/1 mm. : 21,8*1,7*5 Začátek provozního součtu 4 : 16,2 6 : 5,6 Konec provozního součtu	kg	185,30000	16,01	2 966,65	SPCM	RTS 22/ I
				185,30000				
				16,20000				
				5,60000				
91	776511810R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2 1 : 8,8 5 : 14,4	m2	23,20000	38,37	890,18	800-775	RTS 22/ II
				8,80000				
				14,40000				
92	998776103R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	t	0,27381	516,78	141,50	800-775	RTS 22/ II
Díl: 781		Obklady keramické				21 184,63		
93	781101210RT1	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky materiálu.	m2	21,00000	42,28	887,88	800-771	RTS 22/ II
94	781415016R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových , nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele 8 : (3,13+1,87)*2*2,1	m2	21,00000	576,81	12 113,01	800-771	RTS 22/ II
				21,00000				
95	781 R01	Dodávka obklad 200x200, dle výběru dodavatele, specifikace viz TZ Keramický obklad glazovaný, lepicí tmely cementové modifikované,spárováno spec. tmely (vodotěsné, fungicidní, pružné), nasákavost < 3%, s odolností proti chemikáliím, polymerní spárovací hmoty. jednobarevný odstín, barva bude určena na základě výběru investora při vzorkování. ztrátě 10% : 21,0*1,1	m2	23,10000	350,00	8 085,00		Vlastní
				23,10000				
96	998781103R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	t	0,15918	620,31	98,74	800-771	RTS 22/ II
Díl: 784		Malby				55 507,39		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0032-1	Oprava bytu Jiráskova 59 - byt č.9
O:	01	Oprava bytu Jiráskova 59 - byt č.9
R:	1	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
97	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m strop : 93,1-16,2 stěny : (5,23+1,55+1,92+3,9+3,13+4,59+4+6,62+3,65+6,3)*2*3,7 (1,92+0,89)*2*1,9+(0,9*2+1,64)*3,7+(1,8*2+1,64)*1,9	m2	412,84800	34,63	14 296,93	800-784	RTS 22/ II
98	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, , Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 415,16400 Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 21,23800	m2	436,40200	3,18	1 387,76	800-784	RTS 22/ II
99	784191201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 21,23800 Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 415,16400	m2	436,40200	21,58	9 417,56	800-784	RTS 22/ II
100	784114112R00	Malby latexové , bílé, dvojnásobné 2 : (1,92+0,95)*2*3,7	m2	21,23800	90,05	1 912,48	800-784	RTS 22/ II
101	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné strop : 93,1 stěny : (5,23+1,55+5,23+3,9+0,3+4+6,62+2,78+1,8+3,65+6,3)*2*3,7 (3,13+1,87)*2*1,6	m2	415,16400	52,81	21 924,81	800-784	RTS 22/ II
102	784410010RAB	Pačkování vápenným mlékem dvojnásobné s obroušením a sádrováním se začištěním. 50%plochy : (21,238+415,164)*0,5	m2	218,20100	30,10	6 567,85	AP-PSV	RTS 22/ II
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				33 625,68		
103	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	7,74407	662,94	5 133,85	801-3	RTS 22/ II
104	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím 7,74407*3	t	23,23221	316,68	7 357,18	801-3	RTS 22/ II
105	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	7,74407	223,16	1 728,17	801-3	RTS 22/ II
106	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km 7,74407*19	t	147,13733	21,40	3 148,74	801-3	RTS 22/ II
107	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	7,74407	311,03	2 408,64	801-3	RTS 22/ II
108	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m 7,74407*5	t	38,72035	34,63	1 340,89	801-3	RTS 22/ II
109	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	6,00162	1 674,75	10 051,21	801-3	RTS 22/ II
110	979990110R00	Poplatek za skládku za uložení, sádrokartonové desky, , skupina 17 08 02 z Katalogu odpadů	t	0,19165	2 414,25	462,69	801-3	RTS 22/ II
111	979990111R00	Poplatek za skládku za uložení, tašky, stavební keramika, , skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	1,51990	1 283,25	1 950,41	801-3	RTS 22/ II
112	979990181R00	Poplatek za skládku za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,02320	1 892,25	43,90	801-3	RTS 22/ II
Celkem						550 684,53		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0032-1	Oprava bytu Jiráskova 59 - byt č.9
O:	01	Oprava bytu Jiráskova 59 - byt č.9
R:	2	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Upřesnění povrchů vnitřní	11 823,21					
1	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou ze suchých směsí 50 x 50 mm	m	41,00000	84,74	3 474,34	801-4	RTS 22/ II
		jakékoliv šířky rýhy,						
2	346244371RT2	Zazdívká rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes tloušťka 140 mm, Prvek zdící pálený P; funkce: cihla plná; tvar: základní; l = 290 mm; w = 140 mm; h = 65 mm; styčná plocha: hladká; fb = 20,0 N/mm ² ; barva: z jakéhokoliv druhu pálených cihel, s pomocným lešením výšky do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa.	m ²	6,60000	1 264,98	8 348,87	801-1	RTS 22/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí	17 050,26					
3	974031153R00	Výsekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm	m	41,00000	128,76	5 279,16	801-3	RTS 22/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²).						
4	974031387R00	Výsekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro komínové nebo ventilační průduchy do hloubky 300 mm, šířky do 300 mm	m	22,00000	535,05	11 771,10	801-3	RTS 22/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²).						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	1 990,78					
5	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláště - výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	1,79471	1 109,25	1 990,78	801-4	RTS 22/ II
Díl: 721		Vnitřní kanalizace	15 314,73					
6	721170965R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 110 mm	kus	4,00000	391,50	1 566,00	800-721	RTS 22/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
7	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	15,00000	278,40	4 176,00	800-721	RTS 22/ II
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
8	721176105R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	2,00000	883,05	1 766,10	800-721	RTS 22/ II
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
9	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	10,00000	724,71	7 247,10	800-721	RTS 22/ II
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.						
		Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.						
10	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	5,00000	80,48	402,40	800-721	RTS 22/ II
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
11	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	1,00000	120,06	120,06	800-721	RTS 22/ II
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
12	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m	t	0,05019	738,63	37,07	800-721	RTS 22/ II
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 722		Vnitřní vodovod	18 168,48					
13	722172731R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	8,00000	222,29	1 778,32	800-721	RTS 22/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
14	722172732R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	18,00000	280,14	5 042,52	800-721	RTS 22/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
15	722172733R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	10,00000	377,58	3 775,80	800-721	RTS 22/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
16	722181213RT7	Isolace vodovodního potrubí návleková z trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm	m	8,00000	78,65	629,20	800-721	RTS 22/ II
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.						
17	722181213RT9	Isolace vodovodního potrubí návleková z trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 28 mm	m	18,00000	81,26	1 462,68	800-721	RTS 22/ II
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.						
18	722181213RU2	Isolace vodovodního potrubí návleková z trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 35 mm	m	10,00000	96,14	961,40	800-721	RTS 22/ II
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.						
19	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	10,00000	209,67	2 096,70	800-721	RTS 22/ II
20	722237131R00	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	396,72	396,72	800-721	RTS 22/ II
21	722190901R00	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	1,00000	76,30	76,30	800-721	RTS 22/ II
		včetně vypuštění a napuštění,						
22	722237122R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	387,15	774,30	800-721	RTS 22/ II
23	722237662R00	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	459,36	459,36	800-721	RTS 22/ II
24	722269111R00	Montáž vodoměru závitového jednotokového suchoběžného, G 1/2"	kus	1,00000	342,78	342,78	800-721	RTS 22/ II
25	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	26,00000	13,66	355,16	800-721	RTS 22/ II
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
26	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m	t	0,02621	657,72	17,24	800-721	RTS 22/ II
		vodorovně do 50 m						
Díl: 725		Zařizovací předměty	28 558,99					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0032-1	Oprava bytu Jiráskova 59 - byt č.9
O:	01	Oprava bytu Jiráskova 59 - byt č.9
R:	2	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	1,00000	734,28	734,28	800-721	RTS 22/ II
28	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	2,00000	796,05	1 592,10	800-721	RTS 22/ II
Včetně dodání zápachové uzávěrky.								
29	725229102RT2	Montáž vany plastové s dodávkou zápach. uzávěrky HL 500-5/4	soubor	1,00000	2 148,90	2 148,90	800-721	RTS 22/ II
Včetně dodání zápachové uzávěrky.								
30	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	2,00000	213,15	426,30	800-721	RTS 22/ II
31	725849200R00	Montáž baterie sprchové nastavitelná výška	kus	1,00000	377,58	377,58	800-721	RTS 22/ II
32	725849302R00	Montáž baterie sprchové držáku sprchy	kus	1,00000	100,92	100,92	800-721	RTS 22/ II
33	725860180RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství příp. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	830,85	1 661,70	800-721	RTS 22/ II
34	725814101R00	Ventil rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	7,00000	269,70	1 887,90	800-721	RTS 22/ II
35	725814122R00	Ventil pračkový, mosazný, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	266,22	266,22	800-721	RTS 22/ II
36	725980122R00	Dvířka z plastu, 200 x 300 mm, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	293,63	293,63	800-721	RTS 22/ II
37	55145001R	baterie umyvadlová směšovací; stojánková; ovládání pákové; povrch chrom; v. výtoku 53 mm	kus	2,00000	955,26	1 910,52	SPCM	RTS 22/ II
38	55145009R	baterie sprchová nástěnná; rozteč 150 mm; ovládání pákové; povrch chrom; příslušenství sprchová tvč	kus	1,00000	1 523,37	1 523,37	SPCM	RTS 22/ II
39	55145352R	kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom	kus	1,00000	396,29	396,29	SPCM	RTS 22/ II
40	551674068R	sedátko klozetové s poklopem; plast; antibakteriální; bílé; úchyty ocelové; šířka = 365,0 mm; délka = 405,0 mm; rozteč = 155 mm	kus	1,00000	677,73	677,73	SPCM	RTS 22/ II
41	55421037.AR	vana klasická; obdélníková; l = 1700,0 mm; š = 750 mm; h = 390 mm; akrylátová; bílá; objem 130 l	kus	1,00000	7 751,70	7 751,70	SPCM	RTS 22/ II
Obdélníková tvarovaná vana včetně nožiček								
42	642153261R	umyvadlo š = 500 mm; hl. 410 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; uprostřed; bílé	kus	1,00000	1 213,65	1 213,65	SPCM	RTS 22/ II
43	64221373R	umyvátko š = 400 mm; hl. 310 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; vlevo; bílá	kus	1,00000	891,75	891,75	SPCM	RTS 22/ II
44	64240062R	mísa klozetová diturvit závěsná; h = 360 mm; š = 360 mm; hl. 530 mm; splach. hluboké; sedátko s poklopem; bílá	kus	1,00000	1 944,45	1 944,45	SPCM	RTS 22/ II
45	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00000	215,76	215,76	800-721	RTS 22/ II
46	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	139,64	139,64	800-721	RTS 22/ II
47	725220851R00	Demontáž van včetně obezdívků	soubor	1,00000	420,21	420,21	800-721	RTS 22/ II
48	725310821R00	Demontáž dřezů jednoduchých na konzolách bez výtokových armatur,	soubor	1,00000	132,68	132,68	800-721	RTS 22/ II
49	725320821R00	Demontáž dřezů dvojitých na konzolách bez výtokových armatur,	soubor	1,00000	143,99	143,99	800-721	RTS 22/ II
50	725810811R00	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	3,00000	41,67	125,01	800-721	RTS 22/ II
51	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	2,00000	79,34	158,68	800-721	RTS 22/ II
52	725540802R00	Demontáž plynových ohřivačů zásobníkových 500 l cirkulačních,	soubor	1,00000	266,66	266,66	800-721	RTS 22/ II
53	725530823R00	Demontáž elektrických zásobníkových ohřivačů vody tlakových, od 50 do 200 l	soubor	1,00000	306,24	306,24	800-721	RTS 22/ II
54	R15	demontáže ventilů, baterií, vodoměrů	ks	5,00000	100,00	500,00		Vlastní
55	3581	demontáž odpadní výpustky	ks	3,00000	100,00	300,00		Vlastní
56	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	t	0,06589	776,04	51,13	800-721	RTS 22/ II
Díl: 726					8 516,60			
57	726211123R00	Klozet závěšené, s nádržíkou, pro instalaci s mokřými procesy do masivních zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s předzdeňním, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovládacího tlačítka, ovládání ze předu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	7 468,95	7 468,95	800-721	RTS 22/ II
Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.								
58	551070101R	tlačítko ovládací plastové; ovládací síla do 20,0 N; dvoučinné mechanické splachování 3 l/6 l; 247x165x17,5 mm; barva bílá	kus	1,00000	1 041,39	1 041,39	SPCM	RTS 22/ II
59	998726123R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	t	0,00740	845,64	6,26	800-721	RTS 22/ II
Díl: 734					2 337,44			
60	734255115R00	Ventil pojistný závitový 6,0 bar, mosazný, DN 15, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	508,08	508,08	800-731	RTS 22/ II
61	5512100041R	regulátor tlaku vody PN 16; DN 20; rozsah teplot 0 až 40 °C; 1,0 až 6,0 bar	kus	1,00000	1 779,15	1 779,15	SPCM	RTS 22/ II
62	84574	demontáž revizních dvířek 300x400, plastových	ks	1,00000	50,00	50,00		Vlastní
63	998734103R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m	t	0,00021	1 023,12	0,21	800-731	RTS 22/ II
Díl: D96					19 977,28			
64	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	4,98165	662,94	3 302,54	801-3	RTS 22/ II
65	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	14,94495	316,68	4 732,77	801-3	RTS 22/ II
				4,98165*3	14,94495			
66	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	4,98165	223,16	1 111,71	801-3	RTS 22/ II
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
67	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	94,65135	21,40	2 025,54	801-3	RTS 22/ II
				4,98165*19	94,65135			
68	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	4,98165	311,03	1 549,44	801-3	RTS 22/ II
69	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	24,90825	34,63	862,57	801-3	RTS 22/ II
				4,98165*5	24,90825			
70	979990101R00	Poplatek za skládku za uložení, směsí betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	4,94286	1 283,25	6 342,93	801-3	RTS 22/ II
71	979990111R00	Poplatek za skládku za uložení, tašky, stavební keramika, , skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	0,03879	1 283,25	49,78	801-3	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0032-1	Oprava bytu Jiráskova 59 - byt č.9
O:	01	Oprava bytu Jiráskova 59 - byt č.9
R:	2	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem								123 737,77

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0032-1	Oprava bytu Jiráskova 59 - byt č.9
O:	01	Oprava bytu Jiráskova 59 - byt č.9
R:	3	ÚT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní						
1	612403385R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou ze suchých směsí 100 x 50 mm	m	80,37800	121,37	9 755,48	801-4	RTS 22/ II
		jakékoliv šířky rýhy,						
Díl: 90		Přípočty						
2	904 R02	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci, Topná zkouška	h	24,00000	460,23	11 045,52	Prav.M	RTS 22/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí						
3	971033341R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 300 mm	kus	14,00000	136,59	1 912,26	801-3	RTS 22/ II
		základovém nebo nadzákladovém,						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
4	974031143R00	Výsekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 100 mm	m	80,00000	115,28	9 222,40	801-3	RTS 22/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
5	974031121R00	Výsekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm	m	8,00000	73,86	590,88	801-3	RTS 22/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
6	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, nošením	t	0,74395	2 161,95	1 608,38	801-4	RTS 22/ II
		oborů 801, 803, 811 a 812						
Díl: 713		Izolace tepelné						
7	283771007R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 15,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	44,00000	12,53	551,32	SPCM	RTS 22/ II
8	283771020R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 18,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	36,00000	15,57	560,52	SPCM	RTS 22/ II
9	283771032R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	24,00000	30,54	732,96	SPCM	RTS 22/ II
10	28377135R	páska spojovací PVC; samolepicí; jednostranné; tl. 0,19 mm; š = 38,0 mm; l = 20 m	kus	5,20000	62,99	327,55	SPCM	RTS 22/ II
11	28377130R	spona na potrubní pouzdro; plastová; tl = 1,00 mm; š = 4,9 mm; l = 32 mm; šedá	kus	520,00000	0,46	239,20	SPCM	RTS 22/ II
12	722182011RT1	Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, do DN 25	m	104,00000	44,54	4 632,16	800-721	RTS 22/ II
13	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	t	0,00316	1 081,41	3,42	800-713	RTS 22/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 731		Kotelny						
14	48417407W	el. Kotel 12 kW, zás. TV 40-60 l, specifikace dle PD, D+M, vč. propojení	ks	1,00000	42 500,00	42 500,00		Vlastní
15	RT50 731	ovládací modul řízený vnější/interiérovou teplotou, s časovým programem, pro vytápění a ohřev vody	ks	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
16	731200825R00	Demontáž kotlů ocelových na kapalná a plynná paliva o výkonu přes 25 do 40 kW	kus	1,00000	1 153,62	1 153,62	800-731	RTS 22/ II
17	998731102R00	Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 12 m	t	0,00020	4 937,25	0,99	800-731	RTS 22/ II
		vodorovně do 50 m						
Díl: 733		Rozvod potrubí						
18	733163102R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	44,00000	376,71	16 575,24	800-731	RTS 22/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
19	733163103R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	36,00000	442,83	15 941,88	800-731	RTS 22/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
20	733163104R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	24,00000	500,25	12 006,00	800-731	RTS 22/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
21	733190106R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32	m	104,00000	8,53	887,12	800-731	RTS 22/ II
		Včetně dodávek vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
22	733120815R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých do D 38	m	15,00000	43,76	656,40	800-731	RTS 22/ II
23	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m	t	0,08996	1 355,46	121,94	800-731	RTS 22/ II
Díl: 734		Armatury						
24	734245423R00	Klapka zpětná, mosazná, DN 25, PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávek materiálu	kus	1,00000	635,10	635,10	800-731	RTS 22/ II
25	734266426R00	Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s vypouštěním, rohové, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávek materiálu	kus	5,00000	753,42	3 767,10	800-731	RTS 22/ II
26	734266446R00	Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s integrovaným termostatickým ventilem, rohové, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávek materiálu	kus	1,00000	1 472,91	1 472,91	800-731	RTS 22/ II
27	R32	2. ventil pro žebřík	kus	1,00000	217,50	217,50		Vlastní
28	734266772R00	Šroubení svěrné pro měděné potrubí, mosazné, D 16 x EK, PN 10, včetně dodávek materiálu	kus	12,00000	124,41	1 492,92	800-731	RTS 22/ II
29	734291113R00	Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávek materiálu	kus	4,00000	115,28	461,12	800-731	RTS 22/ II
30	734295213R00	Filtr mosazný, DN 25, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávek materiálu	kus	1,00000	428,04	428,04	800-731	RTS 22/ II
31	55137306.AR	hlavice termostatická teplota prostoru 6 až 28 °C; ovládání ruční; provedení kapalinová	kus	6,00000	362,36	2 174,16	SPCM	RTS 22/ II
32	734439101R00	Montáž termostatu ruťového spínače prostorového 0 - 40°, bez dodávek materiálu	kus	1,00000	82,04	82,04	800-731	RTS 22/ II
33	998734103R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m	t	0,00671	1 023,12	6,87	800-731	RTS 22/ II
Díl: 735		Otopná tělesa						
34	735000912R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	6,00000	123,98	743,88	800-731	RTS 22/ II
35	735156930R00	Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky, tělesa třířadých	kus	5,00000	398,03	1 990,15	800-731	RTS 22/ II
36	735159111R00	Otopná tělesa panelová montáž bez ohledu na počet desek, délky do 1600 mm, bez dodávek materiálu	kus	5,00000	455,01	2 275,05	800-731	RTS 22/ II
37	735179110R00	Otopná tělesa koupelňová montáž topných žebříků, bez dodávek materiálu	kus	1,00000	370,62	370,62	800-731	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0032-1	Oprava bytu Jiráskova 59 - byt č.9
O:	01	Oprava bytu Jiráskova 59 - byt č.9
R:	3	ÚT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
38	48457336R	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 1 000 mm; hloubka tělesa 155 mm; způsob připojení boční levé nebo pravé; počet desek 3; počet přídavných přestupných ploch 3; připojovací rozteč 546 mm; tepelný výkon 2 406 W	kus	4,00000	10 048,50	40 194,00	SPCM	RTS 22/ II
39	48457338R	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 1 400 mm; hloubka tělesa 155 mm; způsob připojení boční levé nebo pravé; počet desek 3; počet přídavných přestupných ploch 3; připojovací rozteč 546 mm; tepelný výkon 3 368 W	kus	1,00000	12 554,10	12 554,10	SPCM	RTS 22/ II
40	48451696R	těleso otopné trubkové koupelnové, nástěnné; zapojení do centr.otopné soustavy nebo i jako elektr.radiátor nebo jejich kombinace; mat. ocelové profily 35x41mm, ocel.trubky pr.26; v = 1 180 mm; l = 600 mm; šířka 35 mm; výkon 638 W; povrch barva bílá; rovné; počet trubek 22; umístit na zeď	kus	1,00000	3 915,00	3 915,00	SPCM	RTS 22/ II
41	R36	vypuštění a napuštění soustavy	ks	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
42	735411812R00	Demontáž konvektorů stavební délky přes 700 do1600 mm	kus	2,00000	205,32	410,64	800-731	RTS 22/ II
43	998735103R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 24 m	t	0,30986	1 156,23	358,27	800-731	RTS 22/ II
Díl: M21		Elektromontáže				4 989,86		
44	210802333RT1	Montáž šňůry CYSY, 2 x 1,50 mm2, pevně uložené, včetně dodávky šňůry	m	8,00000	55,33	442,64	M21	RTS 22/ II
45	360410019R00	Mtz snímace teploty jedn. 112 12	kus	1,00000	250,00	250,00		RTS 14/ I
46	34195R	materiál pro elektroinstalaci	sada	1,00000	1 397,22	1 397,22	SPCM	RTS 22/ II
47	RSET	Sestava regulátoru a kabelového venkovního čidla	ks	1,00000	2 900,00	2 900,00		Vlastní
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				8 936,06		
48	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	2,22835	662,94	1 477,26	801-3	RTS 22/ II
49	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	6,68505	316,68	2 117,02	801-3	RTS 22/ II
		2,22835*3			6,68505			
50	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,22835	223,16	497,28	801-3	RTS 22/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
51	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	42,33865	21,40	906,05	801-3	RTS 22/ II
		2,22835*19			42,33865			
52	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	2,22835	311,03	693,08	801-3	RTS 22/ II
53	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	11,14175	34,63	385,84	801-3	RTS 22/ II
		2,22835*5			11,14175			
54	979990101R00	Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	2,22835	1 283,25	2 859,53	801-3	RTS 22/ II
Celkem						222 500,63		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0032-1	Oprava bytu Jiráskova 59 - byt č.9
O:	01	Oprava bytu Jiráskova 59 - byt č.9
R:	4	Elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				27 033,35		
1	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm jakékoliv šířky rýhy,	m	261,50000	57,25	14 970,88	801-4	RTS 22/ II
2	612403381R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 50 x 30 mm jakékoliv šířky rýhy,	m	104,60000	68,12	7 125,35	801-4	RTS 22/ II
3	611403380R00	Hrubé zaplnění rýh ve stropích maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm	m	52,30000	94,40	4 937,12	801-4	RTS 22/ II
Díl: 90		Přípočty				3 695,76		
4	905 R02	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Uprava stavajících rozvaděců	h	8,00000	461,97	3 695,76	Prav.M	RTS 22/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí				29 618,75		
5	973031345R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m ² , hloubky do 300 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²).	kus	3,00000	418,91	1 256,73	801-3	RTS 22/ II
6	971033141R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 300 mm základovým nebo nadzákladovým,	kus	12,00000	60,38	724,56	801-3	RTS 22/ II
7	971033151R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 450 mm základovým nebo nadzákladovým,	kus	2,00000	137,03	274,06	801-3	RTS 22/ II
8	971033171R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 750 mm základovým nebo nadzákladovým,	kus	4,00000	222,72	890,88	801-3	RTS 22/ II
9	973031616R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro špalíky a krabice na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, velikosti do 100x100x50 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²).	kus	60,00000	53,16	3 189,60	801-3	RTS 22/ II
10	974082172R00	Vysekání rýh pro vodiče v omlíce stropů z jakékoliv malty vápenné nebo vápenocementové, šířky do 30 mm včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²), Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²).	m	52,30000	77,26	4 040,70	801-3	RTS 22/ II
11	974082173R00	Vysekání rýh pro vodiče v omlíce stropů z jakékoliv malty vápenné nebo vápenocementové, šířky do 50 mm včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²), Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²).	m	104,60000	80,21	8 389,97	801-3	RTS 22/ II
12	974082112R00	Vysekání rýh pro vodiče v omlíce stěn z jakékoliv malty vápenné nebo vápenocementové, šířky do 30 mm včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²), Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²).	m	261,50000	41,50	10 852,25	801-3	RTS 22/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 173,66		
13	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	1,05807	1 109,25	1 173,66	801-4	RTS 22/ II
Díl: M21		Elektromontáže				114 651,40		
14	Pol_0014	úpravy v rozvaděči RE pro elektroměr + HDO	ks	1,00000	850,00	850,00		Vlastní
15	Pol_0015	přidání jističe 40A B/3 v rozvaděči RE	ks	1,00000	1 350,00	1 350,00		Vlastní
16	Pol_0018	nová rozvodnice pro HDO pro 1 byt, vč. Vybavení, vedle stáv. elektroměrové skříně	ks	1,00000	9 500,00	9 500,00		Vlastní
17	210-010	Bytový rozvaděč RB, kompletní dodávka vč. výzbroje, proudový chránič, jističe, D+M	ks	1,00000	14 500,00	14 500,00		Vlastní
18	R1256	rozvaděč SLP - design jako RB	ks	1,00000	250,00	250,00		Vlastní
19	210010321R00	Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, , , , do zdiva, se zapojením,	kus	60,00000	179,66	10 779,60	M21	RTS 22/ II
20	210110041RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, středového, , řazení 1	kus	8,00000	256,22	2 049,76	M21	RTS 22/ II
21	Pol_0020	Připojovací zásuvka pro troubu, sporák, 80x80x25, 5 svorek, ochrana	kus	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
22	210110045RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, středového, , řazení 6	kus	4,00000	275,79	1 103,16	M21	RTS 22/ II
23	210110046RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, středového, , řazení 7	kus	1,00000	342,78	342,78	M21	RTS 22/ II
24	210111014RT6	Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení, včetně dodávky zásuvky dvojnásobné s ochrannými kolíky 16A/250VAC a rámečku, , provedení 2x (2P+PE).	kus	28,00000	354,09	9 914,52	M21	RTS 22/ II
25	210810053RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 10 mm ² , pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	37,00000	194,88	7 210,56	M21	RTS 22/ II
26	210810054RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 16 mm ² , pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	37,00000	302,33	11 186,21	M21	RTS 22/ II
27	210800549RT1	Montáž vodiče H07V-U (CY), 16 mm ² , uloženého pevně, včetně dodávky vodiče	m	37,00000	97,44	3 605,28	M21	RTS 22/ II
28	210800546RT1	Montáž vodiče H07V-U (CY), 4 mm ² , uloženého pevně, včetně dodávky vodiče	m	17,00000	56,12	954,04	M21	RTS 22/ II
29	210810045RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm ² , pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	85,00000	63,68	5 412,80	M21	RTS 22/ II
30	210810055RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 1,5 mm ² , pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	48,00000	75,26	3 612,48	M21	RTS 22/ II
31	210810046RT3	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm ² , pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	255,00000	75,08	19 145,40	M21	RTS 22/ II
32	210810056RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm ² , pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	12,00000	93,96	1 127,52	M21	RTS 22/ II
33	210810041RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 2 x 1,5 mm ² , pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	14,00000	59,42	831,88	M21	RTS 22/ II
34	210810057RT3	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 žilového, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 10 mm ²	m	14,00000	235,34	3 294,76	M21	RTS 22/ II
35	210010001R00	Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítkou, vnější průměr 16 mm, ,	m	44,00000	35,93	1 580,92	M21	RTS 22/ II
36	449861130R	detektor hlásič multisenzorový, kombinace optického a teplotního senzoru; IP 43; T -20 až 60 °C; pr.100 x 50 mm	kus	1,00000	1 084,89	1 084,89	SPCM	RTS 22/ II
37	210110001R00	Montáž spínače nástěnného pro prostředí obyčejné nebo vlhké včetně zapojení, jednopólového, , řazení 1	kus	3,00000	140,94	422,82	M21	RTS 22/ II
38	220111761R00	Svorka uzemňovací	kus	8,00000	330,60	2 644,80		RTS 22/ II
39	34195R	materiál pro elektroinstalaci	sada	1,00000	1 397,22	1 397,22	SPCM	RTS 22/ II
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				10 332,13		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0032-1	Oprava bytu Jiráskova 59 - byt č.9
O:	01	Oprava bytu Jiráskova 59 - byt č.9
R:	4	Elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
40	220-004	Silové napojení rozvaděče SLP	kus	1,00000	650,00	650,00		Vlastní
41	220-002	Ovládací, návěštní a signální přístroje tlačítkový, domovní ovladač, včetně zapojení, bez signálky	kus	1,00000	190,00	190,00		Vlastní
42	222290103R00	Dvojzásuvka 2xRJ45 UTP kat.5e na omítku	kus	3,00000	96,57	289,71		RTS 22/ II
43	222730001R00	Účastnická zásuvka TV+R+SAT koncová pod omítku	kus	3,00000	93,09	279,27		RTS 22/ II
44	210010323R00	Montáž krabice plastové odbočné, čtvercové, , , , do zdiva, se zapojením,	kus	6,00000	199,23	1 195,38	M21	RTS 22/ II
45	34121046R	kabel SYKFY; sdělovací, stíněný vnitřní; pevné uložení vnitřní; Cu plná holá jádra; počet prvků 3; počet žil v prvku 2; imen.prům.jádra 0.50 mm; teplota použití -25 až 60 °C; barva pláště šedá	m	5,00000	7,13	35,65	SPCM	RTS 22/ II
46	3412652210R	kabel homologovaný koaxiální 75 Ohm; sdělovací, stíněný vnitřní; Cu plná holá jádra; počet a průřez žil 1x0,8mm, průměr přes plášť 5 mm; teplota použití -30 až 70 °C; barva pláště bílá	m	22,00000	16,36	359,92	SPCM	RTS 22/ II
47	371201303R	kabel UTP Elite, Cat5E, venkovní PE+PVC, odolný proti UV záření	m	22,00000	10,53	231,66	SPCM	RTS 22/ II
48	222280214R00	Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách	m	22,00000	26,27	577,94		RTS 22/ II
49	222280221R00	SYKFY 5x2x0.5 mm v trubkách	m	22,00000	28,97	637,34		RTS 22/ II
50	222280241R00	Koaxiální kabel v trubkách	m	22,00000	28,45	625,90		RTS 22/ II
51	210010001R00	Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 16 mm, ,	m	22,00000	35,93	790,46	M21	RTS 22/ II
52	34571050R	trubka ohebná, elektroinstalční; mat. PE není samozhášivý; vnější pr.= 21,2 mm; vnitřní pr.= 16,0 mm; mech.odolnost nízká; mezní hodnota zatížení 320 N/5 cm; teplot.rozsah -25 až 90 °C; stupeň hořlavosti A1; použití: pro přímé zalévání při monolitické betonáži nebo pod omítku	m	22,00000	17,14	377,08	SPCM	RTS 22/ II
53	220711301R00	Montáž detektoru	kus	1,00000	311,90	311,90		RTS 22/ II
Montáž včetně napojení kabelů.								
54	220-001	Autonomní požární detektor s akust.signalizací	ks	1,00000	350,00	350,00		Vlastní
55	38226867D	Telefon domácí provedení	kus	1,00000	750,00	750,00		Vlastní
56	222323301R00	Domácí telefon digitální, na úchyt.body	kus	1,00000	182,70	182,70		RTS 22/ II
57	34195R	materiál pro elektroinstalaci	sada	1,00000	1 397,22	1 397,22	SPCM	RTS 22/ II
58	32679R	svítidlo - objímka s LED žárovkou, D+M	kus	9,00000	100,00	900,00		Vlastní
59	32659R	dveřní zvonek D+M	ks	1,00000	200,00	200,00		Vlastní
Díl: M29 Demontáže		2 921,46						
60	R36593	zásuvky	ks	16,00000	75,00	1 200,00		Vlastní
61	R36594	vypínače	ks	10,00000	75,00	750,00		Vlastní
62	R36595	pojistky	ks	1,00000	75,00	75,00		Vlastní
63	R36596	telefon	ks	1,00000	75,00	75,00		Vlastní
64	R36597	zvonek	ks	1,00000	75,00	75,00		Vlastní
65	650801113R00	stropního, přisazeného	kus	6,00000	124,41	746,46		RTS 22/ II
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot		3 617,17						
66	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,90200	662,94	597,97	801-3	RTS 22/ II
67	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	2,70600	316,68	856,94	801-3	RTS 22/ II
				2,70600				
68	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,90200	223,16	201,29	801-3	RTS 22/ II
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
69	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	17,13800	21,40	366,75	801-3	RTS 22/ II
				17,13800				
70	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,90200	311,03	280,55	801-3	RTS 22/ II
71	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	4,51000	34,63	156,18	801-3	RTS 22/ II
				4,51000				
72	979990101R00	Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	0,90200	1 283,25	1 157,49	801-3	RTS 22/ II
Celkem						193 043,68		

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **032-6** **Oprava bytu Veveří 71- byt č.3**

Zadavatel	Statutární město Brno - MČ Brno-střed Dominikánská 2 60169 Brno	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
------------------	---	--

Zhotovitel:	Brixton Group, s.r.o. Lužánecká 1887/8 602 00 Brno	IČO: 25550586 DIČ: CZ25550586
--------------------	--	--

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			369 591,44
PSV			686 675,31
MON			127 697,43
Vedlejší náklady			3 000,00
Ostatní náklady			2 500,00
Celkem			1 189 464,18

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	1 189 464,18 CZK
Snížená DPH	15 %	178 419,63 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	1 367 883,81 CZK
--------------------------	-------------------------

v _____	dne	_____
_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	5 500,00	0,00	825,00	6 325,00	0
00	Vedlejší a ostatní náklady	5 500,00	0,00	825,00	6 325,00	0
	Stavební objekt			0,00		
01	Oprava bytu Veveří 71- byt č.3	1 183 964,18	0,00	177 594,63	1 361 558,81	100
1	ASŘ	605 592,68	0,00	90 838,90	696 431,58	51
2	ZTI	131 960,25	0,00	19 794,04	151 754,29	11
3	ÚT	260 761,10	0,00	39 114,17	299 875,27	22
4	Elektro	185 650,15	0,00	27 847,52	213 497,67	16
Celkem za stavbu		1 189 464,18	0,00	178 419,63	1 367 883,81	100

Popis stavby: 032-6 - Oprava bytu Veveří 71- byt č.3

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis objektu: 01 - Oprava bytu Veveří 71- byt č.3

Popis rozpočtu: 1 - ASŘ

Popis rozpočtu: 2 - ZTI

Popis rozpočtu: 3 - ÚT

Popis rozpočtu: 4 - Elektro

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			31 584,69	2,7
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			188,30	0,0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			51 974,79	4,4
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			90 309,63	7,6
90	Přípočty	HSV			14 741,28	1,2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			16 935,34	1,4
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			34 983,76	2,9
96	Bourání konstrukcí	HSV			79 694,92	6,7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 252,08	0,4
711	Izolace proti vodě	PSV			14 598,54	1,2
713	Izolace tepelné	PSV			7 887,00	0,7
721	Vnitřní kanalizace	PSV			16 849,09	1,4
722	Vnitřní vodovod	PSV			25 231,42	2,1
725	Zařizovací předměty	PSV			27 995,25	2,4
726	Předstěnové systémy	PSV			8 516,11	0,7
728	Vzduchotechnika	PSV			6 900,00	0,6
731	Kotelny	PSV			47 154,48	4,0
733	Rozvod potrubí	PSV			53 362,89	4,5
734	Armatury	PSV			18 171,14	1,5
735	Otopná tělesa	PSV			88 675,81	7,5

762	Konstrukce tesařské	PSV			342,19	0,0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			148 567,50	12,5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			3 100,00	0,3
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			16 148,40	1,4
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			142 049,08	11,9
776	Podlahy povlakové	PSV			4 301,28	0,4
781	Obklady keramické	PSV			21 900,15	1,8
784	Malby	PSV			34 924,98	2,9
M21	Elektromontáže	MON			112 514,30	9,5
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			11 314,03	1,0
M29	Demontáže	MON			3 869,10	0,3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			43 926,65	3,7
VN	Vedlejší náklady	VN			3 000,00	0,3
ON	Ostatní náklady	ON			2 500,00	0,2
Cena celkem					1 189 464,18	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	032-6	Oprava bytu Veverí 71- byt č.3
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				3 000,00		
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS 22/ II
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								
Díl: ON		Ostatní náklady				2 500,00		
2	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS 22/ II
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. Položka obsahuje náklady na zhotovení dokumentace skutečného provedení díla včetně fotodokumentace (dispozice, veškeré skryté instalace atd.); dokumentace bude předána ve dvojnásobném vyhotovení v listinné i jednou v elektronické podobě (formáty elektronické podoby budou *.DWG, tak i *. PDF), elektronická podoba bude předána na CD nosiči, u výpočtu podlahové plochy postupovat v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb., dále bude uvedena <u>užitná plocha prostoru</u>								
3	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 22/ II
Zaměření skutečné plochy užitkové a skutečné plochy podlahové. Zaměření skutečné plochy podlahové : U výpočtu postupovat v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb.- Podlahovou plochu bytu v jednotce tvoří půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu, jako jsou stěny, sloupky, pilíře, komíny a obdobné svislé konstrukce. Půdorysná plocha je vymezena vnitřním lícem svislých konstrukcí ohraničujících byt včetně jejich povrchových úprav. Započítává se také podlahová plocha zakrytá zabudovanými předměty, jako jsou zejména skříně ve zdech v bytě, vany a jiné zařizovací předměty ve vnitřní ploše bytu. Zaměření skutečné plochy užitkové : Užitná plocha se měří uvnitř vnějších stěn a zahrnuje veškeré plochy uvnitř domu či bytu.								
4	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
Celkem						5 500,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	032-6	Oprava bytu Veveří 71- byt č.3
O:	01	Oprava bytu Veveří 71- byt č.3
R:	1	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				31 584,69		
1	310271520R00	Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárníc plochy od 0,25 m2 do 1 m2 , tloušťka zdiva 200 mm ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení 2 : 0,76*0,9*0,16 9 : 0,5*0,8*0,15	m3	0,16944	7 577,70	1 283,97	801-4	RTS 22/ II
					0,10944 0,06000			
2	310271620R00	Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárníc plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 200 mm ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení 2 : 0,95*2,1*0,16 4 : 1*2,1*0,5	m3	1,36920	7 016,55	9 607,06	801-4	RTS 22/ II
					0,31920 1,05000			
3	317234410R00	Vyzdívka mezi nosníky cementovou jakýmkoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu, 3 : 1,1*0,16*0,2	m3	0,03520	6 738,15	237,18	801-4	RTS 22/ II
					0,03520			
4	310271637R00	Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárníc plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 375 mm ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení 4 : 1,0*2,1*0,5	m3	1,05000	6 725,10	7 061,36	801-4	RTS 22/ II
					1,05000			
5	317941121RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, výšky 120 mm profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L 3 : 1,1*2*11,1/1000	t	0,02442	69 043,20	1 686,03	801-1	RTS 22/ II
					0,02442			
6	340239212R00	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm včetně pomocného pracovního lešení 6 : 0,92*2	m2	1,84000	922,20	1 696,85	801-4	RTS 22/ II
					1,84000			
7	346481111R00	Plentování rýh, nosníků apod. pletivem ve stěnách nebo před stěnami, pletivem rabičovým plentování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím pletiva, přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou, 3 : 1,1*0,56	m2	0,61600	434,57	267,70	801-1	RTS 22/ II
					0,61600			
8	342264051R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace 1 : 8,5	m2	8,50000	785,61	6 677,69	801-1	RTS 22/ II
					8,50000			
9	346244315R00	Obezdvíka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 150 mm obezdvíka vany : (0,7+1,7)*0,7 předstěna wc : 1,0*1,2	m2	2,88000	1 064,88	3 066,85	801-1	RTS 22/ II
					1,68000 1,20000			
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				188,30		
10	632411904R00	Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační, s rozprostřením a uhlazením 9+11 : 1,1+1,2	m2	2,30000	81,87	188,30	801-1	RTS 22/ II
					2,30000			
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				90 309,63		
11	602016193R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn akrylátová po jednotlivých vrstvách 13,119+18,7402	m2	31,85920	63,42	2 020,51	801-1	RTS 22/ II
					31,85920			
12	602021148RT2	Omítka stěn z hotových směsí stěrka, vápenocementová, filcovaná, tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách 1 : (3,44+2,655)*2*3,78-0,7*2,0*2-0,95*2,0*2-0,8*2,0-1,25*2,46*2 2 : (3,74+3,795)*2*3,78-0,95*2,0-1,3*2,35-0,6*0,25*2 3 : (3,74+1,64)*2*(3,78-2,1)-0,7*2,0-0,6*0,25*2 4 : (5,27+3,82)*2*3,78-1,3*2,35-1,0*2,1-1,25*2,46 5 : (5,65+5,365)*2*3,78-1,3*2,35*2-1,25*2,46*2-1,25*2,5 6 : (5,6+2,85)*2*3,78-1,25*2,5-1,3*2,35-0,9*2,0 7 : (1,79+3,335)*2*3,78-0,7*2,0-2,5 8 : (3,335+3,1)*2*3,78-0,6*0,25-0,7*2,0*2-1,3*2,35*2 9 : (0,875+1,235)*2*3,78-0,95*2,0-0,6*0,25 10 : (1,235+0,795)*2*3,78-0,8*2,0*2 11 : (1,0+1,235)*2*3,78-0,7*2,0-0,54*0,8	m2	353,96740	159,21	56 355,15	801-1	RTS 22/ II
					31,72820 6,03500 16,37680 60,49040 67,88840 55,90200 34,84500 39,58860 13,90160 12,14680 15,06460			
13	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, o1-9 : 1,3*2,35*5+0,54*0,8+1,3*2,35*2+5,425*3	m2	38,09200	46,63	1 776,23	801-1	RTS 22/ II
					38,09200			
14	611421133R00	Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omítky vnitřní vápenné, vápenocementové stropů rovných štukové s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, po elektro : 1,8396	m2	1,83960	481,98	886,65	801-1	RTS 22/ II
					1,83960			
15	612421615R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hrubě zatřené 3 : (1,64+2*2)*1,6+1*2,1+0,95*2,1	m2	13,11900	225,33	2 956,10	801-1	RTS 22/ II
					13,11900			
16	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové 2 : 0,76*0,9+0,95*2,1+(2+3,795)*1,36 4 : 1*2,1 6+7 : 0,92*2*2 9 : 0,5*0,8 ostatní : 2 po ZTI : 13,31 po UT : 15,0486	m2	62,42880	421,52	26 314,99	801-1	RTS 22/ II
					10,56020 2,10000 3,68000 0,40000 2,00000 13,31000 15,04860			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	032-6	Oprava bytu Veveří 71- byt č.3
O:	01	Oprava bytu Veveří 71- byt č.3
R:	1	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		po elektro : 15,33		15,33000				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				16 935,34		
17	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	113,50000	149,21	16 935,34	800-3	RTS 22/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí				136,59		
18	963016111R00	Demontáž sádkartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na jednoduché ocelové konstrukci. 1x opláštěné tl. 12,5 mm	m2	1,00000	136,59	136,59	801-3	RTS 22/ II
		10 : 1		1,00000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				34 983,76		
19	952901110R00	Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	174,50000	48,98	8 547,01	801-4	RTS 22/ II
		Závěrečný úklid bytu : 113,5		113,50000				
		Závěrečný úklid společných prostor-byt v 1.NP : 61,0		61,00000				
20	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	5 235,00000	5,05	26 436,75	801-4	RTS 22/ II
		Průběžný úklid bytu - předpoklad 30 úkonů čištění: : 113,50*30		3 405,00000				
		Průběžný úklid společných prostor (byt v 1.NP)- předpoklad 30 úkonů čištění: : 61,0*30		1 830,00000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				16 394,15		
21	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2	kus	2,00000	9,92	19,84	801-3	RTS 22/ II
		oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		2+8 : 1+1		2,00000				
22	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	7,00000	16,53	115,71	801-3	RTS 22/ II
		oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		1+4+8 : 4+1+2		7,00000				
23	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2	m2	1,08400	410,21	444,67	801-3	RTS 22/ II
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		2+8 : 0,5*0,8+0,76*0,9		1,08400				
24	968062455R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,70000	235,77	400,81	801-3	RTS 22/ II
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		2-3 : 1,7		1,70000				
25	968072455R00	Vybourání a výmuty kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	11,10000	374,54	4 157,39	801-3	RTS 22/ II
		1 : 1,9+1,4+1,9+1,6		6,80000				
		4 : 1,3		1,30000				
		8 : 1,4+1,6		3,00000				
26	971033241R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 300 mm	kus	3,00000	80,21	240,63	801-3	RTS 22/ II
		základovém nebo nadzákladovém,						
		1+2+3 : 1+1+1		3,00000				
27	971033641R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm	m3	0,26240	1 211,91	318,01	801-3	RTS 22/ II
		základovém nebo nadzákladovém,						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		1-3 : 0,8*2,05*0,16		0,26240				
28	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	16,90520	108,75	1 838,44	801-3	RTS 22/ II
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						
		2 : (2+3,795)*1,36		7,88120				
		3 : (1,64+2*2)*1,6		9,02400				
29	974031167R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 300 mm	m	1,10000	283,62	311,98	801-3	RTS 22/ II
		3 : 1,1		1,10000				
30	969011121R00	Vybourání vodovodního, plynového a podobného vedení DN do 52 mm	m	45,00000	47,59	2 141,55	801-3	RTS 22/ II
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		ZTI-vybourání stoupacího potrubí vody : 2*5		10,00000				
		vodovod : 35,0		35,00000				
31	969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	36,00000	177,92	6 405,12	801-3	RTS 22/ II
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		ZTI-vybourání stoupacího potrubí kanalizace : 2*5		10,00000				
		kanalizace : 26,0		26,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				3 799,28		
32	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m.	t	5,13764	739,50	3 799,28	801-4	RTS 22/ II
		oborů 801, 803, 811 a 812						
Díl: 711		Izolace proti vodě				14 598,54		
33	711210020RA0	Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, včetně těsnícího pásu do spoje podlaha-stěna	m2	27,19600	536,79	14 598,54	AP-PSV	RTS 22/ II
		3 : 6,0+(3,74+1,64)*2*2,1-0,7*2,0		27,19600				
Díl: 728		Vzduchotechnika				6 900,00		
34	728 R01	VZT - odvětrání WC/koupelny - ventilátor,mřížka se sítkou,potrubí D+M, popis viz výkres nový stav	ks	1,00000	6 900,00	6 900,00		Vlastní
		VZT - odvětrání koupelny, vyústění s fasádní mřížkou se sítkou proti hmyzu, domovní ventilátor vybavený elektricky ovládanou automatickou žaluzií nebo zpětnou klapkou, čidlem vlhkosti a časovým spínačem, krytí min.IPX4, max.30dB, vyústění pro digestoř. Délka potrubí vzt viz výkres Nový stav.						
Díl: 762		Konstrukce tesařské				342,19		
35	762811811R00	Demontáž záklopů stropů vrcných, zapuštěných z hrubých prken tloušťky do 32 mm	m2	9,50000	36,02	342,19	800-762	RTS 22/ II
		01 : 8,5		8,50000				
		10 : 1,0		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	032-6	Oprava bytu Veveří 71- byt č.3
O:	01	Oprava bytu Veveří 71- byt č.3
R:	1	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 766		Konstrukce truhlářské						
			148 567,50					
36	766 R01-O1	Repase okna O1 (1300/2350), viz výpis oken REPASE kastlového okna :odstranění nepůvodních součástí, přihoblování, obroušení, doplnění chybějících nebo poškozených částí, přetmelení, seřízení, lak. Výměna kování, zámků, klik a jiných původních částí, seřízení, přesklení, uvedení do funkčního stavu.	ks	1,00000	5 800,00	5 800,00		Vlastní
37	766 R01-O2	Repase okna O2 (1300/2350), viz výpis oken REPASE kastlového okna :odstranění nepůvodních součástí, přihoblování, obroušení, doplnění chybějících nebo poškozených částí, přetmelení, seřízení, lak. Výměna kování, zámků, klik a jiných původních částí, seřízení, přesklení, uvedení do funkčního stavu.	ks	1,00000	5 800,00	5 800,00		Vlastní
38	766 R01-O3	Repase okna O3 (1300/2350), viz výpis oken REPASE kastlového okna :odstranění nepůvodních součástí, přihoblování, obroušení, doplnění chybějících nebo poškozených částí, přetmelení, seřízení, lak. Výměna kování, zámků, klik a jiných původních částí, seřízení, přesklení, uvedení do funkčního stavu.	ks	1,00000	5 800,00	5 800,00		Vlastní
39	766 R01-O4	Repase okna O4 (1300/2350), viz výpis oken REPASE kastlového okna :odstranění nepůvodních součástí, přihoblování, obroušení, doplnění chybějících nebo poškozených částí, přetmelení, seřízení, lak. Výměna kování, zámků, klik a jiných původních částí, seřízení, přesklení, uvedení do funkčního stavu.	ks	1,00000	5 800,00	5 800,00		Vlastní
40	766 R01-O5	Repase okna O5 (1300/2350), viz výpis oken REPASE kastlového okna :odstranění nepůvodních součástí, přihoblování, obroušení, doplnění chybějících nebo poškozených částí, přetmelení, seřízení, lak. Výměna kování, zámků, klik a jiných původních částí, seřízení, přesklení, uvedení do funkčního stavu.	ks	1,00000	5 800,00	5 800,00		Vlastní
41	766 R02-O6	Repase okna O6 (540/800), viz výpis oken REPASE kastlového okna :odstranění nepůvodních součástí, přihoblování, obroušení, doplnění chybějících nebo poškozených částí, přetmelení, seřízení, lak. Výměna kování, zámků, klik a jiných původních částí, seřízení, přesklení, uvedení do funkčního stavu.	ks	1,00000	5 800,00	5 800,00		Vlastní
42	766 R04-O7	Repase okna O7 1300x2350 mm, viz výpis oken REPASE kastlového okna :odstranění nepůvodních součástí, přihoblování, obroušení, doplnění chybějících nebo poškozených částí, přetmelení, seřízení, lak. Výměna kování, zámků, klik a jiných původních částí, seřízení, přesklení, uvedení do funkčního stavu.	ks	1,00000	5 800,00	5 800,00		Vlastní
43	766 R04-O8	Repase okna O8 1300x2350 mm, viz výpis oken REPASE kastlového okna :odstranění nepůvodních součástí, přihoblování, obroušení, doplnění chybějících nebo poškozených částí, přetmelení, seřízení, lak. Výměna kování, zámků, klik a jiných původních částí, seřízení, přesklení, uvedení do funkčního stavu.	ks	1,00000	5 800,00	5 800,00		Vlastní
44	766 R03-O9	Repase lodžie - do chodby domu opravit natěry, seřídít okna, doplnění zasklení, O9 5425x3000mm REPASE DVERNÍHO KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ: odstranění nepůvodních součástí, přihoblování, obroušení, doplnění chybějících nebo poškozených částí, přetmelení, seřízení, lak. Výměna kování, zámků, klik a štítků a jiných původních částí, seřízení, přesklení, uvedení do funkčního stavu. Bezpečnostní kování, kukátko, štítek na iměno, číslo bytu u případné repase vstupních dveří.	ks	1,00000	10 500,00	10 500,00		Vlastní
45	766 R11	Repase dveří vč. zárubně vč. vyvážení a zavěšení křídla a přesunu, D1 (1250/2460), popis viz výpis výrobků D+M Nové vnitřní dveře vč. zárubně a kování, D2 (950/2000), popis viz výpis výrobků NOVÉ DVERNÍ KŘÍDLO A ZÁRUBEN, křídlo - dřevěný kompozit, zárubeň - obložka dřevěný kompozit, kování ocelové - vložka pro dózický klíč, ovládání kování ze sněru pantů - klika/klika Položka včetně vnitrostavenišního přesunu hmot.	ks	1,00000	11 500,00	11 500,00		Vlastní
46	766 R12	D+M Nové vnitřní dveře vč. zárubně a kování, D2 (950/2000), popis viz výpis výrobků NOVÉ DVERNÍ KŘÍDLO A ZÁRUBEN, křídlo - dřevěný kompozit, zárubeň - obložka dřevěný kompozit, kování ocelové - vložka pro dózický klíč, ovládání kování ze sněru pantů - klika/klika Položka včetně vnitrostavenišního přesunu hmot.	ks	1,00000	7 500,00	7 500,00		Vlastní
47	766 R13	D+M Nové vnitřní dveře vč. zárubně a kování, D3 (700/2000), popis viz výpis výrobků NOVÉ DVERNÍ KŘÍDLO A ZÁRUBEN, křídlo - dřevěný kompozit, zárubeň - obložka dřevěný kompozit, kování ocelové - vložka pro dózický klíč, ovládání kování ze sněru pantů - klika/klika Položka včetně vnitrostavenišního přesunu hmot.	ks	1,00000	7 500,00	7 500,00		Vlastní
48	766 R14	D+M Nové vnitřní dveře vč. zárubně a kování, D4 (700/2000), popis viz výpis výrobků NOVÉ DVERNÍ KŘÍDLO A ZÁRUBEN, křídlo - dřevěný kompozit, zárubeň - obložka dřevěný kompozit, kování ocelové - vložka pro dózický klíč, ovládání kování ze sněru pantů - klika/klika Položka včetně vnitrostavenišního přesunu hmot.	ks	1,00000	7 500,00	7 500,00		Vlastní
49	766 R15	D+M Nové vnitřní dveře vč. zárubně a kování, D5 (800/2000), popis viz výpis výrobků NOVÉ DVERNÍ KŘÍDLO A ZÁRUBEN, křídlo - dřevěný kompozit, zárubeň - obložka dřevěný kompozit, kování ocelové - vložka pro dózický klíč, ovládání kování ze sněru pantů - klika/klika Položka včetně vnitrostavenišního přesunu hmot.	ks	1,00000	7 500,00	7 500,00		Vlastní
50	766 R16	D+M Nové vnitřní dveře vč. zárubně a kování, D6 (950/2000), popis viz výpis výrobků NOVÉ DVERNÍ KŘÍDLO A ZÁRUBEN, křídlo - dřevěný kompozit, zárubeň - obložka dřevěný kompozit, kování ocelové - vložka pro dózický klíč, ovládání kování ze sněru pantů - klika/klika Položka včetně vnitrostavenišního přesunu hmot.	ks	1,00000	7 500,00	7 500,00		Vlastní
51	766 R17	Repase dveří vč. zárubně vč. vyvážení a zavěšení křídla a přesunu, D7 (1250/2460), popis viz výpis výrobků REPASE: odstranění nepůvodních součástí, přihoblování, obroušení, doplnění chybějících nebo poškozených částí, přetmelení, seřízení, lak. Výměna kování, zámků, klik a štítků a jiných původních částí, seřízení, přesklení, uvedení do funkčního stavu.	ks	1,00000	8 500,00	8 500,00		Vlastní
52	766 R18	Repase dveří vč. zárubně vč. vyvážení a zavěšení křídla a přesunu, D8 (1250/2460), popis viz výpis výrobků REPASE: odstranění nepůvodních součástí, přihoblování, obroušení, doplnění chybějících nebo poškozených částí, přetmelení, seřízení, lak. Výměna kování, zámků, klik a štítků a jiných původních částí, seřízení, přesklení, uvedení do funkčního stavu.	ks	1,00000	8 500,00	8 500,00		Vlastní
53	766 R19	Repase dveří vč. zárubně vč. vyvážení a zavěšení křídla a přesunu, D9 (1250/2500), popis viz výpis výrobků REPASE: odstranění nepůvodních součástí, přihoblování, obroušení, doplnění chybějících nebo poškozených částí, přetmelení, seřízení, lak. Výměna kování, zámků, klik a štítků a jiných původních částí, seřízení, přesklení, uvedení do funkčního stavu.	ks	1,00000	8 500,00	8 500,00		Vlastní
54	766 R20	D+M Nové vnitřní dveře vč. zárubně a kování, D10 (700/2000), popis viz výpis výrobků NOVÉ DVERNÍ KŘÍDLO A ZÁRUBEN, křídlo - dřevěný kompozit, zárubeň - obložka dřevěný kompozit, kování ocelové - vložka pro dózický klíč, ovládání kování ze sněru pantů - klika/klika Položka včetně vnitrostavenišního přesunu hmot.	ks	1,00000	7 500,00	7 500,00		Vlastní
55	766 R21	Repase dveří vč. zárubně vč. vyvážení a zavěšení křídla a přesunu, D11 (1450/2460), popis viz výpis výrobků REPASE: odstranění nepůvodních součástí, přihoblování, obroušení, doplnění chybějících nebo poškozených částí, přetmelení, seřízení, lak. Výměna kování, zámků, klik a štítků a jiných původních částí, seřízení, přesklení, uvedení do funkčního stavu.	ks	1,00000	7 500,00	7 500,00		Vlastní
56	766 R31	Demontáž dřevěného podla vč. likvidace 4+6 : 2,5*3,82+2,5*2,85	m2	16,67500	100,00	1 667,50		Vlastní
57	766 R31	Demontáž nábytku dle PD jde o garnýže, zrcadla, skříně celkem cca 50kg : 1	soub	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
Díl: 767		Konstrukce zámečnické						
			3 100,00					
58	767 R11	Z1 - Repase stávající okenní mříže 510x800 mm, ocelové, kompletní provedení REPASE: odstranění nepůvodních součástí, obroušení, doplnění chybějících nebo poškozených částí, barevný nátěr. viz výpis zámečnických výrobků : 1	soubor	1,00000	950,00	950,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	032-6	Oprava bytu Veveří 71- byt č.3
O:	01	Oprava bytu Veveří 71- byt č.3
R:	1	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
59	767 R12	Z2 - Repase stávající okenní mříže 1300x2350 mm, ocelové, kompletní provedení	soubor	1,00000	2 150,00	2 150,00		Vlastní

REPASE: odstranění nepůvodních součástí, obroušení, doplnění chybějících nebo poškozených částí, barevný nátěr.

viz výpis zámečnických výrobků : 1

1,00000

Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				16 148,40		
60	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	8,30000	48,63	403,63	800-771	RTS 22/ II
61	771101116R00	Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. přes 10 do 30 mm	m2	8,30000	157,47	1 307,00	800-771	RTS 22/ II

Položka je určena pro vyrovnání podlahy před kladením dlaždic na maltu nebo na tmel.

Položka neobsahuje materiál.

3+9+11 : 6+1,1+1,2

8,30000

62	771471011R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických 100 x 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do malty	m	8,69000	142,25	1 236,15	800-771	RTS 22/ II
----	--------------	--	---	---------	--------	----------	---------	------------

9+11 : (0,875+1,235+1+1,235)*2

8,69000

63	771479001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky	m	8,69000	86,91	755,25	800-771	RTS 22/ II
64	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	8,30000	585,51	4 859,73	800-771	RTS 22/ II

3+9+11 : 6+1,1+1,2

8,30000

65	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	32,05000	73,17	2 345,10	800-771	RTS 22/ II
----	--------------	--	---	----------	-------	----------	---------	------------

8,69+(1,64+3,74)*2+2,1*6

32,05000

66	771 R01	Dodávka dlažby 250x250, dle výběru investora, specifikace viz TZ	m2	10,08590	350,00	3 530,07		Vlastní
----	---------	--	----	----------	--------	----------	--	---------

Keramická dlažba, 250x250 mm, otěruvzdornost PEI 2, protiskluznost „R9“. Odstín spárovací hmoty tmavší.

· vysoce slinutá neglazovaná dlažba

· vyrobeno dle EN 14411:2012 Bla UGL, příloha G

· probarvený střeš v celé tloušťce

· velmi nízká nasákavost ? 0,5%

· min. pevnost v ohybu 40 Mpa

· tvrdost dle ČSN EN 101-min.st.7

· protiskluznost dle ČSN 74 4507-min.0,6, za mokra min.0,5

· zvýšená chemická odolnost dle ČSN EN 122 a 106 min.tř.2

· radonová odolnost - hygienická nezávadnost dle vyhlášky MZ ČR č.76/91 -nezávadná

· odchylky rozměrů dle ISO 1045-2

· flexibilní lepidlo, flexibilní spárovací hmota

· případné dilatační spáry v dlažbě musí korespondovat s dilatačními spárami v podkladních vrstvách, budou řešeny pružnými podlahovými dělicími profily

Začátek provozního součtu

plocha : 8,3

8,30000

soklík : 8,69*0,10

0,86900

Konec provozního součtu

ztrátne 10% : 9,169*1,10

10,08590

67	24551554R	vyrovnávací stěrka cementová; pro podlahy; samonivelační; pro interiéry; tl. vrstvy 1,0 až 30,0 mm; pod dlažby, pod PVC, pod parkety, nášlapná vrstva; barva šedá	kg	37,35000	40,80	1 523,88	SPCM	RTS 22/ II
----	-----------	---	----	----------	-------	----------	------	------------

spotřeba 1,5kg/1mm - celkem plocha 8,3 m2 : 8,3*1,5*3

37,35000

68	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	t	0,32087	584,64	187,59	800-771	RTS 22/ II
----	--------------	--	---	---------	--------	--------	---------	------------

50 m vodorovně

Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové					142 049,08		
69	775101101R00	Příprava podkladu vysávání vlysových, parketových a lamelových podlah průmyslovým	m2	119,50000	6,70	800,65	800-775	RTS 22/ II	

Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 97,00000

97,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 22,50000

22,50000

70	775413021R00	Podlahové soklíky nebo lišty montáž lišt připevněné vruty, výšky do 60 mm	m	114,61900	84,48	9 683,01	800-775	RTS 22/ II
----	--------------	---	---	-----------	-------	----------	---------	------------

bez základního nátěru

včetně spojovacích prostředků.

1+2+4+5+6+7+8+10 :

(3,44+2,655+3,7495+7+3,82+5,65+5,365+5,6+2,85+3,335+1,79+3,335+3,1+0,795+1,235)*

2

114,61900

71	61413716R	lišta profil 40; materiál dub; š = 29,0 mm; h = 29,0 mm	m	120,34995	104,84	12 617,49	SPCM	RTS 22/ II
----	-----------	---	---	-----------	--------	-----------	------	------------

ztrátne 5% : 114,619*1,05

120,34995

72	775510010RA0	Podlahy vlysové do tmele vlysy dubové, tloušťka 21 mm, 1. jakost	m2	22,50000	1 927,05	43 358,63	AP-PSV	RTS 22/ II
----	--------------	--	----	----------	----------	-----------	--------	------------

lepené rybinovitě nebo palubovitě, olišťování stěn dřevěnou lištou. Broušení a napuštění pastou.

01 : 8,5

8,50000

02 : 14,0

14,00000

73	775 R01	D+M Oprava podlah, broušení, tmelení, zapravení, doplnění, lakování, kompletní repase, dle PD, včetně přesunu hmot	m2	97,00000	750,00	72 750,00		Vlastní
----	---------	--	----	----------	--------	-----------	--	---------

04 : 20,1

20,10000

05 : 30,2

30,20000

06 : 30,3

30,30000

07 : 4,9

4,90000

08 : 10,5

10,50000

10 : 1,0

1,00000

- očištění :

- spáry přetmeleny resp. nově vytmeleny :

- vyborušení, s odstupňovanou zrnitostí brusného papíru :

- opatření povrchovou úpravou - systémový nátěr vícevrstvý, přírodní tvrdý voskový olej

transparent. s UV filtrem, bez lněné složky :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	032-6	Oprava bytu Veveří 71- byt č.3
O:	01	Oprava bytu Veveří 71- byt č.3
R:	1	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
74	775411810R00	Demontáž soklíků nebo listů dřevěných přibíjených 1+2+4+5+6 : (3,44+2,655+3,795+3,59+5,27+3,82+5,65+5,365+5,6+2,85)*2	m	84,07000	10,96	921,41	800-775	RTS 22/ II
				84,07000				
75	775541800R00	Demontáž parketových tabulí přibíjených včetně listů a uložení sutě na hromady 01 : 8,5 02 : 14,0	m2	22,50000	84,04	1 890,90	800-775	RTS 22/ II
				8,50000				
				14,00000				
76	998775101R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,02504	1 077,93	26,99	800-775	RTS 22/ II
Díl: 776		Podlahy povlakové				4 301,28		
77	776511810R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2 koberec : 1+4+5+6+10 : 8,5+20,1+30,2+16+1 PVC : 1+2+7+8+9+10+11 : 8,5+14+10,5+1,1+1+1,2	m2	112,10000	38,37	4 301,28	800-775	RTS 22/ II
				75,80000				
				36,30000				
Díl: 781		Obklady keramické				21 900,15		
78	781101210RT1	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 21,19600	m2	21,19600	42,28	896,17	800-771	RTS 22/ II
				21,19600				
79	781475114R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 200 x 200 mm, , kladených do flexibilního tmele keramický obklad glazovaný, lepicí tmely cementové modifikované, spárováno spec. tmely (vodotěsné, fungicidní, pružné), nasákavost < 3%, s odolností proti chemikáliím, polymerní spárovací hmoty 3 : (1,64+3,74)*2*2,1-0,7*2,0	m2	21,19600	601,17	12 742,40	800-771	RTS 22/ II
				21,19600				
80	781 R01	Dodávka obklad 200x200, dle výběru investora, specifikace viz TZ keramický obklad glazovaný, lepicí tmely cementové modifikované, spárováno spec. tmely (vodotěsné, fungicidní, pružné), nasákavost < 3%, s odolností proti chemikáliím, polymerní spárovací hmoty ztrátě 10% : 21,196*1,10	m2	23,31560	350,00	8 160,46		Vlastní
				23,31560				
81	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t	0,17296	584,64	101,12	800-771	RTS 22/ II
Díl: 784		Malby				34 924,98		
82	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m strop : 113,5 stěny : (3,44+2,655+3,795+3,59+5,27+3,82+5,65+5,365+5,6+2,85+3,355+1,79+3,335+3,1+0,875+1,235+0,795+1,235+1+1,235)*2*3,78	m2	567,02440	34,63	19 636,05	800-784	RTS 22/ II
				113,50000				
				453,52440				
83	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, , Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 189,46180 Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 16,89660	m2	206,35840	3,18	656,22	800-784	RTS 22/ II
				189,46180				
				16,89660				
84	784114112R00	Malby latexové , bílé, dvojnásobné 11 : (1+1,235)*2*3,78	m2	16,89660	90,05	1 521,54	800-784	RTS 22/ II
				16,89660				
85	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné strop : 113,5 stěny : (3,44+2,655+3,795+3,74+5,27+3,82+5,65+5,365+5,6+2,85+3,335+1,79+3,335+3,1+0,875+1,235+0,795+1,235) (1,64+3,74)*2*1,68	m2	189,46180	52,81	10 005,48	800-784	RTS 22/ II
				113,50000				
				57,88500				
				18,07680				
86	784410010RAB	Pačokování vápenným mlékem dvojnásobné s obroušením a sádrováním se začištěním. 50%plochy : (16,8966+189,4618)*0,5	m2	103,17920	30,10	3 105,69	AP-PSV	RTS 22/ II
				103,17920				
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				18 428,82		
87	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	5,56747	662,94	3 690,90	801-3	RTS 22/ II
88	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	5,56747	223,16	1 242,44	801-3	RTS 22/ II
				5,56747				
89	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km 5,56747*19	t	105,78193	21,40	2 263,73	801-3	RTS 22/ II
				105,78193				
90	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	5,56747	311,03	1 731,65	801-3	RTS 22/ II
91	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m 5,56747*4	t	22,26988	34,63	771,21	801-3	RTS 22/ II
				22,26988				
92	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	4,18752	1 674,75	7 013,05	801-3	RTS 22/ II
93	979990110R00	Poplatek za skládku za uložení, sádrokartonové desky, , skupina 17 08 02 z Katalogu odpadů	t	0,01183	2 414,25	28,56	801-3	RTS 22/ II
94	979990181R00	Poplatek za skládku za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,11210	1 892,25	212,12	801-3	RTS 22/ II
95	979990111R00	Poplatek za skládku za uložení, tašky, stavební keramika, , skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	1,14955	1 283,25	1 475,16	801-3	RTS 22/ II
Celkem						605 592,68		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	032-6	Oprava bytu Veveří 71- byt č.3
O:	01	Oprava bytu Veveří 71- byt č.3
R:	2	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní	13 385,39					
1	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou ze suchých směsí 50 x 50 mm	m	46,00000	84,74	3 898,04	801-4	RTS 22/ II
		jakékoliv šířky rýhy,						
2	346244371RT2	Zazdívká rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes tloušťka 140 mm, Prvek zdící pálený P; funkce: cihla plná; tvar: základní; l = 290 mm; w = 140 mm; h = 65 mm; styčná plocha: hladká; fb = 20,0 N/mm ² ; barva: z jakéhokoliv druhu pálených cihel, s pomocným lešením výšky do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa.	m2	7,50000	1 264,98	9 487,35	801-1	RTS 22/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí	19 299,21					
3	974031153R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm	m	46,00000	128,76	5 922,96	801-3	RTS 22/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²).						
4	974031387R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro komínové nebo ventilační průduchy do hloubky 300 mm, šířky do 300 mm	m	25,00000	535,05	13 376,25	801-3	RTS 22/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²).						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	739,75					
5	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	2,03659	363,23	739,75	801-4	RTS 22/ II
Díl: 721		Vnitřní kanalizace	16 849,09					
6	721170965R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 110 mm	kus	4,00000	391,50	1 566,00	800-721	RTS 22/ II
7	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	11,00000	278,40	3 062,40	800-721	RTS 22/ II
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
8	721176105R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	5,00000	883,05	4 415,25	800-721	RTS 22/ II
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
9	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	10,00000	724,71	7 247,10	800-721	RTS 22/ II
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
10	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	5,00000	80,48	402,40	800-721	RTS 22/ II
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
11	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	1,00000	120,06	120,06	800-721	RTS 22/ II
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
12	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	t	0,05287	678,60	35,88	800-721	RTS 22/ II
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 722		Vnitřní vodovod	25 231,42					
13	722172731R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	28,00000	222,29	6 224,12	800-721	RTS 22/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
14	722172732R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	7,00000	280,14	1 960,98	800-721	RTS 22/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
15	722172733R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	16,00000	377,58	6 041,28	800-721	RTS 22/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
16	722181213RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm	m	28,00000	78,65	2 202,20	800-721	RTS 22/ II
17	722181213RT9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 28 mm	m	7,00000	81,26	568,82	800-721	RTS 22/ II
18	722181213RU2	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 35 mm	m	16,00000	96,14	1 538,24	800-721	RTS 22/ II
19	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	10,00000	209,67	2 096,70	800-721	RTS 22/ II
20	722237131R00	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	396,72	793,44	800-721	RTS 22/ II
21	722190901R00	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	2,00000	76,30	152,60	800-721	RTS 22/ II
		včetně vypuštění a napuštění,						
22	722237122R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	387,15	1 548,60	800-721	RTS 22/ II
23	722237662R00	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	459,36	918,72	800-721	RTS 22/ II
24	722269111R00	Montáž vodoměru závitového jednotokového suchoběžného, G 1/2"	kus	2,00000	342,78	685,56	800-721	RTS 22/ II
25	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	35,00000	13,66	478,10	800-721	RTS 22/ II
26	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	t	0,03638	606,39	22,06	800-721	RTS 22/ II
		vodorovně do 50 m						
Díl: 725		Zařizovací předměty	27 995,25					
27	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	1,00000	734,28	734,28	800-721	RTS 22/ II
28	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	2,00000	796,05	1 592,10	800-721	RTS 22/ II
29	725229102RT2	Montáž vany plastové s dávkou zápach. uzavěrky HL 500-5/4	soubor	1,00000	2 148,90	2 148,90	800-721	RTS 22/ II
30	725814101R00	Ventil rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	7,00000	269,70	1 887,90	800-721	RTS 22/ II
31	725814122R00	Ventil pračkový, mosazný, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	266,22	266,22	800-721	RTS 22/ II
32	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	2,00000	213,15	426,30	800-721	RTS 22/ II
33	725849200R00	Montáž baterie sprchové nastavitelná výška	kus	1,00000	377,58	377,58	800-721	RTS 22/ II
34	725849302R00	Montáž baterie sprchové držáku sprchy	kus	1,00000	100,92	100,92	800-721	RTS 22/ II
35	725860180RT1	Zápachová uzavěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství příp. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	830,85	1 661,70	800-721	RTS 22/ II
36	725980122R00	Dvířka z plastu, 200 x 300 mm, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	293,63	587,26	800-721	RTS 22/ II
37	55145001R	baterie umyvadlová směšovací; stojánková; ovládání pákové; povrch chrom; v. výtoku 53 mm	kus	2,00000	955,26	1 910,52	SPCM	RTS 22/ II
38	55145009R	baterie sprchová nástěnná; rozteč 150 mm; ovládání pákové; povrch chrom; příslušenství sprchová tvč	kus	1,00000	1 523,37	1 523,37	SPCM	RTS 22/ II
39	55145352R	kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom	kus	1,00000	396,29	396,29	SPCM	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	032-6	Oprava bytu Veveří 71- byt č.3
O:	01	Oprava bytu Veveří 71- byt č.3
R:	2	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
40	551674068R	sedátko klozetové s poklopem; plast; antibakteriální; bílé; úchyty ocelové; šířka = 365,0 mm; délka = 405,0 mm; rozteč = 155 mm	kus	1,00000	677,73	677,73	SPCM	RTS 22/ II
41	642153261R	umyvadlo š = 500 mm; hl. 410 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; uprostřed; bílé	kus	1,00000	1 213,65	1 213,65	SPCM	RTS 22/ II
42	64221373R	umývatko š = 400 mm; hl. 310 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; vlevo; bílá	kus	1,00000	891,75	891,75	SPCM	RTS 22/ II
43	64240062R	mísa klozetová diturvit závěsná; h = 360 mm; š = 360 mm; hl. 530 mm; splach. hluboké; sedátko s poklopem; bílá	kus	1,00000	1 944,45	1 944,45	SPCM	RTS 22/ II
44	55421037.AR	vana klasická; obdélníková; l = 1700,0 mm; š = 750 mm; h = 390 mm; akrylátová; bílá; objem 130 l	kus	1,00000	7 751,70	7 751,70	SPCM	RTS 22/ II
45	R15	demontáže ventilů, baterií, vodoměrů	ks	6,00000	100,00	600,00		Vlastní
46	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00000	215,76	215,76	800-721	RTS 22/ II
47	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	139,64	139,64	800-721	RTS 22/ II
48	725220851R00	Demontáž van včetně obezdvíky	soubor	1,00000	420,21	420,21	800-721	RTS 22/ II
49	725810811R00	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	1,00000	41,67	41,67	800-721	RTS 22/ II
50	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	3,00000	79,34	238,02	800-721	RTS 22/ II
51	3581	demontáž odpadní výpustky	ks	2,00000	100,00	200,00		Vlastní
52	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	t	0,06659	710,79	47,33	800-721	RTS 22/ II
vodorovně do 50 m								

Díl: 726		Předstěnové systémy					8 516,11		
53	726211123R00	Klozet zavěšené, s nádržkou, pro instalaci s mokrymi procesy do masivních zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s předezděním, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovládacího tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	7 468,95	7 468,95	800-721	RTS 22/ II	

54	551070101R	tlačítko ovládací plastové; ovládací síla do 20,0 N; dvoučinné mechanické splachování 3 l/6 l; 247x165x17,5 mm; barva bílá	kus	1,00000	1 041,39	1 041,39	SPCM	RTS 22/ II
55	998726121R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 6 m	t	0,00740	780,39	5,77	800-721	RTS 22/ II
vodorovně do 50 m								

Díl: 734		Armatury					4 674,46		
56	734255115R00	Ventil pojistný závitový 6,0 bar, mosazný, DN 15, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	508,08	1 016,16	800-731	RTS 22/ II	
57	5512100041R	regulátor tlaku vody PN 16; DN 20; rozsah teplot 0 až 40 °C; 1,0 až 6,0 bar	kus	2,00000	1 779,15	3 558,30	SPCM	RTS 22/ II	
58	84574	demontáž revizních dvířek 300x400, plastových	ks	2,00000	50,00	100,00		Vlastní	

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				15 269,57		
59	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	5,04696	662,94	3 345,83	801-3	RTS 22/ II
60	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	5,04696	223,16	1 126,28	801-3	RTS 22/ II

61	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	95,89224	21,40	2 052,09	801-3	RTS 22/ II
5,04696*19								
95,89224								

62	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	5,04696	311,03	1 569,76	801-3	RTS 22/ II
63	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	20,18784	34,63	699,10	801-3	RTS 22/ II
5,04696*4								
20,18784								

64	979990101R00	Poplatek za skládku za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t	5,00817	1 283,25	6 426,73	801-3	RTS 22/ II
65	979990111R00	Poplatek za skládku za uložení suti - stavební keramika, skupina odpadu 170103	t	0,03879	1 283,25	49,78	801-3	RTS 22/ II

Celkem	131 960,25
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	032-6	Oprava bytu Veveří 71- byt č.3
O:	01	Oprava bytu Veveří 71- byt č.3
R:	3	ÚT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				12 176,32		
1	612403385R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou ze suchých směsí 100 x 50 mm	m	100,32400	121,37	12 176,32	801-4	RTS 22/ II
		jakékoliv šířky rýhy,						
Díl: 90		Přípočty				11 045,52		
2	904 R02	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci, Topná zkouška	h	24,00000	460,23	11 045,52	Prav.M	RTS 22/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí				13 979,54		
3	971033341R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 300 mm	kus	12,00000	136,59	1 639,08	801-3	RTS 22/ II
		základovém nebo nadzákladovém,						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
4	974031143R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 100 mm	m	100,00000	115,28	11 528,00	801-3	RTS 22/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
5	974031121R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm	m	11,00000	73,86	812,46	801-3	RTS 22/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				336,82		
6	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m,	t	0,92728	363,23	336,82	801-4	RTS 22/ II
		oborů 801, 803, 811 a 812						
Díl: 713		Izolace tepelné				7 887,00		
7	722182011RT1	Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, do DN 25	m	118,00000	44,54	5 255,72	800-721	RTS 22/ II
8	283771007R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 15,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	40,00000	12,53	501,20	SPCM	RTS 22/ II
9	283771020R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 18,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	60,00000	15,57	934,20	SPCM	RTS 22/ II
10	283771032R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	18,00000	30,54	549,72	SPCM	RTS 22/ II
11	28377135R	páska spojovací PVC; samolepicí; jednostranné; tl. 0,19 mm; š = 38,0 mm; l = 20 m	kus	5,90000	62,99	371,64	SPCM	RTS 22/ II
12	28377130R	spona na potrubní pouzdro; plastová; tl = 1,00 mm; š = 4,9 mm; l = 32 mm; šedá	kus	590,00000	0,46	271,40	SPCM	RTS 22/ II
13	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	t	0,00350	890,01	3,12	800-713	RTS 22/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 731		Kotelny				47 154,48		
14	731200825R00	Demontáž kotlů ocelových na kapalná a plynná paliva o výkonu přes 25 do 40 kW	kus	1,00000	1 153,62	1 153,62	800-731	RTS 22/ II
15	48417407W	el. Kotel 12 kW, zás. TV 40-60 l, specifikace dle PD, D+M, vč. propojen	ks	1,00000	42 500,00	42 500,00		Vlastní
16	RT50 731	ovládací modul řízený vnější/interiérovou teplotou, s časovým programem, pro vytápění a ohřev vody	ks	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
17	998731101R00	Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m	t	0,00020	4 280,40	0,86	800-731	RTS 22/ II
		vodorovně do 50 m						
Díl: 733		Rozvod potrubí				53 362,89		
18	733163102R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	40,00000	376,71	15 068,40	800-731	RTS 22/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
19	733163103R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	60,00000	442,83	26 569,80	800-731	RTS 22/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
20	733163104R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	18,00000	500,25	9 004,50	800-731	RTS 22/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
21	733190106R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32	m	118,00000	8,53	1 006,54	800-731	RTS 22/ II
22	733120815R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých do D 38	m	36,00000	43,76	1 575,36	800-731	RTS 22/ II
23	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	t	0,10282	1 345,02	138,29	800-731	RTS 22/ II
Díl: 734		Armatury				13 496,68		
24	734245423R00	Klapka zpětná, mosazná, DN 25, PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	635,10	635,10	800-731	RTS 22/ II
25	734266426R00	Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s vypouštěním, rohové, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	7,00000	753,42	5 273,94	800-731	RTS 22/ II
26	734266446R00	Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s integrovaným termostatickým ventilem, rohové, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 472,91	1 472,91	800-731	RTS 22/ II
27	734439101R00	Montáž termostatu ruťového spínače prostorového 0 - 40°, bez dodávky materiálu	kus	1,00000	82,04	82,04	800-731	RTS 22/ II
28	R32	2. ventil pro žebřík	kus	1,00000	250,00	250,00		Vlastní
29	734266772R00	Šroubení svěrné pro měděné potrubí, mosazné, D 16 x EK, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	16,00000	124,41	1 990,56	800-731	RTS 22/ II
30	734291113R00	Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	115,28	461,12	800-731	RTS 22/ II
31	734295213R00	Filtr mosazný, DN 25, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	428,04	428,04	800-731	RTS 22/ II
32	55137306.AR	hlavice termostatická teplota prostoru 6 až 28 °C; ovládání ruční; provedení kapalinová	kus	8,00000	362,36	2 898,88	SPCM	RTS 22/ II
33	998734103R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m	t	0,00400	1 023,12	4,09	800-731	RTS 22/ II
Díl: 735		Otopná tělesa				88 675,81		
34	735000912R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	8,00000	123,98	991,84	800-731	RTS 22/ II
35	735156930R00	Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky , tělesa třířadých	kus	5,00000	398,03	1 990,15	800-731	RTS 22/ II
36	735159111R00	Otopná tělesa panelová montáž bez ohledu na počet desek, délky do 1600 mm, bez dodávky materiálu	kus	7,00000	455,01	3 185,07	800-731	RTS 22/ II
37	735179110R00	Otopná tělesa koupelňová montáž topných žebříků, bez dodávky materiálu	kus	1,00000	370,62	370,62	800-731	RTS 22/ II
38	48457336R	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 1 000 mm; hloubka tělesa 155 mm; způsob připojení boční levé nebo pravé; počet desek 3; počet přidávných přestupných ploch 3; nřipojovací rozteč 546 mm; tepel výkon 2 406 W	kus	2,00000	10 048,50	20 097,00	SPCM	RTS 22/ II
		připojovací rozteč 546 mm; tepel výkon 2 406 W						
39	48457337R	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 1 200 mm; hloubka tělesa 155 mm; způsob připojení boční levé nebo pravé; počet desek 3; počet přidávných přestupných ploch 3; nřipojovací rozteč 546 mm; tepel výkon 2 887 W	kus	5,00000	11 292,60	56 463,00	SPCM	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	032-6	Oprava bytu Veveří 71- byt č.3
O:	01	Oprava bytu Veveří 71- byt č.3
R:	3	ÚT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		připojovací rozteč 546 mm; tepel.výkon 2 887 W						
40	48451696R	těleso otopné trubkové koupelnové, nástěnné; zapojení do centr.otopné soustavy nebo i jako elektr.radiátor nebo jejich kombinace; mat. ocelové profily 35x41mm,ocel.trubky pr.26; v = 1 180 mm; l = 600 mm; šířka 35 mm; výkon 638 W; povrch barva bílá; rovné; počet trubek 22; umístit na zeď	kus	1,00000	3 915,00	3 915,00	SPCM	RTS 22/ II
		l = 600 mm; šířka 35 mm; výkon 638 W; povrch barva bílá; rovné; počet trubek 22; umístit na zeď						
41	R36	vypuštění a napuštění soustavy	ks	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
42	735411812R00	Demontáž konvektorů stavební délky přes 700 do1600 mm	kus	3,00000	205,32	615,96	800-731	RTS 22/ II
43	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	t	0,45312	1 207,56	547,17	800-731	RTS 22/ II
Díl: M21		Elektromontáže				5 155,85		
44	210802333RT1	Montáž šňůry CYSY, 2 x 1,50 mm2, pevně uložené, včetně dodávky šňůry	m	11,00000	55,33	608,63	M21	RTS 22/ II
45	360410019R00	Mtz snímace teploty jedn. 112 12	kus	1,00000	250,00	250,00		RTS 14/ I
46	34195R	materiál pro elektroinstalaci	sada	1,00000	1 397,22	1 397,22	SPCM	RTS 22/ II
47	RSET	Sestava regulátoru a kabelového venkovního čidla	ks	1,00000	2 900,00	2 900,00		Vlastní
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				7 490,19		
48	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	2,47569	662,94	1 641,23	801-3	RTS 22/ II
49	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,47569	223,16	552,47	801-3	RTS 22/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
50	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	47,03811	21,40	1 006,62	801-3	RTS 22/ II
		2,47569*19		47,03811				
51	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	2,47569	311,03	770,01	801-3	RTS 22/ II
52	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	9,90276	34,63	342,93	801-3	RTS 22/ II
		2,47569*4		9,90276				
53	979990101R00	Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	2,47569	1 283,25	3 176,93	801-3	RTS 22/ II
Celkem						260 761,10		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	032-6	Oprava bytu Veveří 71- byt č.3
O:	01	Oprava bytu Veveří 71- byt č.3
R:	4	Elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				26 413,08		
1	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm	m	255,50000	57,25	14 627,38	801-4	RTS 22/ II
		jakékoliv šířky rýhy,						
2	612403381R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 50 x 30 mm	m	102,20000	68,12	6 961,86	801-4	RTS 22/ II
		jakékoliv šířky rýhy,						
3	611403380R00	Hrubé zaplnění rýh ve stropích maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm	m	51,10000	94,40	4 823,84	801-4	RTS 22/ II
Díl: 90		Přípočky				3 695,76		
4	905 R02	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Uprava stavajících rozvaděců	h	8,00000	461,97	3 695,76	Prav.M	RTS 22/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí				29 885,43		
5	973031345R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, hloubky do 300 mm	kus	3,00000	418,91	1 256,73	801-3	RTS 22/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
6	971033141R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 300 mm	kus	22,00000	60,38	1 328,36	801-3	RTS 22/ II
		základovým nebo nadzákladovým,						
7	971033151R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 450 mm	kus	8,00000	137,03	1 096,24	801-3	RTS 22/ II
		základovým nebo nadzákladovým,						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
8	973031616R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro špalíky a krabice na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, velikosti do 100x100x50 mm	kus	65,00000	53,16	3 455,40	801-3	RTS 22/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
9	974082172R00	Vysekání rýh pro vodiče v omítkě stropů z jakékoliv malty vápenné nebo vápenocementové, šířky do 30 mm	m	51,10000	77,26	3 947,99	801-3	RTS 22/ II
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
10	974082173R00	Vysekání rýh pro vodiče v omítkě stropů z jakékoliv malty vápenné nebo vápenocementové, šířky do 50 mm	m	102,20000	80,21	8 197,46	801-3	RTS 22/ II
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
11	974082112R00	Vysekání rýh pro vodiče v omítkě stěn z jakékoliv malty vápenné nebo vápenocementové, šířky do 30 mm	m	255,50000	41,50	10 603,25	801-3	RTS 22/ II
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				376,23		
12	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	1,03580	363,23	376,23	801-4	RTS 22/ II
Díl: M21		Elektromontáže				107 358,45		
13	Pol_0014	úpravy v rozvaděči RE pro elektroměr + HDO	ks	1,00000	850,00	850,00		Vlastní
14	Pol_0015	přidání jističe 40A B/3 v rozvaděči RE	ks	1,00000	1 350,00	1 350,00		Vlastní
15	Pol_0018	nová rozvodnice pro HDO pro 1 byt, vč. Vybavení, vedle stáv. elektroměrové skříně	ks	1,00000	9 500,00	9 500,00		Vlastní
16	210-010	Bytový rozvaděč RB, kompletní dodávka vč. výzbroje, proudový chránič, jističe, D+M	ks	1,00000	14 500,00	14 500,00		Vlastní
17	R1256	rozvaděč SLP - design jako RB	ks	1,00000	250,00	250,00		Vlastní
18	210010321R00	Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, , , , do zdiva, se zapojením,	kus	65,00000	179,66	11 677,90	M21	RTS 22/ II
19	210110041RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, jednopólového, , řazení 1	kus	11,00000	256,22	2 818,42	M21	RTS 22/ II
20	Pol_0020	Připojovací zásuvka pro troubu, sporák, 80x80x25, 5 svorek, ochrana	kus	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
21	210110045RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, střídavého, , řazení 6	kus	2,00000	275,79	551,58	M21	RTS 22/ II
22	210110046RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, křížového, , řazení 7	kus	2,00000	342,78	685,56	M21	RTS 22/ II
23	210111014RT6	Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení, včetně dodávky zásuvky dvojnásobné s ochrannými kolíky 16A/250VAC a rámečku, , provedení 2x (2P+PE),	kus	33,00000	354,09	11 684,97	M21	RTS 22/ II
24	210810053RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 10 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	17,00000	194,88	3 312,96	M21	RTS 22/ II
25	210810054RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 16 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	17,00000	302,33	5 139,61	M21	RTS 22/ II
26	210800549RT1	Montáž vodiče H07V-U (CY), 16 mm2, uloženého pevně, včetně dodávky vodiče	m	17,00000	97,44	1 656,48	M21	RTS 22/ II
27	210800546RT1	Montáž vodiče H07V-U (CY), 4 mm2, uloženého pevně, včetně dodávky vodiče	m	20,00000	56,12	1 122,40	M21	RTS 22/ II
28	210810045RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	110,00000	63,68	7 004,80	M21	RTS 22/ II
29	210810055RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	29,00000	75,26	2 182,54	M21	RTS 22/ II
30	210810046RT3	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	265,00000	75,08	19 896,20	M21	RTS 22/ II
31	210810056RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	12,00000	93,96	1 127,52	M21	RTS 22/ II
32	210810041RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 2 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	14,00000	59,42	831,88	M21	RTS 22/ II
33	210810057RT3	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 žilového, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 10 mm2	m	14,00000	235,34	3 294,76	M21	RTS 22/ II
34	210010001R00	Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 16 mm, ,	m	56,00000	35,93	2 012,08	M21	RTS 22/ II
35	449861130R	detektor hlásič multisenzorový, kombinace optického a teplotního senzoru; IP 43; T -20 až 60 °C; pr.100 x 50 mm	kus	1,00000	1 084,89	1 084,89	SPCM	RTS 22/ II
36	210110001R00	Montáž spínače nástěnného pro prostředí obyčejné nebo vlhké včetně zapojení, jednopólového, , řazení 1	kus	2,00000	140,94	281,88	M21	RTS 22/ II
37	220111761R00	Svorka uzemňovací	kus	8,00000	330,60	2 644,80		RTS 22/ II
38	34195R	materiál pro elektroinstalaci	sada	1,00000	1 397,22	1 397,22	SPCM	RTS 22/ II
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				11 314,03		
39	220-004	Sílové napojení rozvaděče SLP	kus	1,00000	650,00	650,00		Vlastní
40	220-002	Ovládací, návěstní a signální přístroje tlačítkový, domovní ovladač, včetně zapojení, bez signálky	kus	1,00000	190,00	190,00		Vlastní
41	222290103R00	Dvojjzásuvka 2xRJ45 UTP kat.5e na omítku	kus	3,00000	96,57	289,71		RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	032-6	Oprava bytu Veveří 71- byt č.3
O:	01	Oprava bytu Veveří 71- byt č.3
R:	4	Elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
42	222730001R00	Účastnická zásuvka TV+R+SAT koncová pod omítku	kus	3,00000	93,09	279,27		RTS 22/ II
43	210010323R00	Montáž krabice plastové odbočné, čtvercové, , , , do zdíva, se zapojením,	kus	6,00000	199,23	1 195,38	M21	RTS 22/ II
44	34121046R	kabel SYKFY; sdělovací, stíněný vnitřní; pevné uložení vnitřní; Cu plná holá jádra; počet prvků 3; počet žil v prvku 2: imen prům. jádra 0.50 mm; teplota použití -25 až 60 °C; barva pláště šedá	m	5,00000	7,13	35,65	SPCM	RTS 22/ II
45	3412652210R	kabel homologovaný koaxiální 75 Ohm; sdělovací, stíněný vnitřní; Cu plná holá jádra; počet a průřez žil 1x0,8mm, průměr přes plášť 5 mm; teplota použití -30 až 70 °C; barva pláště bílá	m	28,00000	16,36	458,08	SPCM	RTS 22/ II
46	371201303R	kabel UTP Elite, Cat5E, venkovní PE+PVC, odolný proti UV záření	m	28,00000	10,53	294,84	SPCM	RTS 22/ II
47	222280214R00	Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách	m	28,00000	26,27	735,56		RTS 22/ II
48	222280221R00	SYKFY 5x2x0.5 mm v trubkách	m	28,00000	28,97	811,16		RTS 22/ II
49	222280241R00	Koaxiální kabel v trubkách	m	28,00000	28,45	796,60		RTS 22/ II
50	210010001R00	Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 16 mm, ,	m	28,00000	35,93	1 006,04	M21	RTS 22/ II
51	34571050R	trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PE není samozhášivý; vnější pr.= 21,2 mm; vnitřní pr.= 16,0 mm; mech.odolnost nízká; mezní hodnota zatížení 320 N/5 cm; teplot.rozsah -25 až 90 °C; stupeň hořlavosti A1; použití: pro přímé zalévání při monolitické betonáži nebo pod omítku	m	28,00000	17,14	479,92	SPCM	RTS 22/ II
52	220711301R00	Montáž detektoru	kus	1,00000	311,90	311,90		RTS 22/ II
53	220-001	Autonomní požární detektor s akust.signalizací	ks	1,00000	350,00	350,00		Vlastní
54	38226867D	Telefon domácí provedení	kus	1,00000	750,00	750,00		Vlastní
55	222323301R00	Domácí telefon digitální, na úchyt.body	kus	1,00000	182,70	182,70		RTS 22/ II
56	34195R	materiál pro elektroinstalaci	sada	1,00000	1 397,22	1 397,22	SPCM	RTS 22/ II
57	32679R	svítidlo - objímka s LED žárovkou, D+M	kus	9,00000	100,00	900,00		Vlastní
58	32659R	dveřní zvonek D+M	ks	1,00000	200,00	200,00		Vlastní
Díl: M29 Demontáže					3 869,10			
59	R36593	zásuvky	ks	23,00000	75,00	1 725,00		Vlastní
60	R36594	vypínače	ks	9,00000	75,00	675,00		Vlastní
61	R36595	pojistky	ks	1,00000	75,00	75,00		Vlastní
62	R36596	telefon	ks	1,00000	75,00	75,00		Vlastní
63	R36597	zvonek	ks	1,00000	75,00	75,00		Vlastní
64	650801113R00	stropního, přisazeného	kus	10,00000	124,41	1 244,10		RTS 22/ II
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot					2 738,07			
65	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,90500	662,94	599,96	801-3	RTS 22/ II
66	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,90500	223,16	201,96	801-3	RTS 22/ II
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
67	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	17,19500	21,40	367,97	801-3	RTS 22/ II
				0,905*19	17,19500			
68	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,90500	311,03	281,48	801-3	RTS 22/ II
69	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	3,62000	34,63	125,36	801-3	RTS 22/ II
				0,905*4	3,62000			
70	979990101R00	Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	0,90500	1 283,25	1 161,34	801-3	RTS 22/ II

Celkem						185 650,15		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	032-7	Oprava bytu Veveří 71 - byt č.5	
Zadavatel	Statutární město Brno - MČ Brno-střed Dominikánská 2 60169 Brno		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	Brixton Group, s.r.o. Lužánecká 1887/8 602 00 Brno		IČO: 25550586 DIČ: CZ25550586
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			471 357,71
PSV			820 059,24
MON			142 763,43
Vedlejší náklady			3 000,00
Ostatní náklady			2 500,00
Celkem			1 439 680,38
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %	1 439 680,38 CZK	
Snížená DPH	15 %	215 952,06 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK	
Základní DPH	21 %	0,00 CZK	
Zaokrouhlení		0,00 CZK	
Cena celkem s DPH			1 655 632,44 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	5 500,00	0,00	825,00	6 325,00	0
00	Vedlejší a ostatní náklady	5 500,00	0,00	825,00	6 325,00	0
	Stavební objekt			0,00		
01	Oprava bytu Veveří 71 - byt č.5	1 434 180,38	0,00	215 127,06	1 649 307,44	100
1	ASŘ	692 700,80	0,00	103 905,12	796 605,92	48
2	ZTI	213 349,87	0,00	32 002,48	245 352,35	15
3	ÚT	309 780,09	0,00	46 467,01	356 247,10	22
4	Elektro	218 349,62	0,00	32 752,44	251 102,06	15
Celkem za stavbu		1 439 680,38	0,00	215 952,06	1 655 632,44	100

Popis stavby: 032-7 - Oprava bytu Veveří 71 - byt č.5

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis objektu: 01 - Oprava bytu Veveří 71 - byt č.5

Popis rozpočtu: 1 - ASŘ

Popis rozpočtu: 2 - ZTI

Popis rozpočtu: 3 - ÚT

Popis rozpočtu: 4 - Elektro

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			17 568,90	1,2
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			75 792,69	5,3
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			95 143,63	6,6
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			2 104,06	0,1
90	Přípočty	HSV			14 741,28	1,0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			22 008,48	1,5
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			41 800,08	2,9
96	Bourání konstrukcí	HSV			117 886,45	8,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 909,71	0,4
711	Izolace proti vodě	PSV			22 576,85	1,6
713	Izolace tepelné	PSV			11 160,11	0,8
721	Vnitřní kanalizace	PSV			35 463,14	2,5
722	Vnitřní vodovod	PSV			39 255,09	2,7
725	Zařizovací předměty	PSV			34 718,16	2,4
726	Předstěnové systémy	PSV			8 516,11	0,6
728	Vzduchotechnika	PSV			7 000,00	0,5
731	Kotelny	PSV			47 449,86	3,3
733	Rozvod potrubí	PSV			73 005,76	5,1
734	Armatury	PSV			21 778,48	1,5
735	Otopná tělesa	PSV			104 050,16	7,2

762	Konstrukce tesařské	PSV			6 625,32	0,5
766	Konstrukce truhlářské	PSV			134 577,46	9,3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			4 300,00	0,3
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			29 205,15	2,0
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			103 979,25	7,2
776	Podlahy povlakové	PSV			34 239,67	2,4
781	Obklady keramické	PSV			33 960,10	2,4
784	Malby	PSV			68 198,57	4,7
M21	Elektromontáže	MON			123 816,50	8,6
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			13 577,83	0,9
M29	Demontáže	MON			5 369,10	0,4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			78 402,43	5,4
VN	Vedlejší náklady	VN			3 000,00	0,2
ON	Ostatní náklady	ON			2 500,00	0,2
Cena celkem					1 439 680,38	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	032-7	Oprava bytu Veverí 71 - byt č.5
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				3 000,00		
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS 22/ II
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								
Díl: ON		Ostatní náklady				2 500,00		
2	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS 22/ II
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. Položka obsahuje náklady na zhotovení dokumentace skutečného provedení díla včetně fotodokumentace (dispozice, veškeré skryté instalace atd.); dokumentace bude předána ve dvojnásobném vyhotovení v listinné i jednou v elektronické podobě (formáty elektronické podoby budou *.DWG, tak i *. PDF), elektronická podoba bude předána na CD nosiči, u výpočtu podlahové plochy postupovat v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb., dále bude uvedena <u>užitná plocha prostoru</u>								
3	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 22/ II
Zaměření skutečné plochy užitkové a skutečné plochy podlahové. Zaměření skutečné plochy podlahové : U výpočtu postupovat v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb.- Podlahovou plochu bytu v jednotce tvoří půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu, jako jsou stěny, sloupky, pilíře, komíny a obdobné svislé konstrukce. Půdorysná plocha je vymezena vnitřním lícem svislých konstrukcí ohraničujících byt včetně jejich povrchových úprav. Započítává se také podlahová plocha zakrytá zabudovanými předměty, jako jsou zejména skříně ve zdech v bytě, vany a jiné zařizovací předměty ve vnitřní ploše bytu. Zaměření skutečné plochy užitkové : Užitná plocha se měří uvnitř vnějších stěn a zahrnuje veškeré plochy uvnitř domu či bytu.								
4	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
Celkem						5 500,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	032-7	Oprava bytu Veveří 71 - byt č.5
O:	01	Oprava bytu Veveří 71 - byt č.5
R:	1	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				17 568,90		
1	310238211R00	Zazdívká otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou včetně pomocného pracovního lešení 9 : 0,49*1*0,19 8 : 0,5*0,89*0,16	m3	0,16430	5 659,35	929,83	801-4	RTS 22/ II
2	310239211R00	Zazdívká otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou včetně pomocného pracovního lešení 6 : 0,84*2,23*0,5	m3	0,93660	5 372,25	5 031,65	801-4	RTS 22/ II
3	317234410R00	Vyzdívká mezi nosníky cementovou jakýmkoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu, 1,5*0,85*0,2	m3	0,25500	6 738,15	1 718,23	801-4	RTS 22/ II
4	317941121RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, výšky 120 mm profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L 3-4 : 1,5*3*11,1/1000	t	0,04995	69 043,20	3 448,71	801-1	RTS 22/ II
5	340239212R00	Zazdívká otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm včetně pomocného pracovního lešení 4 : 0,8*2,1	m2	1,68000	922,20	1 549,30	801-4	RTS 22/ II
6	346481111R00	Pletování rýh, nosníků apod. pletivem ve stěnách nebo před stěnami, pletivem rabičovým pletování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím pletiva, přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou, 1,5*1,25	m2	1,87500	434,57	814,82	801-1	RTS 22/ II
7	346244315R00	Obezdivka van a WC modulů z pórabetonu tloušťky 150 mm obezdivka vany : (0,7+1,7)*0,7 předstěna wc : (0,79+1,0)*1,2	m2	3,82800	1 064,88	4 076,36	801-1	RTS 22/ II
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				95 143,63		
8	601016193R00	Omitka stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí hloubková penetrace stropů akrylátová po jednotlivých vrstvách	m2	5,00000	73,43	367,15	801-1	RTS 22/ II
9	602016193R00	Omitka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn akrylátová po jednotlivých vrstvách 7,1925+27,4177	m2	34,61020	63,42	2 194,98	801-1	RTS 22/ II
10	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, o1-9 : 1,3*2,35*7+1,2*2,31*2	m2	26,92900	46,63	1 255,70	801-1	RTS 22/ II
11	602021148RT2	Omítka stěn z hotových směsí sítěra, vápenocementová, filcovaná, tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách Omítka ze suché směsi Baumit, vhodná pro vnitřní použití, i k vyrovnání drsných a nerovných vápenocementových jádrových omítek. Začátek provozního součtu 1 : (7,155+2,5)*2*3,78-1,25*2,46*3-0,97*2,0*2-0,7*2,0 2 : (5,45+5,955)*2*3,78-1,26*2,46-1,3*2,35*2 3 : (5,955+5,62)*2*3,78-1,26*2,46-0,9*2,02-1,3*2,35*2 4 : (5,895+4,69)*2*3,78-0,8*1,97-0,7*2,0-1,3*2,35-0,8*2,1 5 : (3,725+2,61)*2*3,78-0,7*2,0-1,3*2,35 6 : (3,599+1,62)*2*3,78-0,97*2,0-0,8*2,1-0,84*2,23 7 : (4,315+3,3)*2*3,78-0,67*2,0-0,97*2,0-1,2*2,31*2 8 : (1,25+0,79)*2*3,78-0,67*2,0-0,6*0,25 Konec provozního součtu předpoklad 70% plochy : 424,368*0,70	m2	297,05760	159,21	47 294,54	801-1	RTS 22/ II
12	611421133R00	Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omítky vnitřní vápenné, vápenocementové stropů rovných štukové s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 7 : 5 po elektro : 2,4804	m2	7,48040	481,98	3 605,40	801-1	RTS 22/ II
13	612421615R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hrubě zatřené 7 : (2,545+0,4*2+1,45)*1,5	m2	7,19250	225,33	1 620,69	801-1	RTS 22/ II
14	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové 3 : 1 4 : 0,8*2,1*2 5 : (1,22+1,035)*1,7 6 : 0,84*2,23 8 : 0,5*0,89+(0,79+1,25)*2*1,7 9 : 0,49*1+(1,17+1,03)*2*1,7 ostatní : 2 po ZTI : 23,54 po UT : 20,4324 po elektro : 20,67	m2	92,06010	421,52	38 805,17	801-1	RTS 22/ II
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				2 104,06		
15	632411904R00	Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační,	m2	25,70000	81,87	2 104,06	801-1	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	032-7	Oprava bytu Veveří 71 - byt č.5
O:	01	Oprava bytu Veveří 71 - byt č.5
R:	1	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s rozprostřením a uhlazením 5+7+8+9 : 8,6+14,7+1,1+1,3		25,70000				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				22 008,48		
16	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	147,50000	149,21	22 008,48	800-3	RTS 22/ II
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				41 800,08		
17	952901110R00	Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří Závěrečný úklid bytu : 147,5 Závěrečný úklid společných prostor-byt v 1.NP : 61,0	m2	208,50000	48,98	10 212,33	801-4	RTS 22/ II
18	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě Průběžný úklid bytu - předpoklad 30 úkonů čištění: : 147,50*30 Průběžný úklid společných prostor (byt v 1.NP)- předpoklad 30 úkonů čištění: : 61,0*30	m2	6 255,00000	5,05	31 587,75	801-4	RTS 22/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí				28 731,14		
19	963016111R00	Demontáž sádkartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na jednoduché ocelové konstrukci. 1x opláštěné tl. 12,5 mm 06 : 7,2	m2	7,20000	136,59	983,45	801-3	RTS 22/ II
20	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50% 5+7+8+9 : 8,6+14,7+1,1+1,3	m2	25,70000	56,03	1 439,97	801-3	RTS 22/ II
21	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár 5+7+8+9 : 8,6+14,7+1,1+1,3	m2	25,70000	63,95	1 643,52	801-3	RTS 22/ II
22	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 6+8+9 : 1+1+1	kus	3,00000	9,92	29,76	801-3	RTS 22/ II
23	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 4 : 1	kus	1,00000	16,53	16,53	801-3	RTS 22/ II
24	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 6+8+9 : 0,84*2,23+0,49*0,89+0,49*1	m2	2,79930	251,00	702,62	801-3	RTS 22/ II
25	968072455R00	Vybourání a výjimty kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dřevěných zárubní, plochy do 2 m2 4 : 1,6	m2	1,60000	374,54	599,26	801-3	RTS 22/ II
26	971033681R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 900 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 3-4 : 1,2*2,02*0,85	m3	2,06040	1 731,30	3 567,17	801-3	RTS 22/ II
27	978011191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 100 % 7 : 5	m2	5,00000	109,19	545,95	801-3	RTS 22/ II
28	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % 3 : 1	m2	1,00000	85,78	85,78	801-3	RTS 22/ II
29	978059531R00	Odebrání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, 5 : (1,22+1,035)*1,7 7 : (2,545+0,4*2+1,45)*1,5 8 : (0,79+1,25)*2*1,7 9 : (1,17+1,03)*2*1,7	m2	25,44200	108,75	2 766,82	801-3	RTS 22/ II
30	974031167R00	Výsekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 300 mm 3-4 : 1,5*3	m	4,50000	283,62	1 276,29	801-3	RTS 22/ II
31	969011121R00	Vybourání vodovodního, plynového a podobného vedení DN do 52 mm včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), ZTI-vybourání stoupacího potrubí vody : 3*4 vodovod : 58,0	m	70,00000	47,59	3 331,30	801-3	RTS 22/ II
32	969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), ZTI-vybourání stoupacího potrubí kanalizace : 2*5 kanalizace : 56,0	m	66,00000	177,92	11 742,72	801-3	RTS 22/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				3 646,18		
33	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštíků, výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	10,03821	363,23	3 646,18	801-4	RTS 22/ II
Díl: 711		Izolace proti vodě				22 576,85		
34	711210020RA0	Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou, s dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, včetně těsnícího pásu do spoje podlaha-stěna 7 : 14,7+(3,3+0,4+4,315)*2*2,1-0,97*2,0-0,67*2,0-1,26*1,2*2	m2	42,05900	536,79	22 576,85	AP-PSV	RTS 22/ II
Díl: 725		Zařizovací předměty				113,54		
35	725610810R00	Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných	soubor	1,00000	113,54	113,54	800-721	RTS 22/ II
Díl: 728		Vzduchotechnika				7 000,00		
36	728 R01	VZT - odvětrání WC/koupelny - ventilátor,mřížka se sítkou, D+M, popis viz výkres nový stav	ks	2,00000	3 500,00	7 000,00		Vlastní
Díl: 762		Konstrukce tesařské				6 625,32		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	032-7	Oprava bytu Veveří 71 - byt č.5
O:	01	Oprava bytu Veveří 71 - byt č.5
R:	1	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
37	762512125R00	Položení podlah pod PVC montáž desek cementotřískových ve dvou vrstvách šroubovaním	m2	7,20000	261,00	1 879,20	800-762	RTS 22/ II
Položení podlahových desek (OSB, Cetris) ve dvou vrstvách na rovinný ušnosý podklad. První vrstva položena volně, druhá přišroubována k první. V poloze nejsou zakalkulovány náklady na dodávku desek. Dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 8 %. 6 : 7,2								
38	60726012.AR	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 15,0 mm	m2	15,55200	291,02	4 525,94	SPCM	RTS 22/ II
ztratné 8% : 7,2*2*1,08				15,55200				
39	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	0,14774	1 490,31	220,18	800-762	RTS 22/ II
50 m vodorovně								
Díl: 766		Konstrukce truhlářské			134 577,46			
40	766 R01-7	Repase okna O1-O7 (1300/2350), viz výpis oken	ks	7,00000	5 800,00	40 600,00		Vlastní
REPASE kastlového okna : odstranění nepůvodních součástí, přihoblování, obroušení, doplnění chybějících nebo poškozených částí, přetmelení, seřízení, lak. Výměna kování, zámků, klik a jiných původních částí, seřízení, přesklení, uvedení do funkčního stavu.								
41	766 R08-9	Repase okna O8-O9 (1200/2310), viz výpis oken	ks	2,00000	6 000,00	12 000,00		Vlastní
REPASE kastlového okna : odstranění nepůvodních součástí, přihoblování, obroušení, doplnění chybějících nebo poškozených částí, přetmelení, seřízení, lak. Výměna kování, zámků, klik a jiných původních částí, seřízení, přesklení, uvedení do funkčního stavu.								
42	766 R11	Repase dveří vč. zárubné vč. vyvšení a zavšení křídla a přesunu, D1 (1250/2460), popis viz výpis, výrobků	ks	1,00000	12 500,00	12 500,00		Vlastní
REPASE DVERNÍHO KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ: odstranění nepůvodních součástí, přihoblování, obroušení, doplnění chybějících nebo poškozených částí, přetmelení, seřízení, lak. Výměna kování, zámků, klik a štitků a jiných původních částí, seřízení, přesklení, uvedení do funkčního stavu. Bezpečnostní kování, kukátko, štítek na iméno, číslo bytu u případné repase vstupu oken.								
43	766 R12	Repase dveří vč. zárubné vč. vyvšení a zavšení křídla a přesunu, D2 (970/2000), popis viz výpis, výrobků	ks	1,00000	8 500,00	8 500,00		Vlastní
REPASE: odstranění nepůvodních součástí, přihoblování, obroušení, doplnění chybějících nebo poškozených částí, přetmelení, seřízení, lak. Výměna kování, zámků, klik a štitků a jiných původních částí, seřízení, přesklení, uvedení do funkčního stavu.								
44	766 R13	Repase dveří vč. zárubné vč. vyvšení a zavšení křídla a přesunu, D3 (670/2000), popis viz výpis, výrobků	ks	1,00000	8 500,00	8 500,00		Vlastní
REPASE: odstranění nepůvodních součástí, přihoblování, obroušení, doplnění chybějících nebo poškozených částí, přetmelení, seřízení, lak. Výměna kování, zámků, klik a štitků a jiných původních částí, seřízení, přesklení, uvedení do funkčního stavu.								
45	766 R14	Repase dveří vč. zárubné vč. vyvšení a zavšení křídla a přesunu, D4 (1260/2460), popis viz výpis, výrobků	ks	1,00000	8 500,00	8 500,00		Vlastní
REPASE: odstranění nepůvodních součástí, přihoblování, obroušení, doplnění chybějících nebo poškozených částí, přetmelení, seřízení, lak. Výměna kování, zámků, klik a štitků a jiných původních částí, seřízení, přesklení, uvedení do funkčního stavu.								
46	766 R15	Repase dveří vč. zárubné vč. vyvšení a zavšení křídla a přesunu, D5 (1260/2460), popis viz výpis, výrobků	ks	1,00000	8 500,00	8 500,00		Vlastní
REPASE: odstranění nepůvodních součástí, přihoblování, obroušení, doplnění chybějících nebo poškozených částí, přetmelení, seřízení, lak. Výměna kování, zámků, klik a štitků a jiných původních částí, seřízení, přesklení, uvedení do funkčního stavu.								
47	766 R16	Repase dveří vč. zárubné vč. vyvšení a zavšení křídla a přesunu, D6 (700/2000), popis viz výpis, výrobků	ks	1,00000	8 500,00	8 500,00		Vlastní
REPASE: odstranění nepůvodních součástí, přihoblování, obroušení, doplnění chybějících nebo poškozených částí, přetmelení, seřízení, lak. Výměna kování, zámků, klik a štitků a jiných původních částí, seřízení, přesklení, uvedení do funkčního stavu.								
48	766 R17	Repase dveří vč. zárubné vč. vyvšení a zavšení křídla a přesunu, D7 (970/2000), popis viz výpis, výrobků	ks	1,00000	8 500,00	8 500,00		Vlastní
REPASE: odstranění nepůvodních součástí, přihoblování, obroušení, doplnění chybějících nebo poškozených částí, přetmelení, seřízení, lak. Výměna kování, zámků, klik a štitků a jiných původních částí, seřízení, přesklení, uvedení do funkčního stavu.								
49	766 R18	Repase dveří vč. ocelové zárubné vč. vyvšení a zavšení křídla a přesunu, D8 (700/2000), výrobků	ks	1,00000	7 500,00	7 500,00		Vlastní
REPASE: odstranění nepůvodních součástí, přihoblování, obroušení, doplnění chybějících nebo poškozených částí, přetmelení, seřízení, lak. Výměna kování, zámků, klik a štitků a jiných původních částí, seřízení, přesklení, uvedení do funkčního stavu.								
50	766 R19	D+M Nové kazetové křídlo a nová ocelová záruha, kování, D9 (800/1970), popis viz výpis výrobků	ks	1,00000	9 500,00	9 500,00		Vlastní
51	766812820R00	Demontáž kuchyňských linek délky do 1500 mm	kus	3,00000	325,82	977,46	800-766	RTS 22/ II
linka délky 4,5m : 3				3,00000				
52	766 R31	Demontáž nábytku	soub	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
dle PD jde o garnýže, zrcadla, skříně celkem cca 50kg : 1				1,00000				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické			4 300,00			
53	767 R11	Z1 - Repase stávající okenní mříže 1200x2310 mm, ocelové, kompletní provedení	soubor	1,00000	2 150,00	2 150,00		Vlastní
REPASE: odstranění nepůvodních součástí, obroušení, doplnění chybějících nebo poškozených částí, barevný nátěr. viz výpis zámečnických výrobků : 1								
54	767 R12	Z2 - Repase stávající okenní mříže 1200x2310 mm, ocelové, kompletní provedení	soubor	1,00000	2 150,00	2 150,00		Vlastní
REPASE: odstranění nepůvodních součástí, obroušení, doplnění chybějících nebo poškozených částí, barevný nátěr. viz výpis zámečnických výrobků : 1								
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady			29 205,15			
55	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	17,10000	48,63	831,57	800-771	RTS 22/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 17,10000				17,10000				
56	771101116R00	Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladu samonivelační hmotou tl. přes 10 do 30 mm	m2	17,10000	157,47	2 692,74	800-771	RTS 22/ II
Položka je určena pro vyrovnání podlahy před kladením dlaždic na maltu nebo na tmel. Položka neobsahuje materiál. Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 17,10000								
57	771471011R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických 100 x 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do malty	m	8,48000	142,25	1 206,28	800-771	RTS 22/ II
8+9 : (0,79+1,25+1,17+1,03)*2				8,48000				
58	771479001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky	m	8,48000	86,91	737,00	800-771	RTS 22/ II
59	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmelu	m2	17,10000	585,51	10 012,22	800-771	RTS 22/ II
7 : 14,7				14,70000				
8 : 1,1				1,10000				
9 : 1,3				1,30000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	032-7	Oprava bytu Veveří 71 - byt č.5
O:	01	Oprava bytu Veveří 71 - byt č.5
R:	1	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
60	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	45,51000	73,17	3 329,97	800-771	RTS 22/ II
		8,48+(3,3+0,4+4,315)*2+2,1*10		45,51000				
61	771 R01	Dodávka dlažby 250x250, dle výběru investora, specifikace viz TZ	m2	19,74280	350,00	6 909,98		Vlastní
		Keramická dlažba, 250x250 mm, otěruvzdornost PEI 2, protiskluznost „R9“. Odstín spárovací hmoty trvanlivý.						
		· vysoce slinutá neglazovaná dlažba						
		· vyrobeno dle EN 14411:2012 Bla UGL, příloha G						
		· probarvený střeš v celé tloušťce						
		· velmi nízká nasákavost ? 0,5%						
		· min. pevnost v ohybu 40 Mpa						
		· tvrdost dle ČSN EN 101-min.st.7						
		· protiskluznost dle ČSN 74 4507-min.0,6, za mokra min.0,5						
		· zvýšená chemická odolnost dle ČSN EN 122 a 106 min.tř.2						
		· radonová odolnost - hygienická nezávadnost dle vyhlášky MZ ČR č.76/91 -nezávadná						
		· odchylky rozměrů dle ISO 1045-2						
		· flexibilní lepidlo, flexibilní spárovací hmota						
		· případné dilatační spáry v dlažbě musí korespondovat s dilatačními spárami v podkladních vrstvách, budou řešeny pružnými podlahovými dělicími profily						
		Začátek provozního součtu						
		7-podlaha : 14,7		14,70000				
		8-podlaha : 1,1		1,10000				
		9-podlaha : 1,3		1,30000				
		soklík : 8,48*0,10		0,84800				
		Konec provozního součtu						
		ztráté 10% : 17,948*1,10		19,74280				
62	24551554R	vyrovnávací stěrka cementová; pro podlahy; samonivelační; pro interiér; tl. vrstvy 1,0 až 30,0 mm; pod dlažby, pod PVC, pod parkety, nášlapná vrstva; barva šedá	kg	76,95000	40,80	3 139,56	SPCM	RTS 22/ II
		spotřeba 1,5kg/1mm - celkem plocha 17,1 m2 : 17,1*1,5*3		76,95000				
63	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	t	0,59153	584,64	345,83	800-771	RTS 22/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 775	Podlahy vlysové a parketové						103 979,25	
64	775101101R00	Příprava podkladu vysávání vlysových, parketových a lamelových podlah průmyslovým vysavačem	m2	114,60000	6,70	767,82	800-775	RTS 22/ II
		1+2+3+4 : 17,2+32,9+33,8+30,7		114,60000				
65	775413021R00	Podlahové soklíky nebo lišty montáž lišt připevněné vruty, výšky do 60 mm	m	88,61000	84,48	7 485,77	800-775	RTS 22/ II
		bez základního nátěru						
		včetně spojovacích prostředků.						
		1+2+3+4 : (1,62+9+5,955+5,45+5,955+5,62+4,81+5,895)*2		88,61000				
66	775 R01	D+M Oprava podlah, broušení, tmelení, zapravení, doplnění, lakování, kompletní repase, dle PD, včetně přesunu hmot	m2	114,60000	750,00	85 950,00		Vlastní
		01 : 17,2		17,20000				
		02 : 32,9		32,90000				
		03 : 33,8		33,80000				
		04 : 30,7		30,70000				
		- očištění :						
		- spáry přetmeleny resp. nově vytmeleny :						
		- vyborušení, s odstupňovanou zrnitostí brusného papíru :						
		- opatření povrchovou úpravou - systémový nátěr vícevrstvý, přírodní tvrdý voskový olej transparent, s UV filtrem, bez iněné složky :						
67	61413716R	lišta profil 40; materiál dub; š = 29,0 mm; h = 29,0 mm	m	93,04050	104,84	9 754,37	SPCM	RTS 22/ II
		ztráté 5% : 88,61*1,05		93,04050				
68	998775101R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 6 m	t	0,01975	1 077,93	21,29	800-775	RTS 22/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 776	Podlahy povlakové						34 239,67	
69	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	15,80000	6,70	105,86	800-775	RTS 22/ II
		položky neobsahují žádný materiál						
		5+6 : 8,6+7,2		15,80000				
70	776101115R00	Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	8,60000	67,95	584,37	800-775	RTS 22/ II
		položky neobsahují žádný materiál						
		05 : 8,6		8,60000				
71	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	8,60000	21,32	183,35	800-775	RTS 22/ II
		položky neobsahují žádný materiál						
		Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 8,60000		8,60000				
72	776511810R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	88,00000	38,37	3 376,56	800-775	RTS 22/ II
		1+2+3+4+6 : 17,2+32,9+30,7+7,2		88,00000				
73	776520010RA0	Podlahy povlakové podlahovina heterogenní protiskluzná, tl. 2,0 mm, z pásů, včetně soklíku, bez vyrovnání podkladu	m2	15,80000	844,77	13 347,37	AP-PSV	RTS 22/ II
		lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah.						
74	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinyly	m	20,70300	95,70	1 981,28	800-775	RTS 22/ II
		včetně dodávky soklíku						
		5 : 3,725+3,4+2,61+2,2-0,7		11,23500				
		6 : 3,599*2+1,62*2-0,97		9,46800				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	032-7	Oprava bytu Veveří 71 - byt č.5
O:	01	Oprava bytu Veveří 71 - byt č.5
R:	1	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
75	776521200RT1	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - čtverce z PVC nebo vinylu, montáž 5 : 8,6 6 : 7,2	m2	15,80000 8,60000 7,20000	255,78	4 041,32	800-775	RTS 22/ II
76	284122103R	podlahovina PVC lamely; š = 228,6 mm; l = 1 219 mm; tl. 2,00 mm; heterogenní; povrch. úprava PUR; protiskluzná; oblast bytová, komerční výběr podlahoviny dle investora : Začátek provozního součtu 5+6 : 15,8 Konec provozního součtu ztrátě 3% : 15,8*1,03	m2	16,27400 15,80000 16,27400	546,36	8 891,46	SPCM	RTS 22/ II
77	23596041R	penetrační hmota vodou ředitelná; disperzní; koncentrát; ochrana podkladu, pod sádrové omítky; pro interiér; tekutá 8,6*0,3	kg	2,58000 2,58000	189,66	489,32	SPCM	RTS 22/ II
78	58581721R	vyrovnávací stěrka cementová; pro podlahy; samonivelační; pro interiér; tl. vrstvy 2,0 až 15,0 mm jednosložková šedá samonivelační podlahová hmota na bázi cementu a modifikujících přísad pro vnitřní použití tloušťka vrstvy 2 - 15 mm pevnost v tlaku 25 MPa pevnost v tahu za ohybu 6 MPa pochůznost do 6 hod Začátek provozního součtu 5 : 8,6 Konec provozního součtu Spotřeba 1,7 kg/1m2/1 mm. : 8,6*1,7*5	kg	73,10000 8,60000 73,10000	16,01	1 170,33		RTS 22/ I
79	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	t	0,14000	488,94	68,45	800-775	RTS 22/ II
Díl: 781		Obklady keramické				33 960,10		
80	781101210RT1	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady včetně dodávek materiálů.	m2	33,66300	42,28	1 423,27	800-771	RTS 22/ II
81	781415016R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček porózních , nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele 7 : (3,3+0,4+4,315)*2*2,1	m2	33,66300 33,66300	576,81	19 417,16	800-771	RTS 22/ II
82	781 R01	Dodávka obklad 200x200, dle výběru dodavatele, specifikace viz TZ 33,663*1,1	m2	37,02930 37,02930	350,00	12 960,26		Vlastní
83	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t	0,27267	584,64	159,41	800-771	RTS 22/ II
Díl: 784		Malby				68 198,57		
84	784402801R00	Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m strop : 147,5 stěna : (1,62+9+5,955+5,45+5,955+5,62+4,81+5,895+2,61+3,725+3,599+1,62+3,3+4,315)*2*3,78 (0,79+1,25+1,17+1,03)*2*2,08	m2	645,00184 147,50000 479,86344 17,63840	34,63	22 336,41	800-784	RTS 22/ II
85	784011111R00	Ostatní práce oprášení/omezení podkladu, , Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 596,72444 Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 32,05440	m2	628,77884 596,72444 32,05440	3,18	1 999,52	800-784	RTS 22/ II
86	784114112R00	Malby latexové , bílé, dvojnásobné 8+9 : (0,79+1,25+1,17+1,03)*2*3,78	m2	32,05440 32,05440	90,05	2 886,50	800-784	RTS 22/ II
87	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné strop : 147,5 stěny : (1,62+9+5,955+5,45+5,955+5,62+4,81+5,895+2,61+3,725+1,62+3,599)*2*3,78 (3,3+0,4+4,315)*2*1,68	m2	596,72444 147,50000 422,29404 26,93040	52,81	31 513,02	800-784	RTS 22/ II
88	784410010RAB	Pačkování vápenným mlékem dvojnásobné s obrušením a sádrováním se zacištěním. 50%plochy : (32,0544+596,72444)*0,5	m2	314,38942 314,38942	30,10	9 463,12	AP-PSV	RTS 22/ II
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				36 922,42		
89	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	11,03858	662,94	7 317,92	801-3	RTS 22/ II
90	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	11,03858	223,16	2 463,37	801-3	RTS 22/ II
91	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km 11,03858*19	t	209,73302 209,73302	21,40	4 488,29	801-3	RTS 22/ II
92	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	11,03858	311,03	3 433,33	801-3	RTS 22/ II
93	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m 11,03858*4	t	44,15432 44,15432	34,63	1 529,06	801-3	RTS 22/ II
94	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	8,62134	1 674,75	14 438,59	801-3	RTS 22/ II
95	979990111R00	Poplatek za skládku za uložení, tašky, stavební keramika, , skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	2,24406	1 283,25	2 879,69	801-3	RTS 22/ II
96	979990181R00	Poplatek za skládku za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,08800	1 892,25	166,52	801-3	RTS 22/ II
97	979990110R00	Poplatek za skládku za uložení, sádrokartonové desky, , skupina 17 08 02 z Katalogu odpadů	t	0,08518	2 414,25	205,65	801-3	RTS 22/ II
Celkem						692 700,80		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	032-7	Oprava bytu Veveří 71 - byt č.5
O:	01	Oprava bytu Veveří 71 - byt č.5
R:	2	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní	23 646,42					
1	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou ze suchých směsí 50 x 50 mm	m	82,00000	84,74	6 948,68	801-4	RTS 22/ II
		jakékoliv šířky rýhy,						
2	346244371RT2	Zazdívká rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes tloušťka 140 mm, Prvek zdící pálený P; funkce: cihla plná; tvar: základní; l = 290 mm; w = 140 mm; h = 65 mm; styčná plocha: hladká; fb = 20,0 N/mm ² ; barva: z jakéhokoliv druhu pálených cihel, s pomocným lešením výšky do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa.	m ²	13,20000	1 264,98	16 697,74	801-1	RTS 22/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí	34 100,52					
3	974031153R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm	m	82,00000	128,76	10 558,32	801-3	RTS 22/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²).						
4	974031387R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro komínové nebo ventilační průduchy do hloubky 300 mm, šířky do 300 mm	m	44,00000	535,05	23 542,20	801-3	RTS 22/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²).						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	1 303,79					
5	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	3,58942	363,23	1 303,79	801-4	RTS 22/ II
Díl: 721		Vnitřní kanalizace	35 463,14					
6	721170965R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 110 mm	kus	6,00000	391,50	2 349,00	800-721	RTS 22/ II
7	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	24,00000	278,40	6 681,60	800-721	RTS 22/ II
8	721176105R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	16,00000	883,05	14 128,80	800-721	RTS 22/ II
9	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	16,00000	724,71	11 595,36	800-721	RTS 22/ II
10	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	5,00000	80,48	402,40	800-721	RTS 22/ II
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
11	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	2,00000	120,06	240,12	800-721	RTS 22/ II
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
12	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	t	0,09706	678,60	65,86	800-721	RTS 22/ II
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 722		Vnitřní vodovod	39 255,09					
13	722172731R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	39,00000	222,29	8 669,31	800-721	RTS 22/ II
14	722172732R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	19,00000	280,14	5 322,66	800-721	RTS 22/ II
15	722172733R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	24,00000	377,58	9 061,92	800-721	RTS 22/ II
16	722181213RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm	m	39,00000	78,65	3 067,35	800-721	RTS 22/ II
17	722181213RT9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 28 mm	m	19,00000	81,26	1 543,94	800-721	RTS 22/ II
18	722181213RU2	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 35 mm	m	24,00000	96,14	2 307,36	800-721	RTS 22/ II
19	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	11,00000	209,67	2 306,37	800-721	RTS 22/ II
20	722237131R00	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	396,72	1 190,16	800-721	RTS 22/ II
21	722190901R00	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě včetně vypuštění a napuštění,	kus	3,00000	76,30	228,90	800-721	RTS 22/ II
22	722237122R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	6,00000	387,15	2 322,90	800-721	RTS 22/ II
23	722237662R00	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	459,36	1 378,08	800-721	RTS 22/ II
24	722269111R00	Montáž vodoměru závitového jednotokového suchoběžného, G 1/2"	kus	3,00000	342,78	1 028,34	800-721	RTS 22/ II
25	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	58,00000	13,66	792,28	800-721	RTS 22/ II
26	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	t	0,05857	606,39	35,52	800-721	RTS 22/ II
Díl: 725		Zařizovací předměty	34 604,62					
27	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	2,00000	734,28	1 468,56	800-721	RTS 22/ II
28	725229102RT2	Montáž vany plastové s dodávkou zápach. uzávěrky HL 500-5/4	soubor	1,00000	2 148,90	2 148,90	800-721	RTS 22/ II
29	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	2,00000	796,05	1 592,10	800-721	RTS 22/ II
30	725814101R00	Ventil rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	8,00000	269,70	2 157,60	800-721	RTS 22/ II
31	725814122R00	Ventil pračkový, mosazný, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	266,22	266,22	800-721	RTS 22/ II
32	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	2,00000	213,15	426,30	800-721	RTS 22/ II
33	725849200R00	Montáž baterie sprchové nastavitelná výška	kus	1,00000	377,58	377,58	800-721	RTS 22/ II
34	725849302R00	Montáž baterie sprchové držáku sprchy	kus	1,00000	100,92	100,92	800-721	RTS 22/ II
35	725860180RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství příp. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	830,85	1 661,70	800-721	RTS 22/ II
36	725980122R00	Dvířka z plastu, 200 x 300 mm, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	293,63	880,89	800-721	RTS 22/ II
37	55145001R	baterie umyvadlová směšovací; stojánková; ovládání pákové; povrch chrom; v. výtoku 53 mm	kus	2,00000	955,26	1 910,52	SPCM	RTS 22/ II
38	55145009R	baterie sprchová nástěnná; rozteč 150 mm; ovládání pákové; povrch chrom; příslušenství sprchová tvč	kus	1,00000	1 523,37	1 523,37	SPCM	RTS 22/ II
39	55145352R	kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom	kus	1,00000	396,29	396,29	SPCM	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	032-7	Oprava bytu Veveří 71 - byt č.5
O:	01	Oprava bytu Veveří 71 - byt č.5
R:	2	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
40	551674068R	sedátko klozetové s poklopem; plast; antibakteriální; bílé; úchyty ocelové; šířka = 365,0 mm; délka = 405,0 mm; rozteč = 155 mm	kus	2,00000	677,73	1 355,46	SPCM	RTS 22/ II
41	642153261R	umyvadlo š = 500 mm; hl. 410 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; uprostřed; bílé	kus	1,00000	1 213,65	1 213,65	SPCM	RTS 22/ II
42	64221373R	umývatko š = 400 mm; hl. 310 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; vlevo; bílá	kus	1,00000	891,75	891,75	SPCM	RTS 22/ II
43	64240062R	mísa klozetová diturvit závěsná; h = 360 mm; š = 360 mm; hl. 530 mm; splach. hluboké; sedátko s poklopem; bílá	kus	2,00000	1 944,45	3 888,90	SPCM	RTS 22/ II
44	55421037.AR	vana klasická; obdélníková; l = 1700,0 mm; š = 750 mm; h = 390 mm; akrylátová; bílá; objem 130 l	kus	1,00000	7 751,70	7 751,70	SPCM	RTS 22/ II
45	R15	demontáže ventilů, baterií, vodoměrů	ks	7,00000	100,00	700,00		Vlastní
46	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	3,00000	215,76	647,28	800-721	RTS 22/ II
47	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,00000	139,64	279,28	800-721	RTS 22/ II
48	725220851R00	Demontáž van včetně obezdvíky	soubor	1,00000	420,21	420,21	800-721	RTS 22/ II
49	725240812R00	Demontáž sprchových kabin a mís mís bez výtokových armatur	soubor	2,00000	140,07	280,14	800-721	RTS 22/ II
50	725240811R00	Demontáž sprchových kabin a mís kabin bez výtokových armatur	soubor	2,00000	253,61	507,22	800-721	RTS 22/ II
51	725310821R00	Demontáž dřezů jednotlivých na konzolách bez výtokových armatur,	soubor	2,00000	132,68	265,36	800-721	RTS 22/ II
52	725320821R00	Demontáž dřezů dvojích na konzolách bez výtokových armatur,	soubor	2,00000	143,99	287,98	800-721	RTS 22/ II
53	725810811R00	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	3,00000	41,67	125,01	800-721	RTS 22/ II
54	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	1,00000	79,34	79,34	800-721	RTS 22/ II
55	725540802R00	Demontáž plynových ohřívaců zásobníkových 500 l cirkulačních,	soubor	2,00000	266,66	533,32	800-721	RTS 22/ II
56	3581	demontáž odpadní výpustky	ks	4,00000	100,00	400,00		Vlastní
57	998725103R00	Přesun hmot pro zařízení předměty v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	t	0,08642	776,04	67,07	800-721	RTS 22/ II
Díl: 726 Předstěnové systémy					8 516,11			
58	726211123R00	Klozet zavěšené, s nádržkou, pro instalaci s mokrymi procesy do masivních zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s předezděním, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovládacího tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky materiálu ovládacího tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	7 468,95	7 468,95	800-721	RTS 22/ II
59	551070101R	tlačítko ovládací plastové; ovládací síla do 20,0 N; dvoučinné mechanické splachování 3 l/6 l; 247x165x17,5 mm; barva bílá	kus	1,00000	1 041,39	1 041,39	SPCM	RTS 22/ II
60	998726121R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	t	0,00740	780,39	5,77	800-721	RTS 22/ II
Díl: 734 Armatury					6 911,69			
61	734255115R00	Ventil pojistný závitový 6,0 bar, mosazný, DN 15, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	508,08	1 524,24	800-731	RTS 22/ II
62	5512100041R	regulátor tlaku vody PN 16; DN 20; rozsah teplot 0 až 40 °C; 1,0 až 6,0 bar	kus	3,00000	1 779,15	5 337,45	SPCM	RTS 22/ II
63	84574	demontáž revizních dvířek 300x400, plastových	ks	1,00000	50,00	50,00		Vlastní
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot					29 548,49			
64	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	9,76648	662,94	6 474,59	801-3	RTS 22/ II
65	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	9,76648	223,16	2 179,49	801-3	RTS 22/ II
66	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	185,56312	21,40	3 971,05	801-3	RTS 22/ II
67	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	9,76648	311,03	3 037,67	801-3	RTS 22/ II
68	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	39,06592	34,63	1 352,85	801-3	RTS 22/ II
69	979990101R00	Poplatek za skládku za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t	9,62057	1 283,25	12 345,60	801-3	RTS 22/ II
70	979990111R00	Poplatek za skládku za uložení, tašky, stavební keramika, , skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	0,14591	1 283,25	187,24	801-3	RTS 22/ II
Celkem					213 349,87			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	032-7	Oprava bytu Veveří 71 - byt č.5
O:	01	Oprava bytu Veveří 71 - byt č.5
R:	3	ÚT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				16 532,54		
1	612403385R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou ze suchých směsí 100 x 50 mm	m	136,21600	121,37	16 532,54	801-4	RTS 22/ II
		jakékoliv šířky rýhy,						
Díl: 90		Přípočty				11 045,52		
2	904 R02	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci, Topná zkouška	h	24,00000	460,23	11 045,52	Prav.M	RTS 22/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí				17 509,40		
3	971033341R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 300 mm	kus	8,00000	136,59	1 092,72	801-3	RTS 22/ II
		základovém nebo nadzákladovém,						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
4	974031143R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 100 mm	m	136,00000	115,28	15 678,08	801-3	RTS 22/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
5	974031121R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm	m	10,00000	73,86	738,60	801-3	RTS 22/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				455,45		
6	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m,	t	1,25389	363,23	455,45	801-4	RTS 22/ II
		oborů 801, 803, 811 a 812						
Díl: 713		Izolace tepelné				11 160,11		
7	722182011RT1	Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, do DN 25	m	166,00000	44,54	7 393,64	800-721	RTS 22/ II
8	283771007R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 15,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	58,00000	12,53	726,74	SPCM	RTS 22/ II
9	283771020R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 18,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	78,00000	15,57	1 214,46	SPCM	RTS 22/ II
10	283771032R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	30,00000	30,54	916,20	SPCM	RTS 22/ II
11	28377135R	páska spojovací PVC; samolepicí; jednostranná; tl. 0,19 mm; š = 38,0 mm; l = 20 m	kus	8,30000	62,99	522,82	SPCM	RTS 22/ II
12	28377130R	spona na potrubní pouzdro; plastová; tl = 1,00 mm; š = 4,9 mm; l = 32 mm; šedá	kus	830,00000	0,46	381,80	SPCM	RTS 22/ II
13	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	t	0,00500	890,01	4,45	800-713	RTS 22/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 731		Kotelny				47 449,86		
14	731200825R00	Demontáž kotlů ocelových na kapalná a plynná paliva o výkonu přes 25 do 40 kW	kus	1,00000	1 153,62	1 153,62	800-731	RTS 22/ II
15	48417407W	el. Kotel 12 kW, zás. TV 40-60 l, specifikace dle PD, D+M, vč. propojen	ks	1,00000	42 500,00	42 500,00		Vlastní
16	RT50 731	ovládací modul řízený vnější/interiérovou teplotou, s časovým programem, pro vytápění a ohřev vody	ks	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
17	998731102R00	Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 12 m	t	0,06000	4 937,25	296,24	800-731	RTS 22/ II
		vodorovně do 50 m						
Díl: 733		Rozvod potrubí				73 005,76		
18	733163102R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	58,00000	376,71	21 849,18	800-731	RTS 22/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
19	733163103R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	78,00000	442,83	34 540,74	800-731	RTS 22/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
20	733163104R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	30,00000	500,25	15 007,50	800-731	RTS 22/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
21	733190106R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32	m	166,00000	8,53	1 415,98	800-731	RTS 22/ II
22	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	t	0,14302	1 345,02	192,36	800-731	RTS 22/ II
Díl: 734		Armatury				14 866,79		
23	734245423R00	Klapka zpětná, mosazná, DN 25, PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	635,10	635,10	800-731	RTS 22/ II
24	734266426R00	Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s vypouštěním, rohové, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	8,00000	753,42	6 027,36	800-731	RTS 22/ II
25	734266446R00	Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s integrovaným termostatickým ventilem, rohové, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 472,91	1 472,91	800-731	RTS 22/ II
26	R32	2. ventil pro žebřík	kus	1,00000	250,00	250,00		Vlastní
27	734266772R00	Šroubení svěrné pro měděné potrubí, mosazné, D 16 x EK, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	18,00000	124,41	2 239,38	800-731	RTS 22/ II
28	734291113R00	Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	115,28	461,12	800-731	RTS 22/ II
29	734295213R00	Filtr mosazný, DN 25, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	428,04	428,04	800-731	RTS 22/ II
30	734439101R00	Montáž termostatu rtuťového spínače prostorového 0 - 40°, bez dodávky materiálu	kus	1,00000	82,04	82,04	800-731	RTS 22/ II
31	55137306.AR	hlavice termostatická teplota prostoru 6 až 28 °C; ovládání ruční; provedení kapalinová	kus	9,00000	362,36	3 261,24	SPCM	RTS 22/ II
32	998734103R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m	t	0,00938	1 023,12	9,60	800-731	RTS 22/ II
Díl: 735		Otopná tělesa				104 050,16		
33	735000912R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	9,00000	123,98	1 115,82	800-731	RTS 22/ II
34	735179110R00	Otopná tělesa koupelnová montáž topných žebříků, bez dodávky materiálu	kus	1,00000	370,62	370,62	800-731	RTS 22/ II
35	735156930R00	Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky, těles třířadých	kus	5,00000	398,03	1 990,15	800-731	RTS 22/ II
36	735159111R00	Otopná tělesa panelová montáž bez ohledu na počet desek, délky do 1600 mm, bez dodávky materiálu	kus	8,00000	455,01	3 640,08	800-731	RTS 22/ II
37	48457337R	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 1 200 mm; hloubka tělesa 155 mm; způsob připojení boční levé nebo pravé; počet desek 3; počet přídatných přestupných ploch 3; nřiniovací rozteč 546 mm; tepel.výkon 2 887 W	kus	8,00000	11 292,60	90 340,80	SPCM	RTS 22/ II
		připojovací rozteč 546 mm; tepel.výkon 2 887 W						
38	48451696R	těleso otopné trubkové koupelnové, nástěnné; zapojení do centr.otopné soustavy nebo i jako elektr.radiátor nebo jejich kombinace; mat. ocelové profily 35x41mm, ocel.trubky pr.26; v = 1 180 mm; l = 600 mm; šířka 35 mm; výkon 638 W; povrch barva bílá; rovné; počet trubek 22; umístit na zeď	kus	1,00000	3 915,00	3 915,00	SPCM	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	032-7	Oprava bytu Veveří 71 - byt č.5
O:	01	Oprava bytu Veveří 71 - byt č.5
R:	3	ÚT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
l = 600 mm; šířka 35 mm; výkon 638 W; povrch barva bílá; rovné; počet trubek 22; umístit na zeď								
39	R36	vypuštění a napuštění soustavy	ks	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
40	735151831R00	Demontáž otopných těles panelových třířadých, stavební délky do 1500 mm	kus	9,00000	169,22	1 522,98	800-731	RTS 22/ II
41	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	t	0,54218	1 207,56	654,71	800-731	RTS 22/ II
Díl: M21		Elektromontáže	5 040,52					
42	210802333RT1	Montáž šňůry CYSY, 2 x 1,50 mm2, pevně uložené, včetně dodávky šňůry	m	10,00000	55,33	553,30	M21	RTS 22/ II
43	360410019R00	Mtz snímace teploty jedn. 112 12	kus	1,00000	190,00	190,00		RTS 14/ I
44	34195R	materiál pro elektroinstalaci	sada	1,00000	1 397,22	1 397,22	SPCM	RTS 22/ II
45	RSET	Sestava regulátoru a kabelového venkovního čidla	ks	1,00000	2 900,00	2 900,00		Vlastní
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	8 663,98					
46	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	2,86366	662,94	1 898,43	801-3	RTS 22/ II
47	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,86366	223,16	639,05	801-3	RTS 22/ II
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
48	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	54,40954	21,40	1 164,36	801-3	RTS 22/ II
				2,86366*19	54,40954			
49	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	2,86366	311,03	890,68	801-3	RTS 22/ II
50	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	11,45464	34,63	396,67	801-3	RTS 22/ II
				2,86366*4	11,45464			
51	979990101R00	Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	2,86366	1 283,25	3 674,79	801-3	RTS 22/ II
Celkem						309 780,09		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	032-7	Oprava bytu Veveří 71 - byt č.5
O:	01	Oprava bytu Veveří 71 - byt č.5
R:	4	Elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				35 613,73		
1	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm	m	344,50000	57,25	19 722,63	801-4	RTS 22/ II
		jakékoliv šířky rýhy,						
2	612403381R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 50 x 30 mm	m	137,80000	68,12	9 386,94	801-4	RTS 22/ II
		jakékoliv šířky rýhy,						
3	611403380R00	Hrubé zaplnění rýh ve stropích maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm	m	68,90000	94,40	6 504,16	801-4	RTS 22/ II
Díl: 90		Přípočty				3 695,76		
4	905 R02	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Uprava stavajících rozvaděců	h	8,00000	461,97	3 695,76	Prav.M	RTS 22/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí				37 545,39		
5	973031345R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, hloubky do 300 mm	kus	3,00000	418,91	1 256,73	801-3	RTS 22/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
6	971033141R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 300 mm	kus	24,00000	60,38	1 449,12	801-3	RTS 22/ II
		základovým nebo nadzákladovým,						
7	971033171R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 750 mm	kus	2,00000	222,72	445,44	801-3	RTS 22/ II
		základovým nebo nadzákladovým,						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
8	973031616R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro špalíky a krabice na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, velikosti do 100x100x50 mm	kus	70,00000	53,16	3 721,20	801-3	RTS 22/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
9	974082172R00	Vysekání rýh pro vodiče v omítkě stropů z jakékoliv malty vápenné nebo vápenocementové, šířky do 30 mm	m	68,90000	77,26	5 323,21	801-3	RTS 22/ II
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
10	974082173R00	Vysekání rýh pro vodiče v omítkě stropů z jakékoliv malty vápenné nebo vápenocementové, šířky do 50 mm	m	137,80000	80,21	11 052,94	801-3	RTS 22/ II
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
11	974082112R00	Vysekání rýh pro vodiče v omítkě stěn z jakékoliv malty vápenné nebo vápenocementové, šířky do 30 mm	m	344,50000	41,50	14 296,75	801-3	RTS 22/ II
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				504,29		
12	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	1,38836	363,23	504,29	801-4	RTS 22/ II
Díl: M21		Elektromontáže				118 775,98		
13	Pol_0014	úpravy v rozvaděči RE pro elektroměr + HDO	ks	1,00000	850,00	850,00		Vlastní
14	Pol_0015	přidání jističe 40A B/3 v rozvaděči RE	ks	1,00000	1 350,00	1 350,00		Vlastní
15	Pol_0018	nová rozvodnice pro HDO pro 1 byt, vč. Vybavení, vedle stáv. elektroměrové skříně	ks	1,00000	9 500,00	9 500,00		Vlastní
16	210-010	Bytový rozvaděč RB, kompletní dodávka vč. výzbroje, proudový chránič, jističe, D+M	ks	1,00000	14 500,00	14 500,00		Vlastní
17	R1256	rozvaděč SLP - design jako RB	ks	1,00000	250,00	250,00		Vlastní
18	210010321R00	Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, , , , do zdiva, se zapojením,	kus	70,00000	179,66	12 576,20	M21	RTS 22/ II
19	210110041RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, jednopólového, , řazení 1	kus	9,00000	256,22	2 305,98	M21	RTS 22/ II
20	Pol_0020	Připojovací zásuvka pro troubu, sporák, 80x80x25, 5 svorek, ochrana	kus	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
21	210110045RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, střídavého, , řazení 6	kus	3,00000	275,79	827,37	M21	RTS 22/ II
22	210110046RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, křížového, , řazení 7	kus	2,00000	342,78	685,56	M21	RTS 22/ II
23	210111014RT6	Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení, včetně dodávky zásuvky dvojnásobné s ochrannými kolíky 16A/250VAC a rámečku, , provedení 2x (2P+PE),	kus	32,00000	354,09	11 330,88	M21	RTS 22/ II
24	210810053RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 10 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	12,00000	194,88	2 338,56	M21	RTS 22/ II
25	210810054RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 16 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	12,00000	302,33	3 627,96	M21	RTS 22/ II
26	210800549RT1	Montáž vodiče H07V-U (CY), 16 mm2, uloženého pevně, včetně dodávky vodiče	m	12,00000	97,44	1 169,28	M21	RTS 22/ II
27	210800546RT1	Montáž vodiče H07V-U (CY), 4 mm2, uloženého pevně, včetně dodávky vodiče	m	20,00000	56,12	1 122,40	M21	RTS 22/ II
28	210810045RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	150,00000	63,68	9 552,00	M21	RTS 22/ II
29	210810055RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	78,00000	75,26	5 870,28	M21	RTS 22/ II
30	210810046RT3	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	330,00000	75,08	24 776,40	M21	RTS 22/ II
31	210810056RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	22,00000	93,96	2 067,12	M21	RTS 22/ II
32	210810041RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 2 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	17,00000	59,42	1 010,14	M21	RTS 22/ II
33	210810057RT3	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 žilového, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 10 mm2	m	17,00000	235,34	4 000,78	M21	RTS 22/ II
34	210010001R00	Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 16 mm, ,	m	80,00000	35,93	2 874,40	M21	RTS 22/ II
35	449861130R	detektor hlásič multisenzorový, kombinace optického a teplotního senzoru; IP 43; T -20 až 60 °C; pr.100 x 50 mm	kus	1,00000	1 084,89	1 084,89	SPCM	RTS 22/ II
36	210110001R00	Montáž spínače nástěnného pro prostředí obyčejné nebo vlhké včetně zapojení, jednopólového, , řazení 1	kus	4,00000	140,94	563,76	M21	RTS 22/ II
37	220111761R00	Svorka uzemňovací	kus	8,00000	330,60	2 644,80		RTS 22/ II
38	34195R	materiál pro elektroinstalaci	sada	1,00000	1 397,22	1 397,22	SPCM	RTS 22/ II
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				13 577,83		
39	220-004	Sílové napojení rozvaděče SLP	kus	1,00000	650,00	650,00		Vlastní
40	220-002	Ovládací, návěstní a signální přístroje tlačítkový, domovní ovladač, včetně zapojení, bez signálky	kus	1,00000	190,00	190,00		Vlastní
41	222290103R00	Dvojjásuvka 2xRJ45 UTP kat.5e na omítku	kus	3,00000	96,57	289,71		RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	032-7	Oprava bytu Veveří 71 - byt č.5
O:	01	Oprava bytu Veveří 71 - byt č.5
R:	4	Elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
42	222730001R00	Účastnická zásuvka TV+R+SAT koncová pod omítku	kus	3,00000	93,09	279,27		RTS 22/ II
43	210010323R00	Montáž krabice plastové odbočné, čtvercové, , , , do zdíva, se zapojením,	kus	6,00000	199,23	1 195,38	M21	RTS 22/ II
44	34121046R	kabel SYKFY; sdělovací, stíněný vnitřní; pevné uložení vnitřní; Cu plná holá jádra; počet prvků 3; počet žil v prvku 2: imen.prům.jádra 0.50 mm; teplota použití -25 až 60 °C; barva pláště šedá	m	5,00000	7,13	35,65	SPCM	RTS 22/ II
45	3412652210R	kabel homologovaný koaxiální 75 Ohm; sdělovací, stíněný vnitřní; Cu plná holá jádra; počet a průřez žil 1x0,8mm, průměr přes plášť 5 mm; teplota použití -30 až 70 °C; barva pláště bílá	m	40,00000	16,36	654,40	SPCM	RTS 22/ II
46	371201303R	kabel UTP Elite, Cat5E, venkovní PE+PVC, odolný proti UV záření	m	40,00000	10,53	421,20	SPCM	RTS 22/ II
47	222280214R00	Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách	m	40,00000	26,27	1 050,80		RTS 22/ II
48	222280221R00	SYKFY 5x2x0.5 mm v trubkách	m	40,00000	28,97	1 158,80		RTS 22/ II
49	222280241R00	Koaxiální kabel v trubkách	m	40,00000	28,45	1 138,00		RTS 22/ II
50	210010001R00	Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 16 mm, ,	m	40,00000	35,93	1 437,20	M21	RTS 22/ II
51	34571050R	trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PE není samozhášivý; vnější pr.= 21,2 mm; vnitřní pr.= 16,0 mm; mech.odolnost nízká; mezní hodnota zatížení 320 N/5 cm; teplot.rozsah -25 až 90 °C; stupeň hořlavosti A1; použití: pro přímé zalévání při monolitické betonáži nebo pod omítku	m	40,00000	17,14	685,60	SPCM	RTS 22/ II
52	220711301R00	Montáž detektoru	kus	1,00000	311,90	311,90		RTS 22/ II
53	220-001	Autonomní požární detektor s akust.signalizací	ks	1,00000	350,00	350,00		Vlastní
54	38226867D	Telefon domácí provedení	kus	1,00000	750,00	750,00		Vlastní
55	222323301R00	Domácí telefon digitální, na úchyt.body	kus	1,00000	182,70	182,70		RTS 22/ II
56	34195R	materiál pro elektroinstalaci	sada	1,00000	1 397,22	1 397,22	SPCM	RTS 22/ II
57	32679R	světlo - objímka s LED žárovkou, D+M	kus	12,00000	100,00	1 200,00		Vlastní
58	32659R	dveřní zvonek D+M	ks	1,00000	200,00	200,00		Vlastní
Díl: M29 Demontáže						5 369,10		
59	R36593	zásuvky	ks	33,00000	75,00	2 475,00		Vlastní
60	R36594	vypínače	ks	19,00000	75,00	1 425,00		Vlastní
61	R36595	pojistky	ks	1,00000	75,00	75,00		Vlastní
62	R36596	telefon	ks	1,00000	75,00	75,00		Vlastní
63	R36597	zvonek	ks	1,00000	75,00	75,00		Vlastní
64	650801113R00	stropního, přisazeného	kus	10,00000	124,41	1 244,10		RTS 22/ II
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						3 267,54		
65	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	1,08000	662,94	715,98	801-3	RTS 22/ II
66	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,08000	223,16	241,01	801-3	RTS 22/ II
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
67	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	20,52000	21,40	439,13	801-3	RTS 22/ II
				1,08*19	20,52000			
68	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,08000	311,03	335,91	801-3	RTS 22/ II
69	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	4,32000	34,63	149,60	801-3	RTS 22/ II
				1,08*4	4,32000			
70	979990101R00	Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	1,08000	1 283,25	1 385,91	801-3	RTS 22/ II
Celkem						218 349,62		