

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 21.11.2022

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
126	Oprava zcizených kabelů pro napájení návěstidel 301S, 302S, HS a KÚ žst. Praha Vysočany	54 424,18	0,00	11 429,08	65 853,26	51 223,96	3 200,22	0,00	0,00	0,00
1	technologická část	51 130,70	0,00	10 737,45	61 868,15	49 857,76	1 272,94	0,00	0,00	0,00
2	VRN	3 293,48	0,00	691,63	3 985,11	1 366,20	1 927,28	0,00	0,00	0,00
Celkem		54424,18	0,00	11429,08	65853,26	51223,96	3200,22	0,00	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz
Objekt: Oprava zcizených kabelů pro napájení návěstidel 301S, 302S, HS a KÚ žst. Praha Vysočany
Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“
Místo: žst. Praha Vysočany, pražské zhlaví, KS2 u V22XN

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 21. 11. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	1 272,94	1 272,94		0,000
5 Komunikace pozemní							0,00	1 272,94	1 272,94		0,000
5	R	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	0,600	1 821,60	0,00	1 092,96	1 092,96	0,000	0,000
4	R	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3	0,600	299,97	0,00	179,98	179,98	0,000	0,000
OST Ostatní							12 195,80	37 661,96	49 857,76		0,000
6	R	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda)	kus	2,000	884,07	0,00	1 768,14	1 768,14	0,000	0,000
13	R	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	2,000	1 138,50	0,00	2 277,00	2 277,00	0,000	0,000
16	759	7590541464	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-75/15-300/EY	kus	4,000	2 376,00	9 504,00	0,00	9 504,00	0,000	0,000
14	759	7590521534	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 12 P 1,0 D	m	10,000	95,93	959,30	0,00	959,30	0,000	0,000
15	759	7590521544	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 24 P 1,0 D	m	10,000	173,25	1 732,50	0,00	1 732,50	0,000	0,000
8	R	7590525231	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFEZE do 16 P	m	10,000	26,43	0,00	264,30	264,30	0,000	0,000
7	R	7590525232	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFEZE do 30 P	m	10,000	35,24	0,00	352,40	352,40	0,000	0,000
9	R	7590525413	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 24 žil	kus	2,000	5 504,40	0,00	11 008,80	11 008,80	0,000	0,000
10	R	7590525416	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 2 do 48 žil	kus	2,000	6 732,00	0,00	13 464,00	13 464,00	0,000	0,000
2	R	7590525761	Zapojení vodičů po měření	pár	72,000	17,23	0,00	1 240,56	1 240,56	0,000	0,000
1	R	7590525763	Odpojení vodičů pro měření jednostranné	pár	72,000	18,12	0,00	1 304,64	1 304,64	0,000	0,000
12	R	7598015095	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 30 žil	kus	1,000	460,35	0,00	460,35	460,35	0,000	0,000
11	R	7598015105	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 60 žil	kus	1,000	731,61	0,00	731,61	731,61	0,000	0,000
3	R	7598015185	Jednosměrné měření kabelu místního	pár	72,000	66,53	0,00	4 790,16	4 790,16	0,000	0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Oprava zcizených kabelů pro napájení návěstidel 301S, 302S, HS a KÚ žst. Praha Vysočany

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: žst. Praha Vysočany, pražské zhlaví, KS2 u V22XN

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 21. 11. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Celkem							12 195,80	38 934,90	51 130,70		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Oprava zcizených kabelů pro napájení návěstidel 301S, 302S, HS a KÚ žst. Praha Vysočany

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: žst. Praha Vysočany, pražské zhlaví, KS2 u V22XN

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 21. 11. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST		Ostatní					0,00	1 366,20	1 366,20		0,000
1	R	9901000600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 80 km	kus	1,000	1 366,20	0,00	1 366,20	1 366,20	0,000	0,000
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					0,00	1 927,28	1 927,28		0,000
2	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	389,349	4,95	0,00	1 927,28	1 927,28	0,000	0,000
Celkem							0,00	3 293,48	3 293,48		0,000