

Protokol o změně díla

Změnový list č. 2

Předmět díla:	Výjezdová základna ZZS JMK v Kyjově		
Objednatel:	Jihomoravský kraj		
Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o., Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov		
TDI:	Tomáš Tschöpl		
Projektant:	Prost Hodonín a.s.		

Popis změn:

1 - ZL2 SO 05 01.1 Provizorní vozovka
 Kvůli nutnosti zachovat vnitroareálový provoz v nemocničním areálu je vybudována dočasná objízdná trasa mimo prostor realizovaného objektu, která bude sloužit do okamžiku předání nově realizovaných areálových komunikací objednateli. Tyto práce byly vyžádány zástupcem Nemocnice Kyjov před zahájením prací.
 Výsledkem je rozp. č. 1 - ZL2, který obsahuje realizované práce ve výši 110 559,30 Kč bez DPH.

2 - ZL2 SO 05 01.2 Provizorní chodníky
 Kvůli nutnosti zachování přístupu do pavilonu patologie bylo nutné zhotovit prozatímní přístupové chodníky doplněné o prozatímní ocelové schodiště. Tato skutečnost byla zaslána projektantovi, který následně vypracoval projekt Provizorní komunikace s chodníkem a schodištěm. Tyto práce byly vyžádány zástupcem Nemocnice Kyjov před zahájením prací.
 Výsledkem je rozpočet č. 2 - ZL2, který obsahuje realizované práce ve výši 166 804,82 Kč bez DPH.

3 - ZL2 SO 224b 224B01 Optický kabel z magnetu do patologie, přeložky metalických sdělovacích kabelů
 Byla realizována přeložka optického kabelu částečně v odlišné trase, a to mezi pavilony magnetické rezonance a patologie na základě žádosti zástupců Nemocnice Kyjov. Současně došlo k realizování přeložení nalezených metalických vnitroareálových kabelů, s přihlédnutím k zachování celistvosti prostoru s židovským hřbitovem. Tyto vnitroareálové kabely nebyly součástí projektové dokumentace a byly nalezeny až po zahájení stavebních prací.
 Výsledkem je rozp. č. 3 - ZL2, který obsahuje realizované práce ve výši 793 529,08 Kč bez DPH a odpočet ve výši -120 623,96 Kč bez DPH

4 - ZL2 Areálové rozvody VO
 Kvůli požadavku správce Nemocnice Kyjov bylo nutné provést přeložení kabelového vedení VO z důvodu zachování stávajícího a funkčního okruhu osvětlení komunikací budovy Patologie. Tyto práce byly vyžádány zástupcem Nemocnice Kyjov před zahájením prací.
 Výsledkem je rozp. č. 4 - ZL2, který obsahuje realizované práce ve výši 42 778,40 Kč bez DPH.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel a jiné okolnosti	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	x
		rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	x
		§ 222 odst. 4 ZZVZ	x
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	x
		dokumentace skut.provedení	
jiné		x	

údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenový nárůst za Změnový list č. 2 bez DPH	
	náklady na změnu v ZL č.2 bez DPH		993 047,64	1,33%
	Výše DPH	sazba: 21%	208 540,00	
	náklady na změnu v ZL 222/4 č. 2 vč. DPH		1 201 587,64	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		74 880 000,00	
	Cena díla bez DPH (dle SOD a ZL č.1)		75 205 255,85	
	Cena díla dle (SOD+ ZL č.1) a ZL č.2 bez DPH		76 198 303,49	
	Cena díla dle (SOD+ ZL č. 1) a ZL č.2 vč. DPH		92 199 947,22	
Změny dle § 222/4 ZZVZ	Méněpráce celkem bez DPH		-120 623,96	-0,16%
	Vícepráce celkem bez DPH		1 113 671,60	1,49%
	Hodnota změny celkem za ZL č. 2		1 234 295,56	1,65%
termín	Termín realizace změny:		05-06/2022	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		ano	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel:			
přílohy	Rozpočty ke Změnovému listu č. 2: 1 - ZL2, 2 - ZL2, 3 - ZL2, 4 - ZL2			

1 - ZL 2 Položkový rozpočet stavby

Stavba:	122 22A	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. V KYJOVĚ	
Objekt:	SO 05	Provizorní chodníky a komunikace	
Rozpočet:	01.1.1	Provizorní vozovka	
Objednatel:	Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 449/3 60200 Brno-Veveří		IČO: 70888337 DIČ: CZ70888337
Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o. Svatoborská 591/87 69701 Kyjov		IČO: 49971379 DIČ: CZ49971379
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			110 559,30
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			110 559,30
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		110 559,30 CZK
Základní DPH	21 %		23 217,45 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			133 776,75 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			21 272,14	19
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			40 239,36	36
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			44 239,04	40
96	Bourání konstrukcí	HSV			575,00	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 943,82	2
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			2 289,94	2
Cena celkem					110 559,30	100

1 - ZL2 Položkový rozpočet

S:	122 22A	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. V KYJOVĚ
O:	SO 05	Provizorní chodníky a komunikace
R:	01.1.1	Provizorní vozovka

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl 1		Zemní práce				21 272,14	
1	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3	m3	46,68598	92,00	4 295,11	Smluvní
		PROVIZORNÍ KOMUNIKACE ZE ŠTĚRKODRTI : 115,99*0,35*1,15		46,68598			
2	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	46,68598	92,00	4 295,11	Smluvní
		PROVIZORNÍ KOMUNIKACE ZE ŠTĚRKODRTI : 115,99*0,35*1,15		46,68598			
3	162802512R00	Ztížení vodorovného přemístění výkopku vlakem (příplatek) z hornin třídy 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	46,68598	11,50	536,89	Smluvní
		PROVIZORNÍ KOMUNIKACE ZE ŠTĚRKODRTI : 115,99*0,35*1,15		46,68598			
4	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	46,68598	11,50	536,89	Smluvní
5	171201201T00	Uložení výkopku na skládku	m3	46,68598	11,50	536,89	Smluvní
6	181101111R00	Úprava pláně v zářezích bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně	m2	115,99000	23,00	2 667,77	Smluvní
		PROVIZORNÍ KOMUNIKACE ZE ŠTĚRKODRTI : 115,99		115,99000			
7	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	46,68598	180,00	8 403,48	Smluvní
Díl 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				40 239,36	
8	564551111R00	Zřízení podkladu nebo podsypu ze sypaniny tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	121,78950	60,00	7 307,37	Smluvní
		PROVIZORNÍ KOMUNIKACE ZE ŠTĚRKODRTI : 115,99*1,05		121,78950			
9	564551114R00	Zřízení podkladu nebo podsypu ze sypaniny tloušťka po zhutnění 180 mm	m2	121,78950	60,00	7 307,37	Smluvní
		PROVIZORNÍ KOMUNIKACE ZE ŠTĚRKODRTI : 115,99*1,05		121,78950			
10	568111112R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky do 7,5 m	m2	121,79000	5,80	706,38	Smluvní
		121,79		121,79000			
11	58344169R	štěrkodrt' frakce 0,0 až 32,0 mm; třída A	t	76,36233	300,00	22 908,70	Smluvní
		PROVIZORNÍ KOMUNIKACE ZE ŠTĚRKODRTI : 121,79*0,33*1,9		76,36233			
12	67352030R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 314 g/m2; tl. při 2 kPa 1,10 mm	m2	133,96900	15,00	2 009,54	Smluvní
		121,79*1,1		133,96900			
Díl 91		Doplňující práce na komunikaci				44 239,04	
13	566201111	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,04 m3/m2 - údržba po dobu výstavby	m2	486,84000	57,30	27 895,93	RTS 22/ II
		121,71*4		486,84000			
14	572702111	Vyspravení výtluků kom-štěrkopískem - opravy a údržba po dobu výstavby	m3	4,26160	842,00	3 588,27	RTS 22/ II
		121,76*0,005*7		4,26160			
15	938909111	Odstranění nánosu s povrchu podkladu štěrkového - údržba po dobu výstavby	m2	852,53000	3,10	2 642,84	RTS 22/ II
		121,79*7		852,53000			
16	913	Hzs - Stavební dělník	h	16,00000	632,00	10 112,00	Smluvní

1 - ZL2 Položkový rozpočet

S:	122 22A	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. V KYJOVĚ
O:	SO 05	Provizorní chodníky a komunikace
R:	01.1.1	Provizorní vozovka

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		úprava korun stávajících stromů pro zajištění průjezdného profilu : 2*6		12,00000			
		přesazení stromu v. 3m : 4		4,00000			
Díl 96	Bourání konstrukcí					575,00	
17	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	12,50000	46,00	575,00	Smluvní
		5+7,5		12,50000			
Díl 99	Staveništní přesun hmot					1 943,82	
18	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace	t	112,35928	17,30	1 943,82	Smluvní
Díl D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					2 289,94	
19	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,37500	69,00	232,88	Smluvní
20	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	67,50000	9,20	621,00	Smluvní
21	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	3,37500	11,50	38,81	Smluvní
22	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	3,37500	11,50	38,81	Smluvní
23	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	3,37500	402,50	1 358,44	Smluvní

2 - ZL2 Položkový rozpočet stavby

Stavba:	122 22A	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. V KYJOVĚ	
Objekt:	SO 05	Provizorní chodníky a komunikace	
Rozpočet:	01.2	Provizorní chodníky	
Objednatel:	Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 449/3 60200 Brno-Veveří		IČO: 70888337 DIČ: CZ70888337
Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o. Svatoborská 591/87 69701 Kyjov		IČO: 49971379 DIČ: CZ49971379
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
HSV			Celkem 73 403,22
PSV			93 401,60
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			166 804,82
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		166 804,82 CZK
Základní DPH	21 %		35 029,01 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			201 833,83 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			11 167,00	7
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			17 624,61	11
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			22 355,49	13
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			20 987,13	13
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 268,99	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			93 401,60	56
Cena celkem					166 804,82	100

2 - ZL2 Položkový rozpočet

S:	122 22A	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. V KYJOVĚ
O:	SO 05	Provizorní chodníky a komunikace
R:	01.2	Provizorní chodníky

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				11 167,00	
1	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3	m3	15,66375	92,00	1 441,07	Smluvní
		PROVIZORNÍ POCHŮZÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY ZE ŠTĚRKODRTI : $(17,36+68,94)*0,15*1,15$		14,88675			
		PROVIZORNÍ SCHODIŠTĚ : $(1*1,5+1,7*0,6)*0,25+(0,3*1,5+0,6*1,7)*0,10$		0,77700			
2	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	15,66375	92,00	1 441,07	Smluvní
		PROVIZORNÍ POCHŮZÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY ZE ŠTĚRKODRTI : $(17,36+68,94)*0,15*1,15$		14,88675			
		PROVIZORNÍ SCHODIŠTĚ : $(1*1,5+1,7*0,6)*0,25+(0,3*1,5+0,6*1,7)*0,10$		0,77700			
3	162802512R00	Ztížení vodorovného přemístění výkopku vlakem (příplatek) z hornin třídy 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	266,28375	11,50	3 062,26	Smluvní
		Začátek provozního součtu					
		PROVIZORNÍ POCHŮZÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY ZE ŠTĚRKODRTI : $(17,36+68,94)*0,15*1,15$		14,88675			
		PROVIZORNÍ SCHODIŠTĚ : $(1*1,5+1,7*0,6)*0,25+(0,3*1,5+0,6*1,7)*0,1$		0,77700			
		Mezisoučet		15,66375			
		Konec provozního součtu					
		15,66375*17		266,28375			
4	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	15,66375	11,50	180,13	Smluvní
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 15,66375		15,66375			
5	171201201T00	Uložení výkopku na skládku	m3	15,66375	11,50	180,13	Smluvní
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 15,66375		15,66375			
6	181101111R00	Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně	m2	88,82000	23,00	2 042,86	Smluvní
		PROVIZORNÍ SCHODIŠTĚ : $(1*1,5+1,7*0,6)$		2,52000			
		PROVIZORNÍ CHODNÍKY : 17,36++68,94		86,30000			
7	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	15,66375	180,00	2 819,48	Smluvní
		PROVIZORNÍ POCHŮZÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY ZE ŠTĚRKODRTI : $(17,36+68,94)*0,15*1,15$		14,88675			
		PROVIZORNÍ SCHODIŠTĚ : $(1*1,5+1,7*0,6)*0,25+(0,3*1,5+0,6*1,7)*0,10$		0,77700			
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				17 624,61	
8	271571111R00	Polštáře zhutněné pod základy štěrkopísek tříděný,	m3	0,25200	1 058,00	266,62	Smluvní
		PROVIZORNÍ SCHODIŠTĚ : $(1*1,5+1,7*0,6)*0,1$		0,25200			
9	275313621R00	Beton základových patek prostý třídy C 20/25	m3	1,56900	2 875,00	4 510,88	Smluvní
		PROVIZORNÍ SCHODIŠTĚ : $(1*1,5*0,2+1,5*0,3*0,1)+(1,7*0,6*0,3+1,7*0,6*0,6+1,7*0,3*0,6)$		1,56900			
10	275351215R00	Bednění stěn základových patek zřízení	m2	7,89000	690,00	5 444,10	Smluvní
		PROVIZORNÍ SCHODIŠTĚ : $(1,5*0,3+2*0,3*1+1,5*0,2)+(1,7*0,3*2+0,6*0,3*2)+(1,7*0,6*2+0,6*0,6*2+1,7*0,6*2+0,3*0,6*2)$		7,89000			
11	275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění	m2	7,89000	115,00	907,35	Smluvní
12	275361821R00	Výztuž základových patek z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,18828	34 500,00	6 495,66	Smluvní

2 - ZL2 Položkový rozpočet

S:	122 22A	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. V KYJOVĚ
O:	SO 05	Provizorní chodníky a komunikace
R:	01.2	Provizorní chodníky

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

PROVIZORNÍ SCHODIŠTĚ : 1,569*0,12 0,18828

Díl: 56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	22 355,49
----------------	---	------------------

13	564551111R00	Zřízení podkladu nebo podsypu ze sypaniny tloušťka po ztuhnutí 150 mm	m2	94,93000	69,00	6 550,17	Smluvní
----	--------------	---	----	----------	-------	----------	---------

PROVIZORNÍ POCHŮZÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY ZE
ŠTĚRKODRTI : (17,36+68,94)*1,1 94,93000

14	568111112R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky do 7,5 m	m2	102,14300	5,80	592,43	Smluvní
----	--------------	---	----	-----------	------	--------	---------

PROVIZORNÍ POCHŮZÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY ZE
ŠTĚRKODRTI : (17,36+68,94)*1,15 99,24500
PROVIZORNÍ SCHODIŠTĚ : (1*1,5+1,7*0,6)*1,15 2,89800

15	58344169R	štěrkodrt' frakce 0,0 až 32,0 mm; třída A	t	45,09175	300,00	13 527,53	Smluvní
----	-----------	---	---	----------	--------	-----------	---------

PROVIZORNÍ POCHŮZÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY ZE
ŠTĚRKODRTI : 94,93*0,25*1,9 45,09175

16	67352030R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 314 g/m2; tl. při 2 kPa 1,10 mm	m2	112,35730	15,00	1 685,36	Smluvní
----	-----------	--	----	-----------	-------	----------	---------

102,143*1,1 112,35730

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci	20 987,13
----------------	---------------------------------------	------------------

17	566201111	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,04 m3/m2 - údržba	m2	284,79000	57,30	16 318,47	RTS 22/ II
----	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	------------

94,93*3 284,79000

18	572702111R00	Vyspravení výtlučků kom-pěší štěrkopískem - opravy a údržba	m3	3,79720	842,00	3 197,24	RTS 22/ II
----	--------------	---	----	---------	--------	----------	------------

94,93*0,02*2 3,79720

19	938909111R00	Odstranění nánosů s povrchu podkladu štěrkového - údržba	m2	474,65000	3,10	1 471,42	RTS 22/ II
----	--------------	--	----	-----------	------	----------	------------

94,93*5 474,65000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	1 268,99
----------------	--------------------------------	-----------------

20	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace	t	73,35204	17,30	1 268,99	Smluvní
----	-----------	---------------------------------	---	----------	-------	----------	---------

Díl: 767	Konstrukce zámečnické	93 401,60
-----------------	------------------------------	------------------

21	03Z000Z17XX0	Dovoz+osazení provizorního ocelové schodiště se zábradlím, délka 3,6 m, šířka 1,5 m	Kč	35 176,80000	1,00	35 176,80	Individuální kalkulace
----	--------------	---	----	--------------	------	-----------	------------------------

Nakládání schodiště :

Vyproštění, očištění a naložení - jeřáb : 1200*5 6 000,00000

Naložení - nákladní automobil : 800*3 2 400,00000

Vazači : 632*3*5 9 480,00000

Technik : 632*5 3 160,00000

Mezisoučet 21 040,00000

Přesun 2 km :

jeřáb : 1200*0,15 180,00000

Nákl. automobil : 800*0,15 120,00000

vazači a technik : 632*4*0,1 252,80000

Mezisoučet 552,80000

montáž na místě :

jeřáb : 1200*4 4 800,00000

Nákladní automobil : 800*1,5 1 200,00000

Vazači : 632*3*3 5 688,00000



Technik : 632*3 1 896,00000

2 - ZL2 Položkový rozpočet

S:	122 22A	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. V KYJOVĚ
O:	SO 05	Provizorní chodníky a komunikace
R:	01.2	Provizorní chodníky

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		Mezisoučet		13 584,00000			
22	03Z000Z17XX1	Odvoz s demontáží provizorního ocelového schodiště se zábradlím, délka 3,6 m, šířka 1,5 m	Kč	24 624,80000	1,00	24 624,80	Individuální kalkulace
		Nakládání schodiště :					
		Vyproštění, očištění a naložení - jeřáb : 1200*4		4 800,00000			
		Naložení - nákladní automobil : 800*2		1 600,00000			
		Vazači : 632*2*4		5 056,00000			
		Technik : 632*4		2 528,00000			
		Mezisoučet		13 984,00000			
		Přesun 2 km :					
		jeřáb : 1200*0,15		180,00000			
		Nákl. automobil : 800*0,15		120,00000			
		vazači a technik : 632*4*0,1		252,80000			
		Mezisoučet		552,80000			
		složení a uskladnění :					
		jeřáb : 1200*3		3 600,00000			
		Nákladní automobil : 800*1		800,00000			
		Vazači : 632*2*3		3 792,00000			
		Technik : 632*3		1 896,00000			
		Mezisoučet		10 088,00000			
23	03Z000Z17XX2	Nájemí provizorního ocelového schodiště se zábradlím, délka 3,6 m, šířka 1,5 m	den	280,00000	120,00	33 600,00	Individuální kalkulace

3 - ZL2 přípočty Položkový rozpočet stavby

Stavba:	122 22A	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. V KYJOVĚ	
Objekt:	SO 224b	Přeložka optiky a metalu	
Rozpočet:	224B01	Optický kabel z magnetu do patologie, přeložky metalických sdělovacích kabelů - přípočty	
Objednatel:	Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 449/3 60200 Brno-Veveří	IČO: 70888337 DIČ: CZ70888337	
Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o. Svatoborská 591/87 69701 Kyjov	IČO: 49971379 DIČ: CZ49971379	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			18 930,47
PSV			0,00
MON			725 263,61
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			49 335,00
Celkem			793 529,08
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		793 529,08 CZK
Základní DPH	21 %		166 641,11 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			960 170,19 CZK
v _____ dne _____  Za zhotovitele  Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech	MON			395 496,81	50
M46	Zemní práce při montážích	MON			329 766,80	42
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			18 930,47	2
ON	Ostatní náklady	ON			49 335,00	6
Cena celkem					793 529,08	100

3-ZL2 Přípočty Položkový rozpočet

S:	122 22A	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. V KYJOVĚ
O:	SO 224b	Přeložka optiky a metalu
R:	224B01	Optický kabel z magnetu do patologie, přeložky metalických sdělovacích kabelů - přípočty

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp.tech	395 496,81				
1	110R0012	Mimostaveništní doprava individual. sml. pol.	Kč	1,50000	575,00	862,50	Smluvní
		rozp. : -1		-1,00000			
		sk. : 1/60*150		2,50000			
2	222080201R00	Optický kabel v trubce sml. pol.	m	90,00000	21,90	1 971,00	Smluvní
		rozp. : -110		-110,00000			
		skut. : 200		200,00000			
3	341333033R	kabel optický vl. jednovidové 9/125 µm; vláken 24; vnější průměr 7,3 mm; plášť vnější LSZH,pro vnitř sml. pol.	m	100,00000	33,90	3 390,00	Smluvní
4	222085005R00	Trubka HDPE do D40 v kabelové rýze sml. pol.	m	90,00000	40,30	3 627,00	Smluvní
5	HDPE001	Trubka HDPE 40/33 mm sml. pol.	m	100,00000	54,10	5 410,00	Smluvní
6	222085301R00	Kalibrace trubky HDPE sml. pol.	m	90,00000	34,50	3 105,00	Smluvní
7	222085401R00	Tlakování trubky HDPE sml. pol.	m	90,00000	34,50	3 105,00	Smluvní
8	222061002R00	Kabel plastový úložný 0,4 - 0,8 mm do 50 XN sml. položka	m	1 005,00000	28,80	28 944,00	Smluvní
		rozp. : -75		-75,00000			
		skut. : 1080		1 080,00000			
9	34126119R1	Kabel sdělovací Cu TCEPKPFLE 50x4x0,6 sml. pol.	m	125,00000	250,70	31 337,50	Smluvní
		rozp. : -75		-75,00000			
		skut. : 200		200,00000			
10	34126118	Kabel sdělovací Cu TCEPKPFLE 20xXN 0,4	m	200,00000	76,00	15 200,00	Individuální kalkulace
11	34126116	Kabel sdělovací Cu TCEPKPFLE 10xXNx0,4	m	120,00000	77,00	9 240,00	Individuální kalkulace
12	34126309TY	Kabel sdělov. Cu TCEKPFLEY D12 P10	m	400,00000	176,00	70 400,00	Individuální kalkulace
13	374567990006R2	Spojka smršťovací na metal.kabel vč.stlačných, konektorů sml. pol.	kus	10,00000	5 202,60	52 026,00	Smluvní
		rozp. : -2		-2,00000			
		skut. : 6*2		12,00000			
14	222091011R00	Spojování čtyřky, za provozu (1XN=1ks) sml. pol.	kus	60,00000	115,00	6 900,00	Smluvní
		rozp. : -100		-100,00000			
		skut. : 160		160,00000			
15	222281305R01	CYKY do 2,5 mm, do 48 žil, v trubkách sml. pol.	m	1 025,00000	51,80	53 095,00	Smluvní
		rozp. : -75		-75,00000			
		skut. : 1100		1 100,00000			
		skut. :					
16	222070101R00	Spojka mechanická sml. pol.	kus	10,00000	2 700,20	27 002,00	Smluvní
		rozp. : -2		-2,00000			
		skut. : 6*2		12,00000			
17	374567990006R2	Spojka smršťovací na CYKY, kabel sml. pol.	kus	10,00000	6 962,10	69 621,00	Smluvní
18	222170101R00	Vyhotovení protokolu o měření metal. míst. kabelů sml. pol.	hod	12,00000	517,50	6 210,00	Smluvní
		rozp. : -8		-8,00000			
		skut. : 8/60*150		20,00000			
19	207	Přidružené výkony M 22 podle čl.13-5c	%	262,03300	6,30	1 650,81	RTS 22/ II
20	99998	Drobný materiál	kpl	1,00000	2 400,00	2 400,00	Smluvní

3-ZL2 Přípočty Položkový rozpočet

S:	122 22A	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. V KYJOVĚ
O:	SO 224b	Přeložka optiky a metalu
R:	224B01	Optický kabel z magnetu do patologie, přeložky metalických sdělovacích kabelů - přípočty

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: M46		Zemní práce při montážích	329 766,80				
21	460010024RT2	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru, délka trasy do 500 m sml.p. rozp. : -0,060 skut. - optika : 0,160 metal. kab : 0,02+0,03	km	0,15000	115 000,00	17 250,00	Smluvní
22	460030011RT1	Sejmutí dřnu, z ploch silně zatravněných sml.p. rozp. : -32 skut. : (160-10)*1 metal. kab : 15*1 (30-7)*1	m2	156,00000	46,00	7 176,00	Smluvní
23	460030020R00	Odstranění travnatého porostu sml. pol.	m2	156,00000	5,80	904,80	Smluvní
24	460110001	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop 65 x 120 hor. 4	kus	6,00000	706,00	4 236,00	RTS 22/ II
25	460110101	Sonda pro vyhledání kabelů - zához 65 x 120 hor. 4	kus	6,00000	149,00	894,00	RTS 22/ II
26	460400001	Pažení kabelové rýhy šířky do 1,3 m, hloubky do 2 m skut. : 10,6*1,5 pat. : 7*1,5 ž.hřb : 16*1,5 skut. : (160-10,6)*1,5 -7*1,2 -16*1,2	m	246,90000	521,00	128 634,90	RTS 22/ II
27	460400101	Odstranění pažení z rýhy š.do 1,3 m, hl. do 2 m	m	246,90000	226,00	55 799,40	RTS 22/ II
28	460500001	Oddělení kabelů ve výkopu cihlou včetně dodávky cihel 110	m	110,00000	64,60	7 106,00	RTS 22/ II
29	460650011	Podkladová vrstva ze štěrku tl.25 cm ze štěrkodrti tl. 25 cm překopy vozovek a chodníků : před křižovatkou : (5+2)*1 za křižovatkou : 10,6*1 u patologie : 7*1	m2	24,60000	290,50	7 146,30	RTS 22/ II
30	943955021	Montáž lešeňové podlahy s příčníky a podél.,H 10 m	m2	10,50000	64,30	675,15	RTS 22/ II
31	943955821	Demontáž leš. podlahy s příč. a podélníky, H 10 m	m2	10,50000	49,10	515,55	RTS 22/ II
32	970031080	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 80 mm	m	0,45000	2 190,00	985,50	RTS 22/ II
33	767581801	Demontáž podhledů - kazet magn. rezonance - suterén - sklad+chodba : 1*(7+3,5)	m2	10,50000	248,50	2 609,25	RTS 22/ II
34	767587111	Nosný rošt podhl. Knauf,vidit.kce,kazeta 600x600mm - zpětná montáž stáv. kazet	m2	10,50000	290,29	3 048,05	Kalkul
35	460030036RT3	Vytrhání beton. dlaždic, lože písek, zalité spáry, z plochy nad 10 m2 sml. pol. rozp : -3 - opt : 1,5*1 metal : (5+1,5)*1	m2	5,00000	46,00	230,00	Smluvní
36	113107620	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	24,10000	48,40	1 166,44	RTS 22/ II

3-ZL2 Přípočty Položkový rozpočet

S:	122 22A	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. V KYJOVĚ
O:	SO 224b	Přeložka optiky a metalu
R:	224B01	Optický kabel z magnetu do patologie, přeložky metalických sdělovacích kabelů - přípočty

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		překopy : 10,6*1		10,60000			
		7*1		7,00000			
		6,5*1		6,50000			
37	113109315	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	24,10000	755,00	18 195,50	RTS 22/ II
38	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm sml. pol.	m	90,00000	2,10	189,00	Smluvní
		rozp. : -120		-120,00000			
		skut - opt : 160		160,00000			
		metal : 20+30		50,00000			
39	460200254RT2	Výkop kabelové rýhy 50/70 cm hor.4, ruční výkop rýhy sml. pol.	m	16,00000	60,40	966,40	Smluvní
		rozp. : -34		-34,00000			
		skut - metal : 20+30		50,00000			
40	460200304RT2	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.4, ruční výkop rýhy sml. pol.	m	92,40000	103,50	9 563,40	Smluvní
		rozp. : -34		-34,00000			
		skut. : 160-10,6		149,40000			
		-7		-7,00000			
		-16		-16,00000			
41	460200714RT2	Výkop kabelové rýhy 65/150 cm hor.4, ruční výkop rýhy sml. pol.	m	10,60000	167,90	1 779,74	Smluvní
		rozp. : -23		-23,00000			
		skut : 10,6		10,60000			
		pat. : 7		7,00000			
		ž.hřb : 16		16,00000			
42	460420022RT3	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 20 cm sml. pol.	m	150,40000	146,10	21 973,44	Smluvní
		rozp. : -37		-37,00000			
		skut. - opt : 160-10,6		149,40000			
		-7		-7,00000			
		metal : 20+30-5		45,00000			
43	460570254R00	Zához rýhy 50/70 cm, hornina třídy 4, se zhutněním sml. pol.	m	16,00000	30,50	488,00	Smluvní
44	460570304R00	Zához rýhy 50/120 cm, hornina tř. 4, se zhutněním sml. pol.	m	92,40000	51,80	4 786,32	Smluvní
45	460570714R00	Zához rýhy 65/150 cm, hornina tř. 4, se zhutněním sml. pol.	m	10,60000	85,10	902,06	Smluvní
46	58922400R	beton samozhutnitelný; třídy C 25/30; frakce kameniva do 16 mm; konzistence tekutá sml. pol.	m3	1,76100	3 450,00	6 075,45	Smluvní
		rozp. : -4,635		-4,63500			
		skut : 12,6*0,65*0,4		3,27600			
		pat. : 7*0,65*0,4		1,82000			
		kříž : 6,5*0,5*0,4		1,30000			
47	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m sml. pol.	m3	16,46000	402,50	6 625,15	Smluvní
		rozp. : -6,5		-6,50000			
		skut. :					
		skut. : (160-12,6-7)*0,5*0,2		14,04000			
		7*0,5*0,4		1,40000			
		12,6*0,5*0,4		2,52000			

3-ZL2 Přípočty Položkový rozpočet

S:	122 22A	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. V KYJOVĚ
O:	SO 224b	Přeložka optiky a metalu
R:	224B01	Optický kabel z magnetu do patologie, přeložky metalických sdělovacích kabelů - přípočty

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		(20+30)*0,5*0,2		5,00000			
48	460921102R00	Zaměření a zobrazení kabel. trasy na pevný bod sml. pol.	kus	150,00000	5,80	870,00	Smluvní
49	460921102R01	Geodetické zaměření nové trasy vč. protokolu sml. pol.	m	150,00000	115,00	17 250,00	Smluvní
50	460961602R00	Zpracování výsledku měření sml. pol.	kus	150,00000	11,50	1 725,00	Smluvní
		rozp : -60		-60,00000			
		skut : 160		160,00000			
		20+30		50,00000			

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	18 930,47
-----------------	--	------------------

51	979990003T00	Poplatek za skládku - horniny sml. pol.	t	24,69000	230,00	5 678,70	Smluvní
		rozp. : -6,5*1,5		-9,75000			
		skut. :					
		skut. : (160-12,6-7)*0,5*0,2*1,5		21,06000			
		7*0,5*0,4*1,5		2,10000			
		12,6*0,5*0,4*1,5		3,78000			
		(20+30)*0,5*0,2*1,5		7,50000			
52	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů sml. pol.	t	19,53000	402,50	7 860,83	Smluvní
53	979087212	Nakládání sutí na dopravní prostředky sml. pol.	t	19,58657	11,50	225,25	Smluvní
54	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km sml. pol.	t	19,53000	69,00	1 347,57	Smluvní
55	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km sml. pol.	t	390,60000	9,20	3 593,52	Smluvní
		19,53*20		390,60000			

56	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění sml. pol.	t	19,53000	11,50	224,60	Smluvní
----	--------------	--	---	----------	-------	--------	---------

Díl: ON	Ostatní náklady	49 335,00
----------------	------------------------	------------------

57	005124010R1	Dohled pracovníků majetkového správce sml. pol.	h	36,00000	0,00	0,00	Smluvní
		rozp. : -24		-24,00000			
		skut. : 24/60*150		60,00000			
58	004111010R	Průzkumné práce sml. pol.	hod	12,00000	632,50	7 590,00	Smluvní
		rozp : -8		-8,00000			
		skut : 8/60*150		20,00000			
59	004111020R	Vypracování projektové dokumentace sml. pol.	hod	24,00000	632,50	15 180,00	Smluvní
		rozp. : -16		-16,00000			
		skut : 16/60*150		40,00000			
60	005124010R	Koordinační činnost sml. pol.	hod	24,00000	632,50	15 180,00	Smluvní
		rozp : -16		-16,00000			
		skut : 16/60*150		40,00000			
61	005241010R	Dokumentace skutečného provedení sml. pol.	hod	18,00000	632,50	11 385,00	Smluvní
		rozp. : -12		-12,00000			
		sk : 12/60*150		30,00000			

3 - ZL2 odpůčty Položkový rozpočet stavby

Stavba:	122 22A	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. V KYJOVĚ	
Objekt:	SO 224b	Přeložka optiky a metalu	
Rozpočet:	224bo	Přeložka optického kabelu Nemocnice Kyjov: 43.21.10 - odpůčet	
Objednatel:	Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 449/3 60200 Brno-Veveří		IČO: 70888337 DIČ: CZ70888337
Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o. Svatoborská 591/87 69701 Kyjov		IČO: 49971379 DIČ: CZ49971379
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			-120 623,96
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-120 623,96
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-120 623,96 CZK
Základní DPH	21 %		-25 331,03 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-145 954,99 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech	MON			-50 542,00	42
M46	Zemní práce při montážích	MON			-70 081,96	58
Cena celkem					-120 623,96	100

3-ZL2 odpočty Položkový rozpočet

S:	122 22A	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. V KYJOVĚ
O:	SO 224b	Přeložka optiky a metalu
R:	224bo	Přeložka optického kabelu Nemocnice Kyjov: 43.21.10 - odpočet

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem	Cenová úroveň
Díl M22		Montáž sdělovací a zabezp.tech	-50 542,00				
1	222090001R00	Spojka optického kabelu, vč. označení	kus	-1,00000	5 692,50	-5 692,50	Smluvní
2	3543691002R	spojka kabelová zemní odkopná, bez ventilku, uzamykatelná klíčem, montáž na zeď, zaávěsná; počet svarů 24; včetně kazet, hřebenů, ochran sváru, držáku pro zavěšení	kus	-1,00000	1 437,50	-1 437,50	Smluvní
3	222090101R00	Ukončení kabelu ve spojce, bez montáže vláken	kus	-2,00000	517,50	-1 035,00	Smluvní
4	222090202R00	Svaření vlákna optic.kabelu, další vlákno	kus	-36,00000	477,30	-17 182,80	Smluvní
		rozp. : -46	-46,00000				
		skut : 12-2	10,00000				
5	222070001R00	Spojka smršťovací jednoplášťová do 50 XN	kus	-2,00000	1 557,10	-3 114,20	Smluvní
6	341111195R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet žil 48; teplota použití -30 až 70 °C; průřez	m	-75,00000	294,40	-22 080,00	Smluvní
Díl M46		Zemní práce při montážích	-70 081,96				
7	460030081RT3	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 8-10 cm	m	-10,80000	161,00	-1 738,80	Smluvní
		rozp. : -46	-46,00000				
		skut - kříž : 10,6*2	21,20000				
		u patol : 7*2	14,00000				
8	460030073RT3	Bourání živichých povrchů tl. vrstvy 10 - 15 cm, v ploše nad 10 m2	m2	-5,40000	126,50	-683,10	Smluvní
		rozp. : -23	-23,00000				
		skut - kříž : 10,6*1	10,60000				
		u patol : 7*1	7,00000				
9	460490026R00	Deska krycí kabelová plastová, šířka 250 mm	m	-12,90000	46,00	-593,40	Smluvní
		rozp. : -37	-37,00000				
		opt. : 10,6+7	17,60000				
		metal : 5+1,5	6,50000				
10	460510021RT2	Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm, včetně dodávky trub DN 110	m	-4,20000	87,30	-366,66	Smluvní
		rozp. : -69	-69,00000				
		opt. : 12,6*3	37,80000				
		7*2	14,00000				
		metal : 6,5*2	13,00000				
11	460070654R01	Montáž kabelové komory plast, do 100 x 100 x 150 cm	kus	-2,00000	5 750,00	-11 500,00	Smluvní
12	ZP_KK_101	Kabelová komora DN 625, v.80cm, PE	ks	-2,00000	27 600,00	-55 200,00	Smluvní

4 - ZL2 Položkový rozpočet stavby

Stavba:	122 22 VMP02	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. V KYJOVĚ VMP02	
Objekt:	01	VMP02	
Rozpočet:	01.2	Areálové rozvody VO	
Objednatel:	Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 449/3 60200 Brno-Veveří		IČO: 70888337 DIČ: CZ70888337
Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o. Svatoborská 591/87 69701 Kyjov		IČO: 49971379 DIČ: CZ49971379
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			26 473,50
PSV			0,00
MON			16 304,90
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			42 778,40
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		42 778,40 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			42 778,40 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Popis stavby: 122 22 VMP02 - VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. V KYJOVĚ VMP02
Popis objektu: 01 - VMP02
Popis rozpočtu: 01.2 - Areálové rozvody VO
Popis rozpočtu: 101.3 - Vybavení interiéru - zabudované

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	VO	HSV			20 033,50	47
_3	HZS	HSV			6 440,00	15
M21	Elektromontáže	MON			6 992,90	16
M46	Zemní práce při montážích	MON			9 312,00	22
Cena celkem					42 778,40	100

4 - ZL2 Položkový rozpočet

S:	122 22 VMP02	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. V KYJOVĚ VMP02
O:	01	VMP02
R:	01.2	Areálové rozvody VO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		VO				20 033,50
1	34111080R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x 16 mm ²	m	75,00000	253,50	19 012,50
2	Pol__11	KO CHRÁNIČKA OHEBNÁ ZEMNÍ ČERVENÁ 450N 110/94MM 50M	M	10,00000	55,00	550,00
3	Pol__12	KO CHRÁNIČKA OHEBNÁ ZEMNÍ ČERVENÁ 450N 40/32MM 50M	M	30,00000	15,70	471,00
Díl: 3		HZS				6 440,00
4	Pol__18	Montážní plošina	hod	4,00000	1 150,00	4 600,00
5	Pol__23	Koordinace s ostatními profesemi	hod	4,00000	460,00	1 840,00
Díl: M21		Elektromontáže				6 992,90
6	210101154R00	Koncovka eprosín. 1kV, celopl. kabely do 4x25 /3x35/	kus	3,00000	557,80	1 673,40
7	210810014R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 žíly, 16-25 mm ² , volně uložený	m	75,00000	37,70	2 827,50
8	210010325RT2	Krabice rozvodná KT 250, se zapojením, obdélník. včetně dodávky KT 250 s víčkem	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00
9	Pol__36	Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 100 mm	m	30,00000	32,30	969,00
10	Pol__40	Uložení chráničky ve výkopu PE 110x10,0 mm	m	10,00000	32,30	323,00
Díl: M46		Zemní práce při montážích				9 312,00
11	Pol__41	Vytýčení kabelové trasy	km	0,03000	23 000,00	690,00
12	Pol__43	Hutnění zeminy	m	10,00000	17,30	173,00
13	460200165RT2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor. 5 ruční výkop rýhy	m	10,00000	658,00	6 580,00
14	460560165RT1	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 5 ruční zához rýhy	m	10,00000	71,90	719,00
15	Pol__48	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku lože tloušťky 15 cm	m	10,00000	115,00	1 150,00