



VÁŠ DOPIS ČJ.:

ZE DNE:

NAŠE ČJ.:

SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE:

Ing. Pavel Kubeš

TEL.:

FAX:

E-MAIL:

Areastav, spol. s r.o.

Školní 59/33

664 49 Ostopovice

IČO: 48529061

DATUM: 06.01.2023

POČET LISTŮ: 002

Číslo objednávky: 05231200018

Objednávka na opravu podlahy v zadním pokoji v BD: b.č. 1, Krásného 45

Objednáváme u Vás opravu podlahy v zadním pokoji v BD: b.č. 1, Krásného 45, a to v souladu s:

- Vaší písemnou nabídkou a předchozí tel. domluvou
- platnými právními předpisy, zejména v oblasti stavební, ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a v souladu s technickými normami ČSN

Provedení díla bude zabezpečeno kvalifikovanými odbornými pracovníky.

Potřebnou součinnost a informace Vám poskytne správce bytových domů MČ Brno – Židenice, Odbor bydlení, Provozní oddělení, Gajdošova 7, 615 00 Brno, [REDACTED] Ukončení prací oznámte správci na výše uvedeném telefonickém kontaktu. Veškerou dokumentaci k zakázce a fakturu doručte rovněž správci, a to v souladu s jeho pokyny.

Původcem odpadu bude zhotovitel.

Cena: 99.728,00 Kč bez DPH

Termín: do 10.02.2023

Identifikační údaje objednatele:

Objednatel:

Statutární město Brno

Sídlo:

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO:

44992785

DIČ:

CZ44992785

Konečný příjemce:

Statutární město Brno, MČ Brno-Židenice, Odbor bydlení
Gajdošova 7, 615 00 Brno-Židenice

IČO:

44992785

DIČ:

CZ44992785

Bankovní spojení:

[REDACTED]


Platební podmínky:

Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle platných obecně závazných předpisů.

Dále musí faktura obsahovat: číslo objednávky, den splatnosti faktury a konečného příjemce.

S pozdravem



Ing. Jan Tuček
vedoucí OB

MČ Brno – Židenice
Odbor bydlení
p. Ing. Kubeš
Gajdošova 7
615 00 Brno

V Brně dne 20. prosince 2022

Věc: Krásného 45, byt č.1 – cenová nabídka na opravu podlahy

Na základě obhlídky na místě samém, zaměření stávajícího stavu a konzultací s Vámi předkládám Vám následně cenovou nabídku na opravu podlahy v pokoji bytu č.1 [REDACTED] v bytovém domě Krásného 45 v Brně – Židenicích.

Soupis prací a dodávky materiálů:

- | | | |
|-----|---|-------------|
| 1/ | odstranění koberce, demontáž parketové podlahy a izolaci HOBRA – 18,5 m ²
celkem 18,5 x 150,-Kč | 2.775,- Kč |
| 2/ | odstranění slévárenského popílku, finální vyčištění podlahy – 18,5 m ²
celkem 18,5 x 150,-Kč | 2.775,- Kč |
| 3/ | montáž podkladního dřevěného roštu z fošen (trámků), jeho přichycení spojovacími prostředky k podlaze, vypodložení (vyklínování) roštu – 18,5 m ²
celkem 18,5 x 500,-Kč | 9.250,- Kč |
| 4/ | dodávka stavebního řeziva (fošen, trámků) a klínek – 0,6 m ³
celkem 0,6 x 12.500,-Kč | 7.500,- Kč |
| 5/ | dodávka a montáž izolace ISOVER DOMO tl. 8 cm – 16,0 m ²
celkem 16,0 x 350,-Kč | 5.600,- Kč |
| 6/ | montáž podlahy z desek OSB tl. 2 x 16 mm, tmelení, pěnování – 18,5 m ²
celkem 18,5 x 500,-Kč | 9.250,- Kč |
| 7/ | dodávka desek OSB P+D, tl. 16 mm – 37,0 x 1,1 = 40,7 m ²
celkem 40,7 x 640,-Kč | 26.048,- Kč |
| 8/ | dodávka spojovacích prostředků na montáž podkladního dřevěného roštu z prken (fošen) a podlahy z OSB desek
celkem | 4.200,- Kč |
| 9/ | dodávka a montáž PVC lepením, včetně prořezu – 18,5 m ²
celkem 18,5 x 750,-Kč | 13.875,- Kč |
| 10/ | dodávka a montáž plastových soklíků lepením – 17,0 m
celkem 17,0 x 65,-Kč | 1.105,- Kč |

11/	opravy omítek malých ploch při podlaze – zapravení, začištění, penetrace, štuk, tmelení	
	celkem	1.800,- Kč
12/	penetrace + malba PRIMALEX PLUS – 65,0 m ²	
	celkem 65,0 x 70,-Kč	4.550,- Kč
13/	vyklizení pokoje v rámci bytu a po skončení prací zpětné nastěhování nábytku, dodávka a montáž papírové lepenky v dalších částech bytu a po skončení prací její likvidace	
	celkem	3.000,- Kč
14/	vnitrostaveništní přesuny vybouraných a nových hmot, odvoz suti na skládku, poplatky za skládku suti, úklid pracoviště	
	celkem	4.500,- Kč
15/	doprava pracovníků, náradí a materiálů	
	celkem	3.500,- Kč
<hr/>		
	součet	99.728,- Kč
	15% DPH	14.959,20 Kč
<hr/>		
	zakázka celkem (zaokrouhleno)	<u>114.687,- Kč</u>

Termín realizace: dle dohody

Délka realizace: cca 2 týdny

Záruka: 36 měsíců

S pozdravem



**Ing. Zdeněk Pešák
za AREASTAV**

