

**DODATEK č. 2****ke smlouvě o dílo č. 2022/02/059/Li, uzavřené dne 07.07.2022**

(dále jen „dodatek“)

**Smluvní strany:****1. Statutární město Třinec**

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec  
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, primátorka  
oprávněn jednat ve věcech technických a reklamací:  
Bc. Alexandra Lipowská, vedoucí odboru investic  
IČO: 00297313  
DIČ: CZ00297313

dále jen „objednatel“

a

**2. „Společnost ECS + SST, Silnice III/4861 Třinec – Kaštanová“**

sídlem: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava, závod  
Ostrava, Vratimovská 658/77, 718 00 Ostrava, Kunčičky

zastoupena:

tvořena společníky:

**Společník 1 (Správce Společnosti) – EUROVIA CS, a.s.**

sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4  
IČO: 45274924  
DIČ: CZ45274924  
zastoupena:

**Společník 2 – Strojírny a Stavby Třinec, a.s.**

sídlem: Průmyslová 1038, Staré Město, 739 61 Třinec  
IČO: 47674539  
DIČ: CZ47674539  
zastoupena:

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.



## I.

### Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 2022/02/059/Li, uzavřené dne 07.07.2022 a dodatek č. 1 ze dne 01.11.2022, (dále jen „smlouva“) pod názvem „**Silnice III/4683 Třinec – rekonstrukce ul. Kaštanová**“.
2. V průběhu plnění smlouvy se smluvní strany dohodly na změně smlouvy uzavřením tohoto dodatku, jehož předmětem je změna závazku ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ spočívajících v dodatečných stavebních pracích, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné, přičemž změna v osobě Zhotovitele není z ekonomických a technických důvodů možná.

## II.

### Změna smlouvy

1. Během realizace stavby vznikly na stavbě vícepráce i méněpráce. Soupis těchto změn (soupis víceprací a méněprací) je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce budou, nebo měly být realizovány. O vícepráce a méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla tak, že cena díla je tímto dodatkem navýšena o 508.803,10 Kč bez DPH.
2. V článku III. **Cena díla** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:
  - „Cena díla je sjednaná v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí

*Cena díla bez DPH*

*24.281.747,48 Kč*

*K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“*

## III.

### Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Pokud bude tento dodatek vyhotoven v elektronické podobě, musí být vyhotoven ve formátu PDF/A a bude podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech, Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. Pokud bude tento dodatek vyhotoven v listinné podobě, tak musí být vyhotoven ve čtyřech

stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel rovněž dvě vyhotovení.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Soupis víceprací a méněprací.
5. O uzavření dodatku č. 2 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2022/124 ze dne 15.12.2022.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 2

V Třinci 16. 12. 2022  
za objednatele:

[Redacted signature]



V Ostravě 16. 12. 2022  
za zhotovitele:

[Redacted signature]

Ing. Štefan Podolan, dle plné moci  
ředitel závodu Ostrava

V Třinci 16. 12. 2022  
za zhotovitele: EUROVIA CS, a.s.:

[Redacted signature]

Marian C  
předseda

Ing.  
míst

[Redacted signature]





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| ZMĚNOVÝ LIST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         | Číslo: 2                                   |            |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Společnost ECS + SST, Silnice III/4862 Třinec-Kaštanová |                                            |            |
| Investor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Statutární město Třinec                                 | Datum:                                     | 12.12.2022 |
| Název akce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Silnice III/4683 Třinec – rekonstrukce ul. Kaštanová    |                                            |            |
| <b>Předmět změny:</b><br><p>Předmětem úpravy na zastávce „Třinec, Folvark - směr žel. st.“ měla být dle projektové dokumentace pouze výměna povrchu a umístění nového autobusového přístřešku. Při odstranění stávajících povrchů a podkladních vrstev bylo zjištěno, že stávající opěrná zeď je silně degradovaná. Z těchto důvodů byla realizována nová opěrná zeď, včetně nutných stavebních úprav a nového zábradlí.</p> <p>Z hlediska bezpečnosti chodců došlo k doplnění zábradlí v délce 44 metrů podél nově vytvořeného příkopu.</p> <p>Dále na základě geodetického zaměření stavby došlo k celkovému narovnání výměr dle skutečně provedených prací.</p> |                                                         |                                            |            |
| <u>Potvrzená změna rozsahu díla:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                            |            |
| Cena méněprací bez DPH:<br>-1 175 707,59 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         | Cena víceprací bez DPH:<br>1 684 510,70 Kč |            |
| Výsledná změna ceny bez DPH:<br>508 803,10 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:        |            |
| Cena dle SOD + dodatek č. 1 bez DPH:<br>23 772 944,38 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         | Nová cena bez DPH:<br>24 281 747,48 Kč     |            |
| <u>schválil (Dodavatel):</u> Miroslav Byrtus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         | <u>podpis:</u>                             |            |
| <u>schválil (Objednatel):</u> Alexandra Lipowská                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         | <u>podpis:</u>                             |            |
| <u>schválil (TDS):</u> Martin Madeja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         | <u>podpis:</u>                             |            |



## Změnový list č.02

**Stavba:** Silnice III/4683 Třinec – rekonstrukce ul. Kaštanová

**Objekt:**

**Část:** Rekapitulace nákladů na stavbu

**Objednatel:** Statutáři město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

**Zhotovitel:** Společnost ECS + SST, Silnice III/4862 Třinec-Kaštanová

| ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ                  |  |                                                                    |                 |
|--------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                        |  | 1. Stavební úpravy na zastávce "Třinec, Folvark - směr. žel. st.", | 1 684 510,70 Kč |
|                                                        |  | ochranné zábradlí podél chodníku u příkopu                         |                 |
| ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH |  |                                                                    | 1 684 510,70 Kč |

  

| ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MÉNĚPRACÍ                  |  |                                                            |                   |
|--------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                        |  | 1. Narovnání výměr dle skutečnosti na základě geodetického | - 1 175 707,59 Kč |
|                                                        |  | zaměření stavby                                            |                   |
| ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH |  |                                                            | - 1 175 707,59 Kč |

  

|                                   |  |  |               |
|-----------------------------------|--|--|---------------|
| CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH |  |  | 508 803,10 Kč |
|-----------------------------------|--|--|---------------|





ZL 02

Silnice III/4852 Třinec - rekonstrukce ul. Kaštanové - SoD

| Poř. Typ                                                              | Kód | Popis        | MJ                                                                                           | Výměra | Jedn. Cena | Cena        |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------|
| <b>Stavba</b>                                                         |     |              |                                                                                              |        |            |             |
| <b>Dodatek</b>                                                        |     |              |                                                                                              |        |            |             |
| <b>Objekt</b>                                                         |     |              |                                                                                              |        |            |             |
| <b>Oddíl</b>                                                          |     |              |                                                                                              |        |            |             |
| 8                                                                     | SUB | 029910A0     | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE                                                        | kompl  |            | 508 803,10  |
| <b>SO: Silnice III/4682 Třinec - rekonstrukce ul. Kaštanová (SMT)</b> |     |              |                                                                                              |        |            |             |
| <b>ZL 02: Dodatek č. 2</b>                                            |     |              |                                                                                              |        |            |             |
| <b>OST: VRN</b>                                                       |     |              |                                                                                              |        |            |             |
| <b>VN: Vedlejší náklady</b>                                           |     |              |                                                                                              |        |            |             |
| <b>SO 102: Nová komunikace ul. Hřbitovní</b>                          |     |              |                                                                                              |        |            |             |
| <b>1: Zemní práce</b>                                                 |     |              |                                                                                              |        |            |             |
| 10                                                                    | SUB | 180401212R00 | Založení trávníku luční trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2                           | m2     |            | 508 803,10  |
| 12                                                                    | SUB | 181301101R00 | Rozproštění a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm | m2     |            | 14 801,77   |
| 14                                                                    | SUB | 00572400R    | směs travní parková, pro běžnou zátěž                                                        | kg     |            | 4 738,37    |
| <b>3: Svislé a kompletní konstrukce</b>                               |     |              |                                                                                              |        |            |             |
| 20                                                                    | SUB | 33894A0A0    | SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ KOVOVÉ KOTVENÉ DO PATEK NEBO BERANĚNÉ                              | T      |            | 9 774,63    |
| <b>5: Komunikace</b>                                                  |     |              |                                                                                              |        |            |             |
| 24                                                                    | SUB | 573111112R00 | Postřik živичný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1 kg/m2                           | m2     |            | 288,77      |
| 29                                                                    | SUB | 574750A0     | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRÍŽOVINY                                                     | M2     |            | -24 423,53  |
| <b>767: Konstrukce zámečnické</b>                                     |     |              |                                                                                              |        |            |             |
| 37                                                                    | SUB | 7679110A0    | OPLOCENÍ Z DRATĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO STANDARDNÍHO                                      | M2     |            | -176 695,22 |
| <b>SO 103: Chodníky</b>                                               |     |              |                                                                                              |        |            |             |
| <b>1: Zemní práce</b>                                                 |     |              |                                                                                              |        |            |             |
| 12                                                                    | SUB | 180401212R00 | Založení trávníku luční trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2                           | m2     |            | -24 036,50  |
| 14                                                                    | SUB | 181301101R00 | Rozproštění a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm | m2     |            | -152 658,72 |
| 16                                                                    | SUB | 00572400R    | směs travní parková, pro běžnou zátěž                                                        | kg     |            | -28 943,73  |
| <b>5: Komunikace</b>                                                  |     |              |                                                                                              |        |            |             |
| 20                                                                    | SUB | 564861111RT2 | Podklad ze štěrku dle 1:2                                                                    | m2     |            | 90 377,34   |
| 21                                                                    | SUB | 596215021R00 | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm                    | m2     |            | 21 110,33   |
| 22                                                                    | SUB | 596215040R00 | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm                    | m2     |            | 6 757,88    |
| <b>SO 104: Chodníky</b>                                               |     |              |                                                                                              |        |            |             |
| <b>1: Zemní práce</b>                                                 |     |              |                                                                                              |        |            |             |
| 12                                                                    | SUB | 180401212R00 | Založení trávníku luční trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2                           | m2     |            | 13 940,60   |
| 14                                                                    | SUB | 181301101R00 | Rozproštění a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm | m2     |            | 411,85      |
| 16                                                                    | SUB | 00572400R    | směs travní parková, pro běžnou zátěž                                                        | kg     |            | -156 016,72 |
| <b>5: Komunikace</b>                                                  |     |              |                                                                                              |        |            |             |
| 20                                                                    | SUB | 564861111RT2 | Podklad ze štěrku dle 1:2                                                                    | m2     |            | -43 265,56  |
| 21                                                                    | SUB | 596215021R00 | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm                    | m2     |            | -57 799,82  |
| 22                                                                    | SUB | 596215040R00 | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm                    | m2     |            | -1 295,36   |

|                                                |     |              |                                                                                                                                                                 |        |
|------------------------------------------------|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 24                                             | SUB | 592451151R   | dlažba betonová dvourvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm                                           | m2     |
| 25                                             | SUB | 592451158R   | dlažba betonová dvourvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm                                           | m2     |
| 26                                             | SUB | 5924511900R  | dlažba betonová dvourvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm                                                                                 | m2     |
| <b>91: Doplňující práce na komunikaci</b>      |     |              |                                                                                                                                                                 |        |
| 28                                             | SUB | 917862111RT5 | Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku stojatého, rozměru 1000/100/250 mm, s boční opěrou z betonu prostého C 12/15 | m      |
| 30                                             | SUB | 917931122RT2 | Osazení silniční přídlažby z kamenných kostek, kladených ve dvou řadách, lože z betonu C 16/20, včetně dodávky přídlažby                                        | m      |
| 32                                             | SUB | 917931131    | Osazení přídlažby, kostka velká, 1 řada, lože C20/25 včetně dodávky kamenných dlažebních kostek                                                                 | m      |
| 33                                             | SUB | 7671         | Dodávka a montáž zábradlí - ochranné zábradlí podél příkopu                                                                                                     | komple |
| <b>99: Staveništní přesun hmot</b>             |     |              |                                                                                                                                                                 |        |
| 32                                             | SUB | 998225111R00 | Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živitý jakýkoliv dílkou objektu                                                                                           | t      |
| <b>D96: Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>    |     |              |                                                                                                                                                                 |        |
| 36                                             | SUB | 979082219R00 | Vodorovná doprava sutí po suchu Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km                                                                                | t      |
| 36                                             | SUB | 979082219R00 | Vodorovná doprava sutí po suchu Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km                                                                                | t      |
| <b>Objekt</b>                                  |     |              |                                                                                                                                                                 |        |
| <b>SO 104: Autobusové zálivky a nástupiště</b> |     |              |                                                                                                                                                                 |        |
| <b>0: Nepřifazený díl</b>                      |     |              |                                                                                                                                                                 |        |
| 3                                              | SUB | 7671         | Dodávka montáž zábradlí se svislou výplní- autobusový záliv a 17 patek                                                                                          | kompl  |
| <b>1: Zemní práce</b>                          |     |              |                                                                                                                                                                 |        |
| 6                                              | SUB | 113106231    | Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených                                                              | m2     |
| 7                                              | SUB | 113107550    | Odstranění podkladu pl. 50 m2 kam.drcené tl.50 cm                                                                                                               | m2     |
| 8                                              | SUB | 131301111    | Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 100 m3, STROJNĚ                                                                                                                  | m3     |
| 9                                              | SUB | 174101101    | Zásyp sypaninou se zhuťněním jam, šachet, nýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                           | m3     |
| 10                                             | SUB | 58344169     | šterkodit frakce 0,0 až 32,0 mm; třída A                                                                                                                        | t      |
| <b>2: Základy a zvláštní zakládání</b>         |     |              |                                                                                                                                                                 |        |
| 7                                              | SUB | 271313511    | Beton podkladní pod základové konstrukce, prostý                                                                                                                | m3     |
| 8                                              | SUB | 271531114    | Polštář základu z kameniva drceného 8-16 mm                                                                                                                     | m3     |
| 9                                              | SUB | 275324118    | Železobeton základových patek z betonu C 30/37 XA3                                                                                                              | m3     |
| <b>3: Svislé a kompletní konstrukce</b>        |     |              |                                                                                                                                                                 |        |
| 8                                              | SUB | 334323118    | Opěry z BŽ z cem.portlandských C30/37 tl.nad 45 cm                                                                                                              | m3     |

|                   |
|-------------------|
| -1 766,40         |
| -1 221,26         |
| -50 668,32        |
| <b>180 975,83</b> |
| -61 813,44        |
| -78 322,23        |
| 95 138,50         |
| 225 973,00        |
| <b>-13 148,10</b> |
| -13 148,10        |
| <b>57 456,00</b>  |
| 28 728,00         |
| 28 728,00         |
| <b>644 478,34</b> |
| <b>105 831,00</b> |
| 105 831,00        |
| <b>90 012,85</b>  |
| 4 871,45          |
| 36 320,40         |
| 14 654,50         |
| 5 883,70          |
| 28 282,80         |
| <b>102 522,42</b> |
| 21 116,70         |
| 6 844,20          |
| 74 561,52         |
| <b>127 489,76</b> |
| 32 479,20         |

|                                             |     |                |                                                                                                                                                                                             |    |  |
|---------------------------------------------|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| 9                                           | SUB | 334351111      | Bednění opěr.pilířů a prahů výšky do 20 m, zřízení                                                                                                                                          | m2 |  |
| 10                                          | SUB | 334351211      | Bednění opěr.pilířů a prahů v. do 20 m, odstranění                                                                                                                                          | m2 |  |
| <b>5: Komunikace</b>                        |     |                |                                                                                                                                                                                             |    |  |
| <b>Oddíl</b>                                |     |                |                                                                                                                                                                                             |    |  |
| 10                                          | SUB | 564861111RT2   | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm                                                                                               | m2 |  |
| 11                                          | SUB | 596215021R00   | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm                                                                                                                   | m2 |  |
| 12                                          | SUB | 596215028R00   | Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více barev dlažby tloušťky 60 mm                                                                                                                | m2 |  |
| 13                                          | SUB | 596291111R00   | Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm                                                                                                                                                        | m  |  |
| 15                                          | SUB | 592451151R.01  | Dlažba skladba 20x10x6 cm červená, dlažba pro nevidomé                                                                                                                                      | m2 |  |
| 16                                          | SUB | 5924511900R.1  | Dlažba 20x20x6 cm přírodní                                                                                                                                                                  | m2 |  |
| 17                                          | SUB | 5924511901R.01 | Dlažba 20x20x6 cm červená                                                                                                                                                                   | m2 |  |
| <b>91: Doplňující práce na komunikaci</b>   |     |                |                                                                                                                                                                                             |    |  |
| <b>Oddíl</b>                                |     |                |                                                                                                                                                                                             |    |  |
| 19                                          | SUB | 917862111RT7   | Osazení silničního nebo chodnikového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku stojatého, rozměru 1000/150/250 mm, s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 | m  |  |
| <b>99: Stavební práce přesun hmot</b>       |     |                |                                                                                                                                                                                             |    |  |
| <b>Oddíl</b>                                |     |                |                                                                                                                                                                                             |    |  |
| 23                                          | SUB | 998223011R00   | Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlaždný jakékoliv dělkou objektu                                                                                                                     | t  |  |
| <b>D96: Přesuny sutí a vybouraných hmot</b> |     |                |                                                                                                                                                                                             |    |  |
| <b>Oddíl</b>                                |     |                |                                                                                                                                                                                             |    |  |
| 24                                          | SUB | 979082213R00   | Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km                                                                                      | t  |  |
| 25                                          | SUB | 979082219R00   | Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km                                                                                                              | t  |  |
| 26                                          | SUB | 979990001R00   | Poplatek za skládku stavební sutí, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů                                                                                                                       | t  |  |
| 27                                          | SUB | 997221611      | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí                                                                                                                                | t  |  |
| <b>SO 301: Zatrubnění příkopu</b>           |     |                |                                                                                                                                                                                             |    |  |
| <b>1: Zemní práce</b>                       |     |                |                                                                                                                                                                                             |    |  |
| <b>Oddíl</b>                                |     |                |                                                                                                                                                                                             |    |  |
| 13                                          | SUB | 162701105RT3.1 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4, nosnost 12 t                                                                                                                                        | m3 |  |
| 15                                          | SUB | 132201111      | Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně                                                                                                                        | m3 |  |
| 16                                          | SUB | 132201119      | Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepiřovst, v hornině 3                                                                                                                             | m3 |  |
| 17                                          | SUB | 171101102      | Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou, mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard                           | m3 |  |
| 18                                          | SUB | 199000002      | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů                                                                                                                        | m3 |  |
| <b>4: Vodorovné konstrukce</b>              |     |                |                                                                                                                                                                                             |    |  |
| <b>Oddíl</b>                                |     |                |                                                                                                                                                                                             |    |  |
| 16                                          | SUB | 451313521R00   | Podklad betonový pod dlažbu tl. od 100 do 150 mm                                                                                                                                            | m2 |  |
| <b>5: Komunikace</b>                        |     |                |                                                                                                                                                                                             |    |  |
| <b>Oddíl</b>                                |     |                |                                                                                                                                                                                             |    |  |

|                    |
|--------------------|
| 73 346,72          |
| 21 663,84          |
| <b>79 114,73</b>   |
| 18 358,04          |
| 30 488,37          |
| 1 407,95           |
| 10 130,67          |
| 6 962,44           |
| 8 041,73           |
| 3 725,53           |
| <b>59 694,05</b>   |
| 59 694,05          |
| <b>29 331,71</b>   |
| 29 331,71          |
| <b>50 481,82</b>   |
| 8 347,02           |
| 13 741,32          |
| 19 475,48          |
| 8 917,99           |
| <b>-324 747,16</b> |
| <b>1 454,10</b>    |
| -23 356,35         |
| 12 524,85          |
| 3 407,55           |
| 1 141,95           |
| 7 736,10           |
| <b>17 682,25</b>   |
| 17 682,25          |
| <b>-283 350,54</b> |

|    |     |              |                                                                                                                       |    |
|----|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 18 | SUB | 564851111RT2 | Podklad ze šterkorditu s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm                        | m2 |
| 20 | SUB | 565141211R00 | Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm | m2 |
| 21 | SUB | 573111112R00 | Postřik živичný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1 kg/m2                                                    | m2 |
| 22 | SUB | 573231110R00 | Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2                               | m2 |
| 23 | SUB | 577132111R00 | Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2      | m2 |
| 29 | SUB | 594411111    | Dlažba z lomového kamene, lože z MC do 5 cm tloušťky 200 mm, tř. 1, včetně dodávky kamene                             | m2 |

  

|                                |     |               |                                                                                                                                                                                                                        |    |
|--------------------------------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>711: Izolace proti vodě</b> |     |               |                                                                                                                                                                                                                        |    |
| 44                             | SUB | 711112002RZ1  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše visulé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem asfaltovým lakem, 1x nátěr, včetně dodávky laku ALN | m2 |
| 45                             | SUB | 7111141559R00 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,                                                                                                               | m2 |
| 46                             | SUB | 628311114R    | pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná rohož, horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 3,5 mm                                                                      | m2 |

  

|                                           |     |              |                                                                                                                         |   |
|-------------------------------------------|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>91: Doplňující práce na komunikaci</b> |     |              |                                                                                                                         |   |
| 39                                        | SUB | 917931132RT2 | Osazení silniční přídlažby z kamenných kostek, kladených ve dvou řadách, lože z betonu C20/25, včetně dodávky přídlažby | m |
| 40                                        | SUB | 917931131    | Osazení přídlažby, kostka velká, 1 řada, lože C20/25 včetně dodávky kamenných dlažebních kostek                         | m |

  

|                                    |     |              |                                                                       |   |
|------------------------------------|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------|---|
| <b>99: Staveništní přesun hmot</b> |     |              |                                                                       |   |
| 43                                 | SUB | 998225111R00 | Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živичný jakékoliv délky objektu | t |

  

|                                  |     |              |                                                   |       |
|----------------------------------|-----|--------------|---------------------------------------------------|-------|
| <b>SO 401: Veřejné osvětlení</b> |     |              |                                                   |       |
| <b>M21: Elektromontáže</b>       |     |              |                                                   |       |
| 1                                | SUB | 210010048U00 | Mž trubka pancéř ohebná D 65mm                    | m     |
| 4                                | SUB | 210040011RZ5 | Stožár ocelový trubkový 5-12 m                    | kus   |
| 5                                | SUB | 210100001R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus   |
| 6                                | SUB | 210100003R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2  | kus   |
| 8                                | SUB | 210190003RZ1 | Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 100 kg    | kus   |
| 9                                | SUB | 210200017RZ4 | Svítlidlo stávající DEMONTÁŽ                      | kus   |
| 16                               | SUB | 210800114RZ1 | Kabel CYKY 750 V 4x16/25 mm2 uložený ve výkopu    | m     |
| 17                               | SUB | 286136429RZ1 | Trubka Kopoflex KF09063 rudá                      | m     |
| 19                               | SUB | 31673310RZ1  | Stožár ocelový kuželový 8m                        | kus   |
| 20                               | SUB | 34111076RZ1  | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x16 mm2     | m     |
| 22                               | SUB | 34841202RZ1  | Svítlidlo venkovní LED LA                         | kus   |
| 30                               | SUB | R1           | Dodávka rozvaděče RVOH                            | kompl |
| 31                               | SUB | R2           | Dodávka rozvaděče RVO                             | kompl |
| 32                               | SUB | RM21         | Demontáž původních rozvaděčů                      | hod   |

|                   |
|-------------------|
| 4 149,38          |
| -212 497,81       |
| -11 410,98        |
| -5 458,04         |
| -90 549,11        |
| 32 416,02         |
| <b>-25 512,91</b> |
| -6 165,04         |
| -8 822,02         |
| -10 525,85        |
| <b>-34 655,22</b> |
| -108 268,97       |
| 73 613,75         |
| <b>-364,84</b>    |
| -364,84           |
| <b>324 392,69</b> |
| <b>70 692,08</b>  |
| 10 831,20         |
| -10 958,24        |
| 1 455,45          |
| 5 513,56          |
| 9 759,70          |
| -784,78           |
| -8 523,29         |
| 4 459,64          |
| -26 011,57        |
| -27 116,52        |
| -8 290,02         |
| 70 462,80         |
| 32 569,15         |
| 17 325,00         |

|              |     |              |                                                                                                                                                                   |     |
|--------------|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Oddíl</b> |     |              | <b>M22: Montáž sdělovací a zabezp. techniky</b>                                                                                                                   |     |
| 32           | SUB | 220960036RZ1 | Míř ochranné manžety v místě vstupu na sloup                                                                                                                      | kus |
| 33           | SUB | 220960197RZ1 | Montáž plastové zátky na sloup včetně dodávky zátky                                                                                                               | kus |
| 35           | SUB | 374211RZ1    | Ochranná manžeta pro sloup LA                                                                                                                                     | kus |
| <b>Oddíl</b> |     |              | <b>M46: Zemní práce při montážích</b>                                                                                                                             |     |
| 39           | SUB | 460120002RT1 | Zához jámy, hornina třídy 3 - 4 upěchování a úprava povrchu                                                                                                       | kus |
| 40           | SUB | 460200164RT2 | Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor. 4 ruční výkop rýhy                                                                                                              | m   |
| 41           | SUB | 460260011RZ1 | Protlak                                                                                                                                                           | M   |
| 49           | SUB | 132201111    | Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně                                                                                              | m3  |
| 50           | SUB | 132201119    | Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, prohloubení rýhy o 40 cm                                                                          | m3  |
| 51           | SUB | 162701105    | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m nosnost 12 t                                                                  | m3  |
| 52           | SUB | 162701109    | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4                                                           | m3  |
| 53           | SUB | 171101102    | Uložení sypaniny do násypů zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou, mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard | m3  |
| 54           | SUB | 175101201    | Obsyp objektů bez prohození sypaniny                                                                                                                              | m3  |
| 55           | SUB | 199000002    | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů                                                                                              | m3  |
| 56           | SUB | 58344169     | šterkodit' frakce 0,0 až 32,0 mm; třída A                                                                                                                         | t   |
| 57           | SUB | 275324118    | Železobeton základových patek z betonu C 30/37 XA3                                                                                                                | m3  |
| 58           | SUB | 275354111    | Bednění stěn základových patek zřízení                                                                                                                            | m2  |
| 59           | SUB | 275354211    | Bednění základových patek odstranění                                                                                                                              | m2  |
| 60           | SUB | 460420372RT1 | Zřízení lože, kryt cihly 35cm/napříč/ zásyp 10cm, šterk- očeštění krytu z cihel                                                                                   | m   |

|            |
|------------|
| -7 656,48  |
| -1 107,22  |
| -1 355,50  |
| -5 193,76  |
| 261 357,09 |
| -12 085,54 |
| -23 346,79 |
| 188 345,04 |
| 11 383,37  |
| 3 096,99   |
| 24 729,14  |
| 16 938,53  |
| 5 250,53   |
| 6 461,74   |
| 35 569,53  |
| 22 772,92  |
| 1 517,72   |
| 3 699,08   |
| 739,82     |
| -23 715,00 |

