

Název stavby: **VPI K.Vary, rekonstrukce ul. U Podjezdu**

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD: PK CETIN / Jiří Dufek

KPO:

HOST:

VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.160	KMP:	9.140	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.010	KMMK:	0.200	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.300	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:**1: Nad 100 tis. obyv.**

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km

2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km

3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km

4: Do 1 tis. obyv.

Chráněná přírodní území 0.000 km Ostatní terén 0.000 km

REKAPITULACE:

PŘÍPRAVA	29 617,20 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	88 464,45 Kč
MONTÁŽ	121 433,43 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	13 009,54 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	1 851,45 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	3 283,25 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	68 898,48 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč
CELKEM:	326 557,80 Kč
STAVEB. ČINNOST	291 805,90 Kč
NESTAVEB. ČINNOST	34 751,90 Kč

.....
Zhotovil.....
Kontroloval
Vytisknuto: 10-03-2017 12:29:13

SAP	Stav. čin.	Název položky	Množství	Celková cena
		Popis		
PŘÍPRAVA				
958084		Návrh cenový a technický	1.00 ks	9 442,40 Kč
953635		Projekt tlkm liniové optické sítě	20174.80 JV	20 174,80 Kč
		PD úložné kabelizace, zóna I, trasa do 0,4 km		
ZEMNÍ PRÁCE				
954970	S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	60.00 m	903,60 Kč
952351	S	Rýha v chodníku zámková dlažba 25/50	65.00 m	26 636,35 Kč
952345	S	Rýha v trávě 35/70-100	45.00 m	12 597,30 Kč
955820	S	Rýha ve vozovce zámková dlažba 50/100	10.00 m	11 371,70 Kč
954955	S	Rýha vjezd litý asfalt 35/70-90	40.00 m	34 832,00 Kč
955053	S	Vytyčení trasy v zastavěném terénu	180.00 m	1 623,60 Kč
951349	S	Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky	5.00 ks	499,90 Kč
MONTÁŽ				
958303	S	Kalibrace a tlaková zkouška trubiček - stavba	525.00 m	588,00 Kč
958306	S	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba	300.00 m	1 002,00 Kč
958310	S	Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba	96.00 ks	32 302,08 Kč
958314	S	Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba	96.00 ks	6 683,52 Kč
952649	S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	8.00 ks	1 014,16 Kč
952650	S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	51.00 ks	1 492,26 Kč
952644	S	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	45.00 ks	877,95 Kč
952643	S	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	5.00 ks	341,30 Kč
952647	S	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	1.00 ks	126,77 Kč
954999	S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	144.00 ks	2 809,44 Kč
955288	S	Montáž koncovky SKH	2.00 ks	78,02 Kč
955003	S	Montáž ochranného boxu pro spojku	1.00 ks	638,14 Kč
955286	S	Montáž spojky bez montáže vláken	2.00 ks	1 851,22 Kč
955282	S	Montáž spojky smrštiteľné nad 50 čtyřek	2.00 ks	2 730,28 Kč
955281	S	Montáž spojky smrštiteľné do 50 čtyřek	10.00 ks	9 263,50 Kč
955945	S	Montáž spojky T (Y) (I)	1.00 ks	132,57 Kč
955946	S	Montáž spojky, koncov., průchod.,reduk.	14.00 ks	335,30 Kč
955284	S	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	5.00 ks	215,40 Kč
952602	S	Montáž trubky úložné	300.00 m	3 222,00 Kč
954990	S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	120.00 m	1 984,80 Kč
954991	S	Montáž úložných kabelů do 50 XN	80.00 m	1 639,20 Kč
958557	S	Paušál na optickou investiční akci	1.00 ks	15 799,04 Kč
958331	S	Svaření jednotlivého vlákna v transportní a metropolitní síti	48.00 ks	16 707,84 Kč
958333	S	Svaření vláken ribbon 6 - ribbon 6 v transportní a metropolitní síti	8.00 ks	4 176,88 Kč
955630	S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	4.00 ks	3 479,28 Kč
955942	S	Zafukování svazku trubiček	75.00 m	1 592,25 Kč
955952	S	Zafukování/vyfukování mikrokabelu	180.00 m	2 089,80 Kč
958336	S	Zafukování/vyfukování OK do 144 vl. do HDPE trubky	180.00 m	2 822,40 Kč
958556	S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	2 221,74 Kč
955066	S	Zrušení spojky smrštiteľné do 50 čtyř.	2.00 ks	1 287,14 Kč
955012	S	Zrušení úložné trubky	180.00 m	1 312,20 Kč
955041	S	Zrušení úložných kabelů do 50 XN	45.00 m	616,95 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE				
956281	S	Doměření trasy do 100 m	1.00 ks	4 196,62 Kč
955198	S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	2.00 ks	4 616,30 Kč
956284	S	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	1.00 ks	4 196,62 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA				
955313		Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks	1 851,45 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE				
955315		Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks	1 777,40 Kč
958085		Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	1.00 ks	1 505,85 Kč

SAP	Stav. čin.	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303857	S	Deska krycí plast. 250x1000 mm	65.00 ks	1 868,10 Kč
303918	S	Deska krycí plast. 300x1000 mm	45.00 ks	1 648,80 Kč
303795	S	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	85.00 m	315,35 Kč
303813	S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	85.00 m	362,10 Kč
300106	S	Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,4	30.00 m	751,50 Kč
300000	S	Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4	90.00 m	1 170,00 Kč
300109	S	Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,4	80.00 m	7 209,60 Kč
319454	S	Kazeta pro 12 RibbonCoyoteRunt	1.00 ks	673,81 Kč
318863	S	Kazeta24 svárůCoyoteRunt modré držáky4x6	2.00 ks	1 099,04 Kč
316541	S	Koncovka smršť. SKH 3 15/35 mm	2.00 ks	217,14 Kč
312240	S	Konektor UY2 přímý - plněný	2.00 ks	2,78 Kč
321713	S	Kryt optické rezervy PKOR 1000x780x300	1.00 ks	7 562,31 Kč
302550	S	Mini Marker 1401 3M Ball	11.00 ks	2 605,02 Kč
312425	S	Modul konektor. 9700-10P	32.00 ks	711,04 Kč
310387	S	Ochrana ribbon. sváru RFPS4012 2-12F	16.00 ks	607,20 Kč
323050	S	Ochrana svarů trubičková PSS45-1, 45mm	48.00 ks	251,52 Kč
313249	S	Průchodka spojky Coyote 2x vstup 11-15mm	1.00 ks	744,46 Kč
306776	S	Průchodka spojky Coyote s 4 vst. 8-11mm	1.00 ks	744,46 Kč
303251	S	Průchodka těsnící D 40mm Jackmoon	2.00 ks	195,20 Kč
312737	S	Průchodka těsnící mikrokabelu 10mm OFA	2.00 ks	297,00 Kč
407578	S	Souprava čistící 4413L	1.00 ks	615,45 Kč
320312	S	Souprava odbočovací BOKT-5S-43/8-75/15	4.00 ks	596,92 Kč
318807	S	Spojka I trubky průběžná40EBM-R40 vodot	1.00 ks	1 122,58 Kč
312863	S	Spojka kabelová XAGA 500 43/8-300/FLECZ	10.00 ks	5 244,30 Kč
312889	S	Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE	2.00 ks	1 461,88 Kč
306732	S	Spojka opt.univerzální.Coyote RUNT In-Line	2.00 ks	10 566,30 Kč
303501	S	Spojka plastová 110/94 mm	5.00 ks	167,50 Kč
318979	S	Spojka trubičky 10mm neprůhledná GABO	6.00 ks	491,46 Kč
318980	S	Spojka trubičky 7mm neprůhledná GABO	6.00 ks	491,46 Kč
315972	S	Spojka trubičky HDPE water-bl. 10mm s po	2.00 ks	388,60 Kč
303003	S	Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	5.00 ks	1 040,15 Kč
300633	S	Trubička HDPE 10/8mm-barva č.1 červená	75.00 m	402,75 Kč
300634	S	Trubička HDPE 10/8mm-barva č.2 zelená	75.00 m	402,75 Kč
300635	S	Trubička HDPE 10/8mm-barva č.3 žlutá	75.00 m	402,75 Kč
300623	S	Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.1 červená	75.00 m	250,50 Kč
300624	S	Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.2 zelená	75.00 m	250,50 Kč
300625	S	Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.3 žlutá	75.00 m	250,50 Kč
300626	S	Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.4 modrá	75.00 m	250,50 Kč
300028	S	Trubka HDPE 40/33 černá -2x červené pr.	75.00 m	1 982,25 Kč
300035	S	Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x černé pruhy	75.00 m	1 982,25 Kč
300037	S	Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x červené pr.	75.00 m	1 982,25 Kč
300038	S	Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x zelené pr.	75.00 m	1 982,25 Kč
302672	S	Trubka PE 110/6,3/6000mm	10.00 ks	7 536,20 Kč