25227

Evid.č. prodávajícího 056885

Níže uvedeného měsíce, dny a roku byla mezi níže uvedenými smluvními stranami po vzájemné dohodě

Společnost	: KRALUPOL a.s.
Sídlo	: Jandova 10/3, Praha 9, 190 00
Adresa pro doručování	: Kralupy nad Vltavou, Tyršova 535, PSČ: 278 01
IČ	: 496 79 597
DIČ	: CZ 496 79 597
Zastoupená	Ing. Tomášem Chytráčkem, předsedou správní rady Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 18907

(dále též jako "kupující")

a

Společnost	: ČEPRO, a.s.
Sídlo	: Praha 7, Dělnická č. p. 213, č.or. 12, PSČ 170 04
IČ	: 601 93 531
DIČ	: CZ 601 93 531
Zastoupená	Mgr. Janem Duspěvou, předsedou představenstva Ing. Helenou Hostkovou, místopředsedkyní představenstva Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2341

(dále též jako "prodávající")

uzavřena tato

KUPNÍ SMLOUVA

Ev. č. prodávajícího:

Čl. I.

Úvodní ustanovení

1 Smluvní strany uzavírající tuto kupní smlouvu (dále jen „**smlouva**") prohlašují shodně, že veškeré právní vztahy vzniklé mezi nimi z titulu této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními právního řádu České republiky, zejména platného a účinného zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména pak dle ustanovení § 2128 a následujících občanského zákoníku a ve smyslu tohoto právního předpisu budou také tyto vztahy vykládány a řešeny.

2 Prodávající je výlučným vlastníkem movitých věcí: technologie, zařízení a příslušenství třinácti čerpacích stanic LPG, jak je podrobně specifikováno ve znaleckém posudku znalce Ing. Václava Beránka, číslo položky: 118-18-2022 ze dne 15.10.2022, který je obsažen v příloze č. 1 této smlouvy (níže uvedená technologie, zařízení a příslušenství dále také jen jako „**předmět prodeje**").

3 Prodávající prohlašuje, že předmět prodeje je plně způsobilý provozu a má veškeré s provozem související platné revize a povolení, pokud jsou vzhledem k charakteru předmětu prodeje vyžadovány.

Čl. II.
Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího za podmínek uvedených ve smlouvě převést za úplatu vlastnické právo k předmětu prodeje na kupujícího a současně závazek kupujícího za podmínek a způsobem uvedeným ve smlouvě uhradit prodávajícímu za předmět prodeje kupní cenu.

Čl. III.
Prohlášení prodávajícího

1 Prodávající prohlašuje a zaručuje kupujícímu, že není omezen v dispozici s předmětem prodeje a že předmět prodeje je ve stavu odpovídajícím jeho stáří a době užívání (provozování).

2 Prodávající prohlašuje a zaručuje kupujícímu, že předmět prodeje není zatížen žádnou právní vadou, dluhem, břemenem, zástavním právem, zadržovacím nebo jiným obdobným právem a prohlašuje dále, že se k předmětu prodeje ani jeho části neváží žádná nájemní, zástavní, předkupní, zadržovací, uživatelská či jiná práva, která by svědčila prodávající nebo jakékoli třetí fyzické či právnické osobě a prohlašuje, že neexistuje žádná právní ani faktická překážka či důvod, které by bránily v uzavření této smlouvy.

3 Prodávající dále prohlašuje, že proti němu není veden či mohl být veden výkon rozhodnutí či exekuce a prohlašuje dále, že není v úpadku, ani v hrozícím úpadku, proti němu není vedeno žádné řízení insolvenční či jiné řízení, které by je omezovalo nebo mohlo omezovat v nakládání s jeho majetkem, přičemž i pro tyto případy platí, že tehdy, kdy by se shora uvedené ujištění ukázalo být nepravdivým, je si prodávající vědom toho, že vůči kupujícímu odpovídá za všechny přímé i nepřímé škody a újmy, které by mu v této souvislosti vznikly.

Čl. IV.
Společné prohlášení prodávajícího a kupujícího

1 Prodávající tímto prodává movité věci tvořící předmět prodeje do výlučného vlastnictví kupujícího za podmínek stanovených v této smlouvě, a to se všemi jejich součástmi a příslušenstvím a právy s předmětem prodeje spojenými.

2 Kupující movité věci tvořící předmět prodeje za podmínek stanovených v této smlouvě včetně součástí a příslušenství a práv s předmětem prodeje souvisejících od prodávajícího kupuje a do svého výlučného vlastnictví přijímá.

Čl. V.

Kupní cena a její vypořádání

1 Kupní cena, za kterou prodávající prodává a kupující kupuje od prodávajícího předmět prodeje, byla stanovena na základě znaleckého posudku, jak uveden v příloze č. 1 této smlouvy takto:

Kupní cena za předmět prodeje – soubor movitých věcí (celková kupní cena):

3 552 249,28 Kč,

slovy: třimilonypětsetpadesátdvatisícdvěstěčtyřicetdevětkorundvacetosmhaléřů

bez daně z přidané hodnoty

2 Prodávající vystaví po uzavření této smlouvy ve prospěch kupujícího na kupní cenu předmětu prodeje daňový a účetní doklad (dále jen též „**faktura**"). DPH bude v daňovém dokladu vystaveném na movité věci tvořící předmět prodeje připočtena ke kupní ceně v zákonem stanovené výši. Faktura musí mít náležitosti stanovené zákonem a touto smlouvou. Fakturu, která nebude mít náležitosti stanovené zákonem či dohodnuté v této smlouvě, je kupující oprávněn vrátit bez zaplacení zpět k opravě či doplnění, aniž by se dostal do prodlení s placením.

3 Splatnost daňového dokladu je 15 (patnáct) dnů od doručení faktury kupujícímu.

4 Veškeré platby dle této smlouvy budou prováděny bezhotovostně na účet prodávajícího používaný pro jeho ekonomickou činnost uvedený v této smlouvě: bankovní spojení: 0100 Komerční banka, a.s., číslo účtu: 11902931/0100, přičemž prodávající prohlašuje, že jím uvedený bankovní účet splňuje náležitosti platné legislativy a bude po celou dobu platnosti této smlouvy uveden v souladu s právními předpisy na úseku daní, zejména v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o DPH**"). V případě, že se vyskytnou důvodné pochybnosti kupujícího o dodržování pravidel na úseku daňových předpisů prodávajícím vedoucím k riziku ručení za odvedení daně z přidané hodnoty, je kupující oprávněn pozastavit platbu prodávajícímu do doby učinění nápravy, přičemž pozastavení platby prodávajícímu oznámí a kupující v pozici ručitele za odvedení daně z přidané hodnoty bude postupovat způsobem uvedeným v odstavci 10 tohoto článku. V případě pozastavení platby kupujícím prodávajícímu z výše uvedených důvodů není kupující v prodlení s platbou a prodávající nemá nárok uplatňovat vůči kupujícímu jakékoli sankce z důvodu neprovedení platby kupujícím, ani nárok na náhradu újmy.

5 Závazek úhrady faktury kupujícím se považuje za splněný dnem připsání fakturované částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího uvedeného shodně v této smlouvě a na faktuře prodávajícím vystavené.

6 V případě, bude-li faktura obsahovat chybné či neúplné údaje či bude jinak vadná nebo nebude obsahovat veškeré údaje vyžadované závaznými právními předpisy České republiky a náležitosti a údaje v souladu se smlouvou nebo v ní budou uvedeny nesprávné údaje, údaje neodpovídající závazným právním předpisům České republiky, je kupující oprávněn vrátit fakturu prodávajícímu bez zaplacení. Prodávající je povinen vystavit novou opravenou fakturu s novým datem splatnosti a doručit ji kupujícímu. V tomto případě od učinění výzvy kupujícího k předložení bezvadné faktury prodávajícím kupujícímu dle první věty tohoto bodu do doby doručení bezvadné

faktury prodávajícím kupujícímu na fakturační adresu kupujícího nemá prodávající nárok na zaplacení fakturované částky, úrok z prodlení ani jakoukoliv jinou sankci a kupující není v prodlení se zaplacením fakturované částky. Lhůta splatnosti v délce 15 dnů počíná běžet znovu až ode dne doručení bezvadné faktury kupujícímu na fakturační adresu kupujícího.

7 Fakturu dle této smlouvy prodávající vystaví v listinné nebo v elektronické podobě, přičemž v případě elektronické faktury bude mezi stranami uzavřena dohoda o elektronické fakturaci.

8 Prodávající splní svou povinnost vystavit a doručit fakturu kupujícímu: v listinné podobě doručením faktury v listinné podobě kupujícímu na kupujícím písemně stanovenou fakturační adresu; v době uzavření této smlouvy stanovil kupující tuto fakturační adresu: Tyršova 535, 278 01 Kralupy nad Vltavou.

9 V případě prodlení kupujícího s platbou uhradí kupující prodávajícímu dlužnou částku a dále úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, v platném znění.

10 Smluvní strany sjednávají, že v případech, kdy kupující je, nebo může být ručitelem za odvedení daně z přidané hodnoty prodávajícím z příslušného plnění, nebo pokud se jím kupující stane nebo může stát v důsledku změny zákonné úpravy, je kupující oprávněn uhradit na účet prodávajícího uvedený ve smlouvě pouze fakturovanou částku za dodaný předmět koupě bez daně z přidané hodnoty. Částku odpovídající dani z přidané hodnoty ve výši uvedené na faktuře (daňovém dokladu), případně ve výši v souladu s platnými předpisy, je-li tato vyšší, je kupující v takovém případě oprávněn místo prodávajícímu jako poskytovateli zdanitelného plnění uhradit v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o DPH (tj. zejména dle ustanovení §§ 109, 109a, event. dalších) přímo na příslušný účet správce daně prodávajícího jako poskytovatele zdanitelného plnění s údaji potřebnými pro identifikaci platby dle příslušných ustanovení zákona o DPH. Úhradou daně z přidané hodnoty na účet správce daně prodávajícího tak bude splněn závazek kupujícího vůči prodávajícímu zaplatit cenu plnění v částce uhrazené na účet správce daně prodávajícího.

11 O postupu kupujícího dle odstavce 10 výše bude kupující písemně bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího jako poskytovatele zdanitelného plnění, za nějž byla DPH takto odvedena.

12 Uhrazení závazku učiněné způsobem uvedeným v odstavci 10 výše je v souladu se zákonem o DPH a není porušením smluvních povinnosti kupujícího a nezakládá nárok prodávajícího na sankci za neuhrazení finančních prostředků ze strany kupujícího ani na náhradu škody.

Čl. VI.
Stav předmětu prodeje a jeho předání

1 Prodávající prodává kupující předmět prodeje ve stavu sjednaném v této smlouvě a podrobně specifikovaném ve znaleckém posudku, jak obsažen v příloze č. 1 této smlouvy. Prodávající neposkytuje na předmět prodeje záruku.

2 Prodávající se zavazuje předat předmět prodeje kompletní a způsobilý k provozu. Mezi smluvními stranami je výslovně dohodnuto, že k fyzickému převzetí předmět prodeje dojde bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy, nejpozději však do deseti pracovních dnů po jejím uzavření. Smluvní strany se zavazují stvrdit předání a převzetí předmětu prodeje podpisem předávacího protokolu, jenž bude obsahovat veškeré skutečnosti rozhodné pro převzetí předmětu prodeje a veškerou provozní dokumentaci potřebnou pro plynulé pokračování provozu předmětu prodeje a předepsaná obecně závaznými předpisy – zejména provozní předpisy, požární předpisy, protokoly o revizích, návody k použití nebo prohlášení kupujícího o tom, že tuto provozní dokumentaci již měl před podpisem této smlouvy ve své dispozici.

3 Kupující prohlašuje, že se s předmětem prodeje předem seznámil a že jeho stav odpovídá době jeho užívání (provozu).

Čl. VII.
Vlastnické právo

1 Vlastnické právo k předmětu prodeje přechází na kupujícího okamžikem uzavření této smlouvy, nebezpečí škody na předmětu prodeje pak okamžikem podpisu předávacího protokolu. Předávací protokol s stane nedílnou součástí této smlouvy jakožto její příloha č. 2.

2 Podpisem předávacího protokolu je na straně prodávajícího oprávněn: Ing. Otakar Krejsa, datum narození: 3.8.1964 funkce: vedoucí odboru čerpacích stanic, za kupujícího pak je oprávněn: [redacted]

Čl. VIII.
Platnost a účinnost smlouvy, Ostatní ustanovení

1 Smluvní strany této smlouvy sjednávají, že mezi nimi uzavřená smlouva je platná a účinná okamžikem uzavření, nestanoví-li obecně právní předpis jinak. Okamžikem uzavření je den uvedený u podpisů zástupců smluvních stran. Je-li označeno více, dní pak je okamžikem uzavření den pozdější.

2 Smluvní strany této smlouvy jsou smlouvou vázány od okamžiku jejího uzavření.

3 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech shodných stejnopisech s platností originálu, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana. Nedílnou součástí této smlouvy i každého jejího stejnopisu jsou tyto přílohy:

- Příloha č. 1: znalecký posudek znalce Ing. Václava Beránka, číslo položky: 118-18-2022 ze dne 15.10.2022;
- Příloha č. 2: Vzorové znění předávacího protokolu.

4 Žádná ze smluvních stran není oprávněna zcela ani zčásti postoupit na třetí osobu žádné ze svých práv / skupiny práv/, ani žádný ze svých závazků /skupiny závazků/ plynoucích z této smlouvy, ani tuto smlouvu jako celek bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

5 Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na všech náležitostech, u nichž bylo dosažení shody předpokladem pro uzavření této smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že mezi nimi nebyla dohodnuta žádná jiná vedlejší ujednání ve smyslu ust. § 2132 a násl. občanského zákoníku než ta, jež jsou obsažena v textu této smlouvy.

6 Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby nevzniklo jakékoliv důvodné podezření ze spáchání trestného činu či nedošlo k samotnému spáchání trestného činu (včetně formy účastenství), které by mohlo být jakékoliv ze smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákona, případně nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců. Příslušná smluvní strana prohlašuje, že se seznámila s Etickým kodexem pro obchodní partnery společnosti ČEPRO, a.s. a veřejnost v platném znění (dále jen „**Etický kodex**") a zavazuje se tento dodržovat na vlastní náklady a odpovědnost při plnění svých závazků vzniklých z této smlouvy. Etický kodex v platném znění je uveřejněn na webových stránkách kupující www.ceproas.cz. Kupující je oprávněn Etický kodex jednostranně měnit k 31. 12. příslušného kalendářního roku, přičemž Etický kodex v aktuálním znění v případě změny vždy k tomuto datu zveřejní na shora uvedených webových stránkách. Povinnosti vyplývající z Etického kodexu se vztahují zejména na trestné činy přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství, podplácení a legalizace výnosů z trestné činnosti, přičemž důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty těchto trestných činů je příslušná smluvní strana povinna neprodleně oznámit druhé smluvní straně bez ohledu a nad rámec splnění případné zákonné oznamovací povinnosti.

7 Smluvní strany se zavazují nesdělovat žádné třetí osobě žádné informace o existenci anebo obsahu této smlouvy a informace, které o druhé smluvní straně získala při jednáních o této smlouvě, během její platnosti i po jejím skončení bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, s výjimkou případů, kdy tak vyžaduje tato smlouva, zákon či jiný obecně závazný předpis, zejména zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „**zákon o registru smluv**").

8 Pro případ, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, smluvní strany si sjednávají, že uveřejnění této smlouvy včetně jejich případných dodatků v registru smluv zajistí kupující v souladu se zákonem o registru smluv. V případě, že smlouva nebude v registru smluv ze strany kupujícího uveřejněna ve lhůtě a ve formátu dle zákona o registru smluv, prodávající vyzve písemně kupující emailovou zprávou odeslanou na ceproas@ceproas.cz ke zjednání nápravy. Prodávající se tímto vzdává možnosti sám ve smyslu ustanovení § 5 zákona o registru smluv uveřejnit smlouvu v registru smluv či již uveřejněnou smlouvu opravit. V případě porušení zákazu uveřejnění či opravy smlouvy v registru smluv ze strany prodávajícího, je kupující oprávněna požadovat po prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč, která je splatná do patnácti 15 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení prodávajícímu. V případě, že prodávající požaduje anonymizovat ve smlouvě údaje, které naplňují výjimku z povinnosti uveřejnění ve smyslu zákona o registru smluv, pak je povinen tyto údaje písemně specifikovat a odůvodnit nejpozději současně s podpisem této smlouvy. V opačném případě prodávající podpisem této smlouvy souhlasí s uveřejněním smlouvy v plném rozsahu po anonymizaci údajů, které dle názoru kupující naplňují zákonnou výjimku z povinnosti uveřejnění dle zákona o registru smluv.

Čl. IX Závěrečná ustanovení

1 Smluvní strany se dohodly, že případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost celé smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit taková ustanovení bez zbytečného odkladu novými ustanoveními zajišťujícími dosažení původního účelu zaniklého či neplatného ustanovení této smlouvy.

2 Veškeré změny a doplnění této smlouvy mohou být provedeny, pouze pokud to právní předpisy umožňují, a to pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran na téže listině, není-li výslovně stanoveno jinak.

3 Smluvní strany prohlašují, že písemné vyhotovení dodatku odpovídá jejich pravé, svobodné, vážné a určité vůli a že se na jednotlivých ustanoveních dodatku dohodly jasně a určitě tak, aby z tohoto důvodu mezi nimi nedošlo ke sporům. Na důkaz svého shora uvedeného prohlášení pak smluvní strany smlouvy připojují vlastnoruční podpisy a/nebo vlastnoruční podpisy svých statutárních orgánů.

V Praze, dne 29.12.2022

Za prodávající

ČEPRO, a.s.

[redacted]

Ing. Helena Hostková

místopředsedkyně představenstva

V Praze, dne 29.12.2022

Za kupující

KRALUPOL, a.s.

[redacted]

Ing. Tomáš Chytráček

předseda správní rady

Příloha č. 1 k OZ 82-

ZNALECKÝ POSUDEK

číslo položky: 118-18-2022

Předmět znaleckého posudku: Vypracování znaleckého posudku na cenu určenou nákladovým způsobem z důvodu prodeje stanic LPG na čerpacích stanicích EuroOil. Cena určená nákladovým způsobem zpracovaná jako ocenění výše nákladů na pořízení oceňovaného předmětu položkovým rozpočtem, ocenění v Cenové soustavě ÚRS v cenové úrovni 2022 02 se zohledněním opotřebení.

Označení Znalce:	**Ing. Václav Beránek** Nová cesta 3145 415 01 Teplice [redacted]
Zadavatel:	**ČEPRO, a.s., IČ 601 93 531** Dělnická 213/12, Holešovice 170 00 Praha 7
Účel znaleckého posudku:	Smluvní účely

Znalecký posudek je podán v oboru Ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace nemovitosti

Vyhotovení č.:	.../3. Zadavateli se předává ve dvou listinných vyhotoveních, třetí listinné vyhotovení zůstává v archivu Znalce.
Podle stavu ke dni:	01. 10. 2022
Datum zpracování znaleckého posudku:	V Teplicích dne 15. 10. 2022
Počet stran znaleckého posudku:	244 stran znal. posudku

Číslo položky, pod kterou je znalecký posudek veden v evidenci posudků: 118-18-2022

OBSAH ZNALECKÉHO POSUDKU

A. ZADÁNÍ 4
B. VÝČET PODKLADŮ 5
1. Popis postupu znalce při výběru zdrojů dat 5
2. Výčet vybraných zdrojů dat a jejich popis 5
C. NÁLEZ 6
1. Výčet sebraných nebo vytvořených dat 6
2. Místní šetření 6
3. Celkový popis nemovitých věcí 7
3.1. Čerpací stanice EuroOil – LPG, Duchcov 8
3.2. Čerpací stanice EuroOil – LPG, Ústí nad Labem – Všebořice 10
3.3. Čerpací stanice EuroOil – LPG, Černovice 12
3.4. Čerpací stanice EuroOil – LPG, Hronov 14
3.5. Čerpací stanice EuroOil – LPG, Choceň 16
3.6. Čerpací stanice EuroOil – LPG, Strážnice 18
3.7. Čerpací stanice EuroOil – LPG, Hrotovice 20
3.8. Čerpací stanice EuroOil – LPG, Bohumín - Vrbice 22
3.9. Čerpací stanice EuroOil – LPG, Olomouc - Lipenská 24
3.10. Čerpací stanice EuroOil – LPG, Olomouc – Hněvotínská 26
3.11. Čerpací stanice EuroOil – LPG, Zdice 28
3.12. Čerpací stanice EuroOil – LPG, Louny 30
3.13. Čerpací stanice EuroOil – LPG, Planá 32
D. ZNALECKÝ POSUDEK 34
1. Základní pojmy a metody ocenění 34
2. Dokumentace a skutečnost 34
3. Nákladové ocenění položkovým rozpočtem ÚRS 34
3.1. Čerpací stanice EuroOil – LPG, Duchcov 35
3.2. Čerpací stanice EuroOil – LPG, Ústí nad Labem – Všebořice 53
3.3. Čerpací stanice EuroOil – LPG, Černovice 68
3.4. Čerpací stanice EuroOil – LPG, Hronov 85
3.5. Čerpací stanice EuroOil – LPG, Choceň 98
3.6. Čerpací stanice EuroOil – LPG, Strážnice 116
3.7. Čerpací stanice EuroOil – LPG, Hrotovice 132

3.8. Čerpací stanice EuroOil – LPG, Bohumín - Vrbice 148
3.9. Čerpací stanice EuroOil – LPG, Olomouc – Lipenská 166
3.10. Čerpací stanice EuroOil – LPG, Olomouc – Hněvotínská 178
3.11. Čerpací stanice EuroOil – LPG, Zdice 191
3.12. Čerpací stanice EuroOil – LPG, Louny 208
3.13. Čerpací stanice EuroOil – LPG, Planá 229
4. Výsledky analýzy dat 242
E. ODŮVODNĚNÍ 242
F. ZÁVĚR 243
G. ZNALECKÁ DOLOŽKA 244

A. ZADÁNÍ

Zadání Znaleckého posudku ve smyslu §40 Vyhlášky č. 503/2020 Sb., Vyhlášky o výkonu znalecké činnosti:

a) Odborná otázka zadaná Zadavatelem Znaleckého posudku:

Vypracování znaleckého posudku na cenu určenou nákladovým způsobem z důvodu prodeje stanic LPG na čerpacích stanicích EuroOil. Cena určená nákladovým způsobem zpracovaná jako ocenění výše nákladů na pořízení oceňovaného předmětu položkovým rozpočtem, ocenění v Cenové soustavě ÚRS v cenové úrovni 2022 02 se zohledněním opotřebení.

b) Účel, pro který má být znalecký posudek zpracován:

Znalecký posudek bude použit pro smluvní účely.

c) Skutečnosti sdělené zadavatelem, které mohou mít dle jeho názoru vliv na přesnost závěru Znaleckého posudku:

Ocenění bude provedeno v současných cenách se zohledněním opotřebení.

B. VÝČET PODKLADŮ

1. Popis postupu znalce při výběru zdrojů dat

Výběr zdrojů dat pro účely tohoto Znaleckého posudku ve vztahu k zadané odborné otázce vychází ze zadání Znaleckého posudku. Vybraný zdroj dat je věrohodný, vhodný, reprezentativní a je vybráno více zdrojů dat. Základním podkladem je zadání znaleckého posudku (objednávka), dále jsou zdroje získány od zadavatele, z veřejně přístupných zdrojů dostupných přes webové rozhraní (webové odkazy jsou uvedeny níže), dalším podkladem je samotné místní šetření, dále zákony, vyhlášky a odborná literatura související s věcí (uvedeno níže) a archiv Znalce. Výsledky místního šetření, podklady a specifikace zadavatele jsou dostatečným podkladem pro vypracování tohoto znaleckého posudku.

2. Výčet vybraných zdrojů dat a jejich popis

1. Objednávka č. 4500098518 ze dne 04. 10. 2022, Odběratel (Zadavatel): ČEPRO, a.s.,
2. Místní šetření (obhlídka nemovitých věcí, zaměření, pořízení fotodokumentace), 28. – 01. 10. 2022;
3. Veřejně přístupné zdroje: *cuzk.cz, www.mapy.cz, openstreetmap.org;*
4. Cenová soustava ÚRS, 2022 02;
5. Archiv Znalce, databáze Znalce;
6. Prof. Ing. Bradáč, A. DrSc.: *Teorie a praxe oceňování nemovitých věcí.* Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno 2016. ISBN 978-80-7204-930-1,
7. Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOM),
8. Cenové konzultace se spol. Adast Systems, a.s., IČ 46995919, sídlem Adamov č.p. 496, 679 04 Adamov;
9. Cenové konzultace se spol. Tatsuno Europe, a.s., IČ 26221454, sídlem Pražská 2325/68, 678 01 Blansko;
10. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen NOZ),
11. Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), v platném znění,
12. Zákon č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a související Vyhláška č. 503/2020 Sb., o výkonu znalecké činnosti, v platném znění,
13. Mezinárodní oceňovací standardy (dále jen IVS), https://www.ivsc.org/,
14. Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby (dále jen TPS),
15. Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
16. Česká bankovní asociace: Standardy oceňování nemovitých věcí, dostupné online na: https://www.czech-ba.cz/cs/aktivity/standardy/standardy-ocenovani-nemovitych-veci (dále jen SON).

C. NÁLEZ

Výčet podkladů a postup sběru dat pro vypracování tohoto Znaleckého posudku jsou uvedeny výše, tato a další kapitoly obsahují zpracování těchto dat včetně jejich výčtu.

1. Výčet sebraných nebo vytvořených dat

Předmět ocenění je dle zadání Zadavatele následující:

ČS - název	Označení majetku
ČS 130 - Duchcov	Výdejní stojan LPG
ČS 132 - Všebořice	Elektronický zabezpečovací systém LPG
ČS 132 - Všebořice	Tlakový nadzemní zásobník LPG
ČS 132 - Všebořice	Výdejní stojan LPG
ČS 228 - Černovice	Výdej LPG
ČS 307 - Hronov	Oplocení LPG
ČS 307 - Hronov	Čerpadlo Viking na LPG
ČS 307 - Hronov	Výdejní stojan LPG
ČS 307 - Hronov	Tlakový nadzemní zásobník LPG
ČS 320 - Choceň	Technologie výdeje LPG v.+c 003/98
ČS 411 - Strážnice	CS LPG
ČS 422 - Hrotovice	Rozvody LPG
ČS 422 - Hrotovice	Kompaktní výdejní stanice LPG
ČS 513 - Vrbice	Oplocení nádrže LPG
ČS 513 - Vrbice	Nádrž LPG vč.výdejního zařízení
ČS 518 - Olomouc Lipenská	Stojan na LPG
ČS 520 - Hněvotínská	Základová deska pod výdejní stojan LPG
ČS 520 - Hněvotínská	CS LPG - čerpadlo Viking
ČS 520 - Hněvotínská	CS LPG - tlakový nadzemní zásobník
ČS 520 - Hněvotínská	ČS LPG - výdejní stojan
ČS 602 - Zdice	Výdejní stojan na LPG
ČS 602 - Zdice	Nádrž na LPG
ČS 614 - Louny	Výdejní stojan LP6
ČS 624 - Planá	Technologie LPG

Na základě místního šetření a doplnění údajů od zadavatele a dodavatelů technologií je předmět ocenění rozšířen a podrobně popsán v příslušných kapitolách.

2. Místní šetření

Prohlídka se zaměřením byla provedena ve dnech 28. 9. – 1. 10. 2022.

3. Celkový popis nemovitých věcí

Předmětem ocenění je 13 Čerpacích stanic EuroOil – LPG. Jedná se o následující čerpací stanice:

Poř.č.	Lokalita	Označení Zadavatele
1	Duchcov	ČS 130 - Duchcov
2	Ústí nad Labem - Všebořice	ČS 132 - Všebořice
3	Černovice	ČS 228 - Černovice
4	Hronov	ČS 307 - Hronov
5	Choceň	ČS 320 - Choceň
6	Strážnice	ČS 411 - Strážnice
7	Hrotovice	ČS 422 - Hrotovice
8	Vrbice	ČS 513 - Vrbice
9	Olomouc - Lipenská	ČS 518 - Olomouc Lipenská
10	Olomouc - Hněvotínská	ČS 520 - Hněvotínská
11	Zdice	ČS 602 - Zdice
12	Louny	ČS 614 - Louny
13	Planá	ČS 624 - Planá

Umístění čerpacích stanic LPG na mapě České republiky:



Zdroj: www.mapy.cz

Vlastnické a evidenční údaje:

Čerpací stanice LPG jsou ve vlastnictví Zadavatele, spol. ČEPRO, a.s., sídlem Dělnická 213/12, Praha 7, IČ 601 93 531.

3.1. Čerpací stanice EuroOil – LPG, Duchcov

Čerpací stanice EuroOil - LPG
Teplická 1481, 419 01 Duchcov

Lokalita:

Zdroj: www.mapy.cz

Fotodokumentace z místního šetření:







Popis:

Stojan ADAST-SYSTEMS a.s., typ 8991.622/FP/COM/LPG.110/L, v.č. 008, rok výroby 1999/IX
Nádrž VPS Rosice u Chrasti, objem 4850 ltr, v.č. 11104, rok výroby 1999 (PODZEMNÍ)
Nádrž VPS Rosice u Chrasti, objem 4850 ltr, v.č. 11106, rok výroby 1999 (PODZEMNÍ)

VÝDEJNÍ MÍSTO A PROSTOR NÁDRŽÍ:

- PODZEMNÍ ÚLOŽIŠTĚ NÁDRŽÍ
- PODZEMNÍ ŠACHTA PRO ČERPADLO
- VÝDEJNÍ MÍSTO
- LPG

3.2. Čerpací stanice EuroOil – LPG, Ústí nad Labem – Všebořice

Čerpací stanice EuroOil - LPG
Všebořická 368/55, 400 10 Ústí nad Labem - Všebořice

Lokalita:

Fotodokumentace z místního šetření:







Popis:

Stojan ADAST SYSTEMS a.s., typ 8991.622/LPG/BLD/ET/PRE/L/K, v.č. 352, rok výroby 2004
Nádrž Deltagaz spol. s r. o., objem 4800 ltr, v.č. 106546, rok výroby 2004

VÝDEJNÍ MÍSTO A PROSTOR NÁDRŽÍ:

- ZPEVNĚNÁ PLOCHA
- OPLOCENÍ
- OCELOVÁ KONSTRUKCE (NÁDRŽ, ČERPADLO, VÝDEJNÍ STOJAN)
- ZASTŘEŠENÍ VÝDEJNÍHO STOJANU
- LPG

3.3. Čerpací stanice EuroOil – LPG, Černovice

Čerpací stanice EuroOil - LPG
Pacovská 663, 394 94 Černovice

Stojan TATSUNO – BENČ EUROPE a.s., typ BMP 511/LPG, v.č. 264/04, rok výroby 2004
Nádrž Deltagaz spol. s r. o., objem 4800 ltr, v.č. 107282, rok výroby 2004

Lokalita:



Zdroj: www.mapy.cz

Fotodokumentace z místního šetření:







Popis:

VÝDEJNÍ MÍSTO A PROSTOR NÁDRŽÍ:

- ZPEVNĚNÁ PLOCHA
- OPLOCENÍ
- OCELOVÁ KONSTRUKCE (NÁDRŽ, ČERPADLO, VÝDEJNÍ STOJAN)
- ZASTŘEŠENÍ VÝDEJNÍHO STOJANU
- LPG

3.4. Čerpací stanice EuroOil – LPG, Hronov

Čerpací stanice EuroOil - LPG
Hostovského 955, 549 31 Hronov

Stojan TATSUNO – BENČ EUROPE a.s., typ BMP 511/LPG, v.č. 185/04, rok výroby 2004
Nádrž Deltagaz spol. s r. o., objem 4800 ltr, v.č. 106547, rok výroby 2004

Lokalita:

Zdroj: www.mapy.cz

Fotodokumentace z místního šetření:









Popis:

VÝDEJNÍ MÍSTO A PROSTOR NÁDRŽÍ:

- ZPEVNĚNÁ PLOCHA
- OPLOCENÍ
- OCELOVÁ KONSTRUKCE (NÁDRŽ, ČERPADLO, VÝDEJNÍ STOJAN)
- ZASTŘEŠENÍ VÝDEJNÍHO STOJANU
- LPG

3.5. Čerpací stanice EuroOil – LPG, Choceň

Čerpací stanice EuroOil - LPG
Litomyšlská 8, 565 01 Choceň

Stojan ADAST, typ 8991.622/FP/COM/LPG.110/P, v.č. 003, rok výroby 1998
Nádrž CHEMOPETROL PENTAR s.r.o., objem 4903 dm3, v.č. HS 15295, rok výroby 1995

Lokalita:

Zdroj: www.mapy.cz

Fotodokumentace z místního šetření:





Popis:

VÝDEJNÍ MÍSTO A PROSTOR NÁDRŽÍ:

- ZPEVNĚNÁ PLOCHA
- OPLOCENÍ
- OCELOVÁ KONSTRUKCE (NÁDRŽ, ČERPADLO, VÝDEJNÍ STOJAN)
- ZASTŘEŠENÍ VÝDEJNÍHO STOJANU
- LPG

3.6. Čerpací stanice EuroOil – LPG, Strážnice

Čerpací stanice EuroOil - LPG
Skalická 1423, 696 62 Strážnice

Stojan ADAST SYSTEMS a.s., typ 8991.622/LPG/BLD/ET/PRE/L/K, v.č. 3057, rok výroby 2004
Nádrž Deltagaz spol. s r. o., objem 4800 ltr, v.č. 106554, rok výroby 2004

Lokalita:

Zdroj: www.mapy.cz

Fotodokumentace z místního šetření:







Popis:

VÝDEJNÍ MÍSTO A PROSTOR NÁDRŽÍ:

- ZPEVNĚNÁ PLOCHA
- OPLOCENÍ
- OCELOVÁ KONSTRUKCE (NÁDRŽ, ČERPADLO, VÝDEJNÍ STOJAN)
- ZASTŘEŠENÍ VÝDEJNÍHO STOJANU
- LPG

3.7. Čerpací stanice EuroOil – LPG, Hrotovice

Čerpací stanice EuroOil - LPG
Jihlavská 617, 675 55 Hrotovice

Stojan ADAST SYSTEMS a.s., typ 8991.622/LPG/BLD/ET/PRE/P/K, v.č. 614, rok výroby 2004
Nádrž Deltagaz spol. s r. o., objem 4800 ltr, v.č. 107043, rok výroby 2004

Lokalita:

Zdroj: www.mapy.cz

Fotodokumentace z místního šetření:





Popis:

VÝDEJNÍ MÍSTO A PROSTOR NÁDRŽÍ:

- ZPEVNĚNÁ PLOCHA
- OPLOCENÍ
- OCELOVÁ KONSTRUKCE (NÁDRŽ, ČERPADLO, VÝDEJNÍ STOJAN)
- ZASTŘEŠENÍ VÝDEJNÍHO STOJANU
- LPG

3.8. Čerpací stanice EuroOil – LPG, Bohumín - Vrbice

Čerpací stanice EuroOil - LPG
Ostravská 177, 735 51 Bohumín - Vrbice

Stojan Petrolmeccanica. Ozzano Emilia. Bologna. Italy, typ 6000 B, v.č. ITCZ 0097, rok výroby 2002
Nádrž VPS Rosice u Chrasti, objem 4850 ltr, v.č. 2708, rok výroby 1995
Nádrž VPS Rosice u Chrasti, objem 4850 ltr, v.č. 2702, rok výroby 1995

Lokalita:

Zdroj: www.mapy.cz

Fotodokumentace z místního šetření:







Popis:

VÝDEJNÍ MÍSTO A PROSTOR NÁDRŽÍ:

- ZPEVNĚNÁ PLOCHA
- OPLOCENÍ
- OCELOVÁ KONSTRUKCE (NÁDRŽ, ČERPADLO)
- ZASTŘEŠENÍ VÝDEJNÍHO STOJANU
- LPG

3.9. Čerpací stanice EuroOil – LPG, Olomouc - Lipenská

Čerpací stanice EuroOil - LPG
Lipenská 1209/92, 779 00 Olomouc - Hodolany

Stojan TATSUNO EUROPE a.s., typ SHARK BMP 511.SL/LPG, v.č. 3790/22, rok výroby 2022
Nádrž Deltagaz spol. s r. o., objem 4800 ltr, v.č. 105703, rok výroby 2003

Lokalita:

Zdroj: www.mapy.cz

Fotodokumentace z místního šetření:









Popis:

VÝDEJNÍ MÍSTO A PROSTOR NÁDRŽÍ:

- ZPEVNĚNÁ PLOCHA
- OPLOCENÍ
- OCELOVÁ KONSTRUKCE (NÁDRŽ, ČERPADLO, VÝDEJNÍ STOJAN)
- ZASTŘEŠENÍ VÝDEJNÍHO STOJANU
- LPG

3.10. Čerpací stanice EuroOil – LPG, Olomouc – Hněvotínská

Čerpací stanice EuroOil - LPG
Hněvotínská 1225/51, 779 00 Olomouc - Nová Ulice

Stojan ADAST SYSTEMS a.s., typ 8991.622/LPG/BLD/ET/PRE/L/K, v.č. 306, rok výroby 2004
Nádrž Deltagaz spol. s r. o., objem 4800 ltr, v.č. 107283, rok výroby 2004

Lokalita:



Zdroj: www.mapy.cz

Fotodokumentace z místního šetření:





Popis:

VÝDEJNÍ MÍSTO A PROSTOR NÁDRŽÍ:

- ZPEVNĚNÁ PLOCHA
- OPLOCENÍ
- OCELOVÁ KONSTRUKCE (NÁDRŽ, ČERPADLO, VÝDEJNÍ STOJAN)
- ZASTŘEŠENÍ VÝDEJNÍHO STOJANU
- LPG

3.11. Čerpací stanice EuroOil – LPG, Zdice

Čerpací stanice EuroOil - LPG
Komenského 1016, 267 51 Zdice

Stojan ADAST SYSTEMS a.s., typ 8991.622/LPG/BLD/ET/PRE/L/K, v.č. 172, rok výroby 2003
Nádrž Deltagaz spol. s r. o., objem 4800 ltr, v.č. 105704, rok výroby 2003

Lokalita:

Zdroj: www.mapy.cz

Fotodokumentace z místního šetření:







Popis:

VÝDEJNÍ MÍSTO A PROSTOR NÁDRŽÍ:

- ZPEVNĚNÁ PLOCHA
- OPLOCENÍ
- OCELOVÁ KONSTRUKCE (NÁDRŽ, ČERPADLO, VÝDEJNÍ STOJAN)
- ZASTŘEŠENÍ VÝDEJNÍHO STOJANU
- LPG

3.12. Čerpací stanice EuroOil – LPG, Louny

Čerpací stanice EuroOil - LPG
Rybalkova 2702, 440 01 Louny

Stojan ADAST, typ 8991.622/FP/COM/LPG.110/P, v.č. 008, rok výroby 1998
Nádrž VPS Rosice u Chrasti, objem 4850 ltr, v.č. 10486, rok výroby 1999
Nádrž VPS Rosice u Chrasti, objem 4850 ltr, v.č. 10478, rok výroby 1999

Lokalita:

Zdroj: www.mapy.cz

Fotodokumentace z místního šetření:





Popis:

VÝDEJNÍ MÍSTO A PROSTOR NÁDRŽÍ:

- ZPEVNĚNÁ PLOCHA
- OPLOCENÍ
- OCELOVÁ KONSTRUKCE (NÁDRŽ, ČERPADLO)
- ZASTŘEŠENÍ VÝDEJNÍHO STOJANU
- VÝDEJNÍ PLOCHA
- LPG

3.13. Čerpací stanice EuroOil – LPG, Planá

Čerpací stanice EuroOil - LPG
Plzeňská 855, 348 15 Planá

Stojan ADAST, typ 8991.622/FP/COM/LPG.110/P, v.č. 004, rok výroby 1998
Nádrž CHEMOPETROL PENTAR s.r.o., objem 4903 dm3, v.č. HS 16580, rok výroby 1998
Pozn.: v úložišti se nachází ještě nádrž (nižší) sloužící pro vytápění (nezapočtena), výdejní stojan je pod hlavním přístřeškem

Lokalita:

Zdroj: www.mapy.cz

Fotodokumentace z místního šetření:









Popis:

VÝDEJNÍ MÍSTO A PROSTOR NÁDRŽÍ:

- ZPEVNĚNÁ PLOCHA
- OPLOCENÍ
- OCELOVÁ KONSTRUKCE (NÁDRŽ, ČERPADLO)
- ZASTŘEŠENÍ VÝDEJNÍHO STOJANU- stojan je umístěn pod hlavním přístřeškem
- VÝDEJNÍ PLOCHA
- LPG

D. ZNALECKÝ POSUDEK

1. Základní pojmy a metody ocenění

Ocenění je provedeno metodou nákladovou. Zákon o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) č. 151/1997 Sb., ve znění zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 237/2004 Sb. (zrušena část devátá), zákona č. 257/2004 Sb. (změny v § 19 a § 20 - změny terminologie kapitálového trhu), zákona č. 296/2007 Sb. (zrušena část čtvrtá), zákona č. 188/2011 Sb. (změna oceňování cenných papírů - § 19 a § 20), zákona č. 350/2012 Sb. (aktualizace názvosloví podle stavebního zákona), zákona č. 303/2013 Sb. (rekodifikace soukromého práva), zákona č. 340/2013 Sb. (zrušena část šestá), zákona č. 344/2013 Sb. (zrušena část šestá), zákona č. 228/2014 Sb. (autorský zákon - upraven počet let užívání autorských práv), zákona č. 225/2017 Sb. (rozšířena definice nezastavěných stavebních pozemků) a zákona č. 237/2020 Sb., stanovuje nákladovou metodu jako jeden ze způsobů oceňování. Konkrétně odst. (9a) v §2:

(9) Jiným způsobem oceňování stanoveným tímto zákonem nebo na jeho základě je:
a) nákladový způsob, který vychází z nákladů, které by bylo nutno vynaložit na pořízení předmětu ocenění v místě ocenění a podle jeho stavu ke dni ocenění,

Při ocenění nákladovou metodou v současných cenách je stanovena reprodukční hodnota/pořizovací cena bez zohlednění opotřebení. Tato cena představuje částku, za kterou by bylo možné koupit porovnatelnou nebo stejnou novou věc v době ocenění, bez odpočtu opotřebení. Časová cena neboli věcná hodnota určuje reprodukční cenu, sníženou o znehodnocení odpovídající průměrnému opotřebení a užívání věci.

Zákon o oceňování majetku stanovuje postup ocenění nákladovou metodou v §5:

(1) Oceňuje-li se stavba nákladovým způsobem, vychází se
a) ze základních cen za měrné jednotky stavby nebo z nákladů na pořízení stavby; u stavby určené k odstranění se vychází z ocenění použitelného materiálu z jejího odstranění sníženého o náklady na odstranění,
b) ze zohlednění charakteru, velikosti stavby, jejího vybavení, polohy a prodejnosti, u vodní nádrže a rybníku i ze zohlednění jejich funkce,
c) z technického nebo morálního opotřebení stavby.
d) ze zohlednění ceny stroje nebo jiného technologického zařízení, není-li v katastru nemovitostí zapsána výhrada, že stroj není vlastnictvím vlastníka nemovité věci.

Opotřebení je uvažováno dle skutečnosti, vychází z celkové životnosti věci. Pokud je opotřebení vyšší než 85%, pak je uvažováno v souladu s legislativou a metodikami 85%.

Stanovení nákladové ceny je provedeno dle cenové soustavy ÚRS 2022 02 položkovým rozpočtem, poté je odečteno adekvátní opotřebení.

2. Dokumentace a skutečnost

Výsledky místního šetření, podklady a specifikace Zadavatele jsou dostatečným podkladem pro vypracování tohoto Znaleckého posudku. Stáří zařízení je posuzováno podle údajů na výrobních štítcích stojanů a nádrží.

3. Nákladové ocenění položkovým rozpočtem ÚRS

Stanovení nákladové ceny bylo provedeno položkovým rozpočtem ÚRS 2022 02. Popis předmětu ocenění je uveden v příslušné kapitole vč. fotodokumentace.

3.1. Čerpací stanice EuroOil – LPG, Duchcov

Nákladové ocenění dle Cenové soustavy ÚRS bez DPH, celkem:

		Cena bez DPH
Cena celkem bez opotřebení, bez DPH		**867 423,94 Kč**
1	**Podzemní úložiště nádrží**	245 621,48 Kč
2	**Podzemní šachta pro čerpadlo**	40 376,21 Kč
3	**Výdejní místo**	151 026,25 Kč
4	**LPG celkem**	430 400,00 Kč
4.1	**LPG bez výdejního stojanu a čerpadla**	195 400,00 Kč
4.2	**LPG výdejní stojan**	180 000,00 Kč
4.3	**LPG čerpadlo**	55 000,00 Kč

Nákladové ocenění – výpočet opotřebení:

LPG celkem bez výdejního stojanu a čerpadla, bez DPH

Rok pořízení	Stáří (v letech)	Životnost (počet let)	Opotřebení v %	Cena bez opotřebení	Opotřebení v Kč	Cena celkem vč. opotřebení v Kč
1999	23	40	57,50%	632 423,94 Kč	363 643,77 Kč	268 780,17 Kč

Výdejní stojan, bez DPH

Rok pořízení	Stáří (v letech)	Životnost (počet let)	Opotřebení v %	Cena bez opotřebení	Opotřebení v Kč	Cena celkem vč. opotřebení v Kč
1999	23	15 (stáří větší než životnost)	85,00%	180 000,00 Kč	153 000,00 Kč	27 000,00 Kč

**Opotřebení je uvažováno dle skutečnosti, vychází z celkové životnosti věci. Pokud je opotřebení vyšší 85%, pak je uvažováno v souladu s legislativou a metodikami ve výši 85%.*

Čerpadlo, bez DPH

Rok pořízení	Stáří (v letech)	Životnost (počet let)	Opotřebení v %	Cena bez opotřebení	Opotřebení v Kč	Cena celkem vč. opotřebení v Kč
1999	23	5 (stáří větší než životnost)	85,00%	55 000,00 Kč	46 750,00 Kč	8 250,00 Kč

**Opotřebení je uvažováno dle skutečnosti, vychází z celkové životnosti věci. Pokud je opotřebení vyšší 85%, pak je uvažováno v souladu s legislativou a metodikami ve výši 85%.*

Cena celkem po opotřebení, bez DPH	**304 030,17 Kč**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čerpací stanice EuroOil - LPG Duchcov

Objekt:

01 - Podzemní úložiště nádrží

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**245 621,48**
HSV - Práce a dodávky HSV	210 606,98
1 - Zemní práce	118 097,60
2 - Zakládání	71 427,60
998 - Přesun hmot	21 081,78
PSV - Práce a dodávky PSV	35 014,50
767 - Konstrukce zámečnické	35 014,50

SOUPIS PRACÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**245 621,48**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				210 606,98
	D	1	Zemní práce				118 097,60
1	K	131251102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	44,000	446,00	19 624,00
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3				
	VV		2*(5*2*2,2)		44,000		
	VV		Součet		44,000		

2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	32,000	344,00	11 008,00
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	160,000	27,00	4 320,00
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
	VV		32*5 'Přepočtené koeficientem množství		160,000		
4	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	57,600	1 400,00	80 640,00
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	VV		32*1,8		57,600		
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	32,000	22,80	729,60
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
6	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	12,000	148,00	1 776,00
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
	VV		2*(2*5)*0,6		12,000		
	D	2	Zakládání				71 427,60
7	K	247571113.1	Obsyp nádrží ze štěrkopísku tříděného	m3	16,000	2 080,00	33 280,00
	PP		Obsyp a těsnění vodárenské studny obsyp se zhutněním ze štěrkopísku tříděného 0-63 mm				
	VV		(2*(2*5)*1,3)-(2*5)		16,000		

8	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	2,000	1 150,00	2 300,00
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného				
	VV		2*5*2*0,1		2,000		
9	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	4,000	3 740,00	14 960,00
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30				
	VV		2*(2*5)*0,2		4,000		
10	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,316	66 100,00	20 887,60
	PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI				
	D	998	Přesun hmot				21 081,78
11	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	60,930	346,00	21 081,78
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				35 014,50
	D	767	Konstrukce zámečnické				35 014,50
12	K	767131112	Montáž stěn plechových svařovaných	m2	4,800	467,00	2 241,60
	PP		Montáž stěn a příček z plechu spojených svařováním				
	VV		"Vstupní šachta - ocelový tubus, plech pozinkovaný 1,5 mm				
	VV		3*0,8*2		4,800		
	VV		Součet		4,800		
13	*M*	*13756570*	*plech ocelový hladký jakost 11321.21 tl 1,5mm tabule*	*t*	*0,057*	*68 200,00*	*3 887,40*
	PP		plech ocelový hladký jakost 11321.21 tl 1,5mm tabule				
	VV		3*0,8*2*11,88/1000		0,057		
14	K	767151110R001	Montáž a dodání zakrytí šachty ocelovým dýnkem průměr 900 mm, tl. 2 mm, s nátěrem	ks	2,000	7 600,00	15 200,00
	PP		Montáž a dodání zakrytí šachty ocelovým dýnkem průměr 900 mm, tl. 2 mm, s nátěrem				
15	K	767861002	Montáž vnitřních kovových žebříků přímých dl do 2 m kotvených do ocelové konstrukce	kus	2,000	2 790,00	5 580,00

	PP		Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky do 2 m, ukotvených do ocelové konstrukce				
16	*M*	*44983024*	*žebřík výstupový jednoduchý přímý z pozinkované oceli dl 2m*	*kus*	*2,000*	*2 290,00*	*4 580,00*
	PP		žebřík výstupový jednoduchý přímý z pozinkované oceli dl 2m				
17	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 10 do 20 kg	kg	22,288	80,20	1 787,50
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg				
	VV		"Vstupní šachta (2 ks) - ocelová výztuž, ocel plochá 50x5 mm, 2*2,8 m, (1,99 kg/m)				
	VV		2*2,8*1,99*2		22,288		
	VV		Součet		22,288		
18	*M*	*13010218*	*tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x5mm*	*t*	*0,022*	*57 800,00*	*1 271,60*
	PP		tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x5mm				
	VV		22,288/1000		0,022		
19	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	345,481	1,35	466,40
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čerpací stanice EuroOil - LPG Duchcov

Objekt:

02 - Podzemní šachta pro čerpadlo

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**40 376,21**
HSV - Práce a dodávky HSV	32 576,03
1 - Zemní práce	8 401,92
2 - Zakládání	4 844,65

3 - Svislé a kompletní konstrukce	8 736,00
4 - Vodorovné konstrukce	2 398,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 751,00
998 - Přesun hmot	1 443,86
PSV - Práce a dodávky PSV	7 800,18
767 - Konstrukce zámečnické	3 637,20
783 - Dokončovací práce - nátěry	4 162,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Čerpací stanice EuroOil - LPG Duchcov

Objekt:

02 - Podzemní šachta pro čerpadlo

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**40 376,21**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				32 576,03
	D	1	Zemní práce				8 401,92
1	K	131251102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	2,423	446,00	1 080,66
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3				
	VV		(1,7*1,5*(0,65+0,1+0,2))		2,423		
	VV		Součet		2,423		
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,423	344,00	833,51
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na				

			vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	12,115	27,00	327,11
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
	VV		2,423		2,423		
	VV		2,423*5 'Přepočtené koeficientem množství		12,115		
4	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	4,361	1 400,00	6 105,40
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	VV		2,423*1,8		4,361		
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie	m3	2,423	22,80	55,24
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
	D	2	Zakládání				4 844,65
6	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	0,255	1 150,00	293,25
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného				
	VV		1,7*1,5*0,1		0,255		
7	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,510	3 740,00	1 907,40
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30				
	VV		1,7*1,5*0,2		0,510		
8	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,040	66 100,00	2 644,00
	PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI				
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				8 736,00

9	K	311270521.1	Zdivo z vápenopískových přesných plných tvárnic 8DF do P15 tl 150 mm	m2	4,160	2 100,00	8 736,00
	PP		Zdivo z vápenopískových přesných plných tvárnic 8DF do P15 tl 150 mm				
	VV		6,4*0,65		4,160		
	D	4	Vodorovné konstrukce				2 398,60
10	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,144	4 040,00	581,76
	PP		Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25				
	VV		6,4*0,15*0,15		0,144		
	VV		Součet		0,144		
11	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	1,920	500,00	960,00
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení				
	VV		6,4*0,15*2		1,920		
12	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	1,920	102,00	195,84
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění				
13	K	417362021	Výztuž ztužujících pásů a věnců svařovanými sítěmi Kari	t	0,010	66 100,00	661,00
	PP		Výztuž ztužujících pásů a věnců ze svařovaných sítí z drátů typu KARI				
	VV		0,144*0,070		0,010		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 751,00
14	K	953946111	Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti přes 0,5 do 1 t z profilů hmotnosti do 13 kg/m	t	0,070	33 200,00	2 324,00
	PP		Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 0,5 do 1 t				
	VV		"Lakovaná, svařovaná OK - úhelník L 40x40x4 (2,50 kg/m), 6,4 m				
	VV		6,4*2,5/1000		0,016		
	VV		"Lakovaná, svařovaná OK - úhelník L 35x35x3 (1,65 kg/m), 3,1 m				
	VV		1,65*3,1/1000		0,005		
	VV		"Fréma čerpadla - L 60x60x6 (5,49 kg/m), 3,6 m				
	VV		3,6*5,49/1000		0,020		
	VV		"Fréma čerpadla - plech 5 mm (40 kg/m2), 0,6*1,2 m				
	VV		0,6*1,2*40/1000		0,029		
	VV		Součet		0,070		
15	*M*	*14550238*	*profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 40x40x4mm*	*t*	*0,016*	*61 900,00*	*990,40*
	PP		profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 40x40x4mm				

	VV		"Lakovaná, svařovaná OK - úhelník L 40x40x4 (2,50 kg/m), 6,4 m					
	VV		6,4*2,5/1000			0,016		
	VV		Součet			0,016		
16	*M*	*14550232*	*profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 35x35x3mm*	*t*	*0,005*	*63 800,00*		*319,00*
	PP		profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 35x35x3mm					
	VV		"Lakovaná, svařovaná OK - úhelník L 35x35x3 (1,65 kg/m), 3,1 m					
	VV		1,65*3,1/1000			0,005		
	VV		Součet			0,005		
17	*M*	*14550314*	*profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 60x60x6mm*	*t*	*0,020*	*62 600,00*		*1 252,00*
	PP		profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 60x60x6mm					
	VV		"Fréma čerpadla - L 60x60x6 (5,49 kg/m), 3,6 m					
	VV		3,6*5,49/1000			0,020		
	VV		Součet			0,020		
18	*M*	*13611218*	*plech ocelový hladký jakost S235JR tl 5mm tabule*	*t*	*0,032*	*58 300,00*		*1 865,60*
	PP		plech ocelový hladký jakost S235JR tl 5mm tabule					
	VV		"Fréma čerpadla - plech 5 mm (40 kg/m2), 0,6*1,2 m					
	VV		0,6*1,2*40/1000			0,029		
	VV		Součet			0,029		
	VV		0,029*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			0,032		
	D	998	Přesun hmot					1 443,86
19	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	4,173	346,00		1 443,86
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					7 800,18
	D	767	Konstrukce zámečnické					3 637,20
20	K	767190120.1	Montáž oplechování a lemování ocelových kcí stěn a střech ocelovým plechem	m	3,400	189,00		642,60
	PP		Montáž oplechování a lemování ocelových konstrukcí stěn a střech z ocelových plechů, rš přes 700 do 800 mm					
	VV		1,7*2			3,400		
	VV		Součet			3,400		
21	*M*	*13756580*	*plech ocelový hladký jakost 11321.21 tl 2mm tabule*	*t*	*0,046*	*65 100,00*		*2 994,60*

	PP		plech ocelový hladký jakost 11321.21 tl 2mm tabule				
	VV		1,7*0,8*16/1000		0,022		
	VV		1,7*0,9*16/1000		0,024		
	VV		Součet		0,046		
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				4 162,98
22	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	8,619	124,00	1 068,76
	PP		Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický				
	VV		"Lakovaná, svařovaná OK - úhelník L 40x40x4 (2,50 kg/m), 6,4 m				
	VV		6,4*0,04*4		1,024		
	VV		"Lakovaná, svařovaná OK - úhelník L 35x35x3 (1,65 kg/m), 3,1 m				
	VV		1,65*0,035*4		0,231		
	VV		"Fréma čerpadla - L 60x60x6 (5,49 kg/m), 3,6 m				
	VV		3,6*0,06*4		0,864		
	VV		"Fréma čerpadla - plech 5 mm (40 kg/m2), 0,6*1,2 m				
	VV		0,6*1,2		0,720		
	VV		1,7*0,8*2		2,720		
	VV		1,7*0,9*2		3,060		
	VV		Součet		8,619		
23	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	8,619	117,00	1 008,42
	PP		Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní				
24	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	17,238	121,00	2 085,80
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní				
	VV		8,619*2		17,238		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čerpací stanice EuroOil - LPG Duchcov

Objekt:

03 - Výdejní místo

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	**151 026,25**
HSV - Práce a dodávky HSV	123 158,51
1 - Zemní práce	25 079,21
2 - Zakládání	6 143,58
3 - Svislé a kompletní konstrukce	33 242,20
4 - Vodorovné konstrukce	3 527,43
5 - Komunikace pozemní	25 708,42
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	22 525,21
998 - Přesun hmot	6 932,46
PSV - Práce a dodávky PSV	27 867,74
764 - Konstrukce klempířské	9 208,00
765 - Krytina skládaná	11 053,06
767 - Konstrukce zámečnické	4 033,00
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	3 573,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Čerpací stanice EuroOil - LPG Duchcov

Objekt:

03 - Výdejní místo

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**151 026,25**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				123 158,51
	D	1	Zemní práce				25 079,21
1	K	121151104	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 200 do 250 mm strojně	m2	23,080	70,60	1 629,45
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm				
	VV		23,08		23,080		
2	K	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy	m3	1,674	578,00	967,57

			těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně				
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3				
	VV		1,674		1,674		
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	7,440	344,00	2 559,36
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	37,200	27,00	1 004,40
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
	VV		7,44		7,440		
	VV		7,44*5 'Přepočtené koeficientem množství		37,200		
5	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	13,392	1 400,00	18 748,80
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	VV		7,44*1,8		13,392		
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	7,440	22,80	169,63
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
	D	2	Zakládání				6 143,58
7	K	273313711	Základové desky z betonu tř. C 20/25	m3	1,674	3 670,00	6 143,58
	PP		Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25				
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				33 242,20

8	K	311270521.1	Zdivo z vápenopískových přesných plných tvárnic 8DF do P15 tl 150 mm	m2	12,150	2 100,00	25 515,00
	PP		Zdivo z vápenopískových přesných plných tvárnic 8DF do P15 tl 150 mm				
	VV		12,150		12,150		
	VV		Součet		12,150		
9	K	331271115	Zdivo pilířů z cihel betonových dl 290 mm na SMS 5 MPa	m3	0,743	10 400,00	7 727,20
	PP		Pilíře volně stojící z cihel nepálených čtyřhranné až osmihranné (průřezu čtverce, T nebo kříže) pravoúhlé pod omítku z cihel betonových dl. 290 mm, na maltu ze suché směsi 5 MPa				
	VV		4,955*0,15		0,743		
	D	4	Vodorovné konstrukce				3 527,43
10	K	411324545	Stropy deskové ze ŽB pohledového tř. C 20/25 - deska zákrytová	m3	0,093	4 310,00	400,83
	PP		Stropy z betonu železového (bez výztuže) pohledového stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 20/25				
	VV		1,5*0,62*0,1		0,093		
11	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	0,848	586,00	496,93
	PP		Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení				
	VV		(1,5+1,5+0,62+0,62)*0,2		0,848		
	VV		Součet		0,848		
12	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	0,848	139,00	117,87
	PP		Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění				
13	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,038	66 100,00	2 511,80
	PP		Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI				
	VV		0,848*0,045		0,038		
	D	5	Komunikace pozemní				25 708,42
14	K	564801012	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 40 mm	m2	23,080	77,50	1 788,70
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním				

			plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm				
15	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	23,080	218,00	5 031,44
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm				
	VV		23,08		23,080		
16	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	23,080	393,00	9 070,44
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2				
17	*M*	*59245212*	*dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm přírodní*	*m2*	*23,772*	*413,00*	*9 817,84*
	PP		dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm přírodní				
	VV		23,08*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		23,772		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				22 525,21
18	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	14,000	259,00	3 626,00
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
19	*M*	*59217001*	*obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm*	*m*	*14,280*	*117,00*	*1 670,76*
	PP		obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm				
	VV		14*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		14,280		
20	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,315	3 630,00	1 143,45
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého				
	VV		14,000*0,15*0,15		0,315		
21	K	953946111	Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti přes 0,5 do 1 t z profilů hmotnosti do 13 kg/m	t	0,149	33 200,00	4 946,80
	PP		Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 0,5 do 1 t				
	VV		"Lakovaná, svařovaná OK - uzavřený ocelový profil (jekl)				

			60x40x3 (4,25 kg/m), 4*2,5+4*1,7 m				
	VV		4*1,7*4,25/1000		0,029		
	VV		4*2,5*4,25/1000		0,043		
	VV		Mezisoučet		0,072		
	VV		"Lakovaná, svařovaná OK - uzavřený ocelový profil (jekl) 60x20x3 (3,43 kg/m), 6*1,7+2*5,7 m				
	VV		6*1,7*3,43/1000		0,035		
	VV		2*5,7*3,43/1000		0,039		
	VV		Mezisoučet		0,074		
	VV		"Lakovaná, svařovaná OK - kotvící plech tl. 5 mm (40 kg/m2), 4*0,16*0,13 m				
	VV		4*0,16*0,13*40/1000		0,003		
	VV		Součet		0,149		
22	*M*	*14550154*	*profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 60x40x3mm*	*t*	*0,079*	*62 800,00*	*4 961,20*
	PP		profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 60x40x3mm				
	VV		"Lakovaná, svařovaná OK - uzavřený ocelový profil (jekl) 60x40x3 (4,25 kg/m), 4*2,5+4*1,7 m				
	VV		4*1,7*4,25/1000		0,029		
	VV		4*2,5*4,25/1000		0,043		
	VV		Součet		0,072		
	VV		0,072*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,079		
23	*M*	*14550411*	*profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 60x20x3mm*	*t*	*0,081*	*74 100,00*	*6 002,10*
	PP		profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 60x20x3mm				
	VV		"Lakovaná, svařovaná OK - uzavřený ocelový profil (jekl) 60x20x3 (3,43 kg/m), 6*1,7+2*5,7 m				
	VV		6*1,7*3,43/1000		0,035		
	VV		2*5,7*3,43/1000		0,039		
	VV		Součet		0,074		
	VV		0,074*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,081		
24	*M*	*13611218*	*plech ocelový hladký jakost S235JR tl 5mm tabule*	*t*	*0,003*	*58 300,00*	*174,90*
	PP		plech ocelový hladký jakost S235JR tl 5mm tabule				
	VV		"Lakovaná, svařovaná OK - kotvící plech tl. 5 mm (40 kg/m2), 4*0,16*0,13 m				
	VV		4*0,16*0,13*40/1000		0,003		
	VV		Součet		0,003		
	VV		0,003*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,003		
	D	998	Přesun hmot				6 932,46
25	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	20,036	346,00	6 932,46
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná				

			dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				27 867,74
	D	764	Konstrukce klempířské				9 208,00
26	K	764215603	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz plechu s povrch úpravou celoplošně lepené rš 250 mm	m	8,000	701,00	5 608,00
	PP		Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou celoplošně lepené rš 250 mm				
27	K	764215611	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou celoplošně lepené rš přes 800 mm	m2	1,800	2 000,00	3 600,00
	PP		Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou celoplošně lepené přes rš 800 mm				
	D	765	Krytina skládaná				11 053,06
28	K	765142001	Montáž krytiny z polykarbonátových komůrkových desek rovných na kovovou konstrukci	m2	11,970	532,00	6 368,04
	PP		Montáž krytiny z polykarbonátových desek rovných komůrkových na kovovou konstrukci				
29	*M*	*28318719*	*deska komůrková PC čirá tl 10mm*	*m2*	*12,329*	*380,00*	*4 685,02*
	PP		deska komůrková PC čirá tl 10mm				
	VV		11,97*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		12,329		
	D	767	Konstrukce zámečnické				4 033,00
30	K	767646401	Montáž revizních dvířek jednokřídlových s rámem v do 1000 mm	kus	1,000	223,00	223,00
	PP		Montáž dveří ocelových nebo hliníkových revizních dvířek s rámem jednokřídlových, výšky do 1000 mm				
31	*M*	*55343552.01*	*dvířka revizní nerezová bez otvorů 820x1000mm*	*kus*	*1,000*	*3 810,00*	*3 810,00*
	PP		dvířka revizní nerezová bez otvorů pro elektroměřidla 605x605mm				
	D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				3 573,68
32	K	789325110	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový základní tl do 40 µm	m2	6,899	177,00	1 221,12

	PP		Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový základní, tloušťky do 40 µm					
	VV		"Lakovaná, svařovaná OK - uzavřený ocelový profil (jekl) 60x40x3 (4,25 kg/m), 4*2,5+4*1,7 m					
	VV		4*1,7*(0,06+0,06+0,04+0,04)			1,360		
	VV		4*2,5*(0,06+0,06+0,04+0,04)			2,000		
	VV		Mezisoučet			3,360		
	VV		"Lakovaná, svařovaná OK - uzavřený ocelový profil (jekl) 60x20x3 (3,43 kg/m), 6*1,7+2*5,7 m					
	VV		6*1,7*(0,06+0,06+0,02+0,02)			1,632		
	VV		2*5,7*(0,06+0,06+0,02+0,02)			1,824		
	VV		Mezisoučet			3,456		
	VV		"Lakovaná, svařovaná OK - kotvící plech tl. 5 mm (40 kg/m2), 4*0,16*0,13 m					
	VV		4*0,16*0,13			0,083		
	VV		Součet			6,899		
33	K	789325115	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový mezivrstva tl do 40 µm	m2		6,899	172,00	1 186,63
	PP		Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový mezivrstva, tloušťky do 40 µm					
34	K	789325120	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový krycí (vrchní) tl do 40 µm	m2		6,899	169,00	1 165,93
	PP		Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový krycí (vrchní), tloušťky do 40 µm					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Čerpací stanice EuroOil - LPG Duchcov

Objekt:

04 - LPG

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**430 400,00**
	D	OST	Ostatní				430 400,00
	D	O01	Ostatní				430 400,00
1	*M*	*51651*	*Stojan ADAST-SYSTEMS a.s., typ 8991.622/FP/COM/LPG.110/L, v.č. 008, rok výroby 1999/IX D+M*	*ks*	*1,000*	*180 000,00*	*180 000,00*
	PP		Stojan ADAST-SYSTEMS a.s., typ 8991.622/FP/COM/LPG.110/L, v.č. 008, rok výroby 1999/IX				

2	M	51652	*Nádrž VPS Rosice u Chrasti, objem 4850 ltr, v.č. 11104, rok výroby 1999 D+M*	ks	1,000	80 000,00	80 000,00
	PP		Nádrž VPS Rosice u Chrasti, objem 4850 ltr, v.č. 11104, rok výroby 1999				
3	M	51653	*Nádrž VPS Rosice u Chrasti, objem 4850 ltr, v.č. 11106, rok výroby 1999 D+M*	ks	1,000	80 000,00	80 000,00
	PP		Nádrž VPS Rosice u Chrasti, objem 4850 ltr, v.č. 11106, rok výroby 1999				
4	M	51654	*Čerpadlo LPG včetně elektromotoru a rozvodů D+M*	ks	1,000	55 000,00	55 000,00
	PP		Čerpadlo LPG včetně elektromotoru				
5	M	51656	*Přípojka ele D+M*	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
	PP		Přípojka ele				
6	M	51660	*Hasicí přístroj CO2 5kg + vozík*	ks	2,000	2 700,00	5 400,00
	PP		Hasicí přístroj CO2 5kg + vozík				
7	M	51657	*Uzemnění D+M*	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
	PP		Uzemnění				

3.2. Čerpací stanice EuroOil – LPG, Ústí nad Labem – Všebořice

Nákladové ocenění dle Cenové soustavy ÚRS bez DPH, celkem:

		Cena bez DPH
Cena celkem bez opotřebení, bez DPH		**683 021,50 Kč**
1	**Zpevněná plocha**	53 533,06 Kč
2	**Oplocení**	202 425,96 Kč
3	**Ocelová konstrukce + zastřešení (NÁDRŽ, ČERPADLO, VÝDEJNÍ STOJAN)**	79 662,48 Kč
4	**LPG celkem**	347 400,00 Kč
4.1	**LPG bez výdejního stojanu a čerpadla**	112 400,00 Kč
4.2	**LPG výdejní stojan**	180 000,00 Kč
4.3	**LPG čerpadlo**	55 000,00 Kč

Nákladové ocenění – výpočet opotřebení:

LPG celkem bez výdejního stojanu, bez DPH

Rok pořízení	Stáří (v letech)	Životnost (počet let)	Opotřebení v %	Cena bez opotřebení	Opotřebení v Kč	Cena celkem vč. opotřebení v Kč
2004	18	40	45,00%	448 021,50 Kč	201 609,68 Kč	246 411,83 Kč

Výdejní stojan, bez DPH

Rok pořízení	Stáří (v letech)	Životnost (počet let)	Opotřebení v %	Cena bez opotřebení	Opotřebení v Kč	Cena celkem vč. opotřebení v Kč
2004	18	15 (stáří větší než životnost)	85,00%	180 000,00 Kč	153 000,00 Kč	27 000,00 Kč

**Opotřebení je uvažováno dle skutečnosti, vychází z celkové životnosti věci. Pokud je opotřebení vyšší 85%, pak je uvažováno v souladu s legislativou a metodikami ve výši 85%.*

Čerpadlo, bez DPH

Rok pořízení	Stáří (v letech)	Životnost (počet let)	Opotřebení v %	Cena bez opotřebení	Opotřebení v Kč	Cena celkem vč. opotřebení v Kč
2004	18	5 (stáří větší než životnost)	85,00%	55 000,00 Kč	46 750,00 Kč	8 250,00 Kč

**Opotřebení je uvažováno dle skutečnosti, vychází z celkové životnosti věci. Pokud je opotřebení vyšší 85%, pak je uvažováno v souladu s legislativou a metodikami ve výši 85%.*

Cena celkem po opotřebení, bez DPH	**281 661,83 Kč**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Čerpací stanice EuroOil - LPG Ústí nad Labem
Objekt:
01 - Zpevněná plocha

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**53 533,06**
HSV - Práce a dodávky HSV	53 533,06
1 - Zemní práce	13 319,53
2 - Zakládání	14 513,40
5 - Komunikace pozemní	17 687,05
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 213,02
998 - Přesun hmot	4 800,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Čerpací stanice EuroOil - LPG Ústí nad Labem
Objekt:
01 - Zpevněná plocha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**53 533,06**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				53 533,06
	D	1	Zemní práce				13 319,53
1	K	121151104	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 200 do 250 mm strojně	m2	4,307	70,60	304,07

	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm				
	VV		((6,532*0,891)+(1,5*1,5) +(5,203*0,94)+(2,75*1,27		4,307		
	VV		2)+(1,505*0,511))*0,25 Součet		4,307		
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,307	344,00	1 481,61
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	21,535	27,00	581,45
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
	VV		4,307		4,307		
	VV		4,307*5 'Přepočtené koeficientem množství		21,535		
4	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	7,753	1 400,00	10 854,20
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	VV		4,307*1,8		7,753		
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	4,307	22,80	98,20
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
	D	2	Zakládání				14 513,40
6	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,350	3 700,00	4 995,00

	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25				
	VV		1,5*3*2*0,15		1,350		
	VV		Součet		1,350		
7	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,144	66 100,00	9 518,40
	PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI				
	D	5	Komunikace pozemní				17 687,05
8	K	564801012	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 40 mm	m2	4,267	77,50	330,69
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm				
9	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	4,267	218,00	930,21
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm				
10	K	571908112.1	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 250 mm	m2	12,960	998,00	12 934,08
	PP		Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl. 300 mm				
11	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	4,267	393,00	1 676,93
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajníci tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2				
12	*M*	*59245212*	*dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm přírodní*	*m2*	*4,395*	*413,00*	*1 815,14*
	PP		dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm přírodní				
	VV		4,267*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		4,395		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 213,02
13	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	6,986	259,00	1 809,37

	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
	VV		6,986		6,986		
	VV		Součet		6,986		
14	*M*	*59217001*	*obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm*	*m*	*7,126*	*117,00*	*833,74*
	PP		obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm				
	VV		6,986*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		7,126		
15	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,157	3 630,00	569,91
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého				
	VV		6,986*0,15*0,15		0,157		
	D	998	Přesun hmot				4 800,06
16	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	13,873	346,00	4 800,06
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čerpací stanice EuroOil - LPG Ústí nad Labem

Objekt:

02 - Oplocení

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**202 425,96**
HSV - Práce a dodávky HSV	200 832,06
1 - Zemní práce	22 961,97
2 - Zakládání	20 504,29
3 - Svislé a kompletní konstrukce	147 850,80

998 - Přesun hmot	9 515,00
PSV - Práce a dodávky PSV	1 593,90
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 593,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Čerpací stanice EuroOil - LPG Ústí nad Labem

Objekt:

02 - Oplocení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**202 425,96**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				200 832,06
	D	1	Zemní práce				22 961,97
1	K	131213711	Hloubení zapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,900	1 390,00	1 251,00
	PP		Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných				
	VV		0,5*0,5*0,6*6		0,900		
	VV		Součet		0,900		
2	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	4,687	1 030,00	4 827,61
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3				
	VV		(12,094+3,530)*0,3*1,0		4,687		
	VV		Součet		4,687		
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	5,587	344,00	1 921,93

	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
	VV		5,5872		5,587		
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	27,935	27,00	754,25
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
	VV		5,5872		5,587		
	VV		5,587*5 'Přepočtené koeficientem množství		27,935		
5	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	10,057	1 400,00	14 079,80
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	VV		5,5872*1,8		10,057		
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	5,587	22,80	127,38
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
	D	2	Zakládání				20 504,29
7	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	5,587	3 670,00	20 504,29
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25				
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				147 850,80
8	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním	kus	9,000	364,00	3 276,00
	PP		Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek				
	VV		"sloupky				
	VV		4		4,000		

	VV		"vzpěry				
	VV		3		3,000		
	VV		"sloupky				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		9,000		
9	*M*	*55342254*	*sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2250/38x1,5mm*	*kus*	*4,000*	*298,00*	*1 192,00*
	PP		sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2250/38x1,5mm				
10	*M*	*55342274*	*vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2500mm*	*kus*	*3,000*	*338,00*	*1 014,00*
	PP		vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2500mm				
11	*M*	*14011064*	*trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 89x8,0mm*	*m*	*2,700*	*1 620,00*	*4 374,00*
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 89x8,0mm				
12	*M*	*14011102*	*trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 168x12,5mm*	*m*	*2,700*	*5 030,00*	*13 581,00*
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 168x12,5mm				
13	K	348101230	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl přes 4 do 6 m2	kus	1,000	807,00	807,00
	PP		Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 4 do 6 m2				
14	*M*	*55342341*	*brána kovová dvoukřídlová 1500x3916mm*	*kus*	*1,000*	*10 400,00*	*10 400,00*
	PP		brána kovová dvoukřídlová 1500x3916mm				
15	K	348262022	Plot z betonových bloků vel pl přes 0,02 do 0,04 m2 štípaných barevných zeď šířky do 200 mm jednořadá	m2	34,060	3 210,00	109 332,60
	PP		Ploty z betonových bloků - systém suchého zdění plotová zeď šířky do 200 mm jednořadá ze samostatných bloků (nekombinovaná), pohledové plochy přes 0,02 do 0,04 m2 štípaných barevných				
16	K	348401130	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 1,6 do 2,0 m	m	10,964	102,00	1 118,33
	PP		Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m				
	VV		9,764+1,2		10,964		
17	*M*	*31327504*	*pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,2mm v 2000mm*	*m*	*11,512*	*231,00*	*2 659,27*
	PP		pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,2mm v 2000mm				

	VV		10,964*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		11,512		
18	M	31324826	*napínák na drát bavoletu povrchová úprava žár. zinek*	*kus*	*3,000*	*32,20*	*96,60*
	PP		napínák na drát bavoletu povrchová úprava žár. zinek				
	D	998	Přesun hmot				9 515,00
19	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	27,500	346,00	9 515,00
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 593,90
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				1 593,90
20	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,300	124,00	409,20
	PP		Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický				
	VV		"nátěr sloupků				
	VV		0,8		0,800		
	VV		2,5		2,500		
	VV		Součet		3,300		
21	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	3,300	117,00	386,10
	PP		Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní				
22	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	6,600	121,00	798,60
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní				
	VV		3,300*2		6,600		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čerpací stanice EuroOil - LPG Ústí nad Labem

Objekt:

03 - Ocelová konstrukce + zastřešení (NÁDRŽ, ČERPADLO, VÝDEJNÍ STOJAN)

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**79 662,48**
HSV - Práce a dodávky HSV	37 970,85
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	37 828,30
998 - Přesun hmot	142,55
PSV - Práce a dodávky PSV	41 691,63
741 - Elektroinstalace - silnoproud	1 629,36
764 - Konstrukce klempířské	23 513,55
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	16 548,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Čerpací stanice EuroOil - LPG Ústí nad Labem

Objekt:

03 - Ocelová konstrukce + zastřešení (NÁDRŽ, ČERPADLO, VÝDEJNÍ STOJAN)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**79 662,48**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				37 970,85
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				37 828,30
1	K	953946111	Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti přes 0,5 do 1 t z profilů hmotnosti do 13 kg/m	t	0,375	33 200,00	12 450,00
	PP		Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 0,5 do 1 t				
	VV		"Pozink, svařovaná OK z ocelových nosníků UPN - U 100 (10,6 kg/m), 3*0,88+2*4,8+2*0,88+5*0,30 m				
	VV		0,1643		0,164		
	VV		"Pozink, svařovaná OK - uzavřený ocelový profil (jekl) 70x50x3 (5,15 kg/m), 2*3,5+3*0,26+2*3,65+5*2,4+2*0,15				

	VV		0,141		0,141		
	VV		"Pozink, opěra schodiště - plech tl. 6 mm (48 kg/m2), 0,45*0,50 m				
	VV		0,0108		0,011		
	VV		"Pozink, schodiště a zakrytí u stojanu - žebrovaný plech tl. 6 mm (49,7 kg/m2), 0,75*0,95+0,5*0,8+0,3*0,25 m				
	VV		0,059		0,059		
	VV		Součet		0,375		
2	M	13010816	*ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 100*	t	*0,180*	*57 900,00*	*10 422,00*
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 100				
	VV		"Pozink, svařovaná OK z ocelových nosníků UPN - U 100 (10,6 kg/m), 3*0,88+2*4,8+2*0,88+5*0,30 m				
	VV		0,1643		0,164		
	VV		Součet		0,164		
	VV		0,164*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,180		
3	M	13611220	*plech ocelový hladký jakost S235JR tl 6mm tabule*	t	*0,012*	*57 900,00*	*694,80*
	PP		plech ocelový hladký jakost S235JR tl 6mm tabule				
	VV		"Pozink, opěra schodiště - plech tl. 6 mm (48 kg/m2), 0,45*0,50 m				
	VV		0,0108		0,011		
	VV		Součet		0,011		
	VV		0,011*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,012		
4	M	13611309	*plech ocelový černý žebrovaný S235JR slza tl 6mm tabule*	t	*0,065*	*62 500,00*	*4 062,50*
	PP		plech ocelový černý žebrovaný S235JR slza tl 6mm tabule				
	VV		"Pozink, schodiště a zakrytí u stojanu - žebrovaný plech tl. 6 mm (49,7 kg/m2), 0,75*0,95+0,5*0,8+0,3*0,25 m				
	VV		0,059		0,059		
	VV		Součet		0,059		
	VV		0,059*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,065		
5	M	14550160	*profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 70x50x3mm*	t	*0,155*	*65 800,00*	*10 199,00*
	PP		profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 70x50x3mm				
	VV		"Pozink, svařovaná OK - uzavřený ocelový profil (jekl) 70x50x3 (5,15 kg/m), 2*3,5+3*0,26+2*3,65+5*2,4+2*0,15				
	VV		0,141		0,141		
	VV		Součet		0,141		

	VV		0,141*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,155		
	D	998	Přesun hmot				142,55
6	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,412	346,00	142,55
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				41 691,63
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				1 629,36
7	K	741371002	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj s krytem	kus	1,000	362,00	362,00
	PP		Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj s krytem				
8	M	34814405	*svítidlo zářivkové stropní nepřímé, mřížka lamelová, indukční předřadník s kompenzací, 1x18W*	*kus*	*1,000*	*1 250,00*	*1 250,00*
	PP		svítidlo zářivkové stropní nepřímé, mřížka lamelová, indukční předřadník s kompenzací, 1x18W				
9	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,004	4 340,00	17,36
	PP		Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	764	Konstrukce klempířské				23 513,55
10	K	764141411	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z TiZn předzvětralého plechu rš 670 mm sklonu do 30°	m2	8,100	2 140,00	17 334,00
	PP		Krytina ze svitků nebo tabulí z titanzinkového předzvětralého plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 670 mm, sklon střechy do 30°				
	VV		"Krytina z trapézového plechu Zn, tl. 1 mm (9,81 kg/m2), 2,70*3,00 m				
	VV		2,7*3		8,100		
	VV		Součet		8,100		
11	K	764141411R01	Lakovaný plech nad čerpadlem tl.2mm	m2	1,295	4 500,00	5 827,50

	PP		Krytina ze svitků nebo tabulí z titanzinkového předzvětralého plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 670 mm, sklon střechy do 30°				
	VV		"Lakovaný plech nad čerpadlem tl. 2 mm (16 kg/m2), 1,4*0,7+0,95*0,35/2 m				
	VV		(1,4*0,7)+(0,9*0,35)		1,295		
	VV		Součet		1,295		
12	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	231,615	1,52	352,05
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				16 548,72
13	K	789421531	Žárové stříkání ocelových konstrukcí třídy I ZnAl 100 µm	m2	15,612	1 060,00	16 548,72
	PP		Žárové stříkání ocelových konstrukcí slitinou zinacor ZnAl, tloušťky 100 µm, třídy I				
	VV		"Pozink, svařovaná OK z ocelových nosníků UPN - U 100 (10,6 kg/m), 3*0,88+2*4,8+2*0,88+5*0,3 0 m				
	VV		(0,1+0,1+0,05+0,05+0,05+ 0,05)*15,5		6,200		
	VV		"Pozink, svařovaná OK - uzavřený ocelový profil (jekl) 70x50x3 (5,15 kg/m), 2*3,5+3*0,26+2*3,65+5*2,4 +2*0,15				
	VV		(0,07+0,07+0,05+0,05)*27, 4		6,576		
	VV		"Pozink, opěra schodiště - plech tl. 6 mm (48 kg/m2), 0,45*0,50 m				
	VV		(0,45+0,45+0,5+0,5)*0,006		0,011		
	VV		0,45*0,5*2		0,450		
	VV		"Pozink, schodiště a zakrytí u stojanu - žebrovaný plech tl. 6 mm (49,7 kg/m2), 0,75*0,95+0,5*0,8+0,3*0,2 5 m				
	VV		(0,75*0,95)*2		1,425		
	VV		0,5*0,8*2		0,800		
	VV		0,3*0,25*2		0,150		
	VV		Součet		15,612		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čerpací stanice EuroOil - LPG Ústí nad Labem

Objekt:

04 - LPG

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**347 400,00**
OST - Ostatní	347 400,00
O01 - Ostatní	347 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Čerpací stanice EuroOil - LPG Ústí nad Labem

Objekt:

04 - LPG

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**347 400,00**
	D	OST	Ostatní				347 400,00
	D	O01	Ostatní				347 400,00
1	*M*	*51651*	*Stojan ADAST SYSTEMS a.s., typ 8991.622/LPG/BLD/ET/PRE/L/K, v.č. 352, rok výroby 2004 D+M*	*ks*	*1,000*	*180 000,00*	*180 000,00*
	PP		Stojan ADAST SYSTEMS a.s., typ 8991.622/LPG/BLD/ET/PRE/L/K, v.č. 352, rok výroby 2004				
2	*M*	*51652*	*Nádrž Deltagaz spol. s r. o., objem 4800 ltr, v.č. 106546, rok výroby 2004 D+M*	*ks*	*1,000*	*80 000,00*	*80 000,00*
	PP		Nádrž Deltagaz spol. s r. o., objem 4800 ltr, v.č. 106546, rok výroby 2004				
3	*M*	*51653*	*Čerpadlo LPG včetně elektromotoru (1,1 kW), úložné desky a rozvodů D+M*	*ks*	*1,000*	*55 000,00*	*55 000,00*
	PP		Čerpadlo LPG včetně elektromotoru (1,1 kW) a úložné desky				

4	M	51657	*Uzemnění D+M*	*kpl*	*1,000*	*20 000,00*	*20 000,00*
	PP		Uzemnění				
5	M	51660	*Hasicí přístroj práškový 6 kg D+M*	*ks*	*2,000*	*1 200,00*	*2 400,00*
	PP		Hasicí přístroj práškový 6 kg D+M				
6	M	51656	*Přípojka ele D+M*	*kpl*	*1,000*	*10 000,00*	*10 000,00*
	PP		Přípojka ele				

3.3. Čerpací stanice EuroOil – LPG, Černovice

Nákladové ocenění dle Cenové soustavy ÚRS bez DPH, celkem:

		Cena bez DPH
Cena celkem bez opotřebení, bez DPH		**690 231,61 Kč**
1	**Zpevněná plocha**	166 370,33 Kč
2	**Oplocení**	49 763,93 Kč
3	**Ocelová konstrukce (NÁDRŽ, ČERPADLO, VÝDEJNÍ STOJAN)**	38 601,83 Kč
4	**Zastřešení výdejního stojanu**	88 295,52 Kč
5	**LPG celkem**	347 200,00 Kč
5.1	**LPG bez výdejního stojanu a čerpadla**	112 200,00 Kč
5.2	**LPG výdejní stojan**	180 000,00 Kč
5.3	**LPG čerpadlo**	55 000,00 Kč

Nákladové ocenění – výpočet opotřebení:

LPG celkem bez výdejního stojanu, bez DPH

Rok pořízení	Stáří (v letech)	Životnost (počet let)	Opotřebení v %	Cena bez opotřebení	Opotřebení v Kč	Cena celkem vč. opotřebení v Kč
2004	18	40	45,00%	455 231,61 Kč	204 854,22 Kč	250 377,39 Kč

Výdejní stojan, bez DPH

Rok pořízení	Stáří (v letech)	Životnost (počet let)	Opotřebení v %	Cena bez opotřebení	Opotřebení v Kč	Cena celkem vč. opotřebení v Kč
2004	18	15 (stáří větší než životnost)	85,00%	180 000,00 Kč	153 000,00 Kč	27 000,00 Kč

**Opotřebení je uvažováno dle skutečnosti, vychází z celkové životnosti věci. Pokud je opotřebení vyšší 85%, pak je uvažováno v souladu s legislativou a metodikami ve výši 85%.*

Čerpadlo, bez DPH

Rok pořízení	Stáří (v letech)	Životnost (počet let)	Opotřebení v %	Cena bez opotřebení	Opotřebení v Kč	Cena celkem vč. opotřebení v Kč
2004	18	5 (stáří větší než životnost)	85,00%	55 000,00 Kč	46 750,00 Kč	8 250,00 Kč

**Opotřebení je uvažováno dle skutečnosti, vychází z celkové životnosti věci. Pokud je opotřebení vyšší 85%, pak je uvažováno v souladu s legislativou a metodikami ve výši 85%.*

Cena celkem po opotřebení, bez DPH	**285 627,39 Kč**

Nákladová cena - Položkový rozpočet dle Cenové soustavy ÚRS

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Čerpací stanice EuroOil - LPG Černovice
Objekt:
01 - Zpevněná plocha

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**166 370,33**
HSV - Práce a dodávky HSV	166 370,33
1 - Zemní práce	33 119,21
2 - Zakládání	20 773,10
5 - Komunikace pozemní	80 888,01
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	12 012,64
998 - Přesun hmot	19 577,37

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Čerpací stanice EuroOil - LPG Černovice
Objekt:
01 - Zpevněná plocha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**166 370,33**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				166 370,33
	D	1	Zemní práce				33 119,21
1	K	121151104	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 200 do 250 mm strojně	m2	42,300	70,60	2 986,38
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm				
	VV		9*4,7		42,300		

2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	8,460	344,00	2 910,24
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
	VV		8,46		8,460		
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	211,500	27,00	5 710,50
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
	VV		8,46*5		42,300		
	VV		42,3*5 'Přepočtené koeficientem množství		211,500		
4	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	15,228	1 400,00	21 319,20
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	VV		8,46*1,8		15,228		
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	8,460	22,80	192,89
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
	D	2	Zakládání				20 773,10
6	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	2,320	3 740,00	8 676,80
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30				
	VV		2*5,8*0,2		2,320		

	VV		Součet		2,320		
7	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,183	66 100,00	12 096,30
	PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI				
	D	5	Komunikace pozemní				80 888,01
8	K	564801011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 30 mm	m2	9,635	66,70	642,65
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 30 mm				
	VV		"Konstrukce pod zámkovou dlažbu ŠD 4/8 tl. 30 mm (1,225*5,8+2,3*1,1)				
	VV		1,225*5,8		7,105		
	VV		2,3*1,1		2,530		
	VV		Součet		9,635		
9	K	564831012	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 110 mm	m2	9,635	167,00	1 609,05
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 110 mm				
	VV		"Konstrukce pod zámkovou dlažbu ŠD 8/16 tl. 110 mm (1,225*5,8+2,3*1,1)				
	VV		1,225*5,8		7,105		
	VV		2,3*1,1		2,530		
	VV		Součet		9,635		
10	K	571908111	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 200 mm	m2	105,325	670,00	70 567,75
	PP		Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl. 200 mm				
	VV		21,065/0,2		105,325		
11	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	9,635	393,00	3 786,56
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2				
	VV		9,635		9,635		
12	*M*	*59245032*	*dlažba zámková profilová 230x140x60mm přírodní*	*m2*	*10,599*	*404,00*	*4 282,00*
	PP		dlažba zámková profilová 230x140x60mm přírodní				

	VV		9,635*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		10,599		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				12 012,64
13	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	20,725	303,00	6 279,68
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
14	*M*	*59217036*	*obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm*	*m*	*20,725*	*195,00*	*4 041,38*
	PP		obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm				
15	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,466	3 630,00	1 691,58
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého				
	VV		20,725*0,15*0,15		0,466		
	D	998	Přesun hmot				19 577,37
16	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	56,582	346,00	19 577,37
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čerpací stanice EuroOil - LPG Černovice

Objekt:

02 - Oplocení

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**49 763,93**
HSV - Práce a dodávky HSV	48 991,13
1 - Zemní práce	6 654,94

3 - Svislé a kompletní konstrukce	40 909,29
998 - Přesun hmot	1 426,90
PSV - Práce a dodávky PSV	772,80
783 - Dokončovací práce - nátěry	772,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Čerpací stanice EuroOil - LPG Černovice

Objekt:

02 - Oplocení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**49 763,93**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				48 991,13
	D	1	Zemní práce				6 654,94
1	K	131213711	Hloubení zapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	1,344	1 390,00	1 868,16
	PP		Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných				
	VV		0,4*0,4*0,6*14		1,344		
	VV		Součet		1,344		
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,344	344,00	462,34
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
	VV		0,4*0,4*0,6*14		1,344		
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění	m3	33,600	27,00	907,20

			výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m				
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
	VV		1,344*5		6,720		
	VV		6,72*5 'Přepočtené koeficientem množství		33,600		
4	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	2,419	1 400,00	3 386,60
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	VV		1,344*1,8		2,419		
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1,344	22,80	30,64
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				40 909,29
6	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním	kus	22,000	364,00	8 008,00
	PP		Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek				
	VV		12+8+2		22,000		
	VV		Součet		22,000		
7	*M*	*55342255*	*sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2500/38x1,5mm*	*kus*	*12,000*	*312,00*	*3 744,00*
	PP		sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2500/38x1,5mm				
8	*M*	*55342272*	*vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2000mm*	*kus*	*8,000*	*278,00*	*2 224,00*
	PP		vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2000mm				

9	M	14011032	*trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 57x3,2mm*	*m*	*5,000*	*373,00*	*1 865,00*
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 57x3,2mm				
	VV		"Plotový sloupek zelený - trubka bezešvá hladká 57x3,2, výška 250 cm - (4,38 kg/m), 2 ks				
	VV		2*2,5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
10	K	348101230	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl přes 4 do 6 m2	kus	1,000	807,00	807,00
	PP		Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 4 do 6 m2				
11	M	55342341R01	*brána kovová dvoukřídlová 1500x3916mm 2/3 pletivo 1/3 plech*	*kus*	*1,000*	*14 400,00*	*14 400,00*
	PP		brána kovová dvoukřídlová 1500x3916mm 2/3 pletivo 1/3 plech				
12	K	348101230R01	Táhlo branky - ocel ocel betonářská 10mm, délka 1,6 m, (0,62 kg/m)	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
	PP		Táhlo branky - ocel ocel betonářská 10mm, délka 1,6 m, (0,62 kg/m)				
13	K	348401130	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 1,6 do 2,0 m	m	23,800	102,00	2 427,60
	PP		Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m				
	VV		23,8		23,800		
14	M	31327504	*pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,2mm v 2000mm*	*m*	*24,990*	*231,00*	*5 772,69*
	PP		pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,2mm v 2000mm				
	VV		23,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		24,990		
15	M	31324826	*napínák na drát bavoletu povrchová úprava žár. zinek*	*kus*	*5,000*	*32,20*	*161,00*
	PP		napínák na drát bavoletu povrchová úprava žár. zinek				
	D	998	Přesun hmot				1 426,90
16	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	4,124	346,00	1 426,90
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní				

			vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m				
			Práce a dodávky				
	D	PSV	PSV				772,80
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				772,80
17	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,600	124,00	198,40
	PP		Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický				
	VV		"plotový sloupek				
	VV		0,8*2		1,600		
	VV		Součet		1,600		
18	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	1,600	117,00	187,20
	PP		Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní				
19	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,200	121,00	387,20
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní				
	VV		1,6*2		3,200		
	VV		Součet		3,200		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čerpací stanice EuroOil - LPG Černovice

Objekt:

03 - Ocelová konstrukce (NÁDRŽ, ČERPADLO, VÝDEJNÍ STOJAN)

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**38 601,83**
HSV - Práce a dodávky HSV	23 037,02
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	22 948,10
998 - Přesun hmot	88,92

PSV - Práce a dodávky PSV	15 564,81
764 - Konstrukce klempířské	5 998,31
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	9 566,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Čerpací stanice EuroOil - LPG Černovice

Objekt:

03 - Ocelová konstrukce (NÁDRŽ, ČERPADLO, VÝDEJNÍ STOJAN)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**38 601,83**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				23 037,02
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				22 948,10
1	K	953946111	Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti přes 0,5 do 1 t z profilů hmotnosti do 13 kg/m	t	0,234	33 200,00	7 768,80
	PP		Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 0,5 do 1 t				
	VV		"Pozink, svařovaná OK z ocelových nosníků UPN - U 100 (10,6 kg/m), 3*0,88+2*4,8+2*0,88+5* 0,30 m				
	VV		0,1643		0,164		
	VV		"Pozink, schodiště a zakrytí u stojanu - žebrovaný plech tl. 6 mm (49,7 kg/m2), 0,75*0,95+0,5*0,8+0,3*0, 25 m				
	VV		0,059		0,059		
	VV		"Pozink, opěra schodiště - plech tl. 6 mm (48 kg/m2), 0,45*0,50 m				
	VV		0,0108		0,011		
	VV		Součet		0,234		
2	*M*	*13010816*	*ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 100*	*t*	*0,180*	*57 900,00*	*10 422,00*
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 100				

	VV		"Pozink, svařovaná OK z ocelových nosníků UPN - U 100 (10,6 kg/m), 3*0,88+2*4,8+2*0,88+5* 0,30 m				
	VV		0,1643		0,164		
	VV		Součet		0,164		
	VV		0,164*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,180		
3	M	13611220	*plech ocelový hladký jakost S235JR tl 6mm tabule*	*t*	*0,012*	*57 900,00*	*694,80*
	PP		plech ocelový hladký jakost S235JR tl 6mm tabule				
	VV		"Pozink, opěra schodiště - plech tl. 6 mm (48 kg/m2), 0,45*0,50 m				
	VV		0,0108		0,011		
	VV		Součet		0,011		
	VV		0,011*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,012		
4	M	13611309	*plech ocelový černý žebrovaný S235JR slza tl 6mm tabule*	*t*	*0,065*	*62 500,00*	*4 062,50*
	PP		plech ocelový černý žebrovaný S235JR slza tl 6mm tabule				
	VV		"Pozink, schodiště a zakrytí u stojanu - žebrovaný plech tl. 6 mm (49,7 kg/m2), 0,75*0,95+0,5*0,8+0,3*0, 25 m				
	VV		0,059		0,059		
	VV		Součet		0,059		
	VV		0,059*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,065		
	D	998	Přesun hmot				88,92
5	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,257	346,00	88,92
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				15 564,81
	D	764	Konstrukce klempířské				5 998,31
6	K	764141411R01	Lakovaný plech nad čerpadlem tl.2mm	m2	1,313	4 500,00	5 908,50
	PP		Krytina ze svitků nebo tabulí z titanzinkového předzvětralého plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 670 mm, sklon střechy do 30°				
	VV		"Lakovaný plech nad čerpadlem tl. 2 mm (16 kg/m2), 1,4*0,7+0,95*0,35/2 m				

	VV		1,4*0,7		0,980		
	VV		0,95*0,35		0,333		
	VV		Součet		1,313		
7	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	59,085	1,52	89,81
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				9 566,50
8	K	789421531	Žárové stříkání ocelových konstrukcí třídy I ZnAl 100 µm	m2	9,025	1 060,00	9 566,50
	PP		Žárové stříkání ocelových konstrukcí slitinou zinacor ZnAl, tloušťky 100 µm, třídy I				
	VV		"Pozink, svařovaná OK z ocelových nosníků UPN - U 100 (10,6 kg/m), 3*0,88+2*4,8+2*0,88+5*0,30 m				
	VV		(0,1+0,1+0,05+0,05+0,05+0,05)*15,5		6,200		
	VV		"Pozink, schodiště a zakrytí u stojanu - žebrovaný plech tl. 6 mm (49,7 kg/m2), 0,75*0,95+0,5*0,8+0,3*0,25 m				
	VV		(0,75*0,95)*2		1,425		
	VV		(0,5*0,8*2)+(0,3*0,25*2)		0,950		
	VV		"Pozink, opěra schodiště - plech tl. 6 mm (48 kg/m2), 0,45*0,50 m				
	VV		0,45*0,5*2		0,450		
	VV		Součet		9,025		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čerpací stanice EuroOil - LPG Černovice

Objekt:

04 - Zastřešení výdejního stojanu

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**88 295,52**
HSV - Práce a dodávky HSV	42 642,69
1 - Zemní práce	2 475,90

2 - Zakládání	1 835,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	37 755,70
998 - Přesun hmot	576,09
PSV - Práce a dodávky PSV	45 652,83
741 - Elektroinstalace - silnoproud	3 246,57
764 - Konstrukce klempířské	33 949,40
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	8 456,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Čerpací stanice EuroOil - LPG Černovice

Objekt:

04 - Zastřešení výdejního stojanu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**88 295,52**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				42 642,69
	D	1	Zemní práce				2 475,90
1	K	131213711	Hloubení zapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,500	1 390,00	695,00
	PP		Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných				
	VV		"Zemní práce - výkop pro patky 0,5*0,5*1,0, 2 ks				
	VV		0,5*0,5*1*2		0,500		
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,500	344,00	172,00
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
	VV		"Zemní práce - výkop pro patky 0,5*0,5*1,0, 2 ks				
	VV		0,5*0,5*1*2		0,500		

3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	12,500	27,00	337,50
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
	VV		0,5*5		2,500		
	VV		2,5*5 'Přepočtené koeficientem množství		12,500		
4	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	0,900	1 400,00	1 260,00
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	VV		0,5*1,8		0,900		
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	0,500	22,80	11,40
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
	D	2	Zakládání				1 835,00
6	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	0,500	3 670,00	1 835,00
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				37 755,70
7	K	953946111	Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti přes 0,5 do 1 t z profilů hmotnosti do 13 kg/m	t	0,383	33 200,00	12 715,60
	PP		Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 0,5 do 1 t				
	VV		"Lakovaná, svařovaná OK z ocelových nosníků UPN - U 100 (10,6 kg/m) 4*3,061+2*2,484+2*2*3,1				
	VV		0,3139		0,314		
	VV		"Lakovaná, svařovaná OK - uzavřený ocelový profil (jekl) 40x35x2 (2,31 kg/m), 4*3,061+4*2,484+14*0,55				
	VV		0,069		0,069		
	VV		Součet		0,383		
8	M	13010816	*ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 100*	t	*0,345*	*57 900,00*	*19 975,50*
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 100				
	VV		"Lakovaná, svařovaná OK z ocelových nosníků UPN - U 100 (10,6 kg/m) 4*3,061+2*2,484+2*2*3,1				
	VV		0,3139		0,314		
	VV		Součet		0,314		
	VV		0,314*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,345		
9	M	14550407.1	*profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 40x35x2mm*	t	*0,069*	*73 400,00*	*5 064,60*
	PP		profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 40x35x2mm				

	D	998	Přesun hmot				576,09
10	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	1,665	346,00	576,09
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				45 652,83
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				3 246,57
11	K	741371002	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj s krytem	kus	2,000	362,00	724,00
	PP		Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj s krytem				
12	M	34814405	*svítidlo zářivkové stropní nepřímé, mřížka lamelová, indukční předřadník s kompenzací, 1x18W*	*kus*	*2,000*	*1 250,00*	*2 500,00*
	PP		svítidlo zářivkové stropní nepřímé, mřížka lamelová, indukční předřadník s kompenzací, 1x18W				
13	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%	32,240	0,70	22,57
	PP		Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	764	Konstrukce klempířské				33 949,40
14	K	764141411	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z TiZn předzvětralého plechu rš 670 mm sklonu do 30°	m2	7,604	2 140,00	16 272,56
	PP		Krytina ze svitků nebo tabulí z titanzinkového předzvětralého plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 670 mm, sklon střechy do 30°				
	VV		3,061*2,484		7,604		
	VV		Součet		7,604		
15	K	764214607.1	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 550 mm	m	11,090	1 040,00	11 533,60
	PP		Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 550 mm				
	VV		"Lakovaný plech atika 550 mm, tl. 2 mm (16 kg/m2), (2*3,061+2*2,484)*0,55 m				
	VV		(2*3,061)		6,122		
	VV		2*2,484		4,968		
	VV		Součet		11,090		
16	K	764511603.1	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	3,061	854,00	2 614,09
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 500 mm				
	VV		3,061		3,061		

17	K	764541346	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn lesklého plechu 330/100 mm	kus	1,000	556,00	556,00
	PP		Žlab podokapní z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm				
18	K	764548323	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 100 mm	m	2,350	951,00	2 234,85
	PP		Svod z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm				
19	*M*	*55349303*	*koleno kruhové 40° s hrdlem TiZn „leskle válcovaný" D 100mm*	*kus*	*1,000*	*230,00*	*230,00*
	PP		koleno kruhové 40° s hrdlem TiZn „leskle válcovaný" D 100mm				
20	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	334,411	1,52	508,30
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				8 456,86
21	K	789325110	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový základní tl do 40 µm	m2	16,326	177,00	2 889,70
	PP		Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový základní, tloušťky do 40 µm				
	VV		"Lakovaná, svařovaná OK z ocelových nosníků UPN - U 100 (10,6 kg/m) 4*3,061+2*2,484+2*2*3,1				
	VV		(0,1+0,1+0,05+0,05+0,05+0,05)*29,6 13		11,845		
	VV		"Lakovaná, svařovaná OK - uzavřený ocelový profil (jekl) 40x35x2 (2,31 kg/m), 4*3,061+4*2,484+14*0,55				
	VV		(0,04+0,04+0,035+0,035)*29,87		4,481		
	VV		Součet		16,326		
22	K	789325115	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový mezivrstva tl do 40 µm	m2	16,326	172,00	2 808,07
	PP		Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový mezivrstva, tloušťky do 40 µm				
23	K	789325120	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový krycí (vrchní) tl do 40 µm	m2	16,326	169,00	2 759,09
	PP		Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový krycí (vrchní), tloušťky do 40 µm				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čerpací stanice EuroOil - LPG Černovice

Objekt:

05 - LPG

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**347 200,00**
OST - Ostatní	347 200,00
O01 - Ostatní	347 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Čerpací stanice EuroOil - LPG Černovice

Objekt:

05 - LPG

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**347 200,00**
	D	OST	Ostatní				347 200,00
	D	O01	Ostatní				347 200,00
1	*M*	*51651*	*Stojan TATSUNO – BENČ EUROPE a.s., typ BMP 511/LPG, v.č. 264/04, rok výroby 2004 D+M*	*ks*	*1,000*	*180 000,00*	*180 000,00*
	PP		Stojan TATSUNO – BENČ EUROPE a.s , typ BMP 511/LPG, v.č. 264/04, rok výroby 2004				
2	*M*	*51652*	*Nádrž Deltagaz spol. s r. o., objem 4800 ltr, v.č. 107282, rok výroby 2004 D+M*	*ks*	*1,000*	*80 000,00*	*80 000,00*
	PP		Nádrž Deltagaz spol. s r. o., objem 4800 ltr, v.č. 107282, rok výroby 2004				
3	*M*	*51653*	*Čerpadlo LPG včetně elektromotoru (1,1 kW), úložné desky a rozvodů D+M*	*ks*	*1,000*	*55 000,00*	*55 000,00*
	PP		Čerpadlo LPG včetně elektromotoru (1,1 kW) a úložné desky				
4	*M*	*51657*	*Uzemnění D+M*	*kpl*	*1,000*	*20 000,00*	*20 000,00*
	PP		Uzemnění				
5	*M*	*51660*	*Hasicí přístroj práškový 6kg + vozík, D+M*	*ks*	*1,000*	*2 200,00*	*2 200,00*
	PP		Hasicí přístroj práškový 6kg + vozík, D+M				
6	*M*	*51656*	*Přípojka ele D+M*	*kpl*	*1,000*	*10 000,00*	*10 000,00*
	PP		Přípojka ele				

3.4. Čerpací stanice EuroOil – LPG, Hronov

Nákladové ocenění dle Cenové soustavy ÚRS bez DPH, celkem:

		Cena bez DPH
Cena celkem bez opotřebení, bez DPH		**579 501,29 Kč**
1	Zpevněná plocha	128 549,59 Kč
2	Oplocení	40 985,11 Kč
3	Ocelová konstrukce (NÁDRŽ, ČERPADLO, VÝDEJNÍ STOJAN)	38 601,83 Kč
4	Zastřešení výdejního stojanu	24 164,76 Kč
5	LPG celkem	347 200,00 Kč
5.1	LPG bez výdejního stojanu a čerpadla	112 200,00 Kč
5.2	LPG výdejní stojan	180 000,00 Kč
5.3	LPG čerpadlo	55 000,00 Kč

Nákladové ocenění – výpočet opotřebení:

LPG celkem bez stojanu, bez DPH

Rok pořízení	Stáří (v letech)	Životnost (počet let)	Opotřebení v %	Cena bez opotřebení	Opotřebení v Kč	Cena celkem vč. opotřebení v Kč
2004	18	40	45,00%	344 501,29 Kč	155 025,58 Kč	189 475,71 Kč

Výdejní stojan, bez DPH

Rok pořízení	Stáří (v letech)	Životnost (počet let)	Opotřebení v %	Cena bez opotřebení	Opotřebení v Kč	Cena celkem vč. opotřebení v Kč
2004	18	15 (stáří větší než životnost)	85,00%	180 000,00 Kč	153 000,00 Kč	27 000,00 Kč

**Opotřebení je uvažováno dle skutečnosti, vychází z celkové životnosti věci. Pokud je opotřebení vyšší 85%, pak je uvažováno v souladu s legislativou a metodikami ve výši 85%.*

Čerpadlo, bez DPH

Rok pořízení	Stáří (v letech)	Životnost (počet let)	Opotřebení v %	Cena bez opotřebení	Opotřebení v Kč	Cena celkem vč. opotřebení v Kč
2004	18	5 (stáří větší než životnost)	85,00%	55 000,00 Kč	46 750,00 Kč	8 250,00 Kč

**Opotřebení je uvažováno dle skutečnosti, vychází z celkové životnosti věci. Pokud je opotřebení vyšší 85%, pak je uvažováno v souladu s legislativou a metodikami ve výši 85%.*

Cena celkem po opotřebení, bez DPH	**224 725,71 Kč**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Čerpací stanice EuroOil - LPG Hronov
Objekt:
01 - Zpevněná plocha

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**128 549,59**
HSV - Práce a dodávky HSV	128 549,59
1 - Zemní práce	41 555,80
2 - Zakládání	55 480,30
5 - Komunikace pozemní	10 669,76
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 279,03
998 - Přesun hmot	11 564,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Čerpací stanice EuroOil - LPG Hronov
Objekt:
01 - Zpevněná plocha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**128 549,59**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				128 549,59
	D	1	Zemní práce				41 555,80
1	K	121151104	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 200 do 250 mm strojně	m2	43,240	70,60	3 052,74
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm				

	VV		9,2*4,7		43,240		
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	10,810	344,00	3 718,64
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
	VV		10,81		10,810		
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	270,250	27,00	7 296,75
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
	VV		10,81*5		54,050		
	VV		54,05*5 'Přepočtené koeficientem množství		270,250		
4	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	19,458	1 400,00	27 241,20
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	VV		10,81*1,8		19,458		
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	10,810	22,80	246,47
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
	D	2	Zakládání				55 480,30
6	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	11,600	3 740,00	43 384,00

	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30				
	VV		2*5,8		11,600		
7	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,183	66 100,00	12 096,30
	PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI				
	D	5	Komunikace pozemní				10 669,76
8	K	564801012	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 40 mm	m2	3,250	77,50	251,88
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm				
	VV		13*0,5*0,5		3,250		
9	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	3,250	218,00	708,50
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm				
	VV		13*0,5*0,5		3,250		
10	K	564871011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	28,390	342,00	9 709,38
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm				
	VV		28,39		28,390		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 279,03
11	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	18,600	259,00	4 817,40
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
12	*M*	*59217016*	*obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm*	*m*	*18,972*	*155,00*	*2 940,66*
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm				
	VV		18,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		18,972		

13	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,419	3 630,00	1 520,97
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého				
	VV		18,6*0,15*0,15		0,419		
	D	998	Přesun hmot				11 564,70
14	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	33,424	346,00	11 564,70
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čerpací stanice EuroOil - LPG Hronov

Objekt:

02 - Oplocení

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**40 985,11**
HSV - Práce a dodávky HSV	40 985,11
1 - Zemní práce	4 753,73
3 - Svislé a kompletní konstrukce	35 538,00
998 - Přesun hmot	693,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Čerpací stanice EuroOil - LPG Hronov

Objekt:

02 - Oplocení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**40 985,11**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				40 985,11
	D	1	Zemní práce				4 753,73
1	K	131213711	Hloubení zapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,960	1 390,00	1 334,40
	PP		Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných				
	VV		0,4*0,4*0,6*10		0,960		
	VV		Součet		0,960		
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,960	344,00	330,24
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
	VV		0,96		0,960		
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	24,000	27,00	648,00
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
	VV		0,96*5		4,800		
	VV		4,8*5 'Přepočtené koeficientem množství		24,000		
4	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy	t	1,728	1 400,00	2 419,20

			a kamení kód odpadu 17 05 04				
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	VV		0,96*1,8		1,728		
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	0,960	22,80	21,89
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				35 538,00
6	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním	kus	10,000	364,00	3 640,00
	PP		Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek				
7	*M*	*14011024*	*trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 48,3x2,6mm*	*m*	*24,000*	*318,00*	*7 632,00*
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 48,3x2,6mm				
	VV		10*2,4		24,000		
8	K	348101230	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl přes 4 do 6 m2	kus	1,000	807,00	807,00
	PP		Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 4 do 6 m2				
9	*M*	*5532341R02*	*brána kovová dvoukřídlová*	*kus*	*1,000*	*18 900,00*	*18 900,00*
	PP		brána kovová dvoukřídlová				
10	K	348401130	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 1,6 do 2,0 m	m	19,400	102,00	1 978,80
	PP		Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m				
11	*M*	*31324774*	*pletivo čtyřhranné Zn pletené 55x55/2,0mm v 1800mm*	*m*	*19,400*	*133,00*	*2 580,20*
	PP		pletivo čtyřhranné Zn pletené 55x55/2,0mm v 1800mm				
	D	998	Přesun hmot				693,38

12	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	2,004	346,00	693,38
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba :

Čerpací stanice EuroOil - LPG Hronov

Objekt:

03 - Ocelová konstrukce (NÁDRŽ, ČERPADLO, VÝDEJNÍ STOJAN)

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**38 601,83**
HSV - Práce a dodávky HSV	23 037,02
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	22 948,10
998 - Přesun hmot	88,92
PSV - Práce a dodávky PSV	15 564,81
764 - Konstrukce klempířské	5 998,31
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	9 566,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba :

Čerpací stanice EuroOil - LPG Hronov

Objekt:

03 - Ocelová konstrukce (NÁDRŽ, ČERPADLO, VÝDEJNÍ STOJAN)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**38 601,83**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				23 037,02
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				22 948,10
1	K	953946111	Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti přes 0,5 do 1 t z profilů hmotnosti do 13 kg/m	t	0,234	33 200,00	7 768,80
	PP		Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 0,5 do 1 t				
	VV		"Pozink, svařovaná OK z ocelových nosníků UPN - U 100 (10,6 kg/m), 3*0,88+2*4,8+2*0,88+5*0,30 m				
	VV		0,1643		0,164		
	VV		"Pozink, schodiště a zakrytí u stojanu - žebrovaný plech tl. 6 mm (49,7 kg/m2), 0,75*0,95+0,5*0,8+0,3*0,25 m				
	VV		0,059		0,059		
	VV		"Pozink, opěra schodiště - plech tl. 6 mm (48 kg/m2), 0,45*0,50 m				
	VV		0,0108		0,011		
	VV		Součet		0,234		
2	*M*	*13010816*	*ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 100*	*t*	*0,180*	*57 900,00*	*10 422,00*
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 100				
	VV		"Pozink, svařovaná OK z ocelových nosníků UPN - U 100 (10,6 kg/m), 3*0,88+2*4,8+2*0,88+5*0,30 m				
	VV		0,1643		0,164		
	VV		Součet		0,164		
	VV		0,164*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,180		
3	*M*	*13611220*	*plech ocelový hladký jakost S235JR tl 6mm tabule*	*t*	*0,012*	*57 900,00*	*694,80*
	PP		plech ocelový hladký jakost S235JR tl 6mm tabule				
	VV		"Pozink, opěra schodiště - plech tl. 6 mm (48 kg/m2), 0,45*0,50 m				
	VV		0,0108		0,011		
	VV		Součet		0,011		
	VV		0,011*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,012		
4	*M*	*13611309*	*plech ocelový černý žebrovaný S235JR slza tl 6mm tabule*	*t*	*0,065*	*62 500,00*	*4 062,50*
	PP		plech ocelový černý žebrovaný S235JR slza tl 6mm tabule				
	VV		"Pozink, schodiště a zakrytí u stojanu - žebrovaný plech tl. 6 mm (49,7 kg/m2), 0,75*0,95+0,5*0,8+0,3*0,25 m				
	VV		0,059		0,059		
	VV		Součet		0,059		
	VV		0,059*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,065		
	D	998	Přesun hmot				88,92
5	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,257	346,00	88,92

	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				15 564,81
	D	764	Konstrukce klempířské				5 998,31
6	K	764141411R01	Lakovaný plech nad čerpadlem tl.2mm	m2	1,313	4 500,00	5 908,50
	PP		Krytina ze svitků nebo tabulí z titanzinkového předzvětralého plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 670 mm, sklon střechy do 30°				
	VV		"Lakovaný plech nad čerpadlem tl. 2 mm (16 kg/m2), 1,4*0,7+0,95*0,35/2 m				
	VV		1,4*0,7		0,980		
	VV		0,95*0,35		0,333		
	VV		Součet		1,313		
7	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	59,085	1,52	89,81
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				9 566,50
8	K	789421531	Žárové stříkání ocelových konstrukcí třídy I ZnAl 100 µm	m2	9,025	1 060,00	9 566,50
	PP		Žárové stříkání ocelových konstrukcí slitinou zinacor ZnAl, tloušťky 100 µm, třídy I				
	VV		"Pozink, svařovaná OK z ocelových nosníků UPN - U 100 (10,6 kg/m), 3*0,88+2*4,8+2*0,88+5*0,30 m				
	VV		(0,1+0,1+0,05+0,05+0,05+0,05)*15,5		6,200		
	VV		"Pozink, schodiště a zakrytí u stojanu - žebrovaný plech tl. 6 mm (49,7 kg/m2), 0,75*0,95+0,5*0,8+0,3*0,25 m				
	VV		(0,75*0,95*2)+(0,5*0,8*2)+(0,3*0,25*2)		2,375		
	VV		"Pozink, opěra schodiště - plech tl. 6 mm (48 kg/m2), 0,45*0,50 m				
	VV		0,45*0,5*2		0,450		
	VV		Součet		9,025		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čerpací stanice EuroOil - LPG Hronov

Objekt:

04 - Zastřešení výdejního stojanu

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**24 164,76**
HSV - Práce a dodávky HSV	18 430,56
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 715,70
998 - Přesun hmot	57,78
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	3 657,08
PSV - Práce a dodávky PSV	5 734,20
765 - Krytina skládaná	5 734,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Čerpací stanice EuroOil - LPG Hronov

Objekt:

04 - Zastřešení výdejního stojanu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**24 164,76**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				18 430,56
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				14 715,70
1	K	953946111	Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti přes 0,5 do 1 t z profilů hmotnosti do 13 kg/m	t	0,152	33 200,00	5 046,40
	PP		Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 0,5 do 1 t				
	VV		"Pozink, svařovaná OK - uzavřený ocelový profil (jekl) 50x50x3 (4,30 kg/m), 4*2,75+6*0,75+8*2,1+2*1,50				
	VV		0,1518		0,152		
	VV		Součet		0,152		
2	M	13010816	*ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 100*	t	*0,167*	*57 900,00*	*9 669,30*
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 100				

	VV		"Pozink, svařovaná OK - uzavřený ocelový profil (jekl) 50x50x3 (4,30 kg/m), 4*2,75+6*0,75+8*2,1+2*1,50				
	VV		0,1518		0,152		
	VV		Součet		0,152		
	VV		0,152*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,167		
	D	998	Přesun hmot				57,78
3	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,167	346,00	57,78
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m				
	D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				3 657,08
4	K	789325110	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový základní tl do 40 µm	m2	7,060	177,00	1 249,62
	PP		Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový základní, tloušťky do 40 µm				
	VV		"Pozink, svařovaná OK - uzavřený ocelový profil (jekl) 50x50x3 (4,30 kg/m), 4*2,75+6*0,75+8*2,1+2*1,50				
	VV		(0,05*4)*35,302		7,060		
	VV		Součet		7,060		
5	K	789325115	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový mezivrstva tl do 40 µm	m2	7,060	172,00	1 214,32
	PP		Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový mezivrstva, tloušťky do 40 µm				
6	K	789325120	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový krycí (vrchní) tl do 40 µm	m2	7,060	169,00	1 193,14
	PP		Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový krycí (vrchní), tloušťky do 40 µm				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				5 734,20
	D	765	Krytina skládaná				5 734,20
7	K	765142001	Montáž krytiny z polykarbonátových komůrkových desek rovných na kovovou konstrukci	m2	6,210	532,00	3 303,72
	PP		Montáž krytiny z polykarbonátových desek rovných komůrkových na kovovou konstrukci				
	VV		2,3*2,7		6,210		
	VV		Součet		6,210		
8	M	28318719	*deska komůrková PC čirá tl 10mm*	*m2*	*6,396*	*380,00*	*2 430,48*

PP	deska komůrková PC čirá tl 10mm		
VV	6,21*1,03 'Přepočtené koeficientem množství	6,396	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čerpací stanice EuroOil - LPG Hronov

Objekt:

05 - LPG

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**347 200,00**
OST - Ostatní	347 200,00
O01 - Ostatní	347 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Čerpací stanice EuroOil - LPG Hronov

Objekt:

05 - LPG

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**347 200,00**
	D	OST	Ostatní				347 200,00
	D	O01	Ostatní				347 200,00
1	*M*	*51651*	*Stojan TATSUNO – BENČ EUROPE a.s., typ BMP 511/LPG, v.č. 185/04, rok výroby 2004 D+M*	*ks*	*1,000*	*180 000,00*	*180 000,00*
	PP		Stojan TATSUNO – BENČ EUROPE a.s., typ BMP 511/LPG, v.č. 185/04, rok výroby 2004				
2	*M*	*51652*	*Nádrž Deltagaz spol. s r. o., objem 4800 ltr, v.č. 106547, rok výroby 2004 D+M*	*ks*	*1,000*	*80 000,00*	*80 000,00*
	PP		Nádrž Deltagaz spol. s r. o., objem 4800 ltr, v.č. 106547, rok výroby 2004				
3	*M*	*51653*	*Čerpadlo LPG včetně elektromotoru (1,1 kW),*	*ks*	*1,000*	*55 000,00*	*55 000,00*

			úložné desky a rozvodů D+M				
	PP		Čerpadlo LPG včetně elektromotoru (1,1 kW) a úložné desky				
4	*M*	*51660*	*CO2 5kg D+M*	*ks*	*1,000*	*2 200,00*	*2 200,00*
	PP		CO2 5kg D+M				
5	*M*	*51657*	*Uzemnění D+M*	*kpl*	*1,000*	*20 000,00*	*20 000,00*
	PP		Uzemnění				
6	*M*	*51656*	*Přípojka ele D+M*	*kpl*	*1,000*	*10 000,00*	*10 000,00*
	PP		Přípojka ele				

3.5. Čerpací stanice EuroOil – LPG, Choceň

Nákladové ocenění dle Cenové soustavy ÚRS bez DPH, celkem:

		Cena bez DPH
Cena celkem bez opotřebení, bez DPH		**715 681,71 Kč**
1	**Zpevněná plocha**	74 461,86 Kč
2	**Oplocení**	47 770,92 Kč
3	**Ocelová konstrukce (NÁDRŽ, ČERPADLO, VÝDEJNÍ STOJAN)**	36 872,90 Kč
4	**Zastřešení výdejního stojanu**	210 376,03 Kč
5	**LPG celkem**	346 200,00 Kč
5.1	**LPG bez výdejního stojanu a čerpadla**	111 200,00 Kč
5.2	**LPG výdejní stojan**	180 000,00 Kč
5.3	**LPG čerpadlo**	55 000,00 Kč

Nákladové ocenění – výpočet opotřebení:

LPG celkem bez výdejního stojanu, bez DPH

Rok pořízení	Stáří (v letech)	Životnost (počet let)	Opotřebení v %	Cena bez opotřebení	Opotřebení v Kč	Cena celkem vč. opotřebení v Kč
1995	27	40	67,50%	480 681,71 Kč	324 460,15 Kč	156 221,56 Kč

Výdejní stojan, bez DPH

Rok pořízení	Stáří (v letech)	Životnost (počet let)	Opotřebení v %	Cena bez opotřebení	Opotřebení v Kč	Cena celkem vč. opotřebení v Kč
1998	24	15 (stáří větší než životnost)	85,00%	180 000,00 Kč	153 000,00 Kč	27 000,00 Kč

**Opotřebení je uvažováno dle skutečnosti, vychází z celkové životnosti věci. Pokud je opotřebení vyšší 85%, pak je uvažováno v souladu s legislativou a metodikami ve výši 85%.*

Čerpadlo, bez DPH

Rok pořízení	Stáří (v letech)	Životnost (počet let)	Opotřebení v %	Cena bez opotřebení	Opotřebení v Kč	Cena celkem vč. opotřebení v Kč
2004	18	5 (stáří větší než životnost)	85,00%	55 000,00 Kč	46 750,00 Kč	8 250,00 Kč

**Opotřebení je uvažováno dle skutečnosti, vychází z celkové životnosti věci. Pokud je opotřebení vyšší 85%, pak je uvažováno v souladu s legislativou a metodikami ve výši 85%.*

Cena celkem po opotřebení, bez DPH	**191 471,56 Kč**

Nákladová cena - Položkový rozpočet dle Cenové soustavy ÚRS

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Čerpací stanice EuroOil - LPG Choceň
Objekt:
01 - Zpevněná plocha

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**74 461,86**
HSV - Práce a dodávky HSV	74 461,86
1 - Zemní práce	26 006,02
5 - Komunikace pozemní	30 924,17
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	13 334,34
998 - Přesun hmot	4 197,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Čerpací stanice EuroOil - LPG Choceň
Objekt:
01 - Zpevněná plocha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**74 461,86**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				74 461,86
	D	1	Zemní práce				26 006,02
1	K	121151104	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 200 do 250 mm strojně	m2	27,060	70,60	1 910,44
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm				
	VV		8,2*3,3		27,060		
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	6,765	344,00	2 327,16

	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
	VV		6,765		6,765		
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	169,125	27,00	4 566,38
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
	VV		6,765*5		33,825		
	VV		33,825*5 'Přepočtené koeficientem množství		169,125		
4	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	12,177	1 400,00	17 047,80
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	VV		6,765*1,8		12,177		
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	6,765	22,80	154,24
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
	D	5	Komunikace pozemní				30 924,17
6	K	564801012	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 40 mm	m2	27,060	77,50	2 097,15
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm				
	VV		8,2*3,3		27,060		
7	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	27,060	218,00	5 899,08
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm				
	VV		8,2*3,3		27,060		
	VV		Součet		27,060		
8	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	27,060	393,00	10 634,58

	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2				
	VV		8,2*3,3		27,060		
9	*M*	*59245212*	*dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm přírodní*	*m2*	*29,766*	*413,00*	*12 293,36*
	PP		dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm přírodní				
	VV		27,06*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		29,766		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				13 334,34
10	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	23,000	303,00	6 969,00
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
	VV		2*(8,2+3,3)		23,000		
	VV		Součet		23,000		
11	*M*	*59217036*	*obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm*	*m*	*23,000*	*195,00*	*4 485,00*
	PP		obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm				
12	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,518	3 630,00	1 880,34
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého				
	VV		23*0,15*0,15		0,518		
	D	998	Přesun hmot				4 197,33
13	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	12,131	346,00	4 197,33
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čerpací stanice EuroOil - LPG Choceň

Objekt:

02 - Oplocení

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**47 770,92**
HSV - Práce a dodávky HSV	44 389,92
1 - Zemní práce	5 229,38
3 - Svislé a kompletní konstrukce	38 179,63
998 - Přesun hmot	980,91
PSV - Práce a dodávky PSV	3 381,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 381,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Čerpací stanice EuroOil - LPG Choceň
Objekt:
02 - Oplocení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**47 770,92**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				44 389,92
	D	1	Zemní práce				5 229,38
1	K	131213711	Hloubení zapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	1,056	1 390,00	1 467,84
	PP		Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných				
	VV		0,4*0,4*0,6*11		1,056		
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,056	344,00	363,26
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se				

			složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
	VV		1,056		1,056		
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	26,400	27,00	712,80
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
	VV		1,056*5		5,280		
	VV		5,28*5 'Přepočtené koeficientem množství		26,400		
4	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	1,901	1 400,00	2 661,40
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	VV		1,056*1,8		1,901		
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie	m3	1,056	22,80	24,08
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				38 179,63
6	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním	kus	15,000	364,00	5 460,00
	PP		Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek				
	VV		11		11,000		
	VV		"zavětrování				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		15,000		
7	*M*	*14550160*	*profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 70x50x3mm*	*t*	*0,128*	*65 800,00*	*8 422,40*
	PP		profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 70x50x3mm				
	VV		"Sloupky 9 ks (2,0+0,5 m) - uzavřený ocelový profil (jekl) 70x50x3 (5,15 kg/m)				
	VV		0,1159		0,116		
	VV		Součet		0,116		
	VV		0,116*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,128		

8	M	14550192	*profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 100x60x3mm*	*t*	*0,039*	*61 900,00*	*2 414,10*
	PP		profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 100x60x3mm				
	VV		"Sloupky 2 ks (2,0+0,5 m) - uzavřený ocelový profil (jekl) 100x60x3 (7,07 kg/m)				
	VV		0,0354		0,035		
	VV		Součet		0,035		
	VV		0,035*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,039		
9	M	13010404	*úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 30x30x3mm*	*t*	*0,009*	*58 800,00*	*529,20*
	PP		úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 30x30x3mm				
	VV		"Zavětrování (délka 5,5 m) - úhelník 30x30x3 (1,45 kg/m)				
	VV		5,5*1,45/1000		0,008		
	VV		0,008*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,009		
10	K	348101230	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl přes 4 do 6 m2	kus	1,000	807,00	807,00
	PP		Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 4 do 6 m2				
11	M	15945001	*branka plotová jednokřídlá 1200x1500mm*	*kus*	*1,000*	*17 000,00*	*17 000,00*
	PP		branka plotová jednokřídlá Al s tahokovem 1000x2000mm				
12	K	348401120	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v do 1,6 m	m	11,610	95,40	1 107,59
	PP		Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty do 1,6 m				
	VV		"Pletivo poplastované – 1500 mm (2,5 mm; 50x50 mm; PVC) - oplocení (7,3+3,1+0,61+0,6)"				
	VV		11,61		11,610		
	VV		Součet		11,610		
13	M	31327512	*pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 1500mm*	*m*	*12,191*	*110,00*	*1 341,01*
	PP		pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 1500mm				
	VV		11,61*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		12,191		
14	M	31324826	*napínák na drát bavoletu povrchová úprava žár. zinek*	*kus*	*5,000*	*32,20*	*161,00*
	PP		napínák na drát bavoletu povrchová úprava žár. zinek				
15	K	348401320	Rozvinutí, montáž a napnutí ostnatého drátu	m	37,820	18,40	695,89

	PP		Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu ostnatého					
16	*M*	*31478001*	*drát ostnatý D 2mm*	*m*	*39,711*	*6,08*		*241,44*
	PP		drát ostnatý D 2mm					
	VV		37,82*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		39,711			
	D	998	Přesun hmot					980,91
17	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	2,835	346,00		980,91
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					3 381,00
	D	783	Dokončovací práce - nátěry					3 381,00
18	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	7,000	124,00		868,00
	PP		Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický					
	VV		"Sloupky 9 ks (2,0+0,5 m) - uzavřený ocelový profil (jekl) 70x50x3 (5,15 kg/m)					
	VV		2,5*(0,07+0,07+0,05+0,05)*9		5,400			
	VV		"Sloupky 2 ks (2,0+0,5 m) - uzavřený ocelový profil (jekl) 100x60x3 (7,07 kg/m)					
	VV		2,5*(0,1+0,1+0,06+0,06)*2		1,600			
	VV		Součet		7,000			
19	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	7,000	117,00		819,00
	PP		Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
20	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	14,000	121,00		1 694,00
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čerpací stanice EuroOil - LPG Choceň

Objekt:

03 - Ocelová konstrukce (NÁDRŽ, ČERPADLO, VÝDEJNÍ STOJAN)

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**36 872,90**
HSV - Práce a dodávky HSV	22 634,14
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	22 546,60
998 - Přesun hmot	87,54
PSV - Práce a dodávky PSV	14 238,76
764 - Konstrukce klempířské	1 009,62
767 - Konstrukce zámečnické	3 083,60
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	10 145,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Čerpací stanice EuroOil - LPG Choceň

Objekt:

03 - Ocelová konstrukce (NÁDRŽ, ČERPADLO, VÝDEJNÍ STOJAN)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**36 872,90**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				22 634,14
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				22 546,60
1	K	953946111	Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti přes 0,5 do 1 t z profilů hmotnosti do 13 kg/m	t	0,230	33 200,00	7 636,00
	PP		Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 0,5 do 1 t				
	VV		"Lakovaná, svařovaná OK z ocelových nosníků UPN - U 140 (16 kg/m), 2*4,62+3*0,95+2*0,27 m				
	VV		0,2021		0,202		
	VV		"Lakovaná, svařovaná OK z ocelových nosníků UPN - U 240 (33,9 kg/m), 0,82 m				
	VV		0,0278		0,028		
	VV		Součet		0,230		

2	M	13010820	*ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 140*	*t*	*0,222*	*58 200,00*	*12 920,40*
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 140				
	VV		"Lakovaná, svařovaná OK z ocelových nosníků UPN - U 140 (16 kg/m), 2*4,62+3*0,95+2*0,27 m				
	VV		0,2021		0,202		
	VV		Součet		0,202		
	VV		0,202*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,222		
3	M	13010830	*ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 240*	*t*	*0,031*	*64 200,00*	*1 990,20*
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 240				
	VV		"Lakovaná, svařovaná OK z ocelových nosníků UPN - U 240 (33,9 kg/m), 0,82 m				
	VV		0,0278		0,028		
	VV		Součet		0,028		
	VV		0,028*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,031		
	D	998	Přesun hmot				87,54
4	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,253	346,00	87,54
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				14 238,76
	D	764	Konstrukce klempířské				1 009,62
5	K	764141411R01	Lakovaný plech nad čerpadlem tl.2mm	m2	0,221	4 500,00	994,50
	PP		Krytina ze svitků nebo tabulí z titanzinkového předzvětralého plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 670 mm, sklon střechy do 30°				
	VV		0,35*0,63		0,221		
6	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	9,945	1,52	15,12
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	767	Konstrukce zámečnické				3 083,60
7	K	767861002	Montáž vnitřních kovových žebříků přímých dl do 2 m kotvených do ocelové konstrukce	kus	1,000	2 790,00	2 790,00
	PP		Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky do 2 m, ukotvených do ocelové konstrukce				
8	M	13010410	*úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 35x35x4mm*	*t*	*0,005*	*58 400,00*	*292,00*

	PP		úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 35x35x4mm				
	VV		"Lakovaný, svařovaný žebřík a úchyty potrubí - úhelník L 35x35x4 (2,09 kg/m), 2*0,63+1,20 m				
	VV		0,0051		0,005		
	VV		Součet		0,005		
9	M	14011010	*trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 22x2,6mm*	*m*	*0,010*	*160,00*	*1,60*
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 22x2,6mm				
	VV		"Lakovaný, svařovaný žebřík - trubka bezešvá hladká 22x2,6 (1,26 kg/m), 5*0,35+2*1,37+1,40+2,10				
	VV		0,0101		0,010		
	VV		Součet		0,010		
	D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				10 145,54
10	K	789325110	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový základní tl do 40 µm	m2	19,586	177,00	3 466,72
	PP		Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový základní, tloušťky do 40 µm				
	VV		"Lakovaná, svařovaná OK z ocelových nosníků UPN - U 140 (16 kg/m), 2*4,62+3*0,95+2*0,27 m				
	VV		12,631*(0,073+0,073+0,14+0,14)		5,381		
	VV		"Lakovaná, svařovaná OK z ocelových nosníků UPN - U 240 (33,9 kg/m), 0,82 m				
	VV		8,201*(0,12+0,12+0,24+0,24)		5,905		
	VV		"nátěr konstrukce žebříku				
	VV		8,3		8,300		
	VV		Součet		19,586		
11	K	789325115	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový mezivrstva tl do 40 µm	m2	19,586	172,00	3 368,79
	PP		Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový mezivrstva, tloušťky do 40 µm				
12	K	789325120	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový krycí (vrchní) tl do 40 µm	m2	19,586	169,00	3 310,03
	PP		Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový krycí (vrchní), tloušťky do 40 µm				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čerpací stanice EuroOil - LPG Choceň

Objekt:

04 - Zastřešení výdejního stojanu

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**210 376,03**
HSV - Práce a dodávky HSV	47 309,38
1 - Zemní práce	2 475,90
2 - Zakládání	1 835,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	42 404,40
998 - Přesun hmot	594,08
PSV - Práce a dodávky PSV	163 066,65
741 - Elektroinstalace - silnoproud	3 246,57
764 - Konstrukce klempířské	57 158,40
767 - Konstrukce zámečnické	94 946,58
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	7 715,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Čerpací stanice EuroOil - LPG Choceň
Objekt:
04 - Zastřešení výdejního stojanu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**210 376,03**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				47 309,38
	D	1	Zemní práce				2 475,90
1	K	131213711	Hloubení zapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,500	1 390,00	695,00
	PP		Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných				
	VV		0,5*0,5*1*2		0,500		

2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,500	344,00	172,00
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
	VV		0,5		0,500		
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	12,500	27,00	337,50
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
	VV		0,5*5		2,500		
	VV		2,5*5 'Přepočtené koeficientem množství		12,500		
4	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	0,900	1 400,00	1 260,00
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	VV		0,5*1,8		0,900		
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	0,500	22,80	11,40
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
	D	2	Zakládání				1 835,00
6	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	0,500	3 670,00	1 835,00
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25				
	VV		0,5		0,500		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				42 404,40
7	K	953946111	Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti přes 0,5 do 1 t z profilů hmotnosti do 13 kg/m	t	0,430	33 200,00	14 276,00
	PP		Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 0,5 do 1 t				
	VV		"Lakovaná, svařovaná OK z ocelových nosníků UPN - U 100 (10,6 kg/m) 4*3,5+4*3,4+2*3,0				
	VV		0,356		0,356		

	VV		"Lakovaná, svařovaná OK - uzavřený ocelový profil (jekl) 40x35x2 (2,31 kg/m), 4*3,4+4*2,7+14*0,55				
	VV		0,0742		0,074		
	VV		Součet		0,430		
8	*M*	*13010816*	*ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 100*	*t*	*0,392*	*57 900,00*	*22 696,80*
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 100				
	VV		"Lakovaná, svařovaná OK z ocelových nosníků UPN - U 100 (10,6 kg/m) 4*3,5+4*3,4+2*3,0				
	VV		0,356		0,356		
	VV		Součet		0,356		
	VV		0,356*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,392		
9	*M*	*14550407.1*	*profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 40x35x2mm*	*t*	*0,074*	*73 400,00*	*5 431,60*
	PP		profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 40x35x2mm				
	VV		"Lakovaná, svařovaná OK - uzavřený ocelový profil (jekl) 40x35x2 (2,31 kg/m), 4*3,4+4*2,7+14*0,55				
	VV		0,0742		0,074		
	VV		Součet		0,074		
	D	998	Přesun hmot				594,08
10	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	1,717	346,00	594,08
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				163 066,65
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				3 246,57
11	K	741371002	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj s krytem	kus	2,000	362,00	724,00
	PP		Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj s krytem				
12	*M*	*34814405*	*svítidlo zářivkové stropní nepřímé, mřížka lamelová, indukční předřadník s kompenzací, 1x18W*	*kus*	*2,000*	*1 250,00*	*2 500,00*
	PP		svítidlo zářivkové stropní nepřímé, mřížka lamelová, indukční předřadník s kompenzací, 1x18W				
13	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%	32,240	0,70	22,57
	PP		Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	764	Konstrukce klempířské				57 158,40

14	K	764141411	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z TiZn předzvětralého plechu rš 670 mm sklonu do 30°	m2	11,610	2 140,00	24 845,40
	PP		Krytina ze svitků nebo tabulí z titanzinkového předzvětralého plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 670 mm, sklon střechy do 30°				
	VV		4,3*2,7		11,610		
15	K	764214603	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 250 mm	m	24,400	593,00	14 469,20
	PP		Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 250 mm				
	VV		"Lakovaný plech oplechování atiky RŠ 250 mm, tl. 2 mm (16 kg/m2), (4*3,4+4*2,7)*0,25 m				
	VV		4*3,4		13,600		
	VV		4*2,7		10,800		
	VV		Součet		24,400		
16	K	764214607.2	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm	m	12,200	1 040,00	12 688,00
	PP		Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm				
	VV		2*3,4		6,800		
	VV		2*2,7		5,400		
	VV		Součet		12,200		
17	K	764512406.1	Žlab odvodňovací Pz plechu rš 500 mm	m	1,700	1 810,00	3 077,00
	PP		Žlab nadřímsový z pozinkovaného plechu hranatý, včetně čel a hrdel uložený v hácích se spádovou vložkou rš 500 mm				
	VV		3,4*0,5		1,700		
18	K	764541346	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn lesklého plechu 330/100 mm	kus	1,000	556,00	556,00
	PP		Žlab podokapní z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm				
19	K	764548322	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 80 mm	m	0,500	872,00	436,00
	PP		Svod z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 80 mm				
20	*M*	*55349304*	*koleno kruhové 40° s hrdlem TiZn „leskle válcovaný" D 80mm*	*kus*	*1,000*	*231,00*	*231,00*
	PP		koleno kruhové 40° s hrdlem TiZn „leskle válcovaný" D 80mm				
21	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	563,026	1,52	855,80

	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	767	Konstrukce zámečnické				94 946,58
22	K	767583342.1	Montáž podhledů lamelových š 200 pl přes 10 do 20 m2	m2	11,610	448,00	5 201,28
	PP		Montáž kovových podhledů lamelových šířky 200, plochy přes 10 do 20 m2				
	VV		4,3*2,7		11,610		
23	*M*	*19112030R01*	*lamela podhledová tl plechu 1,0mm, šířky do 150mm, délky 1000mm z AL plechu*	*m2*	*11,610*	*7 730,00*	*89 745,30*
	PP		lamela podhledová tl plechu 1,0mm, šířky do 150mm, délky 1000mm z AL plechu				
	D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				7 715,10
24	K	789325110	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový základní tl do 40 µm	m2	14,894	177,00	2 636,24
	PP		Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový základní, tloušťky do 40 µm				
	VV		"Lakovaná, svařovaná OK z ocelových nosníků UPN - U 100 (10,6 kg/m) 4*3,5+4*3,4+2*3,0				
	VV		(0,1+0,1+0,05+0,05)*33,585		10,076		
	VV		"Lakovaná, svařovaná OK - uzavřený ocelový profil (jekl) 40x35x2 (2,31 kg/m), 4*3,4+4*2,7+14*0,55				
	VV		32,121*(0,04+0,04+0,035+0,035)		4,818		
	VV		Součet		14,894		
25	K	789325115	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový mezivrstva tl do 40 µm	m2	14,894	172,00	2 561,77
	PP		Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový mezivrstva, tloušťky do 40 µm				
26	K	789325120	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový krycí (vrchní) tl do 40 µm	m2	14,894	169,00	2 517,09
	PP		Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový krycí (vrchní), tloušťky do 40 µm				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čerpací stanice EuroOil - LPG Choceň

Objekt:

05 - LPG

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**346 200,00**
OST - Ostatní	346 200,00
O01 - Ostatní	346 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Čerpací stanice EuroOil - LPG Choceň

Objekt:

05 - LPG

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**346 200,00**
	D	OST	Ostatní				346 200,00
	D	O01	Ostatní				346 200,00
1	*M*	*51651*	*Stojan ADAST, typ 8991.622/FP/COM/LPG.110/P, v.č. 003, rok výroby 1998 D+M*	*ks*	*1,000*	*180 000,00*	*180 000,00*
	PP		Stojan ADAST, typ 8991.622/FP/COM/LPG.110/P, v.č. 003, rok výroby 1998				
2	*M*	*51652*	*Nádrž CHEMOPETROL PENTAR s.r.o., objem 4903 dm3, v.č. HS 15295, rok výroby 1995 D+M*	*ks*	*1,000*	*80 000,00*	*80 000,00*
	PP		Nádrž CHEMOPETROL PENTAR s.r.o., objem 4903 dm3, v.č. HS 15295, rok výroby 1995				
3	*M*	*51653*	*Čerpadlo LPG včetně elektromotoru (1,1 kW) a rozvodů D+M*	*ks*	*1,000*	*55 000,00*	*55 000,00*
	PP		Čerpadlo LPG včetně elektromotoru (1,1 kW)				
4	*M*	*51657*	*Uzemnění D+M*	*kpl*	*1,000*	*20 000,00*	*20 000,00*
	PP		Uzemnění				
5	*M*	*51660*	*Hasicí přístroj práškový 6 kg*	*ks*	*1,000*	*1 200,00*	*1 200,00*
	PP		Hasicí přístroj práškový 6 kg				
6	*M*	*51656*	*Přípojka ele D+M*	*kpl*	*1,000*	*10 000,00*	*10 000,00*
	PP		Přípojka ele				

3.6. Čerpací stanice EuroOil – LPG, Strážnice

Nákladové ocenění dle Cenové soustavy ÚRS bez DPH, celkem:

		Cena bez DPH
Cena celkem bez opotřebení, bez DPH		**784 384,10 Kč**
1	Zpevněná plocha	146 925,60 Kč
2	Oplocení	229 715,92 Kč
3	Ocelová konstrukce (NÁDRŽ, ČERPADLO, VÝDEJNÍ STOJAN)	31 716,30 Kč
4	Zastřešení výdejního stojanu	28 826,28 Kč
5	LPG celkem	347 200,00 Kč
5.1	LPG bez výdejního stojanu a čerpadla	112 200,00 Kč
5.2	LPG výdejní stojan	180 000,00 Kč
5.3	LPG čerpadlo	55 000,00 Kč

Nákladové ocenění – výpočet opotřebení:

LPG celkem bez výdejního stojanu a čerpadla, bez DPH

Rok pořízení	Stáří (v letech)	Životnost (počet let)	Opotřebení v %	Cena bez opotřebení	Opotřebení v Kč	Cena celkem vč. opotřebení v Kč
2004	18	40	45,00%	549 384,10 Kč	247 222,85 Kč	302 161,26 Kč

Výdejní stojan, bez DPH

Rok pořízení	Stáří (v letech)	Životnost (počet let)	Opotřebení v %	Cena bez opotřebení	Opotřebení v Kč	Cena celkem vč. opotřebení v Kč
2004	18	15 (stáří větší než životnost)	85,00%	180 000,00 Kč	153 000,00 Kč	27 000,00 Kč

**Opotřebení je uvažováno dle skutečnosti, vychází z celkové životnosti věci. Pokud je opotřebení vyšší 85%, pak je uvažováno v souladu s legislativou a metodikami ve výši 85%.*

Čerpadlo, bez DPH

Rok pořízení	Stáří (v letech)	Životnost (počet let)	Opotřebení v %	Cena bez opotřebení	Opotřebení v Kč	Cena celkem vč. opotřebení v Kč
2004	18	5 (stáří větší než životnost)	85,00%	55 000,00 Kč	46 750,00 Kč	8 250,00 Kč

**Opotřebení je uvažováno dle skutečnosti, vychází z celkové životnosti věci. Pokud je opotřebení vyšší 85%, pak je uvažováno v souladu s legislativou a metodikami ve výši 85%.*

Cena celkem po opotřebení, bez DPH	**337 411,26 Kč**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Čerpací stanice EuroOil - LPG Strážnice
Objekt:
01 - Zpevněná plocha

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**146 925,60**
HSV - Práce a dodávky HSV	146 925,60
1 - Zemní práce	99 382,47
2 - Zakládání	21 468,90
5 - Komunikace pozemní	17 553,41
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 462,59
998 - Přesun hmot	4 058,23

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Čerpací stanice EuroOil - LPG Strážnice
Objekt:
01 - Zpevněná plocha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**146 925,60**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				146 925,60
	D	1	Zemní práce				99 382,47
1	K	121151104	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 200 do 250 mm strojně	m2	27,360	70,60	1 931,62
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm				

	VV		7,6*3,6		27,360		
	VV		Součet		27,360		
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	27,360	344,00	9 411,84
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
	VV		27,36		27,360		
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	684,000	27,00	18 468,00
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
	VV		27,36*5		136,800		
	VV		136,8*5 'Přepočtené koeficientem množství		684,000		
4	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	49,248	1 400,00	68 947,20
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	VV		27,36*1,8		49,248		
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	27,360	22,80	623,81
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
	D	2	Zakládání				21 468,90
6	K	273321511	**Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30**	**m3**	2,400	3 740,00	8 976,00

	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30				
	VV		2*6*0,2		2,400		
7	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,189	66 100,00	12 492,90
	PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI				
	D	5	Komunikace pozemní				17 553,41
8	K	564801012	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 40 mm	m2	15,360	77,50	1 190,40
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm				
9	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	15,360	218,00	3 348,48
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm				
	VV		7,6*3,6		27,360		
	VV		-2*6		-12,000		
	VV		Součet		15,360		
10	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	15,360	393,00	6 036,48
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2				
11	*M*	*59245212*	*dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm přírodní*	*m2*	*16,896*	*413,00*	*6 978,05*
	PP		dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm přírodní				
	VV		15,36*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		16,896		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 462,59
12	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	7,700	303,00	2 333,10

	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
13	*M*	*59217036*	*obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm*	*m*	*7,700*	*195,00*	*1 501,50*
	PP		obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm				
14	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,173	3 630,00	627,99
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého				
	VV		7,7*0,15*0,15		0,173		
	D	998	Přesun hmot				4 058,23
15	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	11,729	346,00	4 058,23
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čerpací stanice EuroOil - LPG Strážnice

Objekt:

02 - Oplocení

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**229 715,92**
HSV - Práce a dodávky HSV	229 360,80
1 - Zemní práce	24 780,22
2 - Zakládání	19 612,48
3 - Svislé a kompletní konstrukce	160 765,05
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	13 716,48

998 - Přesun hmot	10 486,57
PSV - Práce a dodávky PSV	355,12
783 - Dokončovací práce - nátěry	355,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Čerpací stanice EuroOil - LPG Strážnice
Objekt:
02 - Oplocení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**229 715,92**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				229 360,80
	D	1	Zemní práce				24 780,22
1	K	131213711	Hloubení zapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,672	1 390,00	934,08
	PP		Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných				
	VV		0,4*0,4*0,6*7		0,672		
2	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	4,672	1 030,00	4 812,16
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3				
	VV		4,672		4,672		
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy	m3	5,344	344,00	1 838,34

			těžitelnosti I skupiny 1 až 3				
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
	VV		0,672+4,672		5,344		
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	133,600	27,00	3 607,20
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
	VV		5,344*5		26,720		
	VV		26,72*5 'Přepočtené koeficientem množství		133,600		
5	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	9,619	1 400,00	13 466,60
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	VV		5,344*1,8		9,619		
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	5,344	22,80	121,84
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
	D	2	Zakládání				19 612,48
7	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	5,344	3 670,00	19 612,48
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25				
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				160 765,05
8	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových	kus	15,000	364,00	5 460,00

			ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním				
	PP		Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek				
	VV		11		11,000		
	VV		10/2,5		4,000		
	VV		Součet		15,000		
9	M	14011024	*trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 48,3x2,6mm*	*m*	*17,500*	*318,00*	*5 565,00*
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 48,3x2,6mm				
	VV		2,5*7		17,500		
10	M	14011010	*trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 22x2,6mm*	*m*	*6,400*	*160,00*	*1 024,00*
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 22x2,6mm				
	VV		4*1,6		6,400		
11	M	13021014	*tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 14mm*	*t*	*0,012*	*49 000,00*	*588,00*
	PP		tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 14mm				
12	K	348101230	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl přes 4 do 6 m2	kus	1,000	807,00	807,00
	PP		Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 4 do 6 m2				
13	M	55342341.1	*brána kovová dvoukřídlová 2000x1750mm*	*kus*	*1,000*	*10 400,00*	*10 400,00*
	PP		brána kovová dvoukřídlová 1500x3916mm				
14	K	348262022	Plot z betonových bloků vel pl přes 0,02 do 0,04 m2 štípaných barevných zeď šířky do 200 mm jednořadá	m2	37,376	3 210,00	119 976,96
	PP		Ploty z betonových bloků - systém suchého zdění plotová zeď šířky do 200 mm jednořadá ze samostatných bloků (nekombinovaná), pohledové plochy přes 0,02 do 0,04 m2 štípaných barevných				

15	K	348262421.1	Plot z betonových bloků ukončení plotového sloupku zákrytovou deskou přírodní	kus	32,000	443,00	14 176,00
	PP		Ploty z betonových bloků - systém suchého zdění ukončení plotového sloupku zákrytovou deskou lepenou mrazuvzdorným lepidlem, velikosti 500x250x70 mm přírodní (šedou)				
16	K	348401130	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 1,6 do 2,0 m	m	10,400	102,00	1 060,80
	PP		Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m				
17	*M*	*31324775*	*pletivo čtyřhranné Zn pletené 55x55/2,0mm v 1900mm*	*m*	*10,400*	*142,00*	*1 476,80*
	PP		pletivo čtyřhranné Zn pletené 55x55/2,0mm v 2000mm				
18	K	348401320	Rozvinutí, montáž a napnutí ostnatého drátu	m	9,300	18,40	171,12
	PP		Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu ostnatého				
19	*M*	*31478001*	*drát ostnatý D 2mm*	*m*	*9,765*	*6,08*	*59,37*
	PP		drát ostnatý D 2mm				
	VV		9,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		9,765		
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				13 716,48
20	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	36,096	380,00	13 716,48
	PP		Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm svislých konstrukcí stěn				
	D	998	Přesun hmot				10 486,57
21	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	30,308	346,00	10 486,57
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				355,12

	D	783	Dokončovací práce - nátěry				355,12
22	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,981	124,00	121,64
	PP		Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický				
	VV		2,5*7*0,048		0,840		
	VV		4*1,6*0,022		0,141		
	VV		Součet		0,981		
23	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	0,981	117,00	114,78
	PP		Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní				
24	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,981	121,00	118,70
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čerpací stanice EuroOil - LPG Strážnice

Objekt:

03 - Ocelová konstrukce (NÁDRŽ, ČERPADLO, VÝDEJNÍ STOJAN)

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**31 716,30**
HSV - Práce a dodávky HSV	23 037,02
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	22 948,10
998 - Přesun hmot	88,92
PSV - Práce a dodávky PSV	8 679,28
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	8 679,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Čerpací stanice EuroOil - LPG Strážnice

Objekt:

03 - Ocelová konstrukce (NÁDRŽ, ČERPADLO, VÝDEJNÍ STOJAN)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**31 716,30**
			Práce a dodávky				
	D	HSV	HSV				23 037,02
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				22 948,10
1	K	953946111	Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti přes 0,5 do 1 t z profilů hmotnosti do 13 kg/m	t	0,234	33 200,00	7 768,80
	PP		Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 0,5 do 1 t				
	VV		"Pozink, svařovaná OK z ocelových nosníků UPN - U 100 (10,6 kg/m), 3*0,88+2*4,8+2*0,88+5*0,30 m				
	VV		0,1643		0,164		
	VV		"Pozink, schodiště a zakrytí u stojanu - žebrovaný plech tl. 6 mm (49,7 kg/m2), 0,75*0,95+0,5*0,8+0,3*0,25 m				
	VV		0,059		0,059		
	VV		"Pozink, opěra schodiště - plech tl. 6 mm (48 kg/m2), 0,45*0,50 m				
	VV		0,0108		0,011		
	VV		Součet		0,234		
2	*M*	*13010816*	*ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 100*	*t*	*0,180*	*57 900,00*	*10 422,00*
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 100				
	VV		"Pozink, svařovaná OK z ocelových nosníků UPN - U 100 (10,6 kg/m), 3*0,88+2*4,8+2*0,88+5*0,30 m				
	VV		0,1643		0,164		
	VV		Součet		0,164		
	VV		0,164*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,180		

3	M	13611220	*plech ocelový hladký jakost S235JR tl 6mm tabule*	*t*	*0,012*	*57 900,00*	*694,80*
	PP		plech ocelový hladký jakost S235JR tl 6mm tabule				
	VV		"Pozink, opěra schodiště - plech tl. 6 mm (48 kg/m2), 0,45*0,50 m				
	VV		0,0108		0,011		
	VV		Součet		0,011		
	VV		0,011*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,012		
4	M	13611309	*plech ocelový černý žebrovaný S235JR slza tl 6mm tabule*	*t*	*0,065*	*62 500,00*	*4 062,50*
	PP		plech ocelový černý žebrovaný S235JR slza tl 6mm tabule				
	VV		"Pozink, schodiště a zakrytí u stojanu - žebrovaný plech tl. 6 mm (49,7 kg/m2), 0,75*0,95+0,5*0,8+0,3*0,25 m				
	VV		0,059		0,059		
	VV		Součet		0,059		
	VV		0,059*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,065		
	D	998	Přesun hmot				88,92
5	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,257	346,00	88,92
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m				
			Práce a dodávky				
	D	PSV	PSV				8 679,28
	D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				8 679,28
6	K	789421531	Žárové stříkání ocelových konstrukcí třídy I ZnAl 100 µm	m2	8,188	1 060,00	8 679,28
	PP		Žárové stříkání ocelových konstrukcí slitinou zinacor ZnAl, tloušťky 100 µm, třídy I				
	VV		"Pozink, svařovaná OK z ocelových nosníků UPN - U 100 (10,6 kg/m), 3*0,88+2*4,8+2*0,88+5*0,30 m				
	VV		15,5*(0,1+0,1+0,073+0,073)		5,363		
	VV		"Pozink, schodiště a zakrytí u stojanu - žebrovaný plech tl. 6 mm (49,7 kg/m2), 0,75*0,95+0,5*0,8+0,3*0,25 m				
	VV		0,75*0,95*2		1,425		
	VV		(0,5*0,8*2)+(0,3*0,25*2)		0,950		
	VV		"Pozink, opěra schodiště - plech tl. 6 mm (48 kg/m2), 0,45*0,50 m				
	VV		0,45*0,5*2		0,450		
	VV		Součet		8,188		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Čerpací stanice EuroOil - LPG Strážnice
Objekt:
04 - Zastřešení výdejního stojanu

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**28 826,28**
HSV - Práce a dodávky HSV	15 608,48
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	15 550,70
998 - Přesun hmot	57,78
PSV - Práce a dodávky PSV	13 217,80
765 - Krytina skládaná	5 734,20
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	7 483,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Čerpací stanice EuroOil - LPG Strážnice
Objekt:
04 - Zastřešení výdejního stojanu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**28 826,28**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				15 608,48
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				15 550,70
1	K	953946111	Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti přes 0,5 do 1 t z profilů hmotnosti do 13 kg/m	t	0,152	33 200,00	5 046,40
	PP		Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do				

			13 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 0,5 do 1 t					
	VV		"Pozink, svařovaná OK - uzavřený ocelový profil (jekl) 50x50x3 (4,30 kg/m), 4*2,75+6*0,75+8*2,1+2*1,50					
	VV		0,1518			0,152		
	VV		Součet			0,152		
2	M	14550246	*profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 50x50x3mm*	t		*0,167*	*62 900,00*	*10 504,30*
	PP		profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 50x50x3mm					
	VV		"Pozink, svařovaná OK - uzavřený ocelový profil (jekl) 50x50x3 (4,30 kg/m), 4*2,75+6*0,75+8*2,1+2*1,50					
	VV		0,1518			0,152		
	VV		Součet			0,152		
	VV		0,152*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			0,167		
	D	998	Přesun hmot					57,78
3	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t		0,167	346,00	57,78
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					13 217,80
	D	765	Krytina skládaná					5 734,20
4	K	765142001	Montáž krytiny z polykarbonátových komůrkových desek rovných na kovovou konstrukci	m2		6,210	532,00	3 303,72
	PP		Montáž krytiny z polykarbonátových desek rovných komůrkových na kovovou konstrukci					
	VV		2,3*2,7			6,210		
5	M	28318719	*deska komůrková PC čirá tl 10mm*	m2		*6,396*	*380,00*	*2 430,48*
	PP		deska komůrková PC čirá tl 10mm					
	VV		6,21*1,03 'Přepočtené koeficientem množství			6,396		
	D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení					7 483,60
6	K	789421531	Žárové stříkání ocelových konstrukcí třídy I ZnAl 100 µm	m2		7,060	1 060,00	7 483,60
	PP		Žárové stříkání ocelových konstrukcí slitinou zinacor ZnAl, tloušťky 100 µm, třídy I					
	VV		"Pozink, svařovaná OK - uzavřený ocelový profil (jekl) 50x50x3 (4,30 kg/m), 4*2,75+6*0,75+8*2,1+2*1,50					
	VV		35,302*(0,05*4)			7,060		

VV	Součet	7,060	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čerpací stanice EuroOil - LPG Strážnice

Objekt:

05 - LPG

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**347 200,00**
OST - Ostatní	347 200,00
O01 - Ostatní	347 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Čerpací stanice EuroOil - LPG Strážnice

Objekt:

05 - LPG

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**347 200,00**
	D	OST	Ostatní				347 200,00
	D	O01	Ostatní				347 200,00
1	*M*	*51651*	*Stojan ADAST SYSTEMS a.s., typ 8991.622/LPG/BLD/ET/PRE/P/K, v.č. 614, rok výroby 2004 D+M*	*ks*	*1,000*	*180 000,00*	*180 000,00*
	PP		Stojan ADAST SYSTEMS a.s., typ 8991.622/LPG/BLD/ET/PRE/P/K, v.č. 614, rok výroby 2004				
2	*M*	*51652*	*Nádrž Deltagaz spol. s r. o., objem 4800 ltr, v.č. 107043, rok výroby 2004 D+M*	*ks*	*1,000*	*80 000,00*	*80 000,00*
	PP		Nádrž Deltagaz spol. s r. o., objem 4800 ltr, v.č. 107043, rok výroby 2004				
3	*M*	*51653*	*Čerpadlo LPG včetně elektromotoru (1,1 kW), úložné desky a rozvodů D+M*	*ks*	*1,000*	*55 000,00*	*55 000,00*

	PP		Čerpadlo LPG včetně elektromotoru (1,1 kW) a úložné desky				
4	M	51657	*Uzemnění D+M*	*kpl*	*1,000*	*20 000,00*	*20 000,00*
	PP		Uzemnění				
5	M	51660	*Hasicí přístroj práškový a skříňka D+M*	*ks*	*1,000*	*2 200,00*	*2 200,00*
	PP		Hasicí přístroj práškový a skříňka D+M				
6	M	51656	*Přípojka ele D+M*	*kpl*	*1,000*	*10 000,00*	*10 000,00*
	PP		Přípojka ele				

3.7. Čerpací stanice EuroOil – LPG, Hrotovice

Nákladové ocenění dle Cenové soustavy ÚRS bez DPH, celkem:

		Cena bez DPH
Cena celkem bez opotřebení, bez DPH		**804 539,93 Kč**
1	Zpevněná plocha	95 081,37 Kč
2	Oplocení	293 375,97 Kč
3	Ocelová konstrukce (NÁDRŽ, ČERPADLO, VÝDEJNÍ STOJAN)	39 056,31 Kč
4	Zastřešení výdejního stojanu	28 826,28 Kč
5	LPG celkem	348 200,00 Kč
5.1	LPG bez výdejního stojanu a čerpadla	113 200,00 Kč
5.2	LPG výdejní stojan	180 000,00 Kč
5.3	LPG čerpadlo	55 000,00 Kč

Nákladové ocenění – výpočet opotřebení:

LPG celkem bez výdejního stojanu a čerpadla, bez DPH

Rok pořízení	Stáří (v letech)	Životnost (počet let)	Opotřebení v %	Cena bez opotřebení	Opotřebení v Kč	Cena celkem vč. opotřebení v Kč
2004	18	40	45,00%	569 539,93 Kč	256 292,97 Kč	313 246,96 Kč

Výdejní stojan, bez DPH

Rok pořízení	Stáří (v letech)	Životnost (počet let)	Opotřebení v %	Cena bez opotřebení	Opotřebení v Kč	Cena celkem vč. opotřebení v Kč
2004	18	15 (stáří větší než životnost)	85,00%	180 000,00 Kč	153 000,00 Kč	27 000,00 Kč

**Opotřebení je uvažováno dle skutečnosti, vychází z celkové životnosti věci. Pokud je opotřebení vyšší 85%, pak je uvažováno v souladu s legislativou a metodikami ve výši 85%.*

Čerpadlo, bez DPH

Rok pořízení	Stáří (v letech)	Životnost (počet let)	Opotřebení v %	Cena bez opotřebení	Opotřebení v Kč	Cena celkem vč. opotřebení v Kč
2004	18	5 (stáří větší než životnost)	85,00%	55 000,00 Kč	46 750,00 Kč	8 250,00 Kč

**Opotřebení je uvažováno dle skutečnosti, vychází z celkové životnosti věci. Pokud je opotřebení vyšší 85%, pak je uvažováno v souladu s legislativou a metodikami ve výši 85%.*

Cena celkem po opotřebení, bez DPH	**348 496,96 Kč**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Čerpací stanice EuroOil - LPG Hrotovice
Objekt:
01 - Zpevněná plocha

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**95 081,37**
HSV - Práce a dodávky HSV	95 081,37
1 - Zemní práce	35 789,50
2 - Zakládání	21 121,00
5 - Komunikace pozemní	29 072,83
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 291,41
998 - Přesun hmot	4 806,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Čerpací stanice EuroOil - LPG Hrotovice
Objekt:
01 - Zpevněná plocha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**95 081,37**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				95 081,37
	D	1	Zemní práce				35 789,50
1	K	121151104	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 200 do 250 mm strojně	m2	37,240	70,60	2 629,14
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm				
	VV		9,8*3,8		37,240		

2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	9,310	344,00	3 202,64
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
	VV		9,31		9,310		
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	232,750	27,00	6 284,25
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
	VV		9,31*5		46,550		
	VV		46,55*5 'Přepočtené koeficientem množství		232,750		
4	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	16,758	1 400,00	23 461,20
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	VV		9,31*1,8		16,758		
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	9,310	22,80	212,27
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
	D	2	Zakládání				21 121,00
6	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	2,360	3 740,00	8 826,40
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30				
	VV		2*5,9*0,2		2,360		
7	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,186	66 100,00	12 294,60
	PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI				
	D	5	Komunikace pozemní				29 072,83

8	K	564801012	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 40 mm	m2	25,440	77,50	1 971,60
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm				
9	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	25,440	218,00	5 545,92
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm				
	VV		9,8*3,8		37,240		
	VV		-2*5,9		-11,800		
	VV		Součet		25,440		
10	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	25,440	393,00	9 997,92
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2				
11	*M*	*59245212*	*dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm přírodní*	*m2*	*27,984*	*413,00*	*11 557,39*
	PP		dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm přírodní				
	VV		25,44*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		27,984		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 291,41
12	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	7,400	303,00	2 242,20
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
13	*M*	*59217036*	*obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm*	*m*	*7,400*	*195,00*	*1 443,00*
	PP		obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm				
14	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,167	3 630,00	606,21
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého				
	VV		7,4*0,15*0,15		0,167		
	VV		Součet		0,167		
	D	998	Přesun hmot				4 806,63
15	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	13,892	346,00	4 806,63

PP	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čerpací stanice EuroOil - LPG Hrotovice

Objekt:

02 - Oplocení

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**293 375,97**
HSV - Práce a dodávky HSV	292 905,37
1 - Zemní práce	29 549,45
2 - Zakládání	23 341,20
3 - Svislé a kompletní konstrukce	227 501,98
998 - Přesun hmot	12 512,74
PSV - Práce a dodávky PSV	470,60
783 - Dokončovací práce - nátěry	470,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Čerpací stanice EuroOil - LPG Hrotovice

Objekt:

02 - Oplocení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**293 375,97**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				292 905,37
	D	1	Zemní práce				29 549,45

1	K	131213711	Hloubení zapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,960	1 390,00	1 334,40
	PP		Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných				
	VV		0,4*0,4*0,6*10		0,960		
2	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	5,400	1 030,00	5 562,00
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3				
	VV		18*0,3*1		5,400		
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	6,360	344,00	2 187,84
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
	VV		5,4+0,96		6,360		
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	159,000	27,00	4 293,00
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
	VV		6,36*5		31,800		

	VV		31,8*5 'Přepočtené koeficientem množství		159,000		
5	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	11,448	1 400,00	16 027,20
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	VV		6,36*1,8		11,448		
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	6,360	22,80	145,01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
	D	2	Zakládání				23 341,20
7	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	6,360	3 670,00	23 341,20
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25				
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				227 501,98
8	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním	kus	10,000	364,00	3 640,00
	PP		Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek				
9	M	14011024	*trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 48,3x2,6mm*	*m*	*26,000*	*318,00*	*8 268,00*
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 48,3x2,6mm				
	VV		2,6*10		26,000		
10	K	348101230	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl přes 4 do 6 m2	kus	2,000	807,00	1 614,00
	PP		Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy				

			jednotlivě přes 4 do 6 m2				
11	*M*	*55342341.1*	*brána kovová dvoukřídlová 2000x1900mm*	*kus*	*2,000*	*10 400,00*	*20 800,00*
	PP		brána kovová dvoukřídlová 1500x3916mm				
12	K	348262022	Plot z betonových bloků vel pl přes 0,02 do 0,04 m2 štípaných barevných zeď šířky do 200 mm jednořadá	m2	50,176	3 210,00	161 064,96
	PP		Ploty z betonových bloků - systém suchého zdění plotová zeď šířky do 200 mm jednořadá ze samostatných bloků (nekombinovaná), pohledové plochy přes 0,02 do 0,04 m2 štípaných barevných				
	VV		50,1764		50,176		
13	K	348262421.2	Plot z betonových bloků ukončení plotového sloupku zákrytovou deskou okrová	kus	45,000	613,00	27 585,00
	PP		Plot z betonových bloků ukončení plotového sloupku zákrytovou deskou okrová				
14	K	348401130	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 1,6 do 2,0 m	m	13,100	102,00	1 336,20
	PP		Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m				
15	*M*	*31327514*	*pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 1800mm*	*m*	*13,100*	*149,00*	*1 951,90*
	PP		pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 1800mm				
16	K	R01338171123	Osazování a dodání zavětrování - uzavřený ocelový profil (jekl) 25*25*2 (1,36 kg/m), 13,75	t	0,019	65 364,00	1 241,92
	PP		Osazování a dodání zavětrování - uzavřený ocelový profil (jekl) 25*25*2 (1,36 kg/m), 13,75				
	D	998	Přesun hmot				12 512,74

17	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	36,164	346,00	12 512,74
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				470,60
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				470,60
18	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,300	124,00	161,20
	PP		Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický				
	VV		10*0,05*2,6		1,300		
19	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	1,300	117,00	152,10
	PP		Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní				
20	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,300	121,00	157,30
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čerpací stanice EuroOil - LPG Hrotovice

Objekt:

03 - Ocelová konstrukce (NÁDRŽ, ČERPADLO, VÝDEJNÍ STOJAN)

Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	**39 056,31**
HSV - Práce a dodávky HSV	24 298,94
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	24 206,90
998 - Přesun hmot	92,04
PSV - Práce a dodávky PSV	14 757,37
764 - Konstrukce klempířské	5 998,31
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	8 759,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Čerpací stanice EuroOil - LPG Hrotovice

Objekt:

03 - Ocelová konstrukce (NÁDRŽ, ČERPADLO, VÝDEJNÍ STOJAN)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**39 056,31**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				24 298,94
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				24 206,90
1	K	953946111	Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti přes 0,5 do 1 t z profilů hmotnosti do 13 kg/m	t	0,243	33 200,00	8 067,60
	PP		Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 0,5 do 1 t				
	VV		"Pozink, svařovaná OK z ocelových nosníků UPN - U 100 (10,6 kg/m), 3*0,88+2*4,8+2*0,88+5*0,3 0 m				
	VV		0,1643		0,164		
	VV		"Pozink, schodiště a zakrytí u stojanu - žebrovaný plech tl. 6 mm (49,7 kg/m2), 0,75*0,95+0,5*0,8+0,3*0,25				
	VV		0,059		0,059		
	VV		"Pozink, opěra schodiště - plech tl. 6 mm (48 kg/m2), 0,45*0,50 m				
	VV		0,0108		0,011		

	VV		"Lakované, svařované zábradlí - trubka bezešvá hladká 31,8x2,6 (1,89 kg/m), 4,8 m				
	VV		0,0091		0,009		
	VV		Součet		0,243		
2	M	13010816	*ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 100*	t	*0,180*	*57 900,00*	*10 422,00*
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 100				
	VV		"Pozink, svařovaná OK z ocelových nosníků UPN - U 100 (10,6 kg/m), 3*0,88+2*4,8+2*0,88+5*0,3 0 m				
	VV		0,1643		0,164		
	VV		Součet		0,164		
	VV		0,164*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,180		
3	M	13611220	*plech ocelový hladký jakost S235JR tl 6mm tabule*	t	*0,012*	*57 900,00*	*694,80*
	PP		plech ocelový hladký jakost S235JR tl 6mm tabule				
	VV		"Pozink, opěra schodiště - plech tl. 6 mm (48 kg/m2), 0,45*0,50 m				
	VV		0,0108		0,011		
	VV		Součet		0,011		
	VV		0,011*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,012		
4	M	13611309	*plech ocelový černý žebrovaný S235JR slza tl 6mm tabule*	t	*0,065*	*62 500,00*	*4 062,50*
	PP		plech ocelový černý žebrovaný S235JR slza tl 6mm tabule				
	VV		"Pozink, schodiště a zakrytí u stojanu - žebrovaný plech tl. 6 mm (49,7 kg/m2), 0,75*0,95+0,5*0,8+0,3*0,25				
	VV		0,059		0,059		
	VV		Součet		0,059		
	VV		0,059*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,065		
5	M	14011014	*trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 31,8x2,6mm*	m	*4,800*	*200,00*	*960,00*
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 31,8x2,6mm				
	VV		4,8		4,800		
	D	998	Přesun hmot				92,04
6	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,266	346,00	92,04
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m				
			Práce a dodávky				
	D	PSV	PSV				14 757,37
	D	764	Konstrukce klempířské				5 998,31

7	K	764141411R01	Lakovaný plech nad čerpadlem tl.2mm	m2	1,313	4 500,00	5 908,50
	PP		Krytina ze svitků nebo tabulí z titanzinkového předzvětralého plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 670 mm, sklon střechy do 30°				
	VV		"Lakovaný plech nad čerpadlem tl. 2 mm (16 kg/m2), 1,4*0,7+0,95*0,35/2 m				
	VV		1,4*0,7		0,980		
	VV		0,95*0,35		0,333		
	VV		Součet		1,313		
8	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	59,085	1,52	89,81
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				8 759,06
9	K	789325110	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový základní tl do 40 µm	m2	0,154	177,00	27,26
	PP		Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový základní, tloušťky do 40 µm				
	VV		4,8*0,032		0,154		
10	K	789325115	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový mezivrstva tl do 40 µm	m2	0,154	172,00	26,49
	PP		Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový mezivrstva, tloušťky do 40 µm				
11	K	789325120	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový krycí (vrchní) tl do 40 µm	m2	0,154	169,00	26,03
	PP		Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový krycí (vrchní), tloušťky do 40 µm				
12	K	789421531	Žárové stříkání ocelových konstrukcí třídy I ZnAl 100 µm	m2	8,188	1 060,00	8 679,28
	PP		Žárové stříkání ocelových konstrukcí slitinou zinacor ZnAl, tloušťky 100 µm, třídy I				
	VV		"Pozink, svařovaná OK z ocelových nosníků UPN - U 100 (10,6 kg/m), 3*0,88+2*4,8+2*0,88+5*0,30 m				
	VV		(0,1+0,1+0,073+0,073)*15,5		5,363		
	VV		"Pozink, schodiště a zakrytí u stojanu - žebrovaný plech tl. 6 mm (49,7 kg/m2), 0,75*0,95+0,5*0,8+0,3*0,25				
	VV		0,75*0,95*2		1,425		
	VV		(0,5*0,8*2)+(0,3*0,25*2)		0,950		

VV	"Pozink, opěra schodiště - plech tl. 6 mm (48 kg/m2), 0,45*0,50 m		
VV	0,45*0,5*2	0,450	
VV	Součet	8,188	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čerpací stanice EuroOil - LPG Hrotovice

Objekt:

04 - Zastřešení výdejního stojanu

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**28 826,28**
HSV - Práce a dodávky HSV	15 608,48
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	15 550,70
998 - Přesun hmot	57,78
PSV - Práce a dodávky PSV	13 217,80
765 - Krytina skládaná	5 734,20
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	7 483,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Čerpací stanice EuroOil - LPG Hrotovice

Objekt:

04 - Zastřešení výdejního stojanu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**28 826,28**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				15 608,48

	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				15 550,70
1	K	953946111	Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti přes 0,5 do 1 t z profilů hmotnosti do 13 kg/m	t	0,152	33 200,00	5 046,40
	PP		Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 0,5 do 1 t				
	VV		"Pozink, svařovaná OK - uzavřený ocelový profil (jekl) 50x50x3 (4,30 kg/m), 4*2,75+6*0,75+8*2,1+2*1,50				
	VV		0,1518		0,152		
	VV		Součet		0,152		
2	*M*	*14550246*	*profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 50x50x3mm*	*t*	*0,167*	*62 900,00*	*10 504,30*
	PP		profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 50x50x3mm				
	VV		"Pozink, svařovaná OK - uzavřený ocelový profil (jekl) 50x50x3 (4,30 kg/m), 4*2,75+6*0,75+8*2,1+2*1,50				
	VV		0,1518		0,152		
	VV		Součet		0,152		
	VV		0,152*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,167		
	D	998	Přesun hmot				57,78
3	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,167	346,00	57,78
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				13 217,80
	D	765	Krytina skládaná				5 734,20
4	K	765142001	Montáž krytiny z polykarbonátových komůrkových desek rovných na kovovou konstrukci	m2	6,210	532,00	3 303,72
	PP		Montáž krytiny z polykarbonátových desek rovných komůrkových na kovovou konstrukci				
	VV		2,3*2,7		6,210		
5	*M*	*28318719*	*deska komůrková PC čirá tl 10mm*	*m2*	*6,396*	*380,00*	*2 430,48*
	PP		deska komůrková PC čirá tl 10mm				
	VV		6,21*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		6,396		
	D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				7 483,60

6	K	789421531	Žárové stříkání ocelových konstrukcí třídy I ZnAl 100 µm	m2	7,060	1 060,00	7 483,60
	PP		Žárové stříkání ocelových konstrukcí slitinou zinacor ZnAl, tloušťky 100 µm, třídy I "Pozink, svařovaná OK - uzavřený ocelový profil (jekl) 50x50x3 (4,30 kg/m), 4*2,75+6*0,75+8*2,1+2*1,50				
	VV		35,302*(0,05*4)		7,060		
	VV		Součet		7,060		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čerpací stanice EuroOil - LPG Hrotovice

Objekt:

05 - LPG

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**348 200,00**
OST - Ostatní	348 200,00
O01 - Ostatní	348 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Čerpací stanice EuroOil - LPG Hrotovice

Objekt:

05 - LPG

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**348 200,00**
	D	OST	Ostatní				348 200,00
	D	O01	Ostatní				348 200,00
1	*M*	*51651*	*Stojan ADAST SYSTEMS a.s., typ 8991.622/LPG/BLD/ET/PRE/L/K, v.č. 3057, rok výroby 2004 D+M*	*ks*	*1,000*	*180 000,00*	*180 000,00*

	PP			Stojan ADAST SYSTEMS a.s., typ 8991.622/LPG/BLD/ET/PRE/L/K, v.č. 3057, rok výroby 2004				
2	M	51652		*Nádrž Deltagaz spol. s r. o., objem 4800 ltr, v.č. 106554, rok výroby 2004 D+M*	ks	1,000	80 000,00	80 000,00
	PP			Nádrž Deltagaz spol. s r. o., objem 4800 ltr, v.č. 106554, rok výroby 2004				
3	M	51653		*Čerpadlo LPG včetně elektromotoru (1,1 kW), úložné desky a rozvodů D+M*	ks	1,000	55 000,00	55 000,00
	PP			Čerpadlo LPG včetně elektromotoru (1,1 kW) a úložné desky				
4	M	51660		*Hasicí přístroj CO2 5 kg a skříňka, D+M*	ks	1,000	3 200,00	3 200,00
	PP			Hasicí přístroj CO2 5 kg a skříňka, D+M				
5	M	51657		*Uzemnění D+M*	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
	PP			Uzemnění				
6	M	51656		*Přípojka ele D+M*	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
	PP			Přípojka ele				

3.8. Čerpací stanice EuroOil – LPG, Bohumín – Vrbice

Nákladové ocenění dle Cenové soustavy ÚRS bez DPH, celkem:

		Cena bez DPH
Cena celkem bez opotřebení, bez DPH		**1 234 316,74 Kč**
1	Zpevněná plocha	241 708,40 Kč
2	Oplocení	330 531,88 Kč
3	Ocelová konstrukce (NÁDRŽ, ČERPADLO, VÝDEJNÍ STOJAN)	55 278,35 Kč
4	Zastřešení výdejního stojanu	180 598,11 Kč
5	LPG celkem	426 200,00 Kč
5.1	LPG bez výdejního stojanu a čerpadla	191 200,00 Kč
5.2	LPG výdejní stojan	180 000,00 Kč
5.3	LPG čerpadlo	55 000,00 Kč

Nákladové ocenění – výpočet opotřebení:

LPG celkem bez výdejního stojanu a čerpadla, bez DPH

Rok pořízení	Stáří (v letech)	Životnost (počet let)	Opotřebení v %	Cena bez opotřebení	Opotřebení v Kč	Cena celkem vč. opotřebení v Kč
1995	27	40	67,50%	999 316,74 Kč	674 538,80 Kč	324 777,94 Kč

Výdejní stojan, bez DPH

Rok pořízení	Stáří (v letech)	Životnost (počet let)	Opotřebení v %	Cena bez opotřebení	Opotřebení v Kč	Cena celkem vč. opotřebení v Kč
2002	20	15 (stáří větší než životnost)	85,00%	180 000,00 Kč	153 000,00 Kč	27 000,00 Kč

**Opotřebení je uvažováno dle skutečnosti, vychází z celkové životnosti věci. Pokud je opotřebení vyšší 85%, pak je uvažováno v souladu s legislativou a metodikami ve výši 85%.*

Čerpadlo, bez DPH

Rok pořízení	Stáří (v letech)	Životnost (počet let)	Opotřebení v %	Cena bez opotřebení	Opotřebení v Kč	Cena celkem vč. opotřebení v Kč
2002	20	5 (stáří větší než životnost)	85,00%	55 000,00 Kč	46 750,00 Kč	8 250,00 Kč

**Opotřebení je uvažováno dle skutečnosti, vychází z celkové životnosti věci. Pokud je opotřebení vyšší 85%, pak je uvažováno v souladu s legislativou a metodikami ve výši 85%.*

Cena celkem po opotřebení, bez DPH	**360 027,94 Kč**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Čerpací stanice EuroOil - LPG Bohumín Vrbice
Objekt:
01 - Zpevněná plocha

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**241 708,40**
HSV - Práce a dodávky HSV	241 708,40
1 - Zemní práce	93 020,46
2 - Zakládání	14 134,56
5 - Komunikace pozemní	99 523,55
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 493,24
998 - Přesun hmot	24 536,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Čerpací stanice EuroOil - LPG Bohumín Vrbice
Objekt:
01 - Zpevněná plocha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**241 708,40**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				241 708,40
	D	1	Zemní práce				93 020,46
1	K	121151114	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy přes 200 do 250 mm strojně	m2	100,643	33,80	3 401,73
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm				
	VV		10,65*9,45		100,643		
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny	m3	25,161	344,00	8 655,38

			třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3				
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
	VV		100,643*0,25		25,161		
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	629,025	27,00	16 983,68
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
	VV		25,161*5		125,805		
	VV		125,805*5 'Přepočtené koeficientem množství		629,025		
4	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	45,290	1 400,00	63 406,00
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	VV		25,161*1,8		45,290		
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	25,161	22,80	573,67
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
	D	2	Zakládání				14 134,56
6	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	2,224	3 740,00	8 317,76
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30				
	VV		1,68		1,680		
	VV		0,192		0,192		
	VV		0,352		0,352		
	VV		Součet		2,224		
7	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,088	66 100,00	5 816,80
	PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI				
	VV		0,0664		0,066		
	VV		0,0076		0,008		
	VV		0,0139		0,014		
	VV		Součet		0,088		
	D	5	Komunikace pozemní				99 523,55
8	K	571908112.1	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 250 mm	m2	99,723	998,00	99 523,55
	PP		Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl. 250 mm				

	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 493,24
9	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	18,600	259,00	4 817,40
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
10	*M*	*59217012*	*obrubník betonový zahradní 500x80x250mm*	*m*	*18,972*	*219,00*	*4 154,87*
	PP		obrubník betonový zahradní 500x80x250mm				
	VV		18,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		18,972		
11	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,419	3 630,00	1 520,97
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého				
	VV		18,6*0,15*0,15		0,419		
	D	998	Přesun hmot				24 536,59
12	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	70,915	346,00	24 536,59
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čerpací stanice EuroOil - LPG Bohumín Vrbice

Objekt:

02 - Oplocení

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**330 531,88**
HSV - Práce a dodávky HSV	330 531,88
1 - Zemní práce	40 852,35
2 - Zakládání	30 277,50
3 - Svislé a kompletní konstrukce	185 415,26
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	39 184,80
998 - Přesun hmot	16 552,64
764 - Konstrukce klempířské	10 854,52

781 - Dokončovací práce - obklady	6 686,74
783 - Dokončovací práce - nátěry	708,07

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Čerpací stanice EuroOil - LPG Bohumín Vrbice

Objekt:

02 - Oplocení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**330 531,88**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				330 531,88
	D	1	Zemní práce				40 852,35
1	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	8,250	1 390,00	11 467,50
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných				
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	8,250	344,00	2 838,00
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
	VV		8,25		8,250		
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	206,250	27,00	5 568,75
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
	VV		8,25*5		41,250		
	VV		41,25*5 'Přepočtené koeficientem množství		206,250		
4	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy	t	14,850	1 400,00	20 790,00

			a kamení kód odpadu 17 05 04				
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	VV		8,25*1,8		14,850		
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	8,250	22,80	188,10
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
	D	2	Zakládání				30 277,50
6	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	8,250	3 670,00	30 277,50
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25				
	VV		8,25		8,250		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				185 415,26
7	K	311231116	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na MC 5 nebo MC 10	m3	9,048	5 510,00	49 854,48
	PP		Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu MC-5 nebo MC-10				
	VV		"Plotová zeď přímá, zdivo z plných cihel, tl. 300 mm, výška 2,60 m, délka 11,60 m				
	VV		9,048		9,048		
	VV		Součet		9,048		
8	K	338171111.DRX	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových systém Dirickx v do 2 m se zalitím MC	kus	16,000	121,38	1 942,08
	PP		Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových systém Dirickx v do 2 m se zalitím MC				
9	*M*	*14011024*	*trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 48,3x2,6mm*	*m*	*36,000*	*318,00*	*11 448,00*
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 48,3x2,6mm				
	VV		2,4*15		36,000		
10	*M*	*14011036*	*trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 60,3x4,0mm*	*m*	*2,600*	*502,00*	*1 305,20*
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 60,3x4,0mm				
11	K	348101220	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl přes 2 do 4 m2	kus	1,000	347,00	347,00
	PP		Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 2 do 4 m2				
12	*M*	*55342332R02*	*branka plotová jednokřídlá 620*1100*	*kus*	*1,000*	*8 410,00*	*8 410,00*
	PP		branka plotová jednokřídlá 620*1100				
13	K	348171120	Montáž rámového oplocení v přes 1 do 1,5 m	m	27,000	140,00	3 780,00
	PP		Montáž oplocení z dílců kovových rámových, na ocelové sloupky, výšky přes 1,0 do 1,5 m				
14	*M*	*31391005R02*	*Plotový rám s výpletem z lisovaného pletivo s nátěrem 2,0*1,5*	*kus*	*14,000*	*4 630,00*	*64 820,00*
	PP		Plotový rám s výpletem z lisovaného pletivo s nátěrem 2,0*1,5				

15	K	348321218	Zábradelní zídky a podezdívky ze ŽB tř. C 20/25	m3	3,875	3 980,00	15 422,50
	PP		Zábradelní zídky a podezdívky z betonu železového tř. C 20/25				
	VV		3,875		3,875		
16	K	348351211	Bednění zábradelních zídek a podezdívek plné zřízení	m2	31,000	803,00	24 893,00
	PP		Bednění zábradelních zídek a podezdívek bez profilování i s profilováním, s půdorysem přímým nebo zakřiveným plné zřízení				
17	K	348351212	Bednění zábradelních zídek a podezdívek plné odstranění	m2	31,000	103,00	3 193,00
	PP		Bednění zábradelních zídek a podezdívek bez profilování i s profilováním, s půdorysem přímým nebo zakřiveným plné odstranění				
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				39 184,80
18	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	56,300	246,00	13 849,80
	PP		Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn				
19	K	622531022	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn	m2	56,300	450,00	25 335,00
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn				
	D	998	Přesun hmot				16 552,64
20	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	47,840	346,00	16 552,64
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m				
	D	764	Konstrukce klempířské				10 854,52
21	K	764214606	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm	m	12,000	891,00	10 692,00
	PP		Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm				
22	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	106,920	1,52	162,52
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	781	Dokončovací práce - obklady				6 686,74
23	K	781774112	Montáž obkladů vnějších z dlaždic keramických hladkých přes 6 do 9 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	5,580	564,00	3 147,12
	PP		Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 6 do 9 ks/m2				

24	*M*	*59761011*	*dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2*	*m2*	*6,138*	*547,00*	*3 357,49*
	PP		dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2				
	VV		5,58*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		6,138		
25	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	65,046	2,80	182,13
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				708,07
26	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,956	124,00	242,54
	PP		Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický				
	VV		15*2,4*0,05		1,800		
	VV		2,6*0,06		0,156		
	VV		Součet		1,956		
27	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	1,956	117,00	228,85
	PP		Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní				
28	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,956	121,00	236,68
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čerpací stanice EuroOil - LPG Bohumín Vrbice

Objekt:

03 - Ocelová konstrukce (NÁDRŽ, ČERPADLO, VÝDEJNÍ STOJAN)

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**55 278,35**
HSV - Práce a dodávky HSV	27 889,62
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	27 783,40
998 - Přesun hmot	106,22
PSV - Práce a dodávky PSV	27 388,73
764 - Konstrukce klempířské	2 582,67
767 - Konstrukce zámečnické	17 034,50

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	7 771,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Čerpací stanice EuroOil - LPG Bohumín Vrbice

Objekt:

03 - Ocelová konstrukce (NÁDRŽ, ČERPADLO, VÝDEJNÍ STOJAN)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**55 278,35**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				27 889,62
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				27 783,40
1	K	953946111	Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti přes 0,5 do 1 t z profilů hmotnosti do 13 kg/m	t	0,272	33 200,00	9 030,40
	PP		Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 0,5 do 1 t				
	VV		"Lakovaná, svařovaná OK (nádrže) z ocelových nosníků UPN - U 100 (10,6 kg/m) 2*(2*1,863+4*1,0+4*0,3)				
	VV		0,1892		0,189		
	VV		"Lakovaná, svařovaná OK (čerpadlo) z ocelových nosníků UPN - U 100 (10,6 kg/m) 2*1,5+2*0,5				
	VV		0,0424		0,042		
	VV		"Lakovaná, svařovaná OK - uzavřený ocelový profil (jekl) 20x20x2 (1,05 kg/m), 4*0,95				
	VV		0,0040		0,004		
	VV		"Lakovaná, svařovaná OK - trubka svařovaná 3/8", 2,35 mm (0,85 kg/m), 2*2,00+2*0,75 m				
	VV		0,0047		0,005		
	VV		"Lakovaná, svařovaná OK - plech kotvící tl. 5 mm (40 kg/m2), 0,5*0,5 m				
	VV		0,01		0,010		
	VV		"Lakovaná, svařovaná OK - úhelník L 40x40x4 (2,50 kg/m), 1,55+1,20 m				
	VV		0,0069		0,007		
	VV		"Lakovaná, svařovaná OK - úhelník L 50x50x5 (3,85 kg/m), 0,50 m				
	VV		0,0148		0,015		
	VV		Součet		0,272		
2	*M*	*13010816*	*ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 100*	*t*	*0,254*	*57 900,00*	*14 706,60*
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 100				
	VV		"Lakovaná, svařovaná OK (nádrže) z ocelových nosníků UPN - U 100 (10,6 kg/m) 2*(2*1,863+4*1,0+4*0,3)				
	VV		0,1892		0,189		

	VV		"Lakovaná, svařovaná OK (čerpadlo) z ocelových nosníků UPN - U 100 (10,6 kg/m) 2*1,5+2*0,5				
	VV		0,0424		0,042		
	VV		Součet		0,231		
	VV		0,231*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,254		
3	M	13611218	*plech ocelový hladký jakost S235JR tl 5mm tabule*	*t*	*0,010*	*58 300,00*	*583,00*
	PP		plech ocelový hladký jakost S235JR tl 5mm tabule				
	VV		"Lakovaná, svařovaná OK - plech kotvící tl. 5 mm (40 kg/m2), 0,5*0,5 m				
	VV		0,01		0,010		
	VV		Součet		0,010		
4	M	13010414	*úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 40x40x4mm*	*t*	*0,007*	*58 600,00*	*410,20*
	PP		úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 40x40x4mm				
	VV		"Lakovaná, svařovaná OK - úhelník L 40x40x4 (2,50 kg/m), 1,55+1,20 m				
	VV		0,0069		0,007		
	VV		Součet		0,007		
5	M	14550216	*profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 20x20x2mm*	*t*	*0,004*	*65 300,00*	*261,20*
	PP		profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 20x20x2mm				
	VV		"Lakovaná, svařovaná OK - uzavřený ocelový profil (jekl) 20x20x2 (1,05 kg/m), 4*0,95				
	VV		0,0040		0,004		
	VV		Součet		0,004		
6	M	13010420	*úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x5mm*	*t*	*0,015*	*61 100,00*	*916,50*
	PP		úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x5mm				
	VV		"Lakovaná, svařovaná OK - úhelník L 50x50x5 (3,85 kg/m), 0,50 m				
	VV		0,0148		0,015		
	VV		Součet		0,015		
7	M	55283901	*trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 38x4,0mm*	*m*	*5,500*	*341,00*	*1 875,50*
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 38x4,0mm				
	D	998	Přesun hmot				106,22
8	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,307	346,00	106,22
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				27 388,73
	D	764	Konstrukce klempířské				2 582,67
9	K	764111641	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 30°	m2	1,600	1 590,00	2 544,00
	PP		Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků do rš 670 mm, sklon střechy do 30°				
	VV		"Vlnitý plech pozinkovaný - zastřešení čerpadla				
	VV		0,8*2		1,600		
	VV		Součet		1,600		

10	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	25,440	1,52	38,67
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	767	Konstrukce zámečnické				17 034,50
11	K	767211312	Montáž venkovního kovového schodiště rovného kotveného na ocelovou konstrukci	m	2,500	3 680,00	9 200,00
	PP		Montáž kovového venkovního schodiště bez zábradlí a podesty, pro šířku stupně do 1 200 mm rovného, kotveného na ocelovou konstrukci				
12	*M*	*15425540*	*profil ocelový U ohýbaný EN 10162 tl 3mm 60x40x40mm*	*t*	*0,017*	*80 400,00*	*1 366,80*
	PP		profil ocelový U ohýbaný EN 10162 tl 3mm 60x40x40mm				
	VV		"Lakované, svařované schodiště - profil (jekl) obdélníkový U 60x40x40x3 (3,10 kg/m), 4*0,6+2*0,5+2*1,0 m				
	VV		0,0167		0,017		
	VV		Součet		0,017		
13	*M*	*13010266*	*tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 80x5mm*	*t*	*0,006*	*57 700,00*	*346,20*
	PP		tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 80x5mm				
	VV		"Lakované, svařované schodiště - ocel plochá 80x5 (3,17 kg/m), 0,95+2*0,5 m				
	VV		0,0063		0,006		
	VV		Součet		0,006		
14	*M*	*13010312*	*tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 150x5mm*	*t*	*0,013*	*60 300,00*	*783,90*
	PP		tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 150x5mm				
	VV		"Lakované, svařované schodiště - ocel plochá 150x5 (6,3 kg/m), 2,0 m				
	VV		0,0126		0,013		
15	*M*	*13010404*	*úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 30x30x3mm*	*t*	*0,003*	*58 800,00*	*176,40*
	PP		úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 30x30x3mm				
	VV		"Lakované, svařované schodiště - úhelník L 30x30x3 (1,45 kg/m), 2,0 m				
	VV		0,0029		0,003		
	VV		Součet		0,003		
16	K	767591001	Montáž podlah nebo podest z kompozitních pochůzných litých roštů o hm do 15 kg/m2	m2	1,288	630,00	811,44
	PP		Montáž výrobků z kompozitů podlah nebo podest z pochůzných litých roštů hmotnosti do 15 kg/m2				
	VV		"Rošt svařovaný 30x3 pozinkovaný (28 kg/m2), 2*(0,25*0,92)+(0,45*0,92)				
	VV		0,25*0,92*2		0,460		
	VV		0,45*0,92*2		0,828		
	VV		Součet		1,288		
17	*M*	*63126002*	*rošt kompozitní pochůzný litý 30x30/30mm A15*	*m2*	*1,288*	*2 420,00*	*3 116,96*
	PP		rošt kompozitní pochůzný litý 30x30/30mm A15				
18	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 5 do 10 kg	kg	5,600	113,00	632,80
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg				
	VV		"Lakovaný, svařovaný žebřík - trubka bezešvá hladká 31,8x2,6 (1,89 kg/m), 3,0 m				
	VV		0,0056*1000		5,600		
	VV		Součet		5,600		
19	*M*	*14011014*	*trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 31,8x2,6mm*	*m*	*3,000*	*200,00*	*600,00*

	PP		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 31,8x2,6mm					
	D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení					7 771,56
20	K	789325110	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový základní tl do 40 µm	m2	15,003	177,00		2 655,53
	PP		Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový základní, tloušťky do 40 µm					
	VV		"Lakovaná, svařovaná OK (nádrže) z ocelových nosníků UPN - U 100 (10,6 kg/m) 2*(2*1,863+4*1,0+4*0,3)					
	VV		(0,1+0,1+0,073+0,073+0,073+0,073)*17,849		8,782			
	VV		"Lakovaná, svařovaná OK (čerpadlo) z ocelových nosníků UPN - U 100 (10,6 kg/m) 2*1,5+2*0,5					
	VV		4*(0,1+0,1+0,073+0,073+0,073+0,073)		1,968			
	VV		"Lakovaná, svařovaná OK - uzavřený ocelový profil (jekl) 20x20x2 (1,05 kg/m), 4*0,95					
	VV		4*0,95*(0,02*4)		0,304			
	VV		"Lakovaná, svařovaná OK - trubka svařovaná 3/8", 2,35 mm (0,85 kg/m), 2*2,00+2*0,75 m					
	VV		(4+(2*0,75))*0,038		0,209			
	VV		"Lakovaná, svařovaná OK - plech kotvící tl. 5 mm (40 kg/m2), 0,5*0,5 m					
	VV		0,5*0,5*2		0,500			
	VV		"Lakovaná, svařovaná OK - úhelník L 40x40x4 (2,50 kg/m), 1,55+1,20 m					
	VV		0,04*4*2,75		0,440			
	VV		"Lakovaná, svařovaná OK - úhelník L 50x50x5 (3,85 kg/m), 0,50 m					
	VV		0,05*4*0,5		0,100			
	VV		"Lakované, svařované schodiště - úhelník L 30x30x3 (1,45 kg/m), 2,0 m					
	VV		0,03*4*2		0,240			
	VV		"Lakované, svařované schodiště - ocel plochá 150x5 (6,3 kg/m), 2,0 m					
	VV		0,155*2*2		0,620			
	VV		"Lakované, svařované schodiště - ocel plochá 80x5 (3,17 kg/m), 0,95+2*0,5 m					
	VV		0,085*2*1,95		0,332			
	VV		"Lakované, svařované schodiště - profil (jekl) obdélníkový U 60x40x40x3 (3,10 kg/m), 4*0,6+2*0,5+2*1,0 m					
	VV		(0,06+0,06+0,04+0,04+0,04+0,04)*5,387		1,508			
	VV		Součet		15,003			
21	K	789325115	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový mezivrstva tl do 40 µm	m2	15,003	172,00		2 580,52
	PP		Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový mezivrstva, tloušťky do 40 µm					
22	K	789325120	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový krycí (vrchní) tl do 40 µm	m2	15,003	169,00		2 535,51
	PP		Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový krycí (vrchní), tloušťky do 40 µm					

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čerpací stanice EuroOil - LPG Bohumín Vrbice

Objekt:

04 - Zastřešení výdejního stojanu

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**180 598,11**
HSV - Práce a dodávky HSV	134 314,83
1 - Zemní práce	35 783,38
2 - Zakládání	528,4c
5 - Komunikace pozemní	47 471,49
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	44 527,69
998 - Přesun hmot	6 003,79
PSV - Práce a dodávky PSV	46 283,28
741 - Elektroinstalace - silnoproud	1 623,28
761 - Konstrukce prosvětlovací	22 548,36
762 - Konstrukce tesařské	1 315,20
764 - Konstrukce klempířské	14 077,98
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	6 718,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Čerpací stanice EuroOil - LPG Bohumín Vrbice

Objekt:

04 - Zastřešení výdejního stojanu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**180 598,11**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				134 314,83
	D	1	Zemní práce				35 783,38

1	K	121151104	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 200 do 250 mm strojně	m2	43,805	70,60	3 092,63
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm				
	VV		43,805		43,805		
2	K	131213711	Hloubení zapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,300	1 390,00	417,00
	PP		Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných				
	VV		0,5*0,5*0,6*2		0,300		
	VV		Součet		0,300		
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	9,061	344,00	3 116,98
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
	VV		0,3		0,300		
	VV		43,805*0,2		8,761		
	VV		Součet		9,061		
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	226,525	27,00	6 116,18
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
	VV		9,061*5		45,305		
	VV		45,305*5 'Přepočtené koeficientem množství		226,525		
5	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	16,310	1 400,00	22 834,00
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	VV		9,061*1,8		16,310		
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	9,061	22,80	206,59
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
	D	2	Zakládání				528,48
7	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	0,144	3 670,00	528,48
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25				
	D	5	Komunikace pozemní				47 471,49
8	K	564801011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 30 mm	m2	43,805	66,70	2 921,79
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 30 mm				
9	K	564841012	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 130 mm	m2	43,805	193,00	8 454,37
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 130 mm				

10	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	43,805	393,00	17 215,37
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2				
	VV		43,805		43,805		
11	*M*	*59248005*	*dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm přírodní*	*m2*	*43,805*	*431,00*	*18 879,96*
	PP		dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm přírodní				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				44 527,69
12	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	34,300	259,00	8 883,70
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
13	*M*	*59217012*	*obrubník betonový zahradní 500x80x250mm*	*m*	*34,986*	*219,00*	*7 661,93*
	PP		obrubník betonový zahradní 500x80x250mm				
	VV		34,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		34,986		
14	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,772	3 630,00	2 802,36
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého				
	VV		34,3*0,15*0,15		0,772		
15	K	953946111	Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti přes 0,5 do 1 t z profilů hmotnosti do 13 kg/m	t	0,258	33 200,00	8 565,60
	PP		Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 0,5 do 1 t				
	VV		"Lakovaná, svařovaná OK - uzavřený ocelový profil (jekl) 60x40x3 (4,25 kg/m), 2,6 m				
	VV		0,0111		0,011		
	VV		"Lakovaná, svařovaná OK - uzavřený ocelový profil (jekl) 100x60x3 (7,07 kg/m), 1,2+8,4+10,0+7,4 m				
	VV		0,1909		0,191		
	VV		"Lakovaná, svařovaná OK - profil (jekl) obdélníkový U 100x50x50x4 (5,88 kg/m), 4,7+3,9 m				
	VV		0,056		0,056		
	VV		Součet		0,258		
16	*M*	*14550154*	*profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 60x40x3mm*	*t*	*0,011*	*62 800,00*	*690,80*
	PP		profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 60x40x3mm				
17	*M*	*14550192*	*profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 100x60x3mm*	*t*	*0,191*	*61 900,00*	*11 822,90*
	PP		profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 100x60x3mm				
18	*M*	*15425540R01*	*profil ocelový U 100x50x50x4*	*t*	*0,051*	*80 400,00*	*4 100,40*
	PP		profil ocelový U ohýbaný EN 10162 tl 3mm 60x40x40mm				
	D	998	Přesun hmot				6 003,79
19	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	17,352	346,00	6 003,79

	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				46 283,28
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				1 623,28
20	K	741371002	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj s krytem	kus	1,000	362,00	362,00
	PP		Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj s krytem				
21	*M*	*34814405*	*svítidlo zářivkové stropní nepřímé, mřížka lamelová, indukční předřadník s kompenzací, 1x18W*	*kus*	*1,000*	*1 250,00*	*1 250,00*
	PP		svítidlo zářivkové stropní nepřímé, mřížka lamelová, indukční předřadník s kompenzací, 1x18W				
22	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%	16,120	0,70	11,28
	PP		Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	761	Konstrukce prosvětlovací				22 548,36
23	K	761111111	Stěna zděná ze skleněných tvárnic 190x190x80 mm bezbarvých lesklých dezén mřížka	m2	4,583	4 920,00	22 548,36
	PP		Stěny a příčky ze skleněných tvárnic zděné rozměr 190 x 190 x 80 mm bezbarvé lesklé dezén mřížka				
	VV		1,95*2,35		4,583		
	D	762	Konstrukce tesařské				1 315,20
24	K	762342211	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 150 mm	m2	10,800	104,00	1 123,20
	PP		Montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí do 150 mm				
	VV		4*2,7		10,800		
25	*M*	*60514101*	*řezivo jehličnaté lať 10-25cm2*	*m3*	*0,016*	*12 000,00*	*192,00*
	PP		řezivo jehličnaté lať 10-25cm2				
	VV		10,8*0,03*0,05		0,016		
	D	764	Konstrukce klempířské				14 077,98
26	K	764141411	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z TiZn předzvětralého plechu rš 670 mm sklonu do 30°	m2	6,480	2 140,00	13 867,20
	PP		Krytina ze svitků nebo tabulí z titanzinkového předzvětralého plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 670 mm, sklon střechy do 30°				
	VV		2,4*2,7		6,480		
27	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	138,672	1,52	210,78
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				6 718,46
28	K	789325110	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový základní tl do 40 µm	m2	12,970	177,00	2 295,69

	PP		Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový základní, tloušťky do 40 µm				
	VV		"Lakovaná, svařovaná OK - uzavřený ocelový profil (jekl) 60x40x3 (4,25 kg/m), 2,6 m				
	VV		(0,06+0,06+0,04+0,04)*2,6		0,520		
	VV		"Lakovaná, svařovaná OK - uzavřený ocelový profil (jekl) 100x60x3 (7,07 kg/m), 1,2+8,4+10,0+7,4 m				
	VV		(0,1+0,1+0,06+0,06)*27,001		8,640		
	VV		"Lakovaná, svařovaná OK - profil (jekl) obdélníkový U 100x50x50x4 (5,88 kg/m), 4,7+3,9 m				
	VV		9,524*(0,1+0,1+(0,05*4))		3,810		
	VV		Součet		12,970		
29	K	789325115	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový mezivrstva tl do 40 µm	m2	12,970	172,00	2 230,84
	PP		Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový mezivrstva, tloušťky do 40 µm				
30	K	789325120	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový krycí (vrchní) tl do 40 µm	m2	12,970	169,00	2 191,9?
	PP		Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový krycí (vrchní), tloušťky do 40 µm				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čerpací stanice EuroOil - LPG Bohumín Vrbice

Objekt:

05 - LPG

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**426 200,00**
OST - Ostatní	426 200,00
O01 - Ostatní	426 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Čerpací stanice EuroOil - LPG Bohumín Vrbice

Objekt:

05 - LPG

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**426 200,00**
	D	OST	Ostatní				426 200,00
	D	O01	Ostatní				426 200,00
1	M	51651	*Stojan Petrolmeccanica. Ozzano Emilia. Bologna. Italy, typ 6000 B, v.č. ITCZ 0097, rok výroby 2002 D+M*	ks	1,000	180 000,00	180 000,00
	PP		Stojan Petrolmeccanica. Ozzano Emilia. Bologna. Italy, typ 6000 B, v.č. ITCZ 0097, rok výroby 2002				
2	M	51652	*Nádrž VPS Rosice u Chrasti, objem 4850 ltr, v.č. 2708, rok výroby 1995 D+M*	ks	1,000	80 000,00	80 000,00
	PP		Nádrž VPS Rosice u Chrasti, objem 4850 ltr, v.č. 2708, rok výroby 1995				
3	M	51652.a	*Nádrž VPS Rosice u Chrasti, objem 4850 ltr, v.č. 2702, rok výroby 1995 D+M*	ks	1,000	80 000,00	80 000,00
	PP		Nádrž VPS Rosice u Chrasti, objem 4850 ltr, v.č. 2702, rok výroby 1995				
4	M	51653	*Čerpadlo LPG včetně elektromotoru a rozvodů D+M*	ks	1,000	55 000,00	55 000,00
	PP		Čerpadlo LPG včetně elektromotoru				
5	M	51657	*Uzemnění D+M*	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
	PP		Uzemnění				
6	M	51660	*Hasicí přístroj práškový 6 kg, D+M*	ks	1,000	1 200,00	1 200,00
	PP		Hasicí přístroj práškový 6 kg, D+M				
7	M	51656	*Přípojka ele D+M*	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
	PP		Přípojka ele				

3.9. Čerpací stanice EuroOil – LPG, Olomouc – Lipenská

Nákladové ocenění dle Cenové soustavy ÚRS bez DPH, celkem:

		Cena bez DPH
Cena celkem bez opotřebení, bez DPH		**511 031,26 Kč**
1	**Zpevněná plocha**	69 047,19 Kč
2	**Oplocení**	34 241,49 Kč
3	**Ocelová konstrukce (NÁDRŽ, ČERPADLO, VÝDEJNÍ STOJAN)**	31 716,30 Kč
4	**Zastřešení výdejního stojanu**	28 826,28 Kč
5	**LPG celkem**	347 200,00 Kč
5.1	**LPG bez výdejního stojanu a čerpadla**	112 200,00 Kč
5.2	**LPG výdejní stojan**	180 000,00 Kč
5.3	**LPG čerpadlo**	55 000,00 Kč

Nákladové ocenění – výpočet opotřebení:

LPG celkem bez výdejního stojanu a čerpadla, bez DPH

Rok pořízení	Stáří (v letech)	Životnost (počet let)	Opotřebení v %	Cena bez opotřebení	Opotřebení v Kč	Cena celkem vč. opotřebení v Kč
2003	19	40	47,50%	276 031,26 Kč	131 114,85 Kč	144 916,41 Kč

Výdejní stojan, bez DPH

Rok pořízení	Stáří (v letech)	Životnost (počet let)	Opotřebení v %	Cena bez opotřebení	Opotřebení v Kč	Cena celkem vč. opotřebení v Kč
2022	0	15	0,00%	180 000,00 Kč	- Kč	180 000,00 Kč

**Opotřebení je uvažováno dle skutečnosti, vychází z celkové životnosti věci. Pokud je opotřebení vyšší 85%, pak je uvažováno v souladu s legislativou a metodikami ve výši 85%.*

Čerpadlo, bez DPH

Rok pořízení	Stáří (v letech)	Životnost (počet let)	Opotřebení v %	Cena bez opotřebení	Opotřebení v Kč	Cena celkem vč. opotřebení v Kč
2003	19	5 (stáří větší než životnost)	85,00%	55 000,00 Kč	46 750,00 Kč	8 250,00 Kč

**Opotřebení je uvažováno dle skutečnosti, vychází z celkové životnosti věci. Pokud je opotřebení vyšší 85%, pak je uvažováno v souladu s legislativou a metodikami ve výši 85%.*

Cena celkem po opotřebení, bez DPH	**333 166,41 Kč**

Nákladová cena - Položkový rozpočet dle Cenové soustavy ÚRS

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čerpací stanice EuroOil - LPG Olomouc Lipenská

Objekt:

01 - Zpevněná plocha

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**69 047,19**
HSV - Práce a dodávky HSV	69 047,19
1 - Zemní práce	22 549,25
2 - Zakládání	20 773,10
5 - Komunikace pozemní	11 524,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 507,06
998 - Přesun hmot	5 693,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Čerpací stanice EuroOil - LPG Olomouc Lipenská

Objekt:

01 - Zpevněná plocha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**69 047,19**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				69 047,19
	D	1	Zemní práce				22 549,25
1	K	121151104	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 200 do 250 mm strojně	m2	28,800	70,60	2 033,28
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm				
	VV		8*3,6		28,800		
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	5,760	344,00	1 981,44

	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
	VV		8*3,6*0,2		5,760		
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	144,000	27,00	3 888,00
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
	VV		5,76*5		28,800		
	VV		28,8*5 'Přepočtené koeficientem množství		144,000		
4	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	10,368	1 400,00	14 515,20
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	VV		5,76*1,8		10,368		
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	5,760	22,80	131,33
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
	D	2	Zakládání				20 773,10
6	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	2,320	3 740,00	8 676,80
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30				
	VV		2*5,8*0,2		2,320		
7	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,183	66 100,00	12 096,30
	PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI				
	D	5	Komunikace pozemní				11 524,00
8	K	571908111	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 200 mm	m2	17,200	670,00	11 524,00
	PP		Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl. 200 mm				
	VV		8*3,6		28,800		
	VV		-2*5,8		-11,600		
	VV		Součet		17,200		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 507,06
9	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	15,200	259,00	3 936,80
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				

10	*M*	*59217012*	*obrubník betonový zahradní 500x80x250mm*	*m*	*15,200*	*219,00*	*3 328,80*
	PP		obrubník betonový zahradní 500x80x250mm				
11	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,342	3 630,00	1 241,46
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého				
	VV		15,2*0,15*0,15		0,342		
	D	998	Přesun hmot				5 693,78
12	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	16,456	346,00	5 693,78
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čerpací stanice EuroOil - LPG Olomouc Lipenská

Objekt:

02 - Oplocení

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**34 241,49**
HSV - Práce a dodávky HSV	34 128,55
1 - Zemní práce	5 705,04
3 - Svislé a kompletní konstrukce	27 606,60
998 - Přesun hmot	816,91
PSV - Práce a dodávky PSV	112,94
783 - Dokončovací práce - nátěry	112,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Čerpací stanice EuroOil - LPG Olomouc Lipenská

Objekt:

02 - Oplocení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**34 241,49**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				34 128,55
	D	1	Zemní práce				5 705,04
1	K	131213711	Hloubení zapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	1,152	1 390,00	1 601,28
	PP		Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných				
	VV		0,4*0,4*0,6*12		1,152		
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,152	344,00	396,29
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
	VV		1,152		1,152		
	VV		Součet		1,152		
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	28,800	27,00	777,60
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
	VV		1,152*5		5,760		
	VV		5,76*5 'Přepočtené koeficientem množství		28,800		
4	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	2,074	1 400,00	2 903,60
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu				

			odpadů pod kódem 17 05 04				
	VV		1,152*1,8		2,074		
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1,152	22,80	26,27
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				27 606,60
6	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním	kus	12,000	364,00	4 368,00
	PP		Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek				
7	*M*	*55342264*	*sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2600/48x1,5mm*	*kus*	*10,000*	*435,00*	*4 350,00*
	PP		sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2600/48x1,5mm				
8	*M*	*14011032*	*trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 57x3,2mm*	*m*	*5,200*	*373,00*	*1 939,60*
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 57x3,2mm				
	VV		2,6*2		5,200		
9	K	348101230	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl přes 4 do 6 m2	kus	1,000	807,00	807,00
	PP		Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 4 do 6 m2				
10	*M*	*55342341.1*	*brána kovová dvoukřídlová 1500x1900mm*	*kus*	*1,000*	*10 400,00*	*10 400,00*
	PP		brána kovová dvoukřídlová 1500x3916mm				
11	K	348401130	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 1,6 do 2,0 m	m	22,000	102,00	2 244,00
	PP		Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m				
12	*M*	*31327515*	*pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 2000mm*	*m*	*22,000*	*159,00*	*3 498,00*
	PP		pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 2000mm				
	D	998	Přesun hmot				816,91

13	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	2,361	346,00	816,91
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				112,94
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				112,94
14	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,312	124,00	38,69
	PP		Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický				
	VV		5.2*0,06		0,312		
15	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	0,312	117,00	36,50
	PP		Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní				
16	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,312	121,00	37,75
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čerpací stanice EuroOil - LPG Olomouc Lipenská

Objekt:

03 - Ocelová konstrukce (NÁDRŽ, ČERPADLO, VÝDEJNÍ STOJAN)

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**31 716,30**
HSV - Práce a dodávky HSV	23 037,02
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	22 948,10
998 - Přesun hmot	88,92

PSV - Práce a dodávky PSV	8 679,28
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	8 679,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Čerpací stanice EuroOil - LPG Olomouc Lipenská

Objekt:

03 - Ocelová konstrukce (NÁDRŽ, ČERPADLO, VÝDEJNÍ STOJAN)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**31 716,30**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				23 037,02
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				22 948,10
1	K	953946111	Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti přes 0,5 do 1 t z profilů hmotnosti do 13 kg/m	t	0,234	33 200,00	7 768,80
	PP		Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 0,5 do 1 t				
	VV		"Pozink, svařovaná OK z ocelových nosníků UPN - U 100 (10,6 kg/m), 3*0,88+2*4,8+2*0,88+5*0,30 m				
	VV		0,1643		0,164		
	VV		"Pozink, schodiště a zakrytí u stojanu - žebrovaný plech tl. 6 mm (49,7 kg/m2), 0,75*0,95+0,5*0,8+0,3*0,25 m				
	VV		0,059		0,059		
	VV		"Pozink, opěra schodiště - plech tl. 6 mm (48 kg/m2), 0,45*0,50 m				
	VV		0,0108		0,011		
	VV		Součet		0,234		
2	*M*	*13010816*	*ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 100*	*t*	*0,180*	*57 900,00*	*10 422,00*
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 100				
	VV		"Pozink, svařovaná OK z ocelových nosníků UPN - U 100 (10,6 kg/m), 3*0,88+2*4,8+2*0,88+5*0,30 m				
	VV		0,1643		0,164		
	VV		Součet		0,164		
	VV		0,164*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,180		
3	*M*	*13611220*	*plech ocelový hladký jakost S235JR tl 6mm tabule*	*t*	*0,012*	*57 900,00*	*694,80*
	PP		plech ocelový hladký jakost S235JR tl 6mm tabule				
	VV		"Pozink, opěra schodiště - plech tl. 6 mm (48 kg/m2), 0,45*0,50 m				
	VV		0,0108		0,011		
	VV		Součet		0,011		

	VV		0,011*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,012		
4	*M*	*13611309*	*plech ocelový černý žebrovaný S235JR slza tl 6mm tabule*	*t*	*0,065*	*62 500,00*	*4 062,50*
	PP		plech ocelový černý žebrovaný S235JR slza tl 6mm tabule				
	VV		"Pozink, schodiště a zakrytí u stojanu - žebrovaný plech tl. 6 mm (49,7 kg/m2), 0,75*0,95+0,5*0,8+0,3*0,25 m				
	VV		0,059		0,059		
	VV		Součet		0,059		
	VV		0,059*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,065		
	D	998	Přesun hmot				88,92
5	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,257	346,00	88,92
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				8 679,28
	D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				8 679,28
6	K	789421531	Žárové stříkání ocelových konstrukcí třídy I ZnAl 100 µm	m2	8,188	1 060,00	8 679,28
	PP		Žárové stříkání ocelových konstrukcí slitinou zinacor ZnAl, tloušťky 100 µm, třídy I				
	VV		"Pozink, svařovaná OK z ocelových nosníků UPN - U 100 (10,6 kg/m), 3*0,88+2*4,8+2*0,88+5*0,30 m				
	VV		15,5*(0,1+0,1+0,073+0,073)		5,363		
	VV		"Pozink, schodiště a zakrytí u stojanu - žebrovaný plech tl. 6 mm (49,7 kg/m2), 0,75*0,95+0,5*0,8+0,3*0,25 m				
	VV		(0,75*0,95*2)+(0,5*0,8*2)+(0,3*0,25*2)		2,375		
	VV		"Pozink, opěra schodiště - plech tl. 6 mm (48 kg/m2), 0,45*0,50 m				
	VV		(0,45*0,5*2)		0,450		
	VV		Součet		8,188		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čerpací stanice EuroOil - LPG Olomouc Lipenská

Objekt:

04 - Zastřešení výdejního stojanu

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**28 826,28**
HSV - Práce a dodávky HSV	15 608,48
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	15 550,70
998 - Přesun hmot	57,78
PSV - Práce a dodávky PSV	13 217,80

765 - Krytina skládaná	5 734,20
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	7 483,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Čerpací stanice EuroOil - LPG Olomouc Lipenská

Objekt:

04 - Zastřešení výdejního stojanu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**28 826,28**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				15 608,48
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				15 550,70
1	K	953946111	Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti přes 0,5 do 1 t z profilů hmotnosti do 13 kg/m	t	0,152	33 200,00	5 046,40
	PP		Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 0,5 do 1 t				
	VV		"Pozink, svařovaná OK - uzavřený ocelový profil (jekl) 50x50x3 (4,30 kg/m), 4*2,75+6*0,75+8*2,1+2*1,50				
	VV		0,1518		0,152		
	VV		Součet		0,152		
2	*M*	*14550246*	*profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 50x50x3mm*	*t*	*0,167*	*62 900,00*	*10 504,30*
	PP		profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 50x50x3mm				
	VV		"Pozink, svařovaná OK - uzavřený ocelový profil (jekl) 50x50x3 (4,30 kg/m), 4*2,75+6*0,75+8*2,1+2*1,50				
	VV		0,1518		0,152		
	VV		Součet		0,152		
	VV		0,152*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,167		
	D	998	Přesun hmot				57,78
3	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,167	346,00	57,78
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m				

			Práce a dodávky				
	D	PSV	PSV				13 217,80
	D	765	Krytina skládaná				5 734,20
4	K	765142001	Montáž krytiny z polykarbonátových komůrkových desek rovných na kovovou konstrukci	m2	6,210	532,00	3 303,72
	PP		Montáž krytiny z polykarbonátových desek rovných komůrkových na kovovou konstrukci				
	VV		2,3*2,7		6,210		
5	*M*	*28318719*	*deska komůrková PC čirá tl 10mm*	*m2*	*6,396*	*380,00*	*2 430,48*
	PP		deska komůrková PC čirá tl 10mm				
	VV		6,21*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		6,396		
	D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				7 483,60
6	K	789421531	Žárové stříkání ocelových konstrukcí třídy I ZnAl 100 µm	m2	7,060	1 060,00	7 483,60
	PP		Žárové stříkání ocelových konstrukcí slitinou zinacor ZnAl, tloušťky 100 µm, třídy I				
	VV		"Pozink, svařovaná OK - uzavřený ocelový profil (jekl) 50x50x3 (4,30 kg/m), 4*2,75+6*0,75+8*2,1+2*1,50				
	VV		35,302*(0,05*4)		7,060		
	VV		Součet		7,060		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čerpací stanice EuroOil - LPG Olomouc Lipenská

Objekt:

05 - LPG

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**347 200,00**
OST - Ostatní	347 200,00
O01 - Ostatní	347 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Čerpací stanice EuroOil - LPG Olomouc Lipenská

Objekt:

05 - LPG

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**347 200,00**
	D	OST	Ostatní				347 200,00
	D	O01	Ostatní				347 200,00
1	M	51651	*Stojan TATSUNO EUROPE a.s., typ SHARK BMP 511.SL/LPG, v.č. 3790/22, rok výroby 2022 D+M*	ks	1,000	180 000,00	180 000,00
	PP		Stojan TATSUNO EUROPE a.s., typ SHARK BMP 511.SL/LPG, v.č. 3790/22, rok výroby 2022				
2	M	51652	*Nádrž Deltagaz spol. s r. o., objem 4800 ltr, v.č. 105703, rok výroby 2003 D+M*	ks	1,000	80 000,00	80 000,00
	PP		Nádrž Deltagaz spol. s r. o., objem 4800 ltr, v.č. 105703, rok výroby 2003				
3	M	51653	*Čerpadlo LPG včetně elektromotoru (1,1 kW), úložné desky a rozvodů D+M*	ks	1,000	55 000,00	55 000,00
	PP		Čerpadlo LPG včetně elektromotoru (1,1 kW) a úložné desky				
4	M	51657	*Uzemnění D+M*	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
	PP		Uzemnění				
5	M	51660	*Hasicí přístroj CO2 5 kg, D+M*	ks	1,000	2 200,00	2 200,00
	PP		Hasicí přístroj CO2 5 kg, D+M				
6	M	51656	*Přípojka ele D+M*	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
	PP		Přípojka ele				

3.10. Čerpací stanice EuroOil – LPG, Olomouc – Hněvotínská

Nákladové ocenění dle Cenové soustavy ÚRS bez DPH, celkem:

		Cena bez DPH
Cena celkem bez opotřebení, bez DPH		**527 789,10 Kč**
1	Zpevněná plocha	66 701,89 Kč
2	Oplocení	48 879,88 Kč
3	Ocelová konstrukce (NÁDRŽ, ČERPADLO, VÝDEJNÍ STOJAN)	31 716,30 Kč
4	Zastřešení výdejního stojanu	33 291,03 Kč
5	LPG celkem	347 200,00 Kč
5.1	LPG bez výdejního stojanu a čerpadla	112 200,00 Kč
5.2	LPG výdejní stojan	180 000,00 Kč
5.3	LPG čerpadlo	55 000,00 Kč

Nákladové ocenění – výpočet opotřebení:

LPG celkem bez výdejního stojanu a čerpadla, bez DPH

Rok pořízení	Stáří (v letech)	Životnost (počet let)	Opotřebení v %	Cena bez opotřebení	Opotřebení v Kč	Cena celkem vč. opotřebení v Kč
2004	18	40	45,00%	292 789,10 Kč	131 755,10 Kč	161 034,01 Kč

Výdejní stojan, bez DPH

Rok pořízení	Stáří (v letech)	Životnost (počet let)	Opotřebení v %	Cena bez opotřebení	Opotřebení v Kč	Cena celkem vč. opotřebení v Kč
2004	18	15 (stáří větší než životnost)	85,00%	180 000,00 Kč	153 000,00 Kč	27 000,00 Kč

**Opotřebení je uvažováno dle skutečnosti, vychází z celkové životnosti věci. Pokud je opotřebení vyšší 85%, pak je uvažováno v souladu s legislativou a metodikami ve výši 85%.*

Čerpadlo, bez DPH

Rok pořízení	Stáří (v letech)	Životnost (počet let)	Opotřebení v %	Cena bez opotřebení	Opotřebení v Kč	Cena celkem vč. opotřebení v Kč
2004	18	5 (stáří větší než životnost)	85,00%	55 000,00 Kč	46 750,00 Kč	8 250,00 Kč

**Opotřebení je uvažováno dle skutečnosti, vychází z celkové životnosti věci. Pokud je opotřebení vyšší 85%, pak je uvažováno v souladu s legislativou a metodikami ve výši 85%.*

Cena celkem po opotřebení, bez DPH	**196 284,01 Kč**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Čerpací stanice EuroOil - LPG Olomouc Hněvotínská
Objekt:
01 - Zpevněná plocha

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**66 701,89**
HSV - Práce a dodávky HSV	66 701,89
1 - Zemní práce	22 440,20
2 - Zakládání	20 654,64
5 - Komunikace pozemní	5 972,76
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	13 545,95
998 - Přesun hmot	4 088,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Čerpací stanice EuroOil - LPG Olomouc Hněvotínská
Objekt:
01 - Zpevněná plocha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**66 701,89**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				66 701,89
	D	1	Zemní práce				22 440,20
1	K	121151104	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 200 do 250 mm strojně	m2	28,660	70,60	2 023,40
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm				
	VV		8*3,5		28,000		
	VV		1,2*0,55		0,660		
	VV		Součet		28,660		

2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	5,732	344,00	1 971,81
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
	VV		5,732		5,732		
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	143,300	27,00	3 869,10
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
	VV		5,732*5		28,660		
	VV		28,66*5 'Přepočtené koeficientem množství		143,300		
4	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	10,318	1 400,00	14 445,20
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	VV		5,732*1,8		10,318		
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	5,732	22,80	130,69
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
	D	2	Zakládání				20 654,64
6	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	2,306	3 740,00	8 624,44
	PP		Základy z betonu železového (bez				

			výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30				
	VV		2*5,9*0,2		2,360		
	VV		-0,45*0,6*0,2		-0,054		
	VV		Součet		2,306		
7	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,182	66 100,00	12 030,20
	PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI				
	D	5	Komunikace pozemní				5 972,76
8	K	564801011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 30 mm	m2	1,620	66,70	108,05
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 30 mm				
	VV		(0,8+0,55)*1,2		1,620		
9	K	564831012	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 110 mm	m2	1,620	167,00	270,54
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 110 mm				
	VV		(0,8+0,55)*1,2		1,620		
10	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	14,970	282,00	4 221,54
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm				
	VV		2,994/0,2		14,970		
11	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	1,620	393,00	636,66
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2				
	VV		(0,8+0,55)*1,2		1,620		
12	*M*	*59245212*	*dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm přírodní*	*m2*	*1,782*	*413,00*	*735,97*
	PP		dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm přírodní 1,62*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				
	VV				1,782		

	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				13 545,95
13	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	24,200	259,00	6 267,80
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
14	*M*	*59217012*	*obrubník betonový zahradní 500x80x250mm*	*m*	*24,200*	*219,00*	*5 299,80*
	PP		obrubník betonový zahradní 500x80x250mm				
15	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,545	3 630,00	1 978,35
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého				
	VV		24,2*0,15*0,15		0,545		
	D	998	Přesun hmot				4 088,34
16	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	11,816	346,00	4 088,34
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čerpací stanice EuroOil - LPG Olomouc Hněvotínská

Objekt:

02 - Oplocení

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**48 879,88**
HSV - Práce a dodávky HSV	48 018,32

1 - Zemní práce	5 705,04
3 - Svislé a kompletní konstrukce	40 923,40
998 - Přesun hmot	1 389,88
PSV - Práce a dodávky PSV	861,56
783 - Dokončovací práce - nátěry	861,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Čerpací stanice EuroOil - LPG Olomouc Hněvotínská

Objekt:

02 - Oplocení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**48 879,88**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				48 018,32
	D	1	Zemní práce				5 705,04
1	K	131213711	Hloubení zapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	1,152	1 390,00	1 601,28
	PP		Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných				
	VV		0,4*0,4*0,6*12		1,152		
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,152	344,00	396,29
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
	VV		1,152		1,152		
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	28,800	27,00	777,60
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
	VV		1,152*5		5,760		

	VV		5,76*5 'Přepočtené koeficientem množství		28,800		
4	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	2,074	1 400,00	2 903,60
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	VV		1,152*1,8		2,074		
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1,152	22,80	26,27
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				40 923,40
6	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním	kus	20,000	364,00	7 280,00
	PP		Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek				
	VV		12+8		20,000		
7	*M*	*14011024*	*trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 48,3x2,6mm*	*m*	*26,000*	*318,00*	*8 268,00*
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 48,3x2,6mm				
	VV		2,6*10		26,000		
8	*M*	*14011036*	*trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 60,3x4,0mm*	*m*	*5,200*	*502,00*	*2 610,40*
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 60,3x4,0mm				
	VV		2*2,6		5,200		
9	*M*	*14011018*	*trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 38x2,6mm*	*m*	*19,200*	*230,00*	*4 416,00*
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 38x2,6mm				
	VV		2,4*8		19,200		
10	K	348101230	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl přes 4 do 6 m2	kus	1,000	807,00	807,00
	PP		Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 4 do 6 m2				
11	*M*	*55342341.1*	*brána kovová dvoukřídlová 1200x2000*	*kus*	*1,000*	*10 400,00*	*10 400,00*
	PP		brána kovová dvoukřídlová 1500x3916mm				
12	K	348401130	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 1,6 do 2,0 m	m	23,000	102,00	2 346,00
	PP		Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m				
13	*M*	*31324775*	*pletivo čtyřhranné Zn pletené 55x55/2,0mm v 2000mm*	*m*	*23,000*	*142,00*	*3 266,00*
	PP		pletivo čtyřhranné Zn pletené 55x55/2,0mm v 2000mm				
14	K	1338171123R0002	Táhlo branky - ocel kruhová 20mm, délka 1,8 m, (2,47 kg/m) vč. kotvení táhla branky - plech 5 mm (40 kg/m2), 0,2*0,2 m	kpl	1,000	1 530,00	1 530,00

	PP		Táhlo branky - ocel kruhová 20mm, délka 1,8 m, (2,47 kg/m) vč. kotvení táhla branky - plech 5 mm (40 kg/m2), 0,2*0,2 m					
	D	998	Přesun hmot					1 389,88
15	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	4,017	346,00		1 389,88
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					861,56
	D	783	Dokončovací práce - nátěry					861,56
16	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,380	124,00		295,12
	PP		Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický					
	VV		26*0,05		1,300			
	VV		5,2*0,06		0,312			
	VV		19,2*0,04		0,768			
	VV		Součet		2,380			
17	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	2,380	117,00		278,46
	PP		Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
18	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,380	121,00		287,98
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čerpací stanice EuroOil - LPG Olomouc Hněvotínská

Objekt:

03 - Ocelová konstrukce (NÁDRŽ, ČERPADLO, VÝDEJNÍ STOJAN)

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**31 716,30**
HSV - Práce a dodávky HSV	23 037,02
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	22 948,10
998 - Přesun hmot	88,92
PSV - Práce a dodávky PSV	8 679,28
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	8 679,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Čerpací stanice EuroOil - LPG Olomouc Hněvotínská

Objekt:

03 - Ocelová konstrukce (NÁDRŽ, ČERPADLO, VÝDEJNÍ STOJAN)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**31 716,30**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				23 037,02
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				22 948,10
1	K	953946111	Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti přes 0,5 do 1 t z profilů hmotnosti do 13 kg/m	t	0,234	33 200,00	7 768,80
	PP		Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 0,5 do 1 t				
	VV		"Pozink, svařovaná OK z ocelových nosníků UPN - U 100 (10,6 kg/m), 3*0,88+2*4,8+2*0,88+5*0,30 m				
	VV		0,1643		0,164		
	VV		"Pozink, schodiště a zakrytí u stojanu - žebrovaný plech tl. 6 mm (49,7 kg/m2), 0,75*0,95+0,5*0,8+0,3*0,25 m				
	VV		0,059		0,059		
	VV		"Pozink, opěra schodiště - plech tl. 6 mm (48 kg/m2), 0,45*0,50 m				
	VV		0,0108		0,011		
	VV		Součet		0,234		
2	*M*	*13010816*	*ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 100*	*t*	*0,180*	*57 900,00*	*10 422,00*
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 100				
	VV		"Pozink, svařovaná OK z ocelových nosníků UPN - U 100 (10,6 kg/m), 3*0,88+2*4,8+2*0,88+5*0,30 m				
	VV		0,1643		0,164		
	VV		Součet		0,164		
	VV		0,164*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,180		
3	*M*	*13611220*	*plech ocelový hladký jakost S235JR tl 6mm tabule*	*t*	*0,012*	*57 900,00*	*694,80*
	PP		plech ocelový hladký jakost S235JR tl 6mm tabule				
	VV		"Pozink, opěra schodiště - plech tl. 6 mm (48 kg/m2), 0,45*0,50 m				
	VV		0,0108		0,011		
	VV		Součet		0,011		
	VV		0,011*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,012		
4	*M*	*13611309*	*plech ocelový černý žebrovaný S235JR slza tl 6mm tabule*	*t*	*0,065*	*62 500,00*	*4 062,50*
	PP		plech ocelový černý žebrovaný S235JR slza tl 6mm tabule				
	VV		"Pozink, schodiště a zakrytí u stojanu - žebrovaný plech tl. 6 mm (49,7 kg/m2), 0,75*0,95+0,5*0,8+0,3*0,25 m				
	VV		0,059		0,059		
	VV		Součet		0,059		

	VV		0,059*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,065		
	D	998	Přesun hmot				88,92
5	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,257	346,00	88,92
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				8 679,28
	D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				8 679,28
6	K	789421531	Žárové stříkání ocelových konstrukcí třídy I ZnAl 100 µm	m2	8,188	1 060,00	8 679,28
	PP		Žárové stříkání ocelových konstrukcí slitinou zinacor ZnAl, tloušťky 100 µm, třídy I				
	VV		"Pozink, svařovaná OK z ocelových nosníků UPN - U 100 (10,6 kg/m), 3*0,88+2*4,8+2*0,88+5*0,30 m				
	VV		15,5*(0,1+0,1+0,073+0,073)		5,363		
	VV		"Pozink, schodiště a zakrytí u stojanu - žebrovaný plech tl. 6 mm (49,7 kg/m2), 0,75*0,95+0,5*0,8+0,3*0,25 m				
	VV		((0,75*0,95*2)+(0,5*0,8*2)+(0,3*0,25*2))		2,375		
	VV		"Pozink, opěra schodiště - plech tl. 6 mm (48 kg/m2), 0,45*0,50 m				
	VV		0,45*0,5*2		0,450		
	VV		Součet		8,188		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čerpací stanice EuroOil - LPG Olomouc Hněvotínská

Objekt:

04 - Zastřešení výdejního stojanu

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**33 291,03**
HSV - Práce a dodávky HSV	16 632,34
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	16 588,40
998 - Přesun hmot	43,94
PSV - Práce a dodávky PSV	16 658,69
764 - Konstrukce klempířské	12 220,47
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	4 438,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Čerpací stanice EuroOil - LPG Olomouc Hněvotínská

Objekt:

04 - Zastřešení výdejního stojanu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**33 291,03**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				16 632,34
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				16 588,40
1	K	953946111	Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti přes 0,5 do 1 t z profilů hmotnosti do 13 kg/m	t	0,127	33 200,00	4 216,40
	PP		Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 0,5 do 1 t				
	VV		"Pozink, svařovaná OK - trubka bezešvá 40x5 (4,32 kg/m), 4*2,5 m				
	VV		0,0432		0,043		
	VV		"Pozink, svařovaná OK - plech kotvící tl. 5 mm (40 kg/m2), 4*0,1*0,1 m				
	VV		0,0016		0,002		
	VV		"Pozink, svařovaná OK - úhelník L 50x50x6 (4,47 kg/m), 2,5+4,5 m				
	VV		0,0313		0,031		
	VV		"Pozink, svařovaná OK - ocel plochá 40x5 (1,60 kg/m), zavětrování 4*1,0 m				
	VV		0,0064		0,006		
	VV		"Pozink, svařovaná OK - uzavřený ocelový profil (jekl) 50x30x3 (3,40 kg/m), 4*2,5				
	VV		0,034		0,034		
	VV		"Pozink, svařovaná OK - uzavřený ocelový profil (jekl) 40x40x3 (3,30 kg/m), 2*1,71				
	VV		0,0113		0,011		
	VV		Součet		0,127		
2	M	14015024	*trubka ocelová bezešvá přesná jakost 11 353 40x5,0mm*	*m*	*10,000*	*732,00*	*7 320,00*
	PP		trubka ocelová bezešvá přesná jakost 11 353 40x5,0mm				
	VV		4*2,5		10,000		
3	M	13611218	*plech ocelový hladký jakost S235JR tl 5mm tabule*	*t*	*0,002*	*58 300,00*	*116,60*
	PP		plech ocelový hladký jakost S235JR tl 5mm tabule				
	VV		0,0016		0,002		
4	M	13010422	*úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x6mm*	*t*	*0,031*	*58 100,00*	*1 801,10*
	PP		úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x6mm				
5	M	13010202	*tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 40x5mm*	*t*	*0,006*	*57 400,00*	*344,40*
	PP		tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 40x5mm				
6	M	14550138	*profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 50x30x3mm*	*t*	*0,034*	*61 900,00*	*2 104,60*
	PP		profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 50x30x3mm				
7	M	14550236	*profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 40x40x3mm*	*t*	*0,011*	*62 300,00*	*685,30*
	PP		profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 40x40x3mm				

	D	998	Přesun hmot				43,94
8	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,127	346,00	43,94
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				16 658,69
	D	764	Konstrukce klempířské				12 220,47
9	K	764141411	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z TiZn předzvětralého plechu rš 670 mm sklonu do 30°	m2	5,625	2 140,00	12 037,50
	PP		Krytina ze svitků nebo tabulí z titanzinkového předzvětralého plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 670 mm, sklon střechy do 30°				
	VV		2,5*2,25		5,625		
10	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	120,375	1,52	182,97
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				4 438,22
11	K	789421531	Žárové stříkání ocelových konstrukcí třídy I ZnAl 100 µm	m2	4,187	1 060,00	4 438,22
	PP		Žárové stříkání ocelových konstrukcí slitinou zinacor ZnAl, tloušťky 100 µm, třídy I				
	VV		"Pozink, svařovaná OK - trubka bezešvá 40x5 (4,32 kg/m), 4*2,5 m				
	VV		0,04*4*2,5		0,400		
	VV		"Pozink, svařovaná OK - plech kotvící tl. 5 mm (40 kg/m2), 4*0,1*0,1 m				
	VV		4*0,1*0,1*2		0,080		
	VV		"Pozink, svařovaná OK - úhelník L 50x50x6 (4,47 kg/m), 2,5+4,5 m				
	VV		0,05*4*(2,5+4,5)		1,400		
	VV		"Pozink, svařovaná OK - ocel plochá 40x5 (1,60 kg/m), zavětrování 4*1,0 m				
	VV		4*1*0,04		0,160		
	VV		"Pozink, svařovaná OK - uzavřený ocelový profil (jekl) 50x30x3 (3,40 kg/m), 4*2,5				
	VV		(0,05+0,05+0,03+0,03)*4*2,5		1,600		
	VV		"Pozink, svařovaná OK - uzavřený ocelový profil (jekl) 40x40x3 (3,30 kg/m), 2*1,71				
	VV		0,04*4*(2*1,71)		0,547		
	VV		Součet		4,187		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čerpací stanice EuroOil - LPG Olomouc Hněvotínská

Objekt:

05 - LPG

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**347 200,00**

OST - Ostatní	347 200,00
O01 - Ostatní	347 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Čerpací stanice EuroOil - LPG Olomouc Hněvotínská

Objekt:

05 - LPG

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**347 200,00**
	D	OST	Ostatní				347 200,00
	D	O01	Ostatní				347 200,00
1	*M*	*51651*	*Stojan ADAST SYSTEMS a.s., typ 8991.622/LPG/BLD/ET/PRE/L/K, v.č. 306, rok výroby 2004 D+M*	*ks*	*1,000*	*180 000,00*	*180 000,00*
	PP		Stojan ADAST SYSTEMS a.s., typ 8991.622/LPG/BLD/ET/PRE/L/K, v.č. 306, rok výroby 2004				
2	*M*	*51652*	*Nádrž Deltagaz spol. s r. o., objem 4800 ltr, v.č. 107283, rok výroby 2004 D+M*	*ks*	*1,000*	*80 000,00*	*80 000,00*
	PP		Nádrž Deltagaz spol. s r. o., objem 4800 ltr, v.č. 107283, rok výroby 2004				
3	*M*	*51653*	*Čerpadlo LPG včetně elektromotoru (1,1 kW), úložné desky a rozvodů D+M*	*ks*	*1,000*	*55 000,00*	*55 000,00*
	PP		Čerpadlo LPG včetně elektromotoru (1,1 kW) a úložné desky				
4	*M*	*51657*	*Uzemnění D+M*	*kpl*	*1,000*	*20 000,00*	*20 000,00*
	PP		Uzemnění				
5	*M*	*51660*	*Hasicí přístroj CO2 5 kg, D+M*	*ks*	*1,000*	*2 200,00*	*2 200,00*
	PP		Hasicí přístroj CO2 5 kg, D+M				
6	*M*	*51656*	*Přípojka ele D+M*	*kpl*	*1,000*	*10 000,00*	*10 000,00*
	PP		Přípojka ele				

3.11. Čerpací stanice EuroOil – LPG, Zdice

Nákladové ocenění dle Cenové soustavy ÚRS bez DPH, celkem:

		Cena bez DPH
Cena celkem bez opotřebení, bez DPH		**555 774,75 Kč**
1	Zpevněná plocha	70 639,48 Kč
2	Oplocení	73 594,38 Kč
3	Ocelová konstrukce (NÁDRŽ, ČERPADLO, VÝDEJNÍ STOJAN)	37 714,61 Kč
4	Zastřešení výdejního stojanu	28 826,28 Kč
5	LPG celkem	345 000,00 Kč
5.1	LPG bez výdejního stojanu a čerpadla	110 000,00 Kč
5.2	LPG výdejní stojan	180 000,00 Kč
5.3	LPG čerpadlo	55 000,00 Kč

Nákladové ocenění – výpočet opotřebení:

LPG celkem bez výdejního stojanu a čerpadla, bez DPH

Rok pořízení	Stáří (v letech)	Životnost (počet let)	Opotřebení v %	Cena bez opotřebení	Opotřebení v Kč	Cena celkem vč. opotřebení v Kč
2003	19	40	47,50%	320 774,75 Kč	152 368,01 Kč	168 406,74 Kč

Výdejní stojan, bez DPH

Rok pořízení	Stáří (v letech)	Životnost (počet let)	Opotřebení v %	Cena bez opotřebení	Opotřebení v Kč	Cena celkem vč. opotřebení v Kč
2003	19	15 (stáří větší než životnost)	85,00%	180 000,00 Kč	153 000,00 Kč	27 000,00 Kč

**Opotřebení je uvažováno dle skutečnosti, vychází z celkové životnosti věci. Pokud je opotřebení vyšší 85%, pak je uvažováno v souladu s legislativou a metodikami ve výši 85%.*

Čerpadlo, bez DPH

Rok pořízení	Stáří (v letech)	Životnost (počet let)	Opotřebení v %	Cena bez opotřebení	Opotřebení v Kč	Cena celkem vč. opotřebení v Kč
2003	19	5 (stáří větší než životnost)	85,00%	55 000,00 Kč	46 750,00 Kč	8 250,00 Kč

**Opotřebení je uvažováno dle skutečnosti, vychází z celkové životnosti věci. Pokud je opotřebení vyšší 85%, pak je uvažováno v souladu s legislativou a metodikami ve výši 85%.*

Cena celkem po opotřebení, bez DPH	**203 656,74 Kč**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Čerpací stanice EuroOil - LPG Zdice
Objekt:
01 - Zpevněná plocha

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**70 639,48**
HSV - Práce a dodávky HSV	70 639,48
1 - Zemní práce	19 608,15
2 - Zakládání	20 773,10
5 - Komunikace pozemní	13 405,05
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	12 012,64
998 - Přesun hmot	4 840,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Čerpací stanice EuroOil - LPG Zdice
Objekt:
01 - Zpevněná plocha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**70 639,48**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				70 639,48
	D	1	Zemní práce				19 608,15
1	K	121151104	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 200 do 250 mm strojně	m2	11,730	70,60	828,14
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm				
	VV		1,1*1,8		1,980		
	VV		1,7*3,8		6,460		
	VV		0,7*4,7		3,290		
	VV		Součet		11,730		

2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,933	344,00	1 008,95
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
	VV		1,1*1,8*0,25		0,495		
	VV		1,7*3,8*0,25		1,615		
	VV		0,7*4,7*0,25		0,823		
	VV		Součet		2,933		
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	73,325	27,00	1 979,78
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
	VV		2,933*5		14,665		
	VV		14,665*5 'Přepočtené koeficientem množství		73,325		
4	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	5,279	1 400,00	7 390,60
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	VV		2,933*1,8		5,279		
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2,933	22,80	66,87
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
6	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	16,800	207,00	3 477,60

	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm				
7	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	16,800	22,00	369,60
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1 5				
8	*M*	*00572410*	*osivo směs travní parková*	*kg*	*0,336*	*103,00*	*34,61*
	PP		osivo směs travní parková				
	VV		16,8*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,336		
9	K	182311123	Rozprostření ornice ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	16,800	265,00	4 452,00
	PP		Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm				
	D	2	Zakládání				20 773,10
10	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	2,320	3 740,00	8 676,80
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30				
	VV		2*5,8*0,2		2,320		
11	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,183	66 100,00	12 096,30
	PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI				
	VV		0,1833		0,183		
	D	5	Komunikace pozemní				13 405,05
12	K	564801012	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 40 mm	m2	11,730	77,50	909,08
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm				
13	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	11,730	218,00	2 557,14
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm				
	VV		1,1*1,8		1,980		
	VV		1,7*3,8		6,460		
	VV		0,7*4,7		3,290		

	VV		Součet		11,730		
14	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	11,730	393,00	4 609,89
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2				
15	*M*	*59245212*	*dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm přírodní*	*m2*	*12,903*	*413,00*	*5 328,94*
	PP		dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm přírodní				
	VV		11,73*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		12,903		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				12 012,64
16	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	20,725	303,00	6 279,68
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
17	*M*	*59217036*	*obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm*	*m*	*20,725*	*195,00*	*4 041,38*
	PP		obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm				
18	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,466	3 630,00	1 691,58
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého				
	VV		20,725*0,15*0,15		0,466		
	VV		Souče		0,466		
	D	998	Přesun hmot				4 840,54
19	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	13,990	346,00	4 840,54
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná				

dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Čerpací stanice EuroOil - LPG Zdice
Objekt:
02 - Oplocení

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**73 594,38**
HSV - Práce a dodávky HSV	72 431,40
1 - Zemní práce	5 763,62
3 - Svislé a kompletní konstrukce	65 117,70
998 - Přesun hmot	1 550,08
PSV - Práce a dodávky PSV	1 162,98
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 162,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Čerpací stanice EuroOil - LPG Zdice
Objekt:
02 - Oplocení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**73 594,38**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				72 431,40
	D	1	Zemní práce				5 763,62
1	K	131213711	Hloubení zapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	1,164	1 390,00	1 617,96

	PP		Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných					
	VV		0,4*0,4*0,6*9			0,864		
	VV		0,5*0,5*0,6*2			0,300		
	VV		Součet			1,164		
2	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3		0,000	1 030,00	0,00
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3		1,164	344,00	400,42
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		1,164			1,164		
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3		29,100	27,00	785,70
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		1,164*5			5,820		

	VV		5,82*5 'Přepočtené koeficientem množství		29,100		
5	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	2,095	1 400,00	2 933,00
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	VV		1,164*1,8		2,095		
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1,164	22,80	26,54
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				65 117,70
7	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se zabetonováním	kus	6,000	357,00	2 142,00
	PP		Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek				
	VV		6		6,000		
8	*M*	*14011014*	*trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 31,8x2,6mm*	*m*	*9,000*	*200,00*	*1 800,00*
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 31,8x2,6mm				
	VV		1,5*6		9,000		
9	K	338171123R01	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2,6 se zabetonováním	kus	18,000	415,00	7 470,00
	PP		Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek				
	VV		18		18,000		

10	*M*	*14011020*	*trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 44,5x3,2mm*	*m*	*25,200*	*366,00*	*9 223,20*
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 44,5x3,2mm				
	VV		2,8*9		25,200		
11	*M*	*14011040*	*trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 70x3,2mm*	*m*	*25,200*	*546,00*	*13 759,20*
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 70x3,2mm				
12	K	348101240	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl přes 6 do 8 m2	kus	1,000	1 120,00	1 120,00
	PP		Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 6 do 8 m2				
13	*M*	*55342362*	*brána plotová dvoukřídlá Pz s PVC vrstvou 3500x2000mm*	*kus*	*1,000*	*23 000,00*	*23 000,00*
	PP		brána plotová dvoukřídlá Pz s PVC vrstvou 3500x1730mm				
14	K	348401130	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 1,6 do 2,0 m	m	25,300	102,00	2 580,60
	PP		Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m				
15	*M*	*31327515*	*pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 2000mm*	*m*	*25,300*	*159,00*	*4 022,70*
	PP		pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 2000mm				
	D	998	Přesun hmot				1 550,08
16	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	4,480	346,00	1 550,08
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m				

			Práce a dodávky				
	D	PSV	PSV				1 162,98
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				1 162,98
17	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,213	124,00	398,41
	PP		Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický				
	VV		1,5*6*0,035		0,315		
	VV		2,8*9*0,07		1,764		
	VV		2,8*9*0,045		1,134		
	VV		Součet		3,213		
18	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	3,213	117,00	375,92
	PP		Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní				
19	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,212	121,00	388,65
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čerpací stanice EuroOil - LPG Zdice

Objekt:

03 - Ocelová konstrukce (NÁDRŽ, ČERPADLO, VÝDEJNÍ STOJAN)

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**37 714,61**

HSV - Práce a dodávky HSV	23 037,02
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	22 948,10
998 - Přesun hmot	88,92
PSV - Práce a dodávky PSV	14 677,59
764 - Konstrukce klempířské	5 998,31
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	8 679,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Čerpací stanice EuroOil - LPG Zdice

Objekt:

03 - Ocelová konstrukce (NÁDRŽ, ČERPADLO, VÝDEJNÍ STOJAN)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**37 714,61**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				23 037,02
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				22 948,10
1	K	953946111	Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti přes 0,5 do 1 t z profilů hmotnosti do 13 kg/m	t	0,234	33 200,00	7 768,80
	PP		Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 0,5 do 1 t				
	VV		"Pozink, svařovaná OK z ocelových nosníků UPN - U 100 (10,6 kg/m), 3*0,88+2*4,8+2*0,88 +5*0,30 m				
	VV		0,1643		0,164		
	VV		"Pozink, schodiště a zakrytí u stojanu - žebrovaný plech tl. 6 mm (49,7 kg/m2), 0,75*0,95+0,5*0,8+0, 3*0,25				
	VV		0,059		0,059		

	VV		"Pozink, opěra schodiště - plech tl. 6 mm (48 kg/m2), 0,45*0,50 m				
	VV		0,0108		0,011		
	VV		Součet		0,234		
2	*M*	*13010816*	*ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 100*	*t*	*0,180*	*57 900,00*	*10 422,00*
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 100				
	VV		"Pozink, svařovaná OK z ocelových nosníků UPN - U 100 (10,6 kg/m), 3*0,88+2*4,8+2*0,88 +5*0,30 m				
	VV		0,1643		0,164		
	VV		Součet		0,164		
	VV		0,164*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,180		
3	*M*	*13611220*	*plech ocelový hladký jakost S235JR tl 6mm tabule*	*t*	*0,012*	*57 900,00*	*694,80*
	PP		plech ocelový hladký jakost S235JR tl 6mm tabule				
	VV		"Pozink, opěra schodiště - plech tl. 6 mm (48 kg/m2), 0,45*0,50 m				
	VV		0,0108		0,011		
	VV		Součet		0,011		
	VV		0,011*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,012		
4	*M*	*13611309*	*plech ocelový černý žebrovaný S235JR slza tl 6mm tabule*	*t*	*0,065*	*62 500,00*	*4 062,50*
	PP		plech ocelový černý žebrovaný S235JR slza tl 6mm tabule				
	VV		"Pozink, schodiště a zakrytí u stojanu - žebrovaný plech tl. 6 mm (49,7 kg/m2), 0,75*0,95+0,5*0,8+0, 3*0,25				
	VV		0,059		0,059		
	VV		Součet		0,059		
	VV		0,059*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,065		
	D	998	Přesun hmot				88,92
5	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,257	346,00	88,92

	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				14 677,59
	D	764	Konstrukce klempířské				5 998,31
6	K	764141411R01	Lakovaný plech nad čerpadlem tl.2mm	m2	1,313	4 500,00	5 908,50
	PP		Krytina ze svitků nebo tabulí z titanzinkového předzvětralého plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 670 mm, sklon střechy do 30°				
	VV		"Lakovaný plech nad čerpadlem tl. 2 mm (16 kg/m2), 1,4*0,7+0,95*0,35/2 m				
	VV		1,4*0,7		0,980		
	VV		0,95*0,35		0,333		
	VV		Součet		1,313		
7	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	59,085	1,52	89,81
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				8 679,28
8	K	789421531	Žárové stříkání ocelových konstrukcí třídy I ZnAl 100 µm	m2	8,188	1 060,00	8 679,28
	PP		Žárové stříkání ocelových konstrukcí slitinou zinacor ZnAl, tloušťky 100 µm, třídy I				
	VV		"Pozink, svařovaná OK z ocelových nosníků UPN - U 100 (10,6 kg/m), 3*0,88+2*4,8+2*0,88 +5*0,30 m				
	VV		(0,1+0,1+0,073+0,07 3)*15,5		5,363		
	VV		"Pozink, schodiště a zakrytí u stojanu - žebrovaný plech tl. 6 mm (49,7 kg/m2),				

	0,75*0,95+0,5*0,8+0,3*0,25		
VV	0,75*0,95*2	1,425	
VV	(0,5*0,8*2)+(0,3*0,25*2)	0,950	
VV	"Pozink, opěra schodiště - plech tl. 6 mm (48 kg/m2), 0,45*0,50 m		
VV	0,45*0,5*2	0,450	
VV	Součet	8,188	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čerpací stanice EuroOil - LPG Zdice

Objekt:

04 - Zastřešení výdejního stojanu

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**28 826,28**
HSV - Práce a dodávky HSV	15 608,48
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	15 550,70
998 - Přesun hmot	57,78
PSV - Práce a dodávky PSV	13 217,80
765 - Krytina skládaná	5 734,20
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	7 483,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Čerpací stanice EuroOil - LPG Zdice

Objekt:

04 - Zastřešení výdejního stojanu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**28 826,28**

	D	HSV	Práce a dodávky HSV				15 608,48
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				15 550,70
1	K	953946111	Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti přes 0,5 do 1 t z profilů hmotnosti do 13 kg/m	t	0,152	33 200,00	5 046,40
	PP		Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 0,5 do 1 t				
	VV		"Pozink, svařovaná OK - uzavřený ocelový profil (jekl) 50x50x3 (4,30 kg/m), 4*2,75+6*0,75+8*2,1+2*1,5 0				
	VV		0,1518		0,152		
	VV		Součet		0,152		
2	M	14550246	*profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 50x50x3mm*	*t*	*0,167*	*62 900,00*	*10 504,30*
	PP		profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 50x50x3mm				
	VV		"Pozink, svařovaná OK - uzavřený ocelový profil (jekl) 50x50x3 (4,30 kg/m), 4*2,75+6*0,75+8*2,1+2*1,5 0				
	VV		0,1518		0,152		
	VV		Součet		0,152		
	VV		0,152*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,167		
	D	998	Přesun hmot				57,78
3	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,167	346,00	57,78
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				13 217,80
	D	765	Krytina skládaná				5 734,20
4	K	765142001	Montáž krytiny z polykarbonátových komůrkových desek rovných na kovovou konstrukci	m2	6,210	532,00	3 303,72
	PP		Montáž krytiny z polykarbonátových desek rovných komůrkových na kovovou konstrukci				
	VV		2,3*2,7		6,210		
5	M	28318719	*deska komůrková PC čirá tl 10mm*	*m2*	*6,396*	*380,00*	*2 430,48*
	PP		deska komůrková PC čirá tl 10mm				
	VV		6,21*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		6,396		

	D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				7 483,60
6	K	789421531	Žárové stříkání ocelových konstrukcí třídy I ZnAl 100 µm	m2	7,060	1 060,00	7 483,60
	PP		Žárové stříkání ocelových konstrukcí stlitinou zinacor ZnAl, tloušťky 100 µm, třídy I				
	VV		"Pozink, svařovaná OK - uzavřený ocelový profil (jekl) 50x50x3 (4,30 kg/m), 4*2,75+6*0,75+8*2,1+2*1,5 0				
	VV		35,302*(0,05*4)		7,060		
	VV		Součet		7,060		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čerpací stanice EuroOil - LPG Zdice

Objekt:

05 - LPG

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**345 000,00**
OST - Ostatní	345 000,00
O01 - Ostatní	345 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Čerpací stanice EuroOil - LPG Zdice

Objekt:

05 - LPG

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**345 000,00**
	D	OST	Ostatní				345 000,00
	D	O01	Ostatní				345 000,00

1	M	51651	*Stojan ADAST SYSTEMS a.s., typ 8991.622/LPG/BLD/ET/PRE/L/K, v.č. 172, rok výroby 2003 D+M*	*ks*	*1,000*	*180 000,00*	*180 000,00*
	PP		Stojan ADAST SYSTEMS a.s., typ 8991.622/LPG/BLD/ET/PRE/L/K, v.č. 172, rok výroby 2003				
2	M	51652	*Nádrž Deltagaz spol. s r. o., objem 4800 ltr, v.č. 105704, rok výroby 2003 D+M*	*ks*	*1,000*	*80 000,00*	*80 000,00*
	PP		Nádrž Deltagaz spol. s r. o., objem 4800 ltr, v.č. 105704, rok výroby 2003				
3	M	51653	*Čerpadlo LPG včetně elektromotoru (1,1 kW), úložné desky a rozvodů D+M*	*ks*	*1,000*	*55 000,00*	*55 000,00*
	PP		Čerpadlo LPG včetně elektromotoru (1,1 kW) a úložné desky				
4	M	51657	*Uzemnění D+M*	*kpl*	*1,000*	*20 000,00*	*20 000,00*
	PP		Uzemnění				
5	M	51656	*Přípojka ele D+M*	*kpl*	*1,000*	*10 000,00*	*10 000,00*
	PP		Přípojka ele				

3.12. Čerpací stanice EuroOil – LPG, Louny

Nákladové ocenění dle Cenové soustavy ÚRS bez DPH, celkem:

		Cena bez DPH
Cena celkem bez opotřebení, bez DPH		**863 809,81 Kč**
1	**Zpevněná plocha**	126 945,44 Kč
2	**Oplocení**	56 344,36 Kč
3	**Ocelová konstrukce (NÁDRŽ, ČERPADLO, VÝDEJNÍ STOJAN)**	90 377,80 Kč
4	**Zastřešení výdejního stojanu**	126 125,13 Kč
5	**Výdejní plocha**	36 817,08 Kč
6	**LPG celkem**	427 200,00 Kč
6.1	**LPG bez výdejního stojanu a čerpadla**	192 200,00 Kč
6.2	**LPG výdejní stojan**	180 000,00 Kč
6.3	**LPG čerpadlo**	55 000,00 Kč

Nákladové ocenění – výpočet opotřebení:

LPG celkem bez výdejního stojanu a čerpadla, bez DPH

Rok pořízení	Stáří (v letech)	Životnost (počet let)	Opotřebení v %	Cena bez opotřebení	Opotřebení v Kč	Cena celkem vč. opotřebení v Kč
1999	23	40	57,50%	628 809,81 Kč	361 565,64 Kč	267 244,17 Kč

Výdejní stojan, bez DPH

Rok pořízení	Stáří (v letech)	Životnost (počet let)	Opotřebení v %	Cena bez opotřebení	Opotřebení v Kč	Cena celkem vč. opotřebení v Kč
1998	24	15 (stáří větší než životnost)	85,00%	180 000,00 Kč	153 000,00 Kč	27 000,00 Kč

**Opotřebení je uvažováno dle skutečnosti, vychází z celkové životnosti věci. Pokud je opotřebení vyšší 85%, pak je uvažováno v souladu s legislativou a metodikami ve výši 85%.*

Čerpadlo, bez DPH

Rok pořízení	Stáří (v letech)	Životnost (počet let)	Opotřebení v %	Cena bez opotřebení	Opotřebení v Kč	Cena celkem vč. opotřebení v Kč
1998	24	5 (stáří větší než životnost)	85,00%	55 000,00 Kč	46 750,00 Kč	8 250,00 Kč

**Opotřebení je uvažováno dle skutečnosti, vychází z celkové životnosti věci. Pokud je opotřebení vyšší 85%, pak je uvažováno v souladu s legislativou a metodikami ve výši 85%.*

Cena celkem po opotřebení, bez DPH	**302 494,17 Kč**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Čerpací stanice EuroOil - LPG Louny
Objekt:
01 - Zpevněná plocha

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**126 945,44**
HSV - Práce a dodávky HSV	126 945,44
1 - Zemní práce	88 822,32
2 - Zakládání	7 097,20
5 - Komunikace pozemní	30 027,36
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
998 - Přesun hmot	998,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Čerpací stanice EuroOil - LPG Louny
Objekt:
01 - Zpevněná plocha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**126 945,44**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				126 945,44
	D	1	Zemní práce				88 822,32
1	K	121151114	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy přes 200 do 250 mm strojně	m2	119,040	33,80	4 023,55
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm				
	VV		12,8*9,3		119,040		

2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	23,808	344,00	8 189,95
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
	VV		119,04*0,2		23,808		
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	595,200	27,00	16 070,40
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
	VV		23,808*5		119,040		
	VV		119,04*5 'Přepočtené koeficientem množství		595,200		
4	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	42,854	1 400,00	59 995,60
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	VV		23,808*1,8		42,854		
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	23,808	22,80	542,82
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
	D	2	Zakládání				7 097,20
6	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	1,120	3 740,00	**4 188,80**
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30				
	VV		2,8*0,4		1,120		
7	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,044	66 100,00	2 908,40
	PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI				

	D	5	Komunikace pozemní				30 027,36
8	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	119,040	251,00	29 879,04
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm				
9	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	0,180	393,00	70,74
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2				
	VV		0,3*0,3*2		0,180		
10	*M*	*59248005*	*dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm přírodní*	*m2*	*0,180*	*431,00*	*77,58*
	PP		dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm přírodní				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
	D	998	Přesun hmot				998,56
11	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	2,886	346,00	998,56
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čerpací stanice EuroOil - LPG Louny

Objekt:

02 - Oplocení

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**56 344,36**
HSV - Práce a dodávky HSV	47 609,56
1 - Zemní práce	8 556,15

3 - Svislé a kompletní konstrukce	37 904,34
998 - Přesun hmot	1 149,07
PSV - Práce a dodávky PSV	8 734,80
741 - Elektroinstalace - silnoproud	7 988,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	746,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Čerpací stanice EuroOil - LPG Louny

Objekt:

02 - Oplocení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**56 344,36**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				47 609,56
	D	1	Zemní práce				8 556,15
1	K	131213711	Hloubení zapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	1,728	1 390,00	2 401,92
	PP		Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných				
	VV		0,4*0,4*0,6*18		1,728		
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,728	344,00	594,43
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
	VV		1,728		1,728		
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	43,200	27,00	1 166,40
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny				

			třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
	VV		1,728*5		8,640		
	VV		8,64*5 'Přepočtené koeficientem množství		43,200		
4	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	3,110	1 400,00	4 354,00
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	VV		1,728*1,8		3,110		
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1,728	22,80	39,40
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				37 904,34
6	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se zabetonováním	kus	1,000	357,00	357,00
	PP		Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek				
7	*M*	*14011010*	*trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 22x2,6mm*	*m*	*1,500*	*160,00*	*240,00*
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 22x2,6mm				
8	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním	kus	17,000	364,00	6 188,00
	PP		Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek				
	VV		17		17,000		
9	*M*	*14011024*	*trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 48,3x2,6mm*	*m*	*32,700*	*318,00*	*10 398,60*
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 48,3x2,6mm				
	VV		2,3*9		20,700		
	VV		2*6		12,000		
	VV		Součet		32,700		
10	*M*	*14011050*	*trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 76x3,2mm*	*m*	*4,600*	*495,00*	*2 277,00*
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 76x3,2mm				
	VV		2*2,3		4,600		
11	K	348101230	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl přes 4 do 6 m2	kus	1,000	807,00	807,00
	PP		Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 4 do 6 m2				
12	*M*	*55342335*	*branka plotová jednokřídlá Pz s PVC vrstvou 1700x2030mm*	*kus*	*1,000*	*9 840,00*	*9 840,00*
	PP		branka plotová jednokřídlá Pz s PVC vrstvou 1000x2030mm				

13	K	348401120	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v do 1,6 m	m	30,300	95,40	2 890,62
	PP		Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty do 1,6 m				
14	*M*	*31324772*	*pletivo čtyřhranné Zn pletené 55x55/2,0mm v 1500mm*	*m*	*31,815*	*107,00*	*3 404,21*
	PP		pletivo čtyřhranné Zn pletené 55x55/2,0mm v 1500mm				
	VV		30,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		31,815		
15	K	348401320	Rozvinutí, montáž a napnutí ostnatého drátu	m	60,600	18,40	1 115,04
	PP		Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu ostnatého				
	VV		30,3*2		60,600		
16	*M*	*31478001*	*drát ostnatý D 2mm*	*m*	*63,630*	*6,08*	*386,87*
	PP		drát ostnatý D 2mm				
	VV		60,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		63,630		
	D	998	Přesun hmot				1 149,07
17	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	3,321	346,00	1 149,07
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				8 734,80
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				7 988,00
18	K	741374001	Montáž svítidlo halogenové bodové posuvné	kus	1,000	198,00	198,00
	PP		Montáž svítidel halogenových se zapojením vodičů bodových posuvných				
19	*M*	*34872303*	*světlomet se speciální žárovkou halogenovou 1500W*	*kus*	*1,000*	*7 790,00*	*7 790,00*
	PP		světlomet se speciální žárovkou halogenovou 1500W				
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				746,80
20	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,063	124,00	255,81
	PP		Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický				
	VV		1,5*0,03		0,045		
	VV		33*0,05		1,650		
	VV		4,6*0,08		0,368		
	VV		Součet		2,063		
21	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	2,063	117,00	241,37
	PP		Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní				
22	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,063	121,00	249,62
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čerpací stanice EuroOil - LPG Louny

Objekt:

03 - Ocelová konstrukce (NÁDRŽ, ČERPADLO, VÝDEJNÍ STOJAN)

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**90 377,80**
HSV - Práce a dodávky HSV	37 994,65
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	37 852,79
998 - Přesun hmot	141,86
PSV - Práce a dodávky PSV	52 383,15
764 - Konstrukce klempířské	11 920,48
767 - Konstrukce zámečnické	25 611,35
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	14 851,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Čerpací stanice EuroOil - LPG Louny

Objekt:

03 - Ocelová konstrukce (NÁDRŽ, ČERPADLO, VÝDEJNÍ STOJAN)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**90 377,80**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				37 994,65
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				37 852,79
1	K	953946111	Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti přes 0,5 do 1 t z profilů hmotnosti do 13 kg/m	t	0,385	33 200,00	12 782,00
	PP		Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 0,5 do 1 t				
	VV		"Lakovaná, svařovaná OK (nádrže) z ocelových nosníků UPN - U 100 (10,6 kg/m) (8*0,75+4*2,05+8*0,85)				

	VV		0,2226		0,223		
	VV		"Lakovaná, svařovaná OK (nádrže) - trubka bezešvá 40x5 (4,32 kg/m), 8*1,133 m				
	VV		0,0392		0,039		
	VV		"Lakovaná, svařovaná OK (nádrže) - plech kotvící tl. 5 mm (40 kg/m2), 4*0,2*0,2 m				
	VV		0,0064		0,006		
	VV		"Lakovaná, svařovaná OK (čerpadlo) z ocelových nosníků UPN - U 100 (10,6 kg/m) 2*3,5+3*0,5				
	VV		0,0901		0,090		
	VV		"Lakovaná, svařovaná OK (čerpadlo) - úhelník L 40x40x4 (2,50 kg/m), 6*0,5+0,42+2*0,46+2*0,2+0,53+0,85 m				
	VV		0,0153		0,015		
	VV		"Lakovaná, svařovaná OK (čerpadlo) - úhelník L 50x50x5 (3,85 kg/m), 2*0,8+0,60 m				
	VV		0,0085		0,009		
	VV		"Lakovaná, svařovaná OK (čerpadlo) - plech tl. 5 mm (40 kg/m2), 2*0,2*0,2 m				
	VV		0,0032		0,003		
	VV		Součet		0,385		
2	*M*	*13010816*	*ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 100*	*t*	*0,344*	*57 900,00*	*19 917,60*
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 100				
	VV		"Lakovaná, svařovaná OK (nádrže) z ocelových nosníků UPN - U 100 (10,6 kg/m) (8*0,75+4*2,05+8*0,85)				
	VV		0,2226		0,223		
	VV		"Lakovaná, svařovaná OK (čerpadlo) z ocelových nosníků UPN - U 100 (10,6 kg/m) 2*3,5+3*0,5				
	VV		0,0901		0,090		
	VV		Součet		0,313		
	VV		0,313*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,344		
3	*M*	*13611218*	*plech ocelový hladký jakost S235JR tl 5mm tabule*	*t*	*0,009*	*58 300,00*	*524,70*
	PP		plech ocelový hladký jakost S235JR tl 5mm tabule				
	VV		"Lakovaná, svařovaná OK (nádrže) - plech kotvící tl. 5 mm (40 kg/m2), 4*0,2*0,2 m				
	VV		0,0064		0,006		
	VV		"Lakovaná, svařovaná OK (čerpadlo) - plech tl. 5 mm (40 kg/m2), 2*0,2*0,2 m				
	VV		0,0032		0,003		
	VV		Součet		0,009		
4	*M*	*13010414*	*úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 40x40x4mm*	*t*	*0,015*	*58 600,00*	*879,00*
	PP		úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 40x40x4mm				
	VV		"Lakovaná, svařovaná OK (čerpadlo) - úhelník L 40x40x4 (2,50 kg/m), 6*0,5+0,42+2*0,46+2*0,2+0,53+0,85 m				
	VV		0,0153		0,015		
	VV		Součet		0,015		
5	*M*	*13010420*	*úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x5mm*	*t*	*0,009*	*61 100,00*	*549,90*
	PP		úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x5mm				
	VV		"Lakovaná, svařovaná OK (čerpadlo) - úhelník L 50x50x5 (3,85 kg/m), 2*0,8+0,60 m				
	VV		0,0085		0,009		
	VV		Součet		0,009		
6	*M*	*55283902.R01*	*trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 40x5mm*	*m*	*9,064*	*353,00*	*3 199,59*

	PP		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 48,3x3,2mm "Lakovaná, svařovaná OK (nádrže) - trubka bezešvá 40x5 (4,32 kg/m), 8*1,133 m				
	VV		8*1,133		9,064		
	VV		Součet		9,064		
	D	998	Přesun hmot				141,86
7	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,410	346,00	141,86
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				52 383,15
	D	764	Konstrukce klempířské				11 920,48
8	K	764141411R02	Lakovaný plech nad čerpadlem tl.4mm	m2	2,060	5 700,00	11 742,00
	PP		Lakovaný plech nad čerpadlem tl.4mm				
	VV		1,03*2		2,060		
	VV		Součet		2,060		
9	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	117,420	1,52	178,48
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	767	Konstrukce zámečnické				25 611,35
10	K	767161123	Montáž zábradlí rovného z trubek do ocelové konstrukce hm do 20 kg	m	3,900	345,00	1 345,50
	PP		Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg				
	VV		3,05+0,85		3,900		
11	*M*	*14011017*	*trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 33,7x3,2mm*	*m*	*3,050*	*307,00*	*936,35*
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 33,7x3,2mm				
	VV		3,05		3,050		
12	*M*	*14011010*	*trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 22x2,6mm*	*m*	*0,850*	*160,00*	*136,00*
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 22x2,6mm				
13	K	767211312	Montáž venkovního kovového schodiště rovného kotveného na ocelovou konstrukci	m	2,500	3 680,00	9 200,00
	PP		Montáž kovového venkovního schodiště bez zábradlí a podesty, pro šířku stupně do 1 200 mm rovného, kotveného na ocelovou konstrukci				
14	*M*	*15425540*	*profil ocelový U ohýbaný EN 10162 tl 3mm 60x40x40mm*	*t*	*0,017*	*80 400,00*	*1 366,80*
	PP		profil ocelový U ohýbaný EN 10162 tl 3mm 60x40x40mm				
	VV		"Lakované, svařované schodiště - profil (jekl) obdélníkový U 60x40x40x3 (3,10 kg/m), 2*0,95+3*0,82+2*0,5 m				
	VV		0,0166		0,017		
	VV		Součet		0,017		
15	*M*	*15422920.1*	*profil ocelový U ohýbaný EN 10162 tl 2mm 30x20x20mm*	*t*	*0,012*	*84 900,00*	*1 018,80*
	PP		profil ocelový U ohýbaný EN 10162 tl 2mm 30x20x20mm				

	VV		"Lakované, svařované schodiště - profil (jekl) obdélníkový U 30x20x20x2 (1,10 kg/m), 9*0,9+8*0,18+2*0,48 m				
	VV		0,0116		0,012		
	VV		Součet		0,012		
16	M	13611218	*plech ocelový hladký jakost S235JR tl 5mm tabule*	*t*	*0,002*	*58 300,00*	*116,60*
	PP		plech ocelový hladký jakost S235JR tl 5mm tabule				
	VV		"Lakované, svařované schodiště - plech tl. 5 mm (40 kg/m2), 2*0,1*0,1+2*0,1*0,2 m				
	VV		0,0024		0,002		
17	M	13611248	*plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule*	*t*	*0,013*	*57 200,00*	*743,60*
	PP		plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule				
	VV		"Lakované, svařované schodiště - plech tl. 20 mm (160 kg/m2), 2*0,2*0,2 m				
	VV		0,0128		0,013		
	VV		Součet		0,013		
18	M	13010266	*tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 80x5mm*	*t*	*0,006*	*57 700,00*	*346,20*
	PP		tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 80x5mm				
	VV		"Lakované, svařované schodiště - ocel plochá 80x5 (3,17 kg/m), 0,95+2*0,5 m				
	VV		0,0062		0,006		
	VV		Součet		0,006		
19	M	13010312	*tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 150x5mm*	*t*	*0,013*	*60 300,00*	*783,90*
	PP		tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 150x5mm				
	VV		"Lakované, svařované schodiště - ocel plochá 150x5 (6,3 kg/m), 2,0 m				
	VV		0,0126		0,013		
20	M	13010322	*tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 160x8mm*	*t*	*0,032*	*45 800,00*	*1 465,60*
	PP		tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 160x8mm				
	VV		"Lakované, svařované schodiště - ocel plochá 160x8 (10,05 kg/m), 2*1,6 m				
	VV		0,03216		0,032		
	VV		Součet		0,032		
21	M	13010204	*tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 40x6mm*	*t*	*0,004*	*57 700,00*	*230,80*
	PP		tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 40x6mm				
	VV		"Lakované, svařované schodiště - ocel plochá 40x6 (1,93 kg/m), 0,95*2 m				
	VV		0,0037		0,004		
	VV		Součet		0,004		
22	M	13010404	*úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 30x30x3mm*	*t*	*0,004*	*58 800,00*	*235,20*
	PP		úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 30x30x3mm				
	VV		"Lakované, svařované schodiště - úhelník L 30x30x3 (1,45 kg/m), 8*0,3 m				
	VV		0,0035		0,004		
	VV		Součet		0,004		
23	K	767591001	Montáž podlah nebo podest z kompozitních pochůzných litých roštů o hm do 15 kg/m2	m2	2,520	630,00	1 587,60
	PP		Montáž výrobků z kompozitů podlah nebo podest z pochůzných litých roštů hmotnosti do 15 kg/m2				
	VV		"Rošt svařovaný 30x3 pozinkovaný (28 kg/m2), 4*(0,2*0,9)+(0,5*0,9)				
	VV		4*((0,2*0,9)+(0,5*0,9))		2,520		
	VV		Součet		2,520		
24	M	63126002	*rošt kompozitní pochůzný litý 30x30/30mm A15*	*m2*	*2,520*	*2 420,00*	*6 098,40*

	PP		rošt kompozitní pochůzný litý 30x30/30mm A15				
	D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				14 851,32
25	K	789325110	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový základní tl do 40 µm	m2	18,357	177,00	3 249,19
	PP		Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový základní, tloušťky do 40 µm				
	VV		"Lakovaná, svařovaná OK (nádrže) z ocelových nosníků UPN - U 100 (10,6 kg/m) (8*0,75+4*2,05+8*0,85)				
	VV		21*(0,1+0,1+0,073+0,073)		7,266		
	VV		"Lakovaná, svařovaná OK (nádrže) - trubka bezešvá 40x5 (4,32 kg/m), 8*1,133 m				
	VV		8*1,133*0,04		0,363		
	VV		"Lakovaná, svařovaná OK (nádrže) - plech kotvící tl. 5 mm (40 kg/m2), 4*0,2*0,2 m				
	VV		4*0,2*0,2*2		0,320		
	VV		"Lakovaná, svařovaná OK (čerpadlo) z ocelových nosníků UPN - U 100 (10,6 kg/m) 2*3,5+3*0,5				
	VV		8,5*(0,1+0,1+0,073+0,073)		2,941		
	VV		"Lakovaná, svařovaná OK (čerpadlo) - úhelník L 40x40x4 (2,50 kg/m), 6*0,5+0,42+2*0,46+2*0,2+0,53+0,85 m				
	VV		6,12*(0,04*4)		0,979		
	VV		"Lakovaná, svařovaná OK (čerpadlo) - úhelník L 50x50x5 (3,85 kg/m), 2*0,8+0,60 m				
	VV		2,208*(0,05*4)		0,442		
	VV		"Lakovaná, svařovaná OK (čerpadlo) - plech tl. 5 mm (40 kg/m2), 2*0,2*0,2 m				
	VV		0,2*0,2*2*2		0,160		
	VV		3,05*0,04		0,122		
	VV		0,85*0,022		0,019		
	VV		"Lakované, svařované schodiště - profil (jekl) obdélníkový U 60x40x40x3 (3,10 kg/m), 2*0,95+3*0,82+2*0,5 m				
	VV		5,355*(0,06+0,06+0,04+0,04+0,04+0,04)		1,499		
	VV		"Lakované, svařované schodiště - profil (jekl) obdélníkový U 30x20x20x2 (1,10 kg/m), 9*0,9+8*0,18+2*0,48 m				
	VV		10,545*(0,03+0,03+0,02+0,02+0,02+0,02)		1,476		
	VV		"Lakované, svařované schodiště - plech tl. 5 mm (40 kg/m2), 2*0,1*0,1+2*0,1*0,2 m				
	VV		0,1*0,1*2*2		0,040		
	VV		2*0,1*0,2*2		0,080		
	VV		"Lakované, svařované schodiště - plech tl. 20 mm (160 kg/m2), 2*0,2*0,2 m				
	VV		0,2*0,2*2*2		0,160		
	VV		"Lakované, svařované schodiště - ocel plochá 80x5 (3,17 kg/m), 0,95+2*0,5 m				
	VV		0,085*2*(0,95+1)		0,332		
	VV		"Lakované, svařované schodiště - ocel plochá 150x5 (6,3 kg/m), 2,0 m				
	VV		0,155*2*2		0,620		
	VV		"Lakované, svařované schodiště - ocel plochá 160x8 (10,05 kg/m), 2*1,6 m				
	VV		0,168*2*(2*1,6)		1,075		
	VV		"Lakované, svařované schodiště - ocel plochá 40x6 (1,93 kg/m), 0,95*2 m				
	VV		0,046*(0,95*2)*2		0,175		
	VV		"Lakované, svařované schodiště - úhelník L 30x30x3 (1,45 kg/m), 8*0,3 m				
	VV		0,3*8*(0,03*4)		0,288		
	VV		Součet		18,357		
26	K	789325115	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový mezivrstva tl do 40 µm	m2	18,357	172,00	3 157,40

	PP		Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový mezivrstva, tloušťky do 40 µm				
27	K	789325120	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový krycí (vrchní) tl do 40 µm	m2	18,357	169,00	3 102,33
	PP		Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový krycí (vrchní), tloušťky do 40 µm				
28	K	789421531	Žárové stříkání ocelových konstrukcí třídy I ZnAl 100 µm	m2	5,040	1 060,00	5 342,40
	PP		Žárové stříkání ocelových konstrukcí slitinou zinacor ZnAl, tloušťky 100 µm, třídy I				
	VV		"Rošt svařovaný 30x3 pozinkovaný (28 kg/m2), 4*(0,2*0,9)+(0,5*0,9)				
	VV		4*((0,2*0,9)+(0,5*0,9))*2		5,040		
	VV		Součet		5,040		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čerpací stanice EuroOil - LPG Louny

Objekt:

04 - Zastřešení výdejního stojanu

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**126 125,13**
HSV - Práce a dodávky HSV	73 870,00
1 - Zemní práce	2 475,90
2 - Zakládání	1 835,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	68 845,30
998 - Přesun hmot	713,80
PSV - Práce a dodávky PSV	52 255,13
741 - Elektroinstalace - silnoproud	3 246,57
764 - Konstrukce klempířské	34 614,77
765 - Krytina skládaná	5 355,72
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	9 038,07

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Čerpací stanice EuroOil - LPG Louny

Objekt:

04 - Zastřešení výdejního stojanu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**126 125,13**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				73 870,00
	D	1	Zemní práce				2 475,90
1	K	131213711	Hloubení zapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,500	1 390,00	695,00
	PP		Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných				
	VV		0,5*0,5*1*2		0,500		
	VV		Součet		0,500		
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,500	344,00	172,00
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
	VV		0,5		0,500		
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	12,500	27,00	337,50
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
	VV		0,5*5		2,500		
	VV		2,5*5 'Přepočtené koeficientem množství		12,500		
4	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	0,900	1 400,00	1 260,00
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	VV		0,5*1,8		0,900		
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	0,500	22,80	11,40
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
	D	2	Zakládání				1 835,00
6	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	0,500	3 670,00	1 835,00
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25				
	VV		0,5		0,500		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				68 845,30

7	K	953946111	Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti přes 0,5 do 1 t z profilů hmotnosti do 13 kg/m	t	0,397	33 200,00	13 180,40
	PP		Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 0,5 do 1 t				
	VV		"Lakovaná, svařovaná OK z ocelových nosníků UPN - U 100 (10,6 kg/m) (4*2,75+2*3,2				
	VV		0,1844		0,184		
	VV		"Lakovaná, svařovaná OK - úhelník L 50x50x5 (3,85 kg/m), 6*3,2+6*2,6+4*1,5+12*0,50+4*0,2 m				
	VV		0,1833		0,183		
	VV		"Lakovaná, svařovaná OK - úhelník L 40x40x4 (2,50 kg/m), 6*0,5+12*0,7+0,5 m				
	VV		0,0298		0,030		
	VV		Součet		0,397		
8	*M*	*13010816*	*ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 100*	*t*	*0,202*	*57 900,00*	*11 695,80*
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 100				
	VV		"Lakovaná, svařovaná OK z ocelových nosníků UPN - U 100 (10,6 kg/m) (4*2,75+2*3,2				
	VV		0,1844		0,184		
	VV		Součet		0,184		
	VV		0,184*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,202		
9	*M*	*13010420*	*úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x5mm*	*t*	*0,183*	*61 100,00*	*11 181,30*
	PP		úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x5mm				
	VV		"Lakovaná, svařovaná OK - úhelník L 50x50x5 (3,85 kg/m), 6*3,2+6*2,6+4*1,5+12*0,50+4*0,2 m				
	VV		0,1833		0,183		
	VV		Součet		0,183		
10	*M*	*13010414*	*úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 40x40x4mm*	*t*	*0,030*	*58 600,00*	*1 758,00*
	PP		úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 40x40x4mm				
	VV		"Lakovaná, svařovaná OK - úhelník L 40x40x4 (2,50 kg/m), 6*0,5+12*0,7+0,5 m				
	VV		0,0298		0,030		
	VV		Součet		0,030		
11	*M*	*14550407.1*	*profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 40x35x2mm*	*t*	*0,397*	*73 400,00*	*29 139,80*
	PP		profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 40x35x2mm				
12	K	95394611R01	Řetěz ocel	m	3,000	630,00	1 890,00
	PP		Řetěz ocel				
	D	998	Přesun hmot				713,80
13	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	2,063	346,00	713,80
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				52 255,13
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				3 246,57
14	K	741371002	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj s krytem	kus	2,000	362,00	724,00
	PP		Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj s krytem				

15	M	34814405	*svítidlo zářivkové stropní nepřímé, mřížka lamelová, indukční předřadník s kompenzací, 1x18W*	*kus*	*2,000*	*1 250,00*	*2 500,00*
	PP		svítidlo zářivkové stropní nepřímé, mřížka lamelová, indukční předřadník s kompenzací, 1x18W				
16	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%	32,240	0,70	22,57
	PP		Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	764	Konstrukce klempířské				34 614,77
17	K	764141411	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z TiZn předzvětralého plechu rš 670 mm sklonu do 30°	m2	8,320	2 140,00	17 804,80
	PP		Krytina ze svitků nebo tabulí z titanzinkového předzvětralého plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 670 mm, sklon střechy do 30°				
	VV		3,2*2,6		8,320		
18	K	764321413R01	Lemování atiky - úhelník L Al 30x30x2	m	23,200	331,00	7 679,20
	PP		Lemování atiky - úhelník L Al 30x30x2				
	VV		4*3,2+4*2,6		23,200		
19	K	764321413R02	Fólie samolepící (atika 500 mm)	m2	5,800	580,00	3 364,00
	PP		Fólie samolepící (atika 500 mm)				
	VV		5,8		5,800		
20	K	764512406.1	Žlab odvodňovací Pz plechu rš 500 mm	m	1,600	1 810,00	2 896,00
	PP		Žlab nadřímsový z pozinkovaného plechu hranatý, včetně čel a hrdel uložený v hácích se spádovou vložkou rš 500 mm				
	VV		3,2*0,5		1,600		
21	K	764541345	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn lesklého plechu 330/80 mm	kus	1,000	698,00	698,00
	PP		Žlab podokapní z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/80 mm				
22	K	764548322	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 80 mm	m	1,500	872,00	1 308,00
	PP		Svod z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 80 mm				
	VV		1,5		1,500		
23	M	55349304	*koleno kruhové 40° s hrdlem TiZn „leskle válcovaný" D 80mm*	*kus*	*1,500*	*231,00*	*346,50*
	PP		koleno kruhové 40° s hrdlem TiZn „leskle válcovaný" D 80mm				
24	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	340,965	1,52	518,27
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	765	Krytina skládaná				5 355,72
25	K	765142001	Montáž krytiny z polykarbonátových komůrkových desek rovných na kovovou konstrukci	m2	5,800	532,00	3 085,60
	PP		Montáž krytiny z polykarbonátových desek rovných komůrkových na kovovou konstrukci				
	VV		5,8		5,800		
26	M	28318719	*deska komůrková PC čirá tl 10mm*	*m2*	*5,974*	*380,00*	*2 270,12*
	PP		deska komůrková PC čirá tl 10mm				
	VV		5,8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		5,974		
	D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				9 038,07

27	K	789325110	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový základní tl do 40 µm	m2	17,448	177,00	3 088,30
	PP		Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový základní, tloušťky do 40 µm				
	VV		"Lakovaná, svařovaná OK z ocelových nosníků UPN - U 100 (10,6 kg/m) (4*2,75+2*3,2				
	VV		17,396*(0,1+0,1+0,073+0,073)		6,019		
	VV		"Lakovaná, svařovaná OK - úhelník L 50x50x5 (3,85 kg/m), 6*3,2+6*2,6+4*1,5+12*0,50+4*0,2 m				
	VV		47,61*(0,05*4)		9,522		
	VV		"Lakovaná, svařovaná OK - úhelník L 40x40x4 (2,50 kg/m), 6*0,5+12*0,7+0,5 m				
	VV		11,92*(0,04*4)		1,907		
	VV		Součet		17,448		
28	K	789325115	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový mezivrstva tl do 40 µm	m2	17,448	172,00	3 001,06
	PP		Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový mezivrstva, tloušťky do 40 µm				
29	K	789325120	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový krycí (vrchní) tl do 40 µm	m2	17,448	169,00	2 948,71
	PP		Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový krycí (vrchní), tloušťky do 40 µm				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čerpací stanice EuroOil - LPG Louny

Objekt:

05 - Výdejní plocha

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**36 817,08**
HSV - Práce a dodávky HSV	36 817,08
1 - Zemní práce	12 013,13
5 - Komunikace pozemní	14 285,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 296,94
998 - Přesun hmot	2 222,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Čerpací stanice EuroOil - LPG Louny

Objekt:

05 - Výdejní plocha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**36 817,08**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				36 817,08
	D	1	Zemní práce				12 013,13
1	K	121151104	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 200 do 250 mm strojně	m2	12,500	70,60	882,50
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm				
	VV		5*2,5		12,500		
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,125	344,00	1 075,00
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
	VV		5*2,5*0,25		3,125		
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	78,125	27,00	2 109,38
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
	VV		3,125*5		15,625		
	VV		15,625*5 'Přepočtené koeficientem množství		78,125		
4	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	5,625	1 400,00	7 875,00
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	VV		3,125*1,8		5,625		
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	3,125	22,80	71,25
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				

	D	5	Komunikace pozemní				14 285,00
6	K	564801012	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 40 mm	m2	12,500	77,50	968,75
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm				
	VV		5*2,5		12,500		
7	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	12,500	218,00	2 725,00
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm				
	VV		5*2,5		12,500		
	VV		Součet		12,500		
8	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	12,500	393,00	4 912,50
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2				
	VV		5*2,5		12,500		
9	*M*	*59245212*	*dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm přírodní*	*m2*	*13,750*	*413,00*	*5 678,75*
	PP		dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm přírodní				
	VV		12,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		13,750		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 296,94
10	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	5,000	303,00	1 515,00
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
11	*M*	*59217016*	*obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm*	*m*	*5,000*	*155,00*	*775,00*
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm				
12	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	10,000	259,00	2 590,00
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
13	*M*	*59217012*	*obrubník betonový zahradní 500x80x250mm*	*m*	*10,000*	*219,00*	*2 190,00*
	PP		obrubník betonový zahradní 500x80x250mm				
14	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,338	3 630,00	1 226,94

	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého				
	VV		15*0,15*0,15		0,338		
	D	998	Přesun hmot				2 222,01
15	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	6,422	346,00	2 222,01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čerpací stanice EuroOil - LPG Louny

Objekt:

06 - LPG

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**427 200,00**
OST - Ostatní	427 200,00
O01 - Ostatní	427 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Čerpací stanice EuroOil - LPG Louny

Objekt:

06 - LPG

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**427 200,00**
	D	OST	Ostatní				427 200,00
	D	O01	Ostatní				427 200,00
1	*M*	*51651*	*Stojan ADAST, typ 8991.622/FP/COM/LPG.110/P, v.č. 008, rok výroby 1998 D+M*	*ks*	*1,000*	*180 000,00*	*180 000,00*

	PP		Stojan ADAST, typ 8991.622/FP/COM/LPG.110/P, v.č. 008, rok výroby 1998				
2	M	51652	*Nádrž VPS Rosice u Chrasti, objem 4850 ltr, v.č. 10486, rok výroby 1999 D+M*	ks	1,000	80 000,00	80 000,00
	PP		Nádrž VPS Rosice u Chrasti, objem 4850 ltr, v.č. 10486, rok výroby 1999				
3	M	51652.a	*Nádrž VPS Rosice u Chrasti, objem 4850 ltr, v.č. 10478, rok výroby 1999 D+M*	ks	1,000	80 000,00	80 000,00
	PP		Nádrž VPS Rosice u Chrasti, objem 4850 ltr, v.č. 10478, rok výroby 1999				
4	M	51653	*Čerpadlo LPG včetně elektromotoru (1,1 kW) a rozvodů D+M*	ks	1,000	55 000,00	55 000,00
	PP		Čerpadlo LPG včetně elektromotoru (1,1 kW)				
5	M	51657	*Uzemnění D+M*	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
	PP		Uzemnění				
6	M	51660	*Hasicí přístroj práškový 6 kg, D+M*	ks	1,000	2 200,00	2 200,00
	PP		Hasicí přístroj práškový 6 kg, D+M				
7	M	51656	*Přípojka ele D+M*	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
	PP		Přípojka ele				

3.13. Čerpací stanice EuroOil – LPG, Planá

Nákladové ocenění dle Cenové soustavy ÚRS bez DPH, celkem:

Cena celkem bez opotřebení, bez DPH		Cena bez DPH 604 862,85 Kč
1	Zpevněná plocha	130 025,10 Kč
2	Oplocení	59 813,76 Kč
3	Ocelová konstrukce (NÁDRŽ, ČERPADLO, VÝDEJNÍ STOJAN)	24 685,53 Kč
4	Výdejní plocha	36 538,46 Kč
5	LPG celkem	353 800,00 Kč
5.1	LPG bez výdejního stojanu a čerpadla	118 800,00 Kč
5.2	LPG výdejní stojan	180 000,00 Kč
5.3	LPG čerpadlo	55 000,00 Kč

Nákladové ocenění – výpočet opotřebení:

LPG celkem bez stojanu, bez DPH

Rok pořízení	Stáří (v letech)	Životnost (počet let)	Opotřebení v %	Cena bez opotřebení	Opotřebení v Kč	Cena celkem vč. opotřebení v Kč
1998	24	40	60,00%	369 862,85 Kč	221 917,71 Kč	147 945,14 Kč

Výdejní stojan, bez DPH

Rok pořízení	Stáří (v letech)	Životnost (počet let)	Opotřebení v %	Cena bez opotřebení	Opotřebení v Kč	Cena celkem vč. opotřebení v Kč
1998	24	15 (stáří větší než životnost)	85,00%	180 000,00 Kč	153 000,00 Kč	27 000,00 Kč

**Opotřebení je uvažováno dle skutečnosti, vychází z celkové životnosti věci. Pokud je opotřebení vyšší 85%, pak je uvažováno v souladu s legislativou a metodikami ve výši 85%.*

Čerpadlo, bez DPH

Rok pořízení	Stáří (v letech)	Životnost (počet let)	Opotřebení v %	Cena bez opotřebení	Opotřebení v Kč	Cena celkem vč. opotřebení v Kč
1998	24	5 (stáří větší než životnost)	85,00%	55 000,00 Kč	46 750,00 Kč	8 250,00 Kč

**Opotřebení je uvažováno dle skutečnosti, vychází z celkové životnosti věci. Pokud je opotřebení vyšší 85%, pak je uvažováno v souladu s legislativou a metodikami ve výši 85%.*

Cena celkem po opotřebení, bez DPH	**183 195,14 Kč**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čerpací stanice EuroOil - LPG Planá

Objekt:

01 - Zpevněná plocha

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**130 025,10**
HSV - Práce a dodávky HSV	130 025,10
1 - Zemní práce	49 608,91
2 - Zakládání	47 211,14
5 - Komunikace pozemní	11 785,91
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 400,18
998 - Přesun hmot	7 018,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Čerpací stanice EuroOil - LPG Planá

Objekt:

01 - Zpevněná plocha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**130 025,10**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				130 025,10
	D	1	Zemní práce				49 608,91
1	K	121151104	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 200 do 250 mm strojně	m2	63,360	70,60	4 473,22
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm				
	VV		7,2*8,8		63,360		
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy	m3	12,672	344,00	4 359,17

			těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		63,36*0,2		12,672			
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	316,800	27,00	8 553,60	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		12,672*5		63,360			
	VV		63,36*5 'Přepočtené koeficientem množství		316,800			
4	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	22,810	1 400,00	31 934,00	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		12,672*1,8		22,810			
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	12,672	22,80	288,92	
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	D	2	Zakládání					47 211,14
6	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	5,271	3 740,00	19 713,54	
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30					
	VV		26,3529*0,2		5,271			

7	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,416	66 100,00	27 497,60
	PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI				
	D	5	Komunikace pozemní				11 785,91
8	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	41,794	282,00	11 785,91
	PP		Podklad ze štěrkodrtí ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm				
	VV		41,794		41,794		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				14 400,18
9	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	21,600	303,00	6 544,80
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
	VV		21,6		21,600		
10	*M*	*59217034*	*obrubník betonový silniční 1000x150x300mm*	*m*	*21,600*	*282,00*	*6 091,20*
	PP		obrubník betonový silniční 1000x150x300mm				
11	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,486	3 630,00	1 764,18
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého				
	VV		21,6*0,15*0,15		0,486		
	VV		Součet		0,486		
	D	998	Přesun hmot				7 018,96
12	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	20,286	346,00	7 018,96
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Čerpací stanice EuroOil - LPG Planá
Objekt:
02 - Oplocení

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**59 813,76**
HSV - Práce a dodávky HSV	58 476,90
1 - Zemní práce	7 130,59
3 - Svislé a kompletní konstrukce	49 724,95
998 - Přesun hmot	1 621,36
PSV - Práce a dodávky PSV	1 336,86
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 336,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Čerpací stanice EuroOil - LPG Planá
Objekt:
02 - Oplocení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**59 813,76**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				58 476,90
	D	1	Zemní práce				7 130,59
1	K	131213711	Hloubení zapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	1,440	1 390,00	2 001,60
	PP		Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných				
	VV		0,4*0,4*0,6*15		1,440		
	VV		Součet		1,440		

2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,440	344,00	495,36
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	36,000	27,00	972,00
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
	VV		1,44*5		7,200		
	VV		7,2*5 'Přepočtené koeficientem množství		36,000		
4	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	2,592	1 400,00	3 628,80
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	VV		1,44*1,8		2,592		
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie	m3	1,440	22,80	32,83
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				49 724,95
6	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním	kus	25,000	364,00	9 100,00
	PP		Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek				
	VV		25		25,000		
7	*M*	*14011032*	*trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 57x3,2mm*	*m*	*59,750*	*373,00*	*22 286,75*
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 57x3,2mm				
	VV		2,65*15		39,750		
	VV		2,5*8		20,000		
	VV		Součet		59,750		
8	*M*	*13214001*	*tyč ocelová čtvercová jakost S235JR (11 375) 12x12mm*	*t*	*0,005*	*59 600,00*	*298,00*
	PP		tyč ocelová čtvercová jakost S235JR (11 375) 12x12mm				
	VV		0,0053		0,005		
9	K	348101230	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl přes 4 do 6 m2	kus	1,000	807,00	807,00
	PP		Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 4 do 6 m2				
10	*M*	*55342335*	*branka plotová jednokřídlá Pz s PVC vrstvou 1500x2030mm*	*kus*	*1,000*	*9 840,00*	*9 840,00*
	PP		branka plotová jednokřídlá Pz s PVC vrstvou 1500x2030mm				
11	K	348401130	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 1,6 do 2,0 m	m	30,300	102,00	3 090,60

	PP		Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m				
12	*M*	*31324775*	***pletivo čtyřhranné Zn pletené 55x55/2,0mm v 1900mm***	*m*	*30,300*	*142,00*	*4 302,60*
	PP		pletivo čtyřhranné Zn pletené 55x55/2,0mm v 2000mm				
	D	998	Přesun hmot				1 621,36
13	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	4,686	346,00	1 621,36
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 336,86
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				1 336,86
14	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,693	124,00	457,93
	PP		Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický				
	VV		59,75*0,06		3,585		
	VV		2,25*0,012*4		0,108		
	VV		Součet		3,693		
15	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	3,693	117,00	432,08
	PP		Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní				
16	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,693	121,00	446,85
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čerpací stanice EuroOil - LPG Planá

Objekt:

03 - Ocelová konstrukce (NÁDRŽ, ČERPADLO, VÝDEJNÍ STOJAN)

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**24 685,53**
HSV - Práce a dodávky HSV	20 211,57
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	20 135,80
998 - Přesun hmot	75,77
PSV - Práce a dodávky PSV	4 473,96
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	4 473,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Čerpací stanice EuroOil - LPG Planá

Objekt:

03 - Ocelová konstrukce (NÁDRŽ, ČERPADLO, VÝDEJNÍ STOJAN)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**24 685,53**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				20 211,57
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				20 135,80
1	K	953946111	Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti přes 0,5 do 1 t z profilů hmotnosti do 13 kg/m	t	0,219	33 200,00	7 270,80
	PP		Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 0,5 do 1 t				
	VV		"Lakovaná, svařovaná OK (nádrž) z ocelových nosníků UPN - U 140 (16 kg/m) (4*0,75+4*1,0+2*1,8+0,7)				
	VV		0,1808		0,181		
	VV		"Lakovaná, svařovaná OK (čerpadlo) z ocelových nosníků UPN - U 50 (5,59 kg/m) (4*0,4+2*1,0)				
	VV		0,0201		0,020		
	VV		"Lakovaná, svařovaná OK (čerpadlo) - trubka bezešvá hladká 22x2,6 (1,26 kg/m), 4*0,35 m				
	VV		0,0018		0,002		
	VV		"Lakovaná, svařovaná OK (čerpadlo) - ocel plochá 30x8 (1,88 kg/m), 2*0,5 m				
	VV		0,0019		0,002		
	VV		"Lakovaná, svařovaná OK (čerpadlo) - plech tl. 2 mm (16 kg/m2), 0,71*1,255 m				
	VV		0,0143		0,014		
	VV		Součet		0,219		
2	*M*	*13010820*	*ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 140*	*t*	*0,181*	*58 200,00*	*10 534,20*
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 140				
	VV		"Lakovaná, svařovaná OK (nádrž) z ocelových nosníků UPN - U 140 (16 kg/m) (4*0,75+4*1,0+2*1,8+0,7)				
	VV		0,1808		0,181		
	VV		Součet		0,181		
3	*M*	*13010810*	*ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 50*	*t*	*0,020*	*60 000,00*	*1 200,00*
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 50				
	VV		"Lakovaná, svařovaná OK (čerpadlo) z ocelových nosníků UPN - U 50 (5,59 kg/m) (4*0,4+2*1,0)				
	VV		0,0201		0,020		
	VV		Součet		0,020		
4	*M*	*13611210R001*	*plech ocelový hladký jakost S235JR tl 2mm tabule*	*t*	*0,014*	*56 400,00*	*789,60*
	PP		plech ocelový hladký jakost S235JR tl 2mm tabule				
	VV		0,0143		0,014		

5	M	14011010	*trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 22x2,6mm*	*m*	*1,400*	*160,00*	*224,00*
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 22x2,6mm				
	VV		4*0,35		1,400		
6	M	13010184	*tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 30x8mm*	*t*	*0,002*	*58 600,00*	*117,20*
	PP		tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 30x8mm				
	D	998	Přesun hmot				75,77
7	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,219	346,00	75,77
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				4 473,96
	D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				4 473,96
8	K	789325110	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový základní tl do 40 µm	m2	8,637	177,00	1 528,75
	PP		Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový základní, tloušťky do 40 µm				
	VV		"Lakovaná, svařovaná OK (nádrž) z ocelových nosníků UPN - U 140 (16 kg/m) (4*0,75+4*1,0+2*1,8+0,7)				
	VV		(0,14+0,14+0,06+0,06+0,06+0,06)*11,3		5,876		
	VV		"Lakovaná, svařovaná OK (čerpadlo) z ocelových nosníků UPN - U 50 (5,59 kg/m) (4*0,4+2*1,0)				
	VV		(0,05+0,05+0,038+0,038+0,038+0,038)*3,596		0,906		
	VV		"Lakovaná, svařovaná OK (čerpadlo) - trubka bezešvá hladká 22x2,6 (1,26 kg/m), 4*0,35 m				
	VV		4*0,35*0,025		0,035		
	VV		"Lakovaná, svařovaná OK (čerpadlo) - ocel plochá 30x8 (1,88 kg/m), 2*0,5 m				
	VV		(0,038*1)		0,038		
	VV		"Lakovaná, svařovaná OK (čerpadlo) - plech tl. 2 mm (16 kg/m2), 0,71*1,255 m				
	VV		0,71*1,255*2		1,782		
	VV		Součet		8,637		
9	K	789325115	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový mezivrstva tl do 40 µm	m2	8,637	172,00	1 485,56
	PP		Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový mezivrstva, tloušťky do 40 µm				
10	K	789325120	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový krycí (vrchní) tl do 40 µm	m2	8,637	169,00	1 459,65
	PP		Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový krycí (vrchní), tloušťky do 40 µm				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čerpací stanice EuroOil - LPG Planá

Objekt:

04 - Výdejní plocha

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**36 538,46**
HSV - Práce a dodávky HSV	36 538,46
1 - Zemní práce	15 665,26
2 - Zakládání	385,35
5 - Komunikace pozemní	12 993,64
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 696,05
998 - Přesun hmot	1 798,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Čerpací stanice EuroOil - LPG Planá

Objekt:

04 - Výdejní plocha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**36 538,46**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				36 538,46
	D	1	Zemní práce				15 665,26
1	K	121151104	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 200 do 250 mm strojně	m2	11,970	70,60	845,08
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm				
	VV		6,3*1,9		11,970		
2	K	131213711	Hloubení zapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	2,993	1 390,00	4 160,27
	PP		Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných				
	VV		6,3*1,9*0,25		2,993		
	VV		Součet		2,993		
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,993	344,00	1 029,59
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
	VV		2,993		2,993		

4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	74,825	27,00	2 020,28
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
	VV		2,993*5		14,965		
	VV		14,965*5 'Přepočtené koeficientem množství		74,825		
5	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	5,387	1 400,00	7 541,80
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	VV		2,993*1,8		5,387		
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2,993	22,80	68,24
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
	D	2	Zakládání				385,35
7	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	0,105	3 670,00	385,35
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25				
	VV		0,105		0,105		
	D	5	Komunikace pozemní				12 993,64
8	K	564801012	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 40 mm	m2	11,370	77,50	881,18
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm				
9	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	11,370	218,00	2 478,66
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm				
	VV		(6,3*1,9-0,7*0,5-0,25)		11,370		
	VV		Součet		11,370		
10	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	11,370	393,00	4 468,41
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2				
	VV		11,37		11,370		
11	*M*	*59245212*	*dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm přírodní*	*m2*	*12,507*	*413,00*	*5 165,39*
	PP		dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm přírodní				
	VV		11,37*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		12,507		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 696,05
12	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	10,100	259,00	2 615,90
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
13	*M*	*59217012*	*obrubník betonový zahradní 500x80x250mm*	*m*	*10,302*	*219,00*	*2 256,14*
	PP		obrubník betonový zahradní 500x80x250mm				
	VV		10,1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		10,302		

14	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,227	3 630,00	824,01
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého				
	VV		10,1*0,15*0,1t5		0,227		
	VV		Součet		0,227		
	D	998	Přesun hmot				1 798,16
15	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	5,197	346,00	1 798,16
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čerpací stanice EuroOil - LPG Planá

Objekt:

05 - LPG

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**353 800,00**
OST - Ostatní	353 800,00
O01 - Ostatní	353 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Čerpací stanice EuroOil - LPG Planá

Objekt:

05 - LPG

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**353 800,00**
	D	OST	Ostatní				353 800,00
	D	O01	Ostatní				353 800,00
1	*M*	*51651*	*Stojan ADAST, typ 8991.622/FP/COM/LPG.110/P, v.č. 004, rok výroby 1998 D+M*	*ks*	*1,000*	*180 000,00*	*180 000,00*

	PP		Stojan ADAST, typ 8991.622/FP/COM/LPG.110/P, v.č. 004, rok výroby 1998				
2	M	51652	*Nádrž CHEMOPETROL PENTAR s.r.o., objem 4903 dm3, v.č. HS 16580, rok výroby 1998 D+M*	ks	1,000	80 000,00	80 000,00
	PP		Nádrž CHEMOPETROL PENTAR s.r.o., objem 4903 dm3, v.č. HS 16580, rok výroby 1998				
3	M	51653	*Čerpadlo LPG včetně elektromotoru 3kW a rozvodů D+M*	ks	1,000	55 000,00	55 000,00
	PP		Čerpadlo LPG včetně elektromotoru 3kW				
4	M	51657	*Uzemnění D+M*	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
	PP		Uzemnění				
5	M	51660	*Hasicí přístroj CO2 5 kg, D+M*	ks	4,000	2 200,00	8 800,00
	PP		Hasicí přístroj CO2 5 kg, D+M				
6	M	51656	*Přípojka ele D+M*	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
	PP		Přípojka ele				

4. Výsledky analýzy dat

Poř. č.	Rok pořízení	Lokalita	Cena celkem bez DPH
1	Čerpací stanice EuroOil	Duchcov	304 030,17 Kč
2	Čerpací stanice EuroOil	Ústí nad Labem - Všebořice	281 661,83 Kč
3	Čerpací stanice EuroOil	Černovice	285 627,39 Kč
4	Čerpací stanice EuroOil	Hronov	224 725,71 Kč
5	Čerpací stanice EuroOil	Choceň	191 471,56 Kč
6	Čerpací stanice EuroOil	Strážnice	337 411,26 Kč
7	Čerpací stanice EuroOil	Hrotovice	348 496,96 Kč
8	Čerpací stanice EuroOil	Bohumín - Vrbice	360 027,94 Kč
9	Čerpací stanice EuroOil	Olomouc - Lipenská	333 166,41 Kč
10	Čerpací stanice EuroOil	Olomouc - Hněvotínská	196 284,01 Kč
11	Čerpací stanice EuroOil	Zdice	203 656,74 Kč
12	Čerpací stanice EuroOil	Louny	302 494,17 Kč
13	Čerpací stanice EuroOil	Planá	183 195,14 Kč
CELKEM Čerpací stanice EuroOil			**3 552 249,28 Kč**

Výsledná cena - celkem Čerpací stanice EuroOil bez DPH:	**3 552 249,28 Kč**
slovy: třicetmilionůpětsetpadesátdvatisícdvěstěčtyřicetdevětcelýchdvacetosm Kč	

Cena je stanovena bez DPH, DPH bude účtováno dle obecně závazných právních předpisů.

E. ODŮVODNĚNÍ

Stanovení nákladové ceny je provedeno položkovým rozpočtem ÚRS 2022 02 a je započteno odpovídající opotřebení pro určení ceny časové.

F. ZÁVĚR

Postup Znalce, použité metodiky, analýzy trhu a interpretace výsledků byl zkontrolován, validace byla provedena na základě kontroly vhodnosti dat, byl validován výpočet, zkontrolován postup a závěr (výrok Znalce) je zformulován. Závěr je jednoznačnou odpovědí na zadanou odbornou otázku. Citace odborné otázky je následující:

Vypracování znaleckého posudku na cenu určenou nákladovým způsobem z důvodu prodeje stanic LPG na čerpacích stanicích EuroOil. Cena určená nákladovým způsobem zpracovaná jako ocenění výše nákladů na pořízení oceňovaného předmětu položkovým rozpočtem, ocenění v Cenové soustavě ÚRS v cenové úrovni 2022 02 se zohledněním opotřebení.

Odpověď na odbornou otázku:

Nákladový způsob ocenění čerpacích stanic z důvodu prodeje stanic LPG na čerpacích stanicích EuroOil. Cena určená nákladovým způsobem zpracovaná jako ocenění výše nákladů na pořízení oceňovaného předmětu položkovým rozpočtem, ocenění v Cenové soustavě ÚRS v cenové úrovni 2022 02 se zohledněním opotřebení, je stanovena ve výši:

Výsledná cena - celkem Čerpací stanice EuroOil bez DPH:	**3 552 249,28 Kč**
slovy: třicetmilionůpětsetpadesátdvatisícdvěstěčtyřicetdevětcelýchdvacetosm Kč	

Cena je stanovena bez DPH, DPH bude účtováno dle obecně závazných právních předpisů.

Deklaruji, že Znalecký posudek byl zpracován v souladu s obecně závaznými platnými předpisy, zejména pak se Zákonem o oceňování majetku a metodami v něm uvedenými.

Znalecký posudek neobsahuje přílohy. Platnost ocenění je omezeno faktory, které mohou nastat po datu ocenění a mohou mít vliv na toto ocenění. hodnoty).

Byla sjednána smluvní odměna.

G. ZNALECKÁ DOLOŽKA

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím předsedy Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j.: Spr 5442/2011 - 101 ze dne 9.12.2014 pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace nemovitosti.

Znalecký posudek byl zapsán pod položkou 118-18-2022 evidence posudků.

Ing. Václav Beránek
Nová cesta 3145
415 01 Teplice

V Teplicích dne 15. 10. 2022

Příloha č. 2 k 036885

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Prodávající:

ČEPRO, a.s.
se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze oddíl B, vložka č. 2341
IČO: 60193531

a

Kupující:

KRALUPOL a.s.
se sídlem Jandova 10/3, Vysočany, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze oddíl B, vložka 18907
IČO: 49679597

Předmět předání:

Na základě uzavřené Kupní smlouvy na prodej movitých věcí ze dne ...2022 (ev. číslo kupujícího: ...) a v souladu s čl. VIII této smlouvy prodávající předává a kupující přebírá do svého vlastnictví soubor movitých věcí v rozsahu a počtu, jak podrobně specifikováno ve znaleckém číslo položky 118-18-2022, tvořícím přílohu č. 1 kupní smlouvy.

Kupující tímto potvrzuje, že soubor movitých věcí převzal ve stavu „jak leží a stojí" bez zjevných vad a nedostatků.

V Praze dne: ...

V Kralupech dne: ...

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

.....

.....

ČEPRO

ČEPRO