

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sociálního zařízení

KSO:

Místo: Karviná

CC-CZ:

Datum: 15.12.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

KELSTA s.r.o., Ostravská 921/23a, 733 01 Karviná - Fryštát

IČ:

47975199

DIČ:

CZ47975199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Martin Pniok

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

435 626,88

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	435 626,88	21,00%	91 481,64
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

527 108,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sociálního zařízení

Místo: Karviná

Datum: 15.12.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: KELSTA s.r.o., Ostravská 921/23a, 733 01 Karviná - Fryštát

Zpracovatel: Martin Pniok

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

435 626,88

HSV - Práce a dodávky HSV	117 430,18
3 - Svislé a kompletní konstrukce	14 651,10
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	54 615,02
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 095,19
997 - Přesun sutě	29 124,38
998 - Přesun hmot	4 944,49
PSV - Práce a dodávky PSV	292 732,70
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	19 020,45
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	9 025,20
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	36 100,26
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	38 087,57
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	10 600,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	13 900,00
763 - Konstrukce suché výstavby	17 949,25
766 - Konstrukce truhlářské	24 924,89
771 - Podlahy z dlaždic	29 264,84
781 - Dokončovací práce - obklady	85 016,31
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	8 843,93
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	11 464,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	14 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	6 500,00
VRN7 - Provozní vlivy	7 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sociálního zařízení

Místo: Karviná

Datum: 15.12.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: KELSTA s.r.o., Ostravská 921/23a, 733 01 Karviná - Fryštát

Zpracovatel: Martin Pniok

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem**435 626,88**

D HSV Práce a dodávky HSV 117 430,18

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 14 651,10

1	K	317142426.PFX	Překlad nosný pórobetonový 250x100 dl 2000 mm	kus			976,00
2	K	317142428.XLA	Překlad nosný pórobetonový 100-2500 dl 2500 mm	kus			1 225,00
3	K	342272225.PFX	Příčka z hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2			10 307,50
4	K	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m			522,60
5	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m			1 620,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 54 615,02

6	K	611325101	Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stropích šířky do 150 mm	m2			2 200,00
7	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2			758,10
8	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2			4 357,50
9	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2			8 650,60
10	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2			4 050,80
11	K	612322121	Vápenocementová lehčená omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2			2 226,42
12	K	612325101	Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2			4 575,00
13	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2			3 870,00
14	K	632450123	Vyrovnávací cementový potěr tl do 40 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2			1 216,00
15	K	642946111	Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo šířky do 800 mm do zděné příčky	kus			1 475,00
16	M	JAP.S700080	pouzdro stavební STANDARD S700-080 800mm	kus			9 456,00
17	K	642946112	Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo šířky do 1200 mm do zděné příčky	kus			1 770,00
18	M	JAP.S700090	pouzdro stavební STANDARD S700-090 900mm	kus			10 009,60

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 095,19

19	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2			833,58
20	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2			5 200,00
21	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2			2 264,40
22	K	965081222	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy do 1 m2	m2			847,81
23	K	965081611	Odsekání soklíků rovných	m			174,80
24	K	967031142	Přísekání rovných ostění v cihelném zdivu na MC	m2			1 160,00
25	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2			1 254,60
26	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2			2 360,00

D 997 Přesun sutě 29 124,38

27	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t			10 850,91
28	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t			3 494,93

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			2 156,87
30	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			1 304,77
31	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t			11 316,90

D 998 Přesun hmot 4 944,49

32	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t			3 656,76
33	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t			1 287,73

D PSV Práce a dodávky PSV 292 732,70

D 721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace 19 020,45

34	K	721171903	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50	kus			391,00
35	K	721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	kus			730,00
36	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus			980,00
37	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m			1 072,00
38	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m			2 502,00
39	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus			95,00
40	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus			278,00
41	K	721212127	Odtokový sprchový žlab délky 1000 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	kus			12 800,00
42	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m			135,00
43	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t			13,48
44	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t			9,40
45	K	998721194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 za zvětšený přesun do 1000 m	t			14,57

D 722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod 9 025,20

46	K	722170943	Propojení potrubí	kus			694,00
47	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm	m			4 308,00
48	K	722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	kus			375,00
49	K	722179192	Příplatek k rozvodu vody z plastů za potrubí do D 32 mm do 15 svarů	kus			268,00
50	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubiciemi z PE tl do 13 mm DN do 22 mm	m			900,00
51	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus			912,00
52	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus			177,00
53	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m			780,00
54	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m			583,20
55	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t			9,93
56	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t			7,56
57	K	998722194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 za zvětšený přesun do 1000 m	t			10,51

D 725 Zdravotnicka - zařizovací předměty 36 100,26

58	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	kus			400,00
59	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	kus			5 530,00
60	K	725240811	Demontáž sprchové zástěny	kus			297,00
61	K	725244214	Zástěna sprchová	kus			14 800,00
62	K	725291641	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo sprchové 750 x 450 mm	kus			1 590,00
63	K	725291642	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové sedačky do sprchy	kus			3 420,00
64	K	725291703.1	Doplňky zařízení koupelen a záchodů madlo rovné dl 500 mm	kus			3 032,00
65	K	725291722.1	Doplňky zařízení koupelen a záchodů madlo krakorcové sklopné dl 834 mm	kus			2 320,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
66	K	725813111.1	Ventil rohový včetně přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	kus			708,00
67	K	725840850	Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1	kus			175,00
68	K	725841332	Baterie sprchová s přepínačem a pohyblivým držákem	soubor			3 670,00
69	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t			52,29
70	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t			36,04
71	K	998725194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 za zvětšený přesun do 1000 m	t			69,93
D 726 Zdravotnicka - předstěnové instalace							38 087,57
72	K	726131043	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládním zepředu pro postižené do stěn s kov kci	kus			38 000,00
73	K	998726112	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m	t			29,05
74	K	998726181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 prováděný bez použití mechanizace	t			20,02
75	K	998726194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 za zvětšený přesun do 1000 m	t			38,50
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							10 600,00
76	K	735001	Úpravy ústředního topení	kpl			10 600,00
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							13 900,00
77	K	741001	Úpravy elektroinstalace	kpl			13 900,00
D 763 Konstrukce suché výstavby							17 949,25
78	K	763101856	Vyřezání otvoru v SDK desce v podhledu jednoduché opláštění do 0,5 m2	kus			3 380,00
79	K	763121590	SDK stěna předsazená pro osazení závěsného WC tl 150 - 250 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 bez TI	m2			4 260,00
80	K	763131712	SDK podhled napojení	m			1 300,00
81	K	763132971	Vyspravení SDK podhledu plochy do 1 m2 deska 1xA 12,5	kus			4 085,00
82	K	763132973	Vyspravení SDK podhledu plochy do 1 m2 deska 1xH2 12,5	kus			4 350,00
83	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t			264,12
84	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t			128,65
85	K	998763393	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK za zvětšený přesun do 1000 m	t			181,48
D 766 Konstrukce truhlářské							24 924,89
86	K	766660311	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí šířky do 800 mm do pouzdra s jednou kapsou	kus			1 270,00
87	M	61162086	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plně 800x1970-2100mm	kus			4 280,00
88	K	766660312	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí šířky do 1200 mm do pouzdra s jednou kapsou	kus			1 410,00
89	M	61162087	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plně 900x1970-2100mm	kus			4 800,00
90	K	766660720	Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru	kus			137,00
91	M	55341425	mřížka větrací	kus			570,00
92	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování	kus			360,00
93	M	54914620	kování dveřní	kus			386,00
94	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus			2 880,00
95	M	SPL.0028846.UR S	zárubeň CPL laminát standard tl. stěny 6-17cm rozměr 60-90cm	kus			8 600,00
96	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t			96,72
97	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t			51,71
98	K	998766194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 za zvětšený přesun do 1000 m	t			83,46
D 771 Podlahy z dlaždic							29 264,84
99	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2			77,11
100	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2			655,20
101	K	771151023	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 8 mm	m2			2 908,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
102	K	771573925	Oprava podlah z keramických dlaždic pro mechanické zatížení lepených do 35 ks/m ²	kus			880,00
103	K	771573932	Oprava podlah z keramických dlaždic pro mechanické zatížení lepených do 12 ks/m ²	kus			1 683,00
104	M	59761409	<i>dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m²</i>	m ²			1 665,00
105	K	771574262	Montáž podlah keramických velkoformát pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 6 ks/ m ²	m ²			5 594,40
106	M	59761420	<i>dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 4 do 6ks/m²</i>	m ²			5 065,70
107	K	771577112	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za omezený prostor	m ²			490,39
108	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m ²			3 167,10
109	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m			491,68
110	K	771591186	Podlahy řezání keramických dlaždic	m			4 012,80
111	K	771591264	Izolace těsníci pásy mezi podlahou a stěnou	m			2 049,60
112	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t			213,41
113	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t			162,55
114	K	998771194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 za zvětšený přesun do 1000 m	t			148,82

D 781 Dokončovací práce - obklady 85 016,31

115	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m ²			164,36
116	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m ²			2 911,52
117	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m ²			4 233,60
118	K	781131264	Izolace pod obklad těsníci pásy mezi podlahou a stěnou	m			768,60
119	K	781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm	m ²			4 414,24
120	K	781151041	Příplatek k cenám celoplošné vyrovnaní stěrkou za každý další 1 mm přes tl 3 mm	m ²			6 574,40
121	K	781474154	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých do 6 ks/m ² lepených flexibilním lepidlem	m ²			25 358,40
122	M	59761001	<i>obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m²</i>	m ²			21 223,57
123	K	781477112	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor	m ²			9 149,40
124	K	781494111	profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m ²			4 461,20
125	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m			833,28
126	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus			260,00
127	K	781495186	Řezání keramických obkládaček	m			2 864,00
128	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t			731,88
129	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t			557,47
130	K	998781194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 za zvětšený přesun do 1000 m	t			510,39

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 8 843,93

131	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m	m ²			467,71
132	K	784111021	Obroušení podkladu ze stěrky v místnostech výšky do 3,80 m	m ²			341,50
133	K	784161401	Celoplošné vyhlazení podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m ²			3 532,14
134	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m ²			1 114,50
135	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m ²			3 388,08

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 11 464,00

136	K	HZS2122	Hodinová zúčtovací sazba truhlář odborný	hod			1 896,00
137	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod			3 792,00
138	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod			5 776,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 14 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D VRN4 Inženýrská činnost							6 500,00
139	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl			6 500,00
D VRN7 Provozní vlivy							7 500,00
140	K	070001000	Provozní vlivy	kpl			7 500,00