



VÁŠ DOPIS ČJ.:

ZE DNE:

NAŠE ČJ.:

SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE: Martina Žalmanová

TEL.:

FAX:

E-MAIL:

Krtek kanalizace s.r.o.

Vodařská 514/7, 619 00 Brno

IČO: 28313704

DATUM: 10.01.2023

POČET LISTŮ: 002

**Číslo objednávky: 05231200024**

### **Objednávka na opravu části ležaté kanalizace v BD: Boettingrova 11**

Objednáváme u Vás opravu části ležaté kanalizace v BD: Boettingrova 11, a to v souladu s:

- Vaší písemnou nabídkou a předchozí telefonickou domluvou
- platnými právními předpisy, zejména v oblasti stavební, ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a v souladu s technickými normami ČSN

Provedení díla bude zabezpečeno kvalifikovanými odbornými pracovníky.

Potřebnou součinnost a informace Vám poskytne správce bytových domů MČ Brno – Židenice, Odbor bydlení, Provozní oddělení, Gajdošova 7, 615 00 Brno, tel: [redacted]. Ukončení prací oznamte správci na výše uvedeném telefonickém kontaktu. Veškerou dokumentaci k zakázce a fakturu doručte rovněž správci, a to v souladu s jeho pokyny.

Cena: 136 122,00 Kč bez DPH

Termín: do 28.02.2023

#### **Identifikační údaje objednatele:**

Objednatel:

Statutární město Brno

Sídlo:

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO:

44992785

DIČ:

CZ44992785

Konečný příjemce:

Statutární město Brno, MČ Brno-Židenice, Odbor bydlení  
Gajdošova 7, 615 00 Brno-Židenice

IČO:

44992785

DIČ:

CZ44992785


**Platební podmínky:**

Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle platných obecně závazných předpisů.

Dále musí faktura obsahovat: číslo objednávky, den splatnosti faktury a konečného příjemce.

S pozdravem

  
Ing. Jan Tuček  
vedoucí OB

Krtek kanalizace s.r.o  
Vodařská 514/7  
61900 Brno  
IČO:28313704



## Nabídkový rozpočet:


**Ulice:** Boettingrova 11  
**Zakázka:** Oprava kanalizace

### Nabídková cena dle položkového rozpočtu:

|            |     |         |                     |
|------------|-----|---------|---------------------|
| Cena s DPH | 15% | 20418,3 | 136122 Kč bez DPH   |
|            |     |         | 156 540,30 Kč s DPH |

**Záruka:** 36 měsíců

**Vypracoval:**  
**email:**  
**mob. :**  
**www:**



### Popis prací:

Vytyčování průběhu kanalizace.  
Potřebné výkopy uvnitř domu a sanace potrubí v rozsahu dle prohlídky 28.11.  
Následné prohlídky ostatní kanalizace v domě.

**Datum:** 09.01.2023      Platnost nabídky 12 měsíců

Krtek kanalizace s.r.o., Vodařská 514/7, Brno 61900, Hav. mob.





## Položkový rozpočet

| <b>Boettingrova 11</b><br><b>Oprava kanalizace</b> |                                                                            |               |          |           |                  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|------------------|
| P.č.                                               | Název položky                                                              | MJ            | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
| <b>Díl: Zemní a výkopové práce</b>                 |                                                                            |               |          |           |                  |
| 1                                                  | Vykopávka v hor.1-4                                                        | m3            | 2,00     | 1 980,00  | 3 960,00         |
| 2                                                  | Vodorovné přemístění hmot, do 15m                                          | m3            | 2,00     | 650,00    | 1 300,00         |
| 3                                                  | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m                               | m3            | 2,00     | 580,00    | 1 160,00         |
| 4                                                  | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m                         | m2            | 0,00     | 250,00    | 0,00             |
| 5                                                  | Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl. do 4m                         | m2            | 0,00     | 290,00    | 0,00             |
| 6                                                  | Zásyp jam, rýh a šachet                                                    | m3            | 2,00     | 950,00    | 1 900,00         |
| 7                                                  | Hutnění zemliny po vrstvách 20 cm                                          | m3            | 2,00     | 290,00    | 580,00           |
| 8                                                  |                                                                            |               |          |           | 0,00             |
| 9                                                  |                                                                            |               |          |           | 0,00             |
|                                                    | <b>Zemní a výkopové práce</b>                                              | <b>Celkem</b> |          |           | <b>8 900,00</b>  |
| <b>Díl: Přípravné a přidružené práce</b>           |                                                                            |               |          |           |                  |
| 10                                                 | Čištění kanalizace tlakovým vozem                                          | h             | 2,00     | 1 800,00  | 3 600,00         |
| 11                                                 | Prohlídka kanalizace kamerou                                               | h             | 5,00     | 1 500,00  | 7 500,00         |
| 12                                                 | Instalatérské a přidružené práce                                           | ks            | 1,00     | 11 040,00 | 11 040,00        |
| 13                                                 |                                                                            |               |          |           | 0,00             |
| 14                                                 |                                                                            |               |          |           | 0,00             |
|                                                    | <b>Přípravné a přidružené práce</b>                                        | <b>Celkem</b> |          |           | <b>22 140,00</b> |
| <b>Díl: Kompletní konstrukce</b>                   |                                                                            |               |          |           |                  |
| 15                                                 | Mazanina betonová -strojní                                                 | m3            | 0,00     | 6 200,00  | 0,00             |
| 16                                                 | Mazanina betonová -ruční                                                   | m3            | 0,40     | 8 500,00  | 3 400,00         |
| 17                                                 | Demontáž a montáž dlažeb v písku                                           | m2            | 0,00     | 1 150,00  | 0,00             |
| 18                                                 | Obetonování potrubí                                                        | m3            | 0,20     | 5 500,00  | 1 100,00         |
| 19                                                 | Montáž dlažby do lepidla s dorovnáním povrchu                              | m2            | 2,00     | 1 350,00  | 2 700,00         |
| 20                                                 | Hrubá výplň rýh jakékoli šířky maltou                                      | m2            | 1,00     | 1 890,00  | 1 890,00         |
| 21                                                 | Jemná omítka na zapravení zdí                                              | m2            | 1,00     | 1 590,00  | 1 590,00         |
| 22                                                 |                                                                            |               |          |           | 0,00             |
| 23                                                 |                                                                            |               |          |           | 0,00             |
|                                                    | <b>Kompletní konstrukce</b>                                                | <b>Celkem</b> |          |           | <b>10 680,00</b> |
| <b>Díl: Potrubí a ostatní kanalizace</b>           |                                                                            |               |          |           |                  |
| 24                                                 | Potrubí KG DN 200                                                          | m             | 3,00     | 620,00    | 1 860,00         |
| 25                                                 | Montáž kolen, odboček, přechodů KG 200                                     | kus           | 4,00     | 550,00    | 2 200,00         |
| 26                                                 | Potrubí KG DN 150                                                          | m             | 0,00     | 460,00    | 0,00             |
| 27                                                 | Montáž kolen, odboček KG 150                                               | kus           | 0,00     | 420,00    | 0,00             |
| 28                                                 | Potrubí KG DN 125                                                          | m             | 0,00     | 350,00    | 0,00             |
| 29                                                 | Montáž kolen, odboček DN 125                                               | kus           | 0,00     | 340,00    | 0,00             |
| 30                                                 | Ostatní instalační materiál, mazivo, silikon lepidlo, případný nepředpokl. | kus           | 1,00     | 4 000,00  | 4 000,00         |
| 31                                                 | Montáž HT potrubí, kolen, přechodů, redukcí DN 100,75                      | kus           | 1,00     | 3 000,00  | 3 000,00         |
| 32                                                 | Lapač sítěšních splavenin                                                  | kus           | 0,00     | 1 250,00  | 0,00             |
| 33                                                 | Zřízení kanalizační šachty                                                 | kus           | 0,00     | 3 500,00  | 0,00             |
| 34                                                 |                                                                            |               |          |           | 0,00             |
| 35                                                 |                                                                            |               |          |           | 0,00             |
|                                                    | <b>Potrubí a ostatní kanalizace</b>                                        | <b>Celkem</b> |          |           | <b>11 060,00</b> |



|             |                                                             |               |       |          |                  |
|-------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------|------------------|
| <b>Díl:</b> | <b>Bezvýkopové opravy a ostatní konstrukce</b>              |               |       |          |                  |
| 36          | Oprava - bezvýkopová sanace potrubí do DN 200               | m             | 6,00  | 3 500,00 | 21 000,00        |
| 37          | Oprava - bezvýkopová sanace potrubí do DN 150               | m             | 0,00  | 3 200,00 | 0,00             |
| 38          | Oprava - bezvýkopová sanace potrubí do DN 125               | m             | 0,00  | 3 000,00 | 0,00             |
| 39          | Oprava - bezvýkopová sanace potrubí 60cm                    | kus           | 0,00  | 2 500,00 | 0,00             |
| 40          | Kalibrační rukávec                                          | m             | 6,00  | 600,00   | 3 600,00         |
| 41          | Oprava - bezvýkopová sanace - odfrézování po sanaci         | kus           | 4,00  | 3 400,00 | 13 600,00        |
| 42          | Ostatní - bezvýkopová sanace - odfrézování před sanací      | kus           | 4,00  | 3 400,00 | 13 600,00        |
| 43          |                                                             |               |       |          | 0,00             |
|             | <b>Bezvýkopové opravy a ostatní konstrukce</b>              | <b>Celkem</b> |       |          | <b>51 800,00</b> |
| <b>Díl:</b> | <b>Bourání konstrukcí</b>                                   |               |       |          |                  |
| 44          | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2              | m3            | 0,00  | 4 900,00 | 0,00             |
| 45          | Bourání konstrukčních betonů                                | m3            | 1,00  | 6 500,00 | 6 500,00         |
| 46          | Bourání konstrukcí z betonu prostého ve výkopu              | m3            | 0,50  | 5 900,00 | 2 950,00         |
| 47          | Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem           | m3            | 0,00  | 5 400,00 | 0,00             |
| 48          | Bourání zdí cihelných                                       | m3            | 0,00  | 5 200,00 | 0,00             |
| 49          | Průvrt zdí pro DN 125                                       | ks            | 0,00  | 2 500,00 | 0,00             |
| 50          |                                                             |               |       |          | 0,00             |
| 51          |                                                             |               |       |          | 0,00             |
|             | <b>Bourání konstrukcí</b>                                   | <b>Celkem</b> |       |          | <b>9 450,00</b>  |
| <b>Díl:</b> | <b>Doprava a ostatní zemní práce</b>                        |               |       |          |                  |
| 52          | Dovoz zásypových hmot, doprava nákladního vozu, kombi. Vozu | ks            | 2,00  | 1 500,00 | 3 000,00         |
| 53          | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km                | t             | 2,00  | 450,00   | 900,00           |
| 54          | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky           | t             | 2,00  | 750,00   | 1 500,00         |
| 55          | Doprava servisního vozu                                     | ks            | 8,00  | 600,00   | 4 800,00         |
| 56          | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                      | km            | 30,00 | 28,00    | 840,00           |
| 57          | Uložení sutí na skládku bez zhutnění                        | t             | 2,00  | 650,00   | 1 300,00         |
| 58          | Uložení nezařaditelného odpadu na skládku                   | t             | 0,00  | 2 400,00 | 0,00             |
| 59          | Přesun hmot pro opravy a údržbu                             | t             | 1,00  | 752,00   | 752,00           |
| 60          | Práce nezměřitelné při opravě kanalizace ( 1h/450kč )       |               | 1,00  | 9 000,00 | 9 000,00         |
|             | <b>Doprava a ostatní zemní práce</b>                        | <b>Celkem</b> |       |          | <b>22 092,00</b> |

**Celkem bez DPH**

**136122,00**

