



SMLOUVA O DÍLO

č. DS 2023 00613
.....

„Radnice – rozvody odpadů a UV pro kuchyňku v kanc.č.205“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
zastoupené: panem ing. Jaroslavem Zámečnickem CSc, primátorem města
ve věcech smluvních: panem ing. Jaroslavem Schejbalem, vedoucím odboru majetkové
správy a sportu
ve věcech technických: panem [REDACTED] technikem oddělení majetkové správy
a sportu
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
bankovní spojení: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel: Jiří Kerhart
podnikající pod obchodní firmou META – therm
se sídlem: [REDACTED] Jablonec nad Nisou, 466 01
IČ: 12045080
DIČ: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 935
(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět, účel a místo plnění

- 1) Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek smluvených níže.
- 2) Předmětem plnění této smlouvy je montáž rozvodů kanalizace a přípojky UV pro kuchyňku sekretariátu v kanceláři číslo 205 v budově historické radnice v podrobnostech dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 10. 10. 2022, která je přílohou smlouvy o dílo.
Jedná se zejména o tyto činnosti:



- Montáž a napojení rozvodů kanalizace pro kuchyňku v kanceláři číslo 205 včetně zednických prací
- Montáž a napojení rozvodů UV pro kuchyňku v kanceláři číslo 205 včetně zednických prací
- Demontáž a zazátkování starých vývodů TUV a kanalizace
- Úklid a likvidace odpadů

3) Účelem smlouvy je zřízení vodovodní a kanalizační přípojky pro kuchyňku v sekretariátu v kanceláři číslo 205 v budově historické radnice.

4) Místo plnění: budova historické radnice, Nám.Dr.E.Beneše 1, 460 59 Liberec 1.

5) Veškeré použité materiály a zařízení musí být nové, schváleny pro použití v ČR a splňovat normy ČSN. Během realizace díla bude klást zhotovitel důraz na maximální kvalitu provedených prací.

III. Termín plnění

- 1) **Zahájení plnění:** do tří (3) dnů od převzetí pracoviště
- 2) **Ukončení plnění:** do 30 dnů od převzetí pracoviště
- 3) Zhotovitel se zavazuje převzít pracoviště za podmínek uvedených v čl. IV této smlouvy o dílo do tří (3) pracovních dnů od písemné výzvy objednatele, a nejpozději do tří (3) dnů od převzetí pracoviště zahájit plnění.
- 4) Lhůta pro dokončení plnění, která je stanovena ve smlouvě, počíná běžet dnem podpisu protokolu o předání místa plnění zhotoviteli. Za okamžik splnění se považuje den předání díla bez vad a nedodělků objednateli.

IV. Pracoviště

- 1) Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je obeznámen s místem a okolní situací místa plnění. Náklady na zřízení pracoviště, jeho provoz, údržbu a likvidaci po dokončení díla jsou součástí ceny díla.
- 2) Dodávku energií a přístup na pracoviště, jeho údržbu a bezpečný provoz zajistí na své náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech energií po dobu provádění díla, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či vyměřené v souvislosti s pracovištěm, jeho existencí a vlivem na okolí.
- 3) Zhotovitel je povinen vést o provádění plnění počínaje dnem převzetí pracoviště záznam o průběhu prací a provádět v něm záznamy o rozsahu a o obsahu.
- 4) V případě zjištění vad při kontrole kvality provedených prací před zakrytím, je zhotovitel povinen závadný stav neprodleně odstranit a přizvat technický dozor k opakované kontrole.

V. Cena za dílo

- 1) Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 10.10.2022.

Účastníky dohodnutá cena díla činí:

Celková cena díla bez DPH:	104.249,72 Kč
DPH 21%	21.892,44 Kč
Celková cena díla s DPH:	126.142,16 Kč

- 2) Celková cena za dílo uvedená výše bez DPH (dále jen "celková cena") je smluvními stranami sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. II. smlouvy a jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty plnění z důvodu na straně objednatele.
- 3) Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení a předání díla. Celková cena zahrnuje zejména náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení pracoviště, náklady na bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, skládkovné, pomocné lešení, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění předmětu díla a odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky.
- 4) Objednatel je oprávněn odečíst z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených prací zhotovitelem ve výši položek uvedených v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, který tvoří přílohu této smlouvy. Stejně bude postupováno, pokud v průběhu provádění díla dojde k dílčím změnám technologií nebo k záměně materiálů (o nižší kvalitě a cenové kategorii) předem projednaných a odsouhlasených objednatelem.

VI. Platební podmínky

- 1) Dohodnutá cena bude ze strany objednatele uhrazena po provedení díla na základě zhotovitelem vystavené celkové faktury s 30-ti denní splatností od data jejího prokazatelného předání objednateli.
- 2) Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací nebo dodávek, oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými. Kopie podepsaného a vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací nebo dodávek pověřenými pracovníky smluvních stran bude tvořit přílohu a součást příslušného daňového dokladu.
- 3) Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů
- 4) Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.
- 5) Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky zhotovitele na úhradu vícenákladů oproti sjednané celkové ceně.

VII. Smluvní pokuty

- 1) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč za každý započatý den prodlení s termínem dokončení a předání celého díla bez omezení její celkové výše.**
- 2) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **200,- Kč za každou vadu a započatý den v případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků vyplývajících z předávacího protokolu.**

- 3) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **200,- Kč** za každou vadu a započatý den v případě **prodlení s termínem pro nástup na odstranění vad v záruce**.
- 4) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **200,- Kč** za každou vadu a započatý den v případě **prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad v záruce**.
- 5) V případě **nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitých materiálů** má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každý jednotlivý případ.
- 6) V případě jakéhokoli **dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto článku uvedených, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud porušení neodstraní do 3 dnů** poté, co byl na porušení písemně upozorněn.
- 7) V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat smluvní pokutu max. **ve výši 0,05 %** z nezaplacené částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.
- 8) Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě.
- 9) Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody.
- 10) Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody neohledně na částku uhrazené smluvní pokuty. Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením této smlouvy může být uplatněno samostatně.
- 11) Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.
- 12) Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

VIII. Odpovědnost za škody a pojištění

- 1) Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace.
- 2) Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděné stavbě. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla.
- 3) Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku

IX. Záruky

- 1) Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.
- 2) Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací díla v souladu s příslušnými právními předpisy a normami a v souladu s kvalitativními i kvantitativními požadavky objednatele uvedenými v poptávce objednatele, se kterou se zhotovitel před podpisem této smlouvy důkladně seznámil.
- 3) Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku v délce 24 měsíců, ode dne protokolárního předání díla objednateli bez vad a nedodělků.
- 4) **Pro odstraňování vad zjištěných při předání a převzetí díla, je nástup k odstranění těchto vad nejpozději do 15 dnů** ode dne předání a převzetí díla a **odstranění těchto vad nejpozději do 15 dnů ode dne nástupu k odstranění vad**, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší.

- 5) Pro odstraňování vad v záruce, je nástup k odstranění záruční vady nejpozději do 7 dnů ode dne jejího prokazatelného oznámení (např. z předávacího protokolu, dopisem, faxem elektronickou poštou) a odstranění těchto vad nejpozději do 15 dnů od jejich oznámení, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší.

X. Předání a převzetí díla

- 1) Předání a převzetí díla provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba k tomu oprávněná v místě plnění díla, a to na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu.
- 2) Objednatel souhlasí s předáním a převzetím jednotlivých částí díla, ihned po jejich ukončení.
- 3) Objednatel souhlasí s předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního termínu.
- 4) Současně budou předány veškeré doklady, potřebné pro uvedení díla do trvalého užívání, zejména revize, certifikáty, atesty, zápisy o provedených zkouškách.

XI. Poddodavatelé

- 1) Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů. V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla nebo porušení či škody, jako by toto prováděl sám.
- 2) Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení poddodávky, budou provádět předmět poddodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou ani část činnosti zadávat dalším poddodavatelům.
- 3) Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení poddodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění poddodávky (použitých materiálech, technologiích). V případě pochybností objednatele o odbornosti či kvalitě prováděných prací poddodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k zastavení takových činností a žádat změnu poddodavatele.

XII. Ostatní ujednání

- 1) Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 2) Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí s celým jejím zněním a na důkaz toho smlouvu vlastnoručně podepisují.
- 3) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
- 4) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 5) Smlouvy lze měnit či doplňovat pouze formou písemných číslovaných dodatků.
- 6) Objednatel i zhotovitel mají právo na odstoupení od smlouvy o dílo v případech, které předvírají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva.

XIII. Doložky

- 1) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýrazněním textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním

a za souhlas subjektu údajů.


- 3) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4) Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

XIV. Příloha smlouvy


Povinnou přílohu smlouvy tvoří: Cenová nabídka ze dne 10.10.2022

V Liberci dne 12 -01- 2023


Za zhotovitele:

.....


Jiří Kerhart



Za objednatele:



ing. Jaroslav Schejbal
vedoucí odboru majetkové
správy a sportu



Krycí list rozpočtu

Název stavby: **Radnice - kuchyňky**
 Druh stavby: oprava ZTI - příprava pro kuchyně
 Lokalita: nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1
 Začátek výstavby: 20.10.2022
 JKSO:
 Objednatel: MML nám. Dr. E. Beneše 1, 46001 Liberec 1 IČO/DIČ: 00262978
 Projektant: IČO/DIČ:
 Zhotovitel: META - therm [redacted] Liberec 33 IČO/DIČ: 12045080/[redacted]
 Konec výstavby: Položek: 67
 Zpracoval: Jiří Kerhart Datum: 10.10.2022

Rozpočtové náklady v Kč


A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	8 528,21	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	41 017,50	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	7 517,05	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	18 735,62			0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	0,00			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		3 730,52			0,00			
Přesun hmot a sutí		24 720,83			0,00			
ZRN Celkem		104 249,72	DN Celkem		0,00	NUS Celkem		0,00
			DN Celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		
			ORN Celkem		0,00	ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	104 249,72	Celkem bez DPH	104 249,72
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	21 892,44	Celk. včet. DPH	126 142,16

Projektant:	Objednatel:	[redacted]
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	[redacted]

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby: Radnice - kuchyňky	Doba výstavby:	Objednatel: MML nám. Dr. E. Beneše 1, 46001 Liberec 1
Druh stavby: oprava ZTI - příprava pro kuchyně	Začátek výstavby: 20.10.2022	Projektant:
Lokalita: nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1	Konec výstavby:	Zhotovitel: 
JKSO:	Datum zpracování: 10.10.2022	Zpracoval: Jiří Kerhart

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Celkem/MJ	Celková
		34	Stěny a příčky				3 637,60		0,1978
1		347015126R00	Předstěna SDK, tl.95mm, ocel. kce CW, 1xMAI 12,5mm	m2	1,3	1 152,00	1 497,60	0,0165	0,0215
			<i>RTS komentář: Předsazené stěny Rigips, volně stojící, systém OK11, samostatná ocelová konstrukce z profilů CW 75 a UW 75, 1x opláštěná, tl. 95 mm, s minerální izolací tl. 40 mm, desky akustické MAI (DFH2) tl. 12,5 mm.</i>						
2		347248111R00	Přizdívka cihly Klinker plné 115/240/71 tl.115 mm	m2	0,8	2 675,00	2 140,00	0,2204	0,1763
			<i>RTS komentář: V položce nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení o výšce do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa. Přizdívka nebo obezdívka z cihel kotvená sponam</i>						
		61	Úprava povrchů vnitřní				4 029,62		0,2030
3		612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2	kus	3	741,00	2 223,00	0,0356	0,1069
			<i>RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Položka obsahuje cementový postřík, jádrovou omítku a štukovou omítku</i>						
4		612403386RT1	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	5	223,01	1 115,05	0,0173	0,0867
			<i>RTS komentář: V položce nejsou zakalkulovány náklady na omítku rýh. Tyto práce se oceňují samostatně položkami souboru 612 44.</i>						
5		612445304R00	Stěrka sádrová RIMANO GLET XL, penetrace, tl. 4 mm	m2	2,6	265,99	691,57	0,0036	0,0094
		63	Podlahy a podlahové konstrukce				6 166,49		3,5750
6		631311131R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm	m3	0,8	4 125,00	3 300,00	2,5000	2,0000
7		631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	0,63	4 549,99	2 866,49	2,5000	1,5750
		721	Vnitřní kanalizace				7 168,80		0,0561
8		721183803R00	Demontáž potrubí olověného do D 54 mm	m	6,5	30,30	196,95	0,0038	0,0246
9		721176104R00	Potrubí HT přípojovací, D 75 x 1,9 mm	m	6,5	425,00	2 762,50	0,0007	0,0046
10		721176103R00	Potrubí HT přípojovací, D 50 x 1,8 mm	m	1,5	320,00	480,00	0,0005	0,0007
11		721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm	kus	1	92,50	92,50	0,0000	0,0000
12		721170909R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, vsazení odbc	kus	1	712,00	712,00	0,0007	0,0007
13		721170965R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, propojení do:	kus	3	450,00	1 350,00	0,0068	0,0203
14		721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	1,5	34,90	52,35	0,0020	0,0030
15		721176105R00	Potrubí HT přípojovací, D 110 x 2,7 mm	m	1,5	1 015,00	1 522,50	0,0015	0,0023
		722	Vnitřní vodovod				9 937,38		0,0960
16		722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	4	87,70	350,80	0,0000	0,0000
17		722130831R00	Demontáž nástěnky	kus	2	47,90	95,80	0,0002	0,0004
18		722130901R00	Zazátkování vývodu	kus	2	36,80	73,60	0,0001	0,0002
19		722170801R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 mm	m	1	21,91	21,91	0,0003	0,0003
20		722172331R00	Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výpomocí, D 2	m	8	386,50	3 092,00	0,0040	0,0321
21		722172351R00	Křížení potrubí z PP-R Instaplast, D 20 x 3,4 mm, PN 20	kus	2	257,99	515,98	0,0003	0,0006
22		722172962R00	Vsazení odbočky do plastového potrubí polyfuzí včetně T-kusu D 20	kus	1	152,99	152,99	0,0000	0,0000
23		722173912R00	Provedení spoje plastového vodovodního potrubí, polyfuzí, D 20 mm	kus	6	44,29	265,74	0,0000	0,0000
24		722174912R00	Sestavení plastového rozvodu vody D 20 mm	m	8	75,49	603,92	0,0003	0,0022

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Celkem/MJ	Celková
25		722175111R00	Montáž plastových vodovodních tvarovek, polyfuzně svařovaných, j	kus	2	53,60	107,20	0,0001	0,0002
RTS komentář: Měrou jednotkou se rozumí 1 kus tvarovky. V položkách nejsou započteny náklady na tvarovky. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nedoporučuje									
26		722175132R00	Montáž plastových vodovodních tvarovek, polyfuzně svařovaných, t	kus	1	146,01	146,01	0,0001	0,0001
RTS komentář: Měrou jednotkou se rozumí 1 kus tvarovky. V položkách nejsou započteny náklady na tvarovky. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nedoporučuje									
27		722181211RT7	Izolace nálevková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm	m	8	78,00	624,00	0,0000	0,0002
RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky									
28		722179191R00	Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu	soubor	1	377,50	377,50	0,0000	0,0000
29		722179192R00	Příplatek za malý rozsah do 15 svař do DN 32 mm	soubor	1	271,99	271,99	0,0000	0,0000
30		722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 mm	kus	2	241,00	482,00	0,0000	0,0000
31		722190831R00	Demontáž potrubí z olověných trubek DN 20 mm	m	6,5	74,00	481,00	0,0035	0,0224
32		722190833R00	Demontáž potrubí z olověných trubek DN 40 mm	m	6,5	121,99	792,94	0,0056	0,0366
33		722202213R00	Nástěnka MZD PP-R INSTAPLAST, D 20 mm x R 1/2"	kus	2	240,00	480,00	0,0002	0,0004
34		722202432R00	Kohout kulový rozebratelný PP-R INSTAPLAST, D 20 mm	kus	2	501,00	1 002,00	0,0002	0,0004
		725	Zařizovací předměty				1 880,80		0,0217
35		725110811R00	Demontáž klozetů závěsných	soubor	1	247,99	247,99	0,0193	0,0193
36		725111915R00	Výměna přívodní hadičky k nádrže	kus	1	254,00	254,00	0,0007	0,0007
37		725111935R00	Odmontování nebo zpět.montáž plovák.ventilu	kus	1	107,01	107,01	0,0000	0,0000
38		725113914R00	Výměna manžety splachovací trubky Geberit	kus	1	211,79	211,79	0,0004	0,0004
39		725114932R00	Oprava - novodurový skluz D 110/114	kus	1	216,00	216,00	0,0004	0,0004
40		725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	1	844,01	844,01	0,0009	0,0009
RTS komentář: Položka obsahuje montáž klozetu závěsného. Dodávka klozetu a sedátka se oceňuje ve specifikaci. Univerzální montážní modul pro zavěšení klozetu se oceňuje samostatně.									
		771	Podlahy z dlaždic				5 735,70		0,0428
41		771571906R00	Opravy podlah keramických režných 20x10 cm	kus	22	102,00	2 244,00	0,0018	0,0400
42		771576206R00	Montáž podlah keram. relief, epox.tmel, 20x10 cm	m2	0,6	3 145,00	1 887,00	0,0046	0,0028
RTS komentář: Spotřeba lepidla 3,7 kg suché směsí/ m2 při použití zubové stěrky velikosti 8x8x8 mm. Spotřeba spárovací hmoty pro spáru šířky 3. výšky 9 mm. Položka obsahuje nanesení epoxidového lepidla, položení dlažby, spárování epoxidovou spárovací hmotou, odstranění zbytků epoxidové spárovací hmoty z povrchu dlažby									
43		771579792R00	Příplatek za podlahy keram.v omezeném prostoru	m2	0,6	2 674,50	1 604,70	0,0000	0,0000
RTS komentář: Plocha podlah v omezeném prostoru se určuje: - plochou podlahy prováděné ve vynucené poloze ohraničené prostorem užším než 900 mm nebo nižším než 1 500 mm, - plochou podlahy pod stroji vymezenou plochou největšího čtyřstranného pravouhelníka opsaného půdorysu stroje, - plochou podlahy pod potrubím, danou součinem délky potrubí nad podlahou a šířky půdorysného průmětu potrubí zvětšeného na každou stranu o 150 mm. Plocha překrytí se počítá jen jednou									
		781	Obklady (keramické)				1 529,99		0,0000
44		781111116R00	Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 90 mm	kus	2	62,30	124,60	0,0000	0,0000
45		781111111R00	Řezání obkladaček diamantovým kotoučem	m	1	99,90	99,90	0,0000	0,0000
RTS komentář: Položka obsahuje: - rozměření a vyznačení řezu, - řezání obkladaček.									
46		781230131R00	Obkládání stěn vnitř. keram. do tmele nad 300x300	m2	1,2	786,40	943,68	0,0000	0,0000
RTS komentář: Položka je určena pro obkládání stěn z obkladaček keramických, hutných a polohutných, do tmele, kladených rovnoběžně s podlahou. Položka obsahuje: - očištění podkladu od nesoudržných částic, - rozměření plochy, - rozbalení balíků, třídění nebo rozpojení obkladaček dodávaných v blocích, - příprava a nanesení tmele na plochu, - řezání obkladaček, - kladení obkladaček, - spárování, čištění obkladu, odnesení odpadu na vykázané místo. Položka neobsahuje žádný materiál. Skládání složitých vzorů a tvarů se oceňuje individuálně.									
47		781419701R00	Příplatek za práci v omez.prostoru,obkl.pórovinové	m2	1,2	301,51	361,81	0,0000	0,0000
RTS komentář: Omezený prostor je prostor užší než 900 mm nebo nižší než 1 500 mm, nebo prostor za potrubím, je-li mezera mezi lícem potrubí a obkládanou konstrukcí menší než 500 mm									
		90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				25 486,62		0,0000
48		902 R00	Hzs-průzk.práce na památkách	h	38	487,99	18 543,62	0,0000	0,0000

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)		
								Celkem/MJ	Celková	
			<p><i>Platnost hodinových účtovacích sazeb</i> Hodinovými účtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových účtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.</p>							
49		900 RT2	HZS příprava - řezání dlažby na míru	h	8	513,00	4 104,00	0,0000	0,0000	
			<p><i>Platnost hodinových účtovacích sazeb</i> Hodinovými účtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových účtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.</p>							
50		909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	6	473,00	2 838,00	0,0000	0,0000	
			<p><i>Platnost hodinových účtovacích sazeb</i> Hodinovými účtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových účtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.</p>							
		93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				2 675,20		0,0356	
51		939941112R00	Doprava, osazení bezpečnostních zábran, odvoz 4 ks	den	4	668,80	2 675,20	0,0089	0,0356	
		96	Bourání konstrukcí				5 851,65		4,6499	
52		965081722R00	Bourání dlažeb kamenin. tl. do 25 mm, pl. do 1 m2	m2	1	137,51	137,51	0,0450	0,0450	
			<p><i>RTS komentář:</i> V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce nejsou zakalkulovány náklady na bourání podkladního lože pod dlažbou</p>							
53		965082933RT1	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2	m3	1,5	425,00	637,50	1,4000	2,1000	
			<p><i>RTS komentář:</i> V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979</p>							
54		969011121R00	Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm	m	6,5	54,69	355,49	0,0134	0,0870	
			<p><i>RTS komentář:</i> V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.</p>							
55		969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	4,2	204,50	858,90	0,0376	0,1579	
			<p><i>RTS komentář:</i> V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.</p>							
56		965042121RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2	m3	0,75	4 765,00	3 573,75	2,2000	1,6500	
			<p><i>RTS komentář:</i> V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce nejsou zakalkulovány náklady na bourání podkladního lože pod mazaninou. Položka se používá pro bourání podlah z betonu prostého nebo litého asfaltu. Bourání případné výztuže v mazaninách se oceňuje položkami souboru 965 04 91.. Příplatek za bourání mazanin s výztuží.</p>							
57		965081712RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2	m2	1,1	100,00	110,00	0,0200	0,0220	
			<p><i>RTS komentář:</i> V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce nejsou zakalkulovány náklady na bourání podkladního lože pod dlažbou</p>							
58		965082933RT1	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2	m3	0,42	425,00	178,50	1,4000	0,5880	
			<p><i>RTS komentář:</i> V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979</p>							
		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				1 699,52		0,3241	
59		971033361R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.60cm, MVC	kus	2	484,00	968,00	0,1003	0,2007	
			<p><i>RTS komentář:</i> V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979</p>							
60		974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	3	148,01	444,03	0,0185	0,0555	
			<p><i>RTS komentář:</i> Položka platí pro zdvo na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979</p>							

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Celkem/MJ	Celková
61		978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2	m2	1	287,49	287,49	0,0680	0,0680
<i>RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.</i>									
		H99	Ostatní přesuny hmot				12 360,39		0,0000
62		999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do 25 m, nošením	t	4,974	2 485,00	12 360,39	0,0000	0,0000
		S	Přesuny suti				12 360,44		0,0000
63		979087027R00	Nakládka, odvoz, skládka a uložení na skládce do 5 km	t	4,974	2 485,01	12 360,44	0,0000	0,0000
<i>RTS komentář: Ruční nakládka na přívěsný vozík a odvoz na skládku SKS Proseč</i>									
			Ostatní materiál				3 730,52		0,0734
64		553476590	Dvířka revizní do SDK 200x200 mm, tl. 12,5	kus	2	438,00	876,00	0,0009	0,0018
<i>RTS komentář: Revizní dvířka do sádrokartonu určené pro suché prostředí. Dvířka jsou určena pro osazení do sádrokartonových desek o tloušťkách 12,5mm, 15mm a 25mm. Revizní dvířka do sádrokartonu jsou vyráběna v provedení jako klasická otvíravá dvířka na cvakací zámek, prachotěsná dvířka či vyndávací dvířka. Revizní dvířka do SDK klasická RDS tl. 12,5 mm GKB US Revizní dvířka jsou vyráběna z hliníkových profilů, které jsou svařovány do venkovního a vnitřního rámu. Kompletní sestava je spojena pomocí pevného pantu a umožňuje tak otevírání křídla dvířek v případě potřeby. Bílá deska (do suchého prostředí), upevněná do vnitřního rámu pomocí vysokopevnostního lepidla. • Svařované rámy • Ekonomická varianta • Nízký tlačný zámek • Pevně ukotvený vnitřní rám Otevírání a zavírání je zaručeno tlačným perkovým zámkem, který je umístěn na venkovním rámu. Zatlačením na desku vnitřního rámu v místě zámku způsobí vycvaknutí či zavcakování západky.</i>									
65		597643043	Dlaždice slinutá 30x30 šedá TAURUS	m2	2,66	431,76	1 148,48	0,0192	0,0511
<i>RTS komentář: Vysoce slinuté neglazované keramické dlaždice pro extrémní podmínky.</i>									
66		597813605	Obkládačka 20x40 světle béžová matt HANAU	m2	1,6	644,90	1 031,84	0,0122	0,0195
<i>RTS komentář: glazované keramické obkladové prvky</i>									
67		585500020	Malta betonová, rychletuhnoucí UNICEMENT 450 15 kg	ks	1	674,20	674,20	0,0010	0,0010
<i>RTS komentář: šedá Spotřeba: 15 kg/m2/10 mm. Záměsová voda: 4,9 l/30 kg. Balení: 15 k</i>									

Celkové náklady: 104 249,72 Kč

