

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2022-2023

Číslo smlouvy: S 640 068 300 21

Číslo objednávky: 67

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harm. a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky do 31.1. 2023	TÚ Pardubice - Přelouč 1.TK	Oprava GPK	nepř. 16. - 17.1. (2 x N)	ne	jednorázová	obj. č. 67	2 626 567,28 Kč
Celková cena							2 626 567,28 Kč

GPK Pardubice - Přelouč

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství	Jedn. cena	cena celkem
5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	8,00		
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	120,00		
5955101000	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drčené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t	240,00		
9902100500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	240,00		
7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejení na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	110,00		
7497351560	Montáž přímého ukolejení na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	110,00		
7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus	12,00		
7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6	kus	12,00		
7592007162	Demontáž balízy upevněné pomocí systému Vortok	kus	20,00		
7592005162	Montáž balízy do kolejíště pomocí systému Vortok	kus	20,00		
7592007070	Demontáž počítačícího bodu počítače náprav PZN 1	kus	0,00		
7592005070	Montáž počítačícího bodu počítače náprav PZN 1	kus	0,00		
5913035210	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	9,60		
5913040210	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	9,60		
5913070010	Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	12,00		
5913075010	Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	12,00		
Kalkulace	Demontáž zařízení ASDEK	soubor	1,00		
Kalkulace	Montáž zařízení ASDEK	soubor	1,00		
Kalkulace	Oživení, nastavení, spuštění zařízení	soubor	1,00		
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,00		
9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,00		
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč	%	3,00		
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,50		
07000-1000	Výluka silničního provozu se zajištěním objíždky	%	3,00		
Celkem					2 626 567,28

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3311473

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 59fcd272-02af-4897-94d5-ef9d26ab32b0

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 12.01.2023 08:49:00



e594d514-81e4-4c93-bf5c-29d44ea4f9a2