

# DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 2

Číslo související Rámcové smlouvy: **08PU-002540** (dále jen „Rámcová smlouva“)

Název související veřejné zakázky:

**Operativní – havarijní opravy zemních těles v ÚK**

Číslo objednávky:

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 111 0007

Ze dne: 4. 5. 2020

## Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Správa Chomutov

Adresa: Kochova 3975, 430 00 Chomutov

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

## Zhotovitel:

Obchodní jméno: **STRIX Chomutov a.s.**

Adresa: 28. října 1081/19, 430 01 Chomutov

IČO: 27274535

DIČ: CZ27274535

Tato objednávka je uzavírána na základě „Rámcové smlouvy“ uzavřené mezi Objednatel a Zhotovitelem dne 4. 5. 2020, číslo Rámcové smlouvy **08PU-002540** (dále jen „Smlouva“) a po jejím potvrzení Zhotovitelem zavazuje obě Smluvní strany ke splnění Smlouvou a touto objednávkou stanovených závazků.

**Místo dodání:** I/62 v km 25,221 - 25,342

## Kontaktní osoba Objednatele:

## Kontaktní osoba ve věcech technických:

**Fakturujte:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov, Kochova 3975, 430 01 Chomutov (osobní podání), nebo datovou schránkou (identifikátor datové schránky: zjq4rhz), nebo prostřednictvím centrální emailové adresy [redacted]

**Obchodní a platební podmínky:** upravuje Rámcová smlouva

**Objednáváme u Vás:** Opravy trhlin a spár ohrusné vrstvy na silnicích I. třídy v okrese Děčín.

**Lhůta pro dokončení díla:** 1. Datum zahájení prací: od výzvy objednatele  
2. Doba pro dokončení: 3 měsíce od výzvy objednatele  
3. Doba pro uvedení do provozu: 3 měsíce od výzvy objednatele

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 1 338 646,36 bez DPH / 1 619 762,10 s DPH**

V případě akceptace objednávky Objednatele Zhotovitel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED]

Nedílnou součástí této Objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Soupis prací – výkaz výměr  
Příloha č. 2 – Příloha

Objednávka je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této Objednávky a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Objednávku).

Objednávka je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO OBJEDNÁVKY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
Datum: 2022.09.07  
08:30:14 +02'00'

Příloha č. 1 – Soupis prací – výkaz výměr

<b>Krycí list rozpočtu</b>			
Číslo zakázky	Zakázka		
	<b>Operativní – havarijní opravy zemních těles v ÚK</b>		
Komentář	I/62 Děčín, Stoličná hora, posouzení skalního svahu v km 25,221 - 25,342		
Popis verze	Nabídka		
Komentář verze			
Adresa		Datum zahájení	
Rok		Datum dokončení	
Typ Firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Význam (funkce)	Jméno		
<b>REKAPITULACE</b>			
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zatřídění	Zatřídění
SO_01	Operativní zajištění sesunutých svahů v		
		Celkem (bez DPH)	1 338 646,36
		DPH	281 115,74
		DPH 21 % ze základny: 1 338 646	281 115,74
		<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>1 619 762,10</b>
Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :	
█		█	
█		Datum :	
█		Podpis :	
Poznámka :			

Zakázka:			
Operativní – havarijní opravy zemních těles v ÚK			
Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>Operativní zajištění sesunutých svahů v ÚK</b>	<b>1 338 646,36</b>	<b>281 115,74</b>	<b>1 619 762,10</b>
001: Zemní práce			
002: Základy			
003: Svislé konstrukce			
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání			
998: Přesun hmot			
VRN3: Zařízení staveniště			
VRN9: Ostatní náklady			
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>1 338 646,36</b>		
<b>DPH</b>	<b>281 115,74</b>		
DPH 21 % ze základny: 1 338 646	281 115,74		
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>1 619 762,10</b>		



Zakázka:

## Operativní – havarijní opravy zemních těles v ÚK

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>Operativní zajištění sesunutých svahů v ÚK</b>						<b>1 338 646,36</b>
						<b>1 338 646,36</b>
<b>001: Zemní práce</b>						<b>741 114,46</b>
69.	SP	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	-	
Plný popis: Sejmutí ornice nebo lesní puhy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé						
70.	SP	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	432,00	
Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní pr						
71.	SP	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	432,00	
Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní pr						
Součet položek 70 a 85 (1152 + 1218m3 = 2370m3)						
72.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	624,00	
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, Součet položek 70, 85 a 91 : (1152 + 1218m3 + 193,5 = 2563,56m3)						
73.	SP	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	6 240,00	
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, vzdálenost						
Součet položek 70, 85 a 91 : (1152 + 1218m3 + 193,5 = 2563,56m3 x 10km)						
74.	SP	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	624,00	
Plný popis: Uložení sypání na skládky						
Součet položek 70, 85 a 91 : (1152 + 1218m3 + 193,5 = 2563,56m3)						
75.	SP	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovně)	t	1 204,80	
Plný popis: Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (skládkovně) (2370 x 1,6) + 309,7 = 4101,7t						
76.	SP	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	432,00	
Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypání nakládání, množství přes 100 m3, z hornin						
Součet položek 70 a 85 (1152 + 1218m3 = 2370m3)						
77.	SP	171101121	Uložení sypání z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných	m3	624,00	
Plný popis: Uložení sypání do násypů s rozprostřením sypání ve vrstvách a s hrubým urovněním zhutněných s uzavřením p						
Mezi deponie - součet položek 70 a 85 (1152 + 1218m3 = 2370m3) - čerpání						
78.	H	58343959	Kamenivo drcené hrubé (Luleč) frakce 32-63	t	-	
Plný popis: Kamenivo drcené hrubé frakce 32-63						
<b>Svahy</b>						
79.	SP	181202305	Úprava pláně na násypch se zhutněním	m2	-	
Plný popis: Úprava pláně na stavbách dálnic na násypch se zhutněním						
Úprava pláně pod gabiony ( 150bm x 1,5m = 225m2)						
80.	SP	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	878,18	
Plný popis: Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezch						
81.	SP	182201101	Svahování násypů	m2	-	
Plný popis: Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v j						
82.	SP	171101103	Uložení sypání z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS	m3	-	
Plný popis: Uložení sypání do násypů s rozprostřením sypání ve vrstvách a s hrubým urovněním zhutněných s uzavřením pov						
mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS						
V případě využití vhodného výkopku pro uložení horniny v násypch na stavbě -						
čerpání dle skutečnosti a potvrzení TDI						
83.	SP	162501101	Vodorovné přemístění do 2500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	-	
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, a						
Součet položek 70 a 85 (1152 + 1218m3 = 2370m3)						
V případě využití vhodného výkopku pro uložení horniny v násypch na stavbě -						
čerpání dle skutečnosti a potvrzení TDI						
84.	SP	171201101	Uložení sypání do násypů nezhutněných	m3	-	
Plný popis: Uložení sypání do násypů s rozprostřením sypání ve vrstvách a s hrubým urovněním nezhutněných z jakýchkoliv						
V případě využití vhodného výkopku pro uložení horniny v násypch na stavbě -						
čerpání dle skutečnosti a potvrzení TDI						
85.	SP	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	192,00	
Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní pr						
86.	SP	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	192,00	
Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypání nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 a						
Nakládka a použití ornice pro rozprostření na staveništi						
87.	H	58343984	Kamenivo drcené hrubé (Olbramovice) frakce 63-125 MN	t	-	
Plný popis: Kamenivo drcené hrubé frakce 63-125 MN						
<b>002: Základy</b>						
88.	SP	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve skl	m2	1 152,00	
Plný popis: Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve skl						
89.	H	69311146	Textilie GEOFILTEX 63/30 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	1 382,40	
Plný popis: Geotextilie netkaná PP 300 g/m2 do š 8,8 m						
<b>003: Svislé konstrukce</b>						
90.	SP	326214111	Zdívo z lomového kamene do drátěných košů gabionů s urovněním hran	m3	-	
Plný popis: Zdívo z lomového kamene na suchu do drátěných košů (gabionů) s urovněním viditelných hran						
<b>009: Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>						
91.	SP	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,5 m3/m	m	830,00	
Plný popis: Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpra						
naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m neznečištěných nebo zneči						
<b>998: Přesun hmot</b>						
92.	SP	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t	1 807,20	
Plný popis: Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 75 m 1204,8*1						
<b>VRN3: Zařízení stavenišť</b>						
93.	B	034303000	Dopravní značení na staveništi	oubd	0,50	
Plný popis:						
<b>VRN9: Ostatní náklady</b>						
94.	B	091003000	Ostatní náklady (ZS,přesun kapacit,doprava osob,ostatní)	%	0,50	
Plný popis:						

## Příloha

### Název stavby: Opravy trhlin a spár na silnicích I. třídy v ÚK

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	<b>STRIX Chomutov a.s.</b> 28. října 1081/19, 430 01 Chomutov
Doba pro dokončení	1.1.9	3 měsíce od výzvy objednatele
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	3 měsíce od výzvy objednatele
Sekce	1.1.26	Nepoužije se
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha/Zvláštní podmínky/Obecné podmínky (b) Rámcová smlouva (c) Technická specifikace (d) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	
Zástupce objednatele	3.2	
Zajištění splnění Rámcové smlouvy	4.4	Nepoužije se
Záruka za odstranění vad	4.6.	Dle článku XI. Rámcové smlouvy 3 % Přijaté smluvní částky bez DPH, formou bankovní záruky v listinné podobě
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se
Harmonogram	7.2	Do 14 dnů po datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se
Odstranění vad	9.1	Záruční doba stanovená Objednatelem činí <b>36 měsíců</b>
Oprávnění k Variaci	10.1	Dle rámcové smlouvy
Průběžné platby	11.3	Dle rámcové smlouvy
	11.3	Dle rámcové smlouvy



Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
	11.3	Dle rámcové smlouvy
	11.3	Dle rámcové smlouvy
Měna	11.7	Koruna česká
Zálohová platba	11.9	Nepoužije se
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Dle rámcové smlouvy
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	Dle rámcové smlouvy
Výše pojistného plnění	14.2	Dle rámcové smlouvy
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	Dle rámcové smlouvy
Způsob rozhodování sporů	15	Dle rámcové smlouvy