

**Cenová nabídka na změnu materiálu na sokl a schodišťových stupňů
"nám. Míru 291/26, Šumperk – rekonstrukce čelní fasády domu"**

Odpočet: kapitola 772 "Podlahy z kamene"

1 položka č. 92 "Deska dlažební tl. 20 mm z umělého kamene, dekor pískovec" 2,152 m ² x 650,-	-1399,00
2 položka č. 93 "Montáž obkladu stupňů deskami podstupnicovými lepenými z kamene měkkého tl do 30 mm" 12,98 m x 420,-	-5452,00
3 položka č. 94 "Deska obkladová z umělého kamene, tl. 2,5-3 cm, dekor pískovec" 2,778 m ² x 650,-	-1806,00

Odpočet: kapitola 782 "Podlahy z kamene"

4 položka č. 98 " Deska obkladová, umělý kámen dekor pískovec, tl. 2,5-3 cm" 6,688 m ² x 650,-	-4347,00
5 položka č. 100 "Deska ukončení obkladu, umělý kámen, dekor pískovec, tl 3 cm, hloubka -12cm" 10,282 m x 85,-	-874,00

Odpočet celkem **-13878,00 Kč**

Přípočet:

1 Desky - masiv pískovec na obklady soklu 6 m ²	22 131,00
2 D+M schodišťové stupně 6 ks s profilem z masivu - pískovec a doplňkového obkladu ke dveřím 1,5 m ²	94 700,00
3 D+M soklíků v ostění 0,42 m x 6 ks = 2,52 m x 1.190,-	2 999,00
4 Bourací a betonářské práce - podklad pro uložení schodišťových stupňů a podestových obkladů 3 celky x 3.900,-	11 700,00
5 Související kamenické práce po zhotovení samotné fasády	3 100,00
6 Naložení, přesun, odvoz a poplatek za uložení stavební sutě na skládku	3 500,00

Přípočet celkem **138 130,00 Kč**

Cena bez 15% DPH: **124 252,00 Kč**

15% DPH **18 638,00 Kč**

Cena včetně DPH: **142 890,00 Kč**

Poznámka:

Z důvodu výroby pískovcových stupňů a samotného dodání, které bude trvat od objednání cca 1 měsíc, žádáme investora o prodloužení lhůty trvání díla o 1,5 měsíce. To znamená, že ukončení díla je ke 30.9. 2016. Samotná fasáda bude dokončena dle smlouvy o dílo ke dni 13.8. 2016.

V Šumperku dne 19.7.2016