

„Karlovy Vary - provozní příprava terénu před výsadbou zeleně“

Zadávací dokumentace

příloha 1: Zadání prací:

Předmět zakázky:

Prostor u komunikace 1 po odstranění smrků a různorodých dřevin:

– odstranění původních různorodých dřevin na ploše cca 18 x 2 m = 36 m² včetně odstranění kořenů, odklizení a likvidace odpadu, doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu

– odstranění zbytku pařezu a kořenů po kácení 5 ks smrků a doplnění zeminy, odklizení a likvidace odpadu, zasypání jámy a doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu

Prostor přístupová cesta vlevo - odstranění původních různorodých dřevin na ploše cca 5 x 2 m = 10 m² včetně odstranění kořenů, odklizení a likvidace odpadu, doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu

Prostor podél přístupové cesty vpravo - odstranění pozůstatků starších nižších dřevin včetně případných kořenů, odklizení a likvidace odpadu, doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu, v rozměru plochy cca 22 x 2 m = 44 m²:

Prostor u komunikace "u popelnic" - odstranění pozůstatků starší zeleně včetně případných kořenů, odklizení a likvidace odpadu, doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu, v prostoru 20 x 1 m = 20 m²

Jírovec na pozemku p.č. 26/1 bude ponechán ve stávajícím stavu

Lokální úprava terénu na hranici pozemků p.č. 26/1 a 26/2 odstraněním kořenů v místě nové výsadby

Založení záhonu vytvořením nízké kaskády, odstranění kořenů, jejich odklizení a likvidace odpadu, vyplnění novou kvalitní zeminou, celková plocha cca 22 x 3 m (bez ceny zeminy a bez obrubníku záhonu)

Příprava terénu pro založení trávníku (zahrnuje všechny nezbytné činnosti a materiály, jako jsou odstranění ruderálního porostu včetně vytvoření hromad a likvidace vniklé hmoty, odplevelení, úprava terénu, rozrušení půdy, obdělání půdy, zavlažování, zaválcování křížem, **bez osetí (bude oseto s výsadbou dřevin) ve volné ploše na p.č. 26/1**, plocha 15 x 15 m

Odstranění 6 ks betonových sloupků na hranici p.č. 26/2 = uříznutí + odvoz a likvidace

Odstranění kovového zábradlí umístěného na hranici pozemků p.č. 26/1 a 26/2 a komunikace, 30 m = odříznutí + odvoz a likvidace

odstranění 5 ks betonových patek ocelových sloupků (sloupky jsou odříznuty) + odvoz a likvidace