

Dodavatel:



Krejčí Building 4 you s.r.o.

Stavební firma

785 01 Šternberk

Investor: Město Šternberk, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk

Objekt: Obytný dům, Hlavní náměstí 17, Šternberk

Byt: [redacted]

Oprava střechy a topných kabelů				Cena	
Pol.	Popis prací	Jedn.	Výměra	Jedn.	Celkem
1	Prohlídka a zjištění závady	hod	1,00	[redacted]	[redacted]
2	Očištění plechového mezistřešního úžlabí 60 m2, nátěr plochy podkladní penetrací, natavení podkladové asfaltové lepenky 30 m2 a natavení vrchního modifikovaného pásu 30 m2, 2x nátěr gumoasfaltovou lepenkou zbylého plechového úžlabí 2x 30 m2, montáž přítlačné lišty 15 m, oprava prasklého okapového svodu 2 m, oprava popraskaných eternitových šablon 12 ks, utěsnění hranatých okapových kotlíků a výpustí 2 ks, demontáž nefunkčního a montáž nového topného kabelu 100 m, 4 prac po 44 hod	hod	176,00	[redacted]	[redacted]
3	Vysokozdvížná plošina včetně dopravy	hod	10,00	[redacted]	[redacted]
4	Doprava materiálu	soubor	1,00	[redacted]	[redacted]
5	Podkladní asfaltová lepenka	m2	33,00	[redacted]	[redacted]
6	Modifikovaný pás	m2	33,00	[redacted]	[redacted]
7	Gumoasfalt	kg	40,00	[redacted]	[redacted]
8	Pz přítlačná lišta rš 100 mm	m	15,00	[redacted]	[redacted]
9	TiZn okapový svod DN 120 mm	m	2,00	[redacted]	[redacted]
10	TiZn okapové svodové koleno	ks	2,00	[redacted]	[redacted]
11	Eternitová šablona antracit 400x400 mm	ks	12,00	[redacted]	[redacted]
12	Podkladová penetrace	litr	15,00	[redacted]	[redacted]
13	Tepelný odporový drát	m	100,00	[redacted]	[redacted]
	Celkem bez DPH				104 596,00
14	DPH 15%	%	15,00	104 596,00	15 689,40
	Celkem s DPH				120 285,40

Ve Šternberku dne 4.1.2023

