

SMLOUVA O DÍLO (Přímé zadání)

č. S911/2016/443

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451, plátce DPH

sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: **Ing. Daniel Szórád, Ph.D.**, generální ředitel státního podniku,

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015: [redacted], ředitele Krajského ředitelství Frýdek - Místek

ve věcech technických jedná: [redacted] technický pracovník pro stavební činnost

č. telefonu: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

BESTON spol s.r.o.

IČO:47667036

DIČ: CZ47667036

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 10027

sídlo: Slezská 2766, 738 01 Frýdek - Místek

zastoupený: [redacted]

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu: [redacted]

bankovní spojení: ČSOB,a.s. pobočka Frýdek Místek číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Drobné opravy - Lesní správa Frýdek - Místek** - V rámci této stavební akce budou vyměněny obklady v předsíni a WC (x 2) v NP. Dále bude nově obložena úklidová komora včetně dlažby podlahy. Součástí akce bude také vyměněna roštu čistící zóny na vstupu do budovy.
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádné realizaci díla.

3. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit touto smlouvou dohodnutou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy.
5. při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně považovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.

D o b a p l n ě n í

1. Termín zahájení provádění díla: **15.10.2016**
Předpokládaný (objednatelem nezaručený) termín zahájení provádění díla: **15.10.2016**
2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději **15.12.2016** Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 1 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
3. V případě, že objednatel písemně požádá o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 2.

IV.

C e n a z a d í l o

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **147 234,- Kč** bez DPH, stočtyřicet sedm tisíc dvě set třicet čtyři,- Kč bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.
2. Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.
3. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen příslušných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku (cenících cenové soustavy ÚRS) uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V.

Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) zhotovitelem řádně vystaveného po provedení díla a doručení objednateli. **Adresa pro doručení faktury:** Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Frýdek- Místek, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek Místek
2. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
3. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI.

Provádění prací

1. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatele upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.

2. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání rozhodnutí orgánů vodohospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen urychleně změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě.
3. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla subdodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat identifikační údaje subdodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
5. Jestliže staveniště nebude ve stavu způsobilém k zahájení prací, posunuje se termín zahájení provádění díla a termín provedení díla o počet dnů, po který je objednatel v prodlení s řádným zajištěním staveniště zhotoviteli.
6. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a ekologicky neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se před předáním a převzetím díla bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě.
8. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
9. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
10. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
11. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí díla podle této smlouvy.
12. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající této smlouvě. Pokud bude objednatel požadováno, předloží vzorky materiálů před zabudováním.
13. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla použita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
14. Zhotovitel seznámí obsluhu objednatele s obsluhou všech zařízení díla, vyžadující obsluhu. Seznámení proběhne vždy v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu. Účast obsluhy při zaškolení zajišťuje objednatel.
15. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15-ti dnů po převzetí díla objednatel. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Objednatel zhotovené dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do předávacího protokolu, který bude o předání sepsán. Předávací protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení

objednatele, zda odevzdané dílo či jeho část přejímá. Předávací protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele.

2. Objednatel převezme dílo protokolárně po jeho provedení. Součástí zápisu bude soupis vad a nedodělků, pokud při předání a převzetí budou zjištěny. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen zhotovené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem dokončení, předání a převzetí některých částí díla v předstihu před konečným termínem.
5. Vady a nedodělky, pokud budou v předávacím protokolu uvedeny, nesmí omezovat uživatele v užívání díla nebo snižovat jeho provozní spolehlivost.

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání **24 měsíců**. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatel.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu uznává. Vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatel. Neoznámí-li objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci, je-li možné vadu odstranit opravou věci.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než dva měsíce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za první dva měsíce prodlení ve výši dle tohoto odstavce a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací) je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než dva měsíce, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.

3. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý případ a, byť i započatý kalendářní den prodlení.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele.
6. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
7. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.

XI.

Odstoupení od smlouvy


1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 65 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 65 dnů.

XII.
Závěrečná ustanovení


1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.
6. Součástí této smlouvy je příloha – položkový rozpočet

Ve Frýdku-Místku dne: 11.10.2016

Ve Frýdku-Místku, dne: 13 -10- 2016



.....
Za zhotovitele


jednatel



.....
Za objednatele


ředitel KŘ Frýdek-Místek

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **1 Lesy České republiky, s.p.**

Objednatel: **Lesy České republiky, s.p.**

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **BESTON, spol. s r.o.**
Slezská 2766
73801 Frýdek-Místek

IČO: 47667036

DIČ: CZ47667036

Vypracoval: XXXXXXXXXX

Rozpis ceny

Celkem

HSV			19 937,92
PSV			115 312,02
MON			11 985,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			147 234,94

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		147 234,94 CZK
Základní DPH	21 %		30 919,00 CZK
Zaokrouhlení			0,06 CZK


Cena celkem s DPH

178 154,00 CZK


v Fr.-Místku

dne

20.9.2016



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
007	Morávka 557	0	147 235	30 919	178 154	100
001	Oprava WC ve 2.NP	0	87 602	18 396	105 998	59
002	Oprava komory(místnost vodoměru) v 1	0	36 850	7 738	44 588	25
003	Výměna čistící zóny	0	22 784	4 785	27 568	15
Celkem za stavbu		0	147 235	30 919	178 154	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 060,80	1
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			8 672,77	6
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 996,12	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			66,51	0
725	Zařizovací předměty	PSV			11 939,62	8
766	Konstrukce truhlářské	PSV			927,90	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			5 120,00	3
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			17 083,80	12
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			4 279,32	3
776	Podlahy povlakové	PSV			22 783,50	15
781	Obklady keramické	PSV			46 394,16	32
784	Malby	PSV			815,22	1
799	Ostatní	PSV			5 968,50	4
M21	Elektromontáže	MON			11 985,00	8
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			7 141,72	5
Cena celkem					147 234,94	100

Položkový rozpočet

S:	1	Lesy České republiky, s.p.
O:	1	Morávka 557
R:	1	Oprava WC ve 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 060,80
	1 342267111R00	Obklad trámů, instalací sádkartonem dvoustranný do 0,5/0,5m WC muži (750/100mm) : 0,8+0,5 WC ženy (750/100mm) : 0,4	m	1,70000 1,30000 0,40000	624,00	1 060,80
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				5 396,16
	2 602016191R00	Penetrační nátěr stěn PROFI Putzgrund předsíň : 2,25*(0,25+2,2) WC muži : 2,05*(1,5*2+0,8*2)-0,6*2 WC ženy : 2,05*(1,45*2+0,8*2)-0,6*2	m2	21,76750 5,51250 8,23000 8,02500	30,40	661,73
	3 612481211R00	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny	m2	21,76750	126,50	2 753,59
	4 622300131R00	Vyrovnaní podkladu tmelem tl. do 5 mm	m2	21,76750	91,00	1 980,84
Díl:	96	Bourání konstrukcí				1 912,07
	5 965081713RT1	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2, ručně, dlaždice keramické předsíň : 3,7*1,15+0,6*0,9 WC muži : 1,5*0,8 WC ženy : 1,45*0,8	m2	7,15500 4,79500 1,20000 1,16000	51,30	367,05
	6 978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 předsíň : 2,05*2,16 WC muži : 2,05*(1,5*2+0,8*2)-0,6*2 WC ženy : 2,05*(1,45*2+0,8*2)-0,6*2	m2	20,68300 4,42800 8,23000 8,02500	74,70	1 545,02
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				43,00
	7 998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,19727	218,00	43,00
Díl:	725	Zařizovací předměty				10 804,64
	8 725111935R00	Odmontování plovák.ventilu	kus	2,00000	66,60	133,20
	9 725111955R00	Výměna plovákového ventilu pro T 2431	kus	2,00000	287,50	575,00
	10 725114912R00	Zpětná montáž klozetové mísy a sedátka	kus	2,00000	366,00	732,00
	11 725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	99,80	99,80
	12 725017171R00	Umyvadlo na skříňku LYRA Plus , 50 x 42 cm, bílé	soubor	1,00000	1 532,00	1 532,00
	13 725017168R00	Kryt sifonu umyvadel LYRA Plus, bílý	soubor	1,00000	966,00	966,00
	14 725810402R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2	soubor	4,00000	171,00	684,00
	15 725823121RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu, standardní	kus	1,00000	2 070,00	2 070,00
	16 725820802R00	Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru	soubor	1,00000	58,00	58,00
	17 725860109R00	Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1016,D 40	kus	1,00000	182,50	182,50
	18 725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	1,00000	9,90	9,90
	19 725_1	Flexibilní nerezová hadice FxM 3/8"x3/8", 30cm	ks	4,00000	43,00	172,00
	20 725_2	Držák WC štětky nástěnný	kus	2,00000	338,00	676,00
	21 725_3	Držák toaletního papíru nástěnný, chrom	kus	2,00000	315,00	630,00
	22 725_4	Mýdlenka nástěnná chrom	kus	1,00000	460,00	460,00
	23 725_5	Věšák na ručníky	kus	1,00000	186,00	186,00
	24 725_6	Dávkovač tekutého mýdla, chrom	kus	1,00000	590,00	590,00
	25 725_7	Koš volně stojící, chrom	kus	2,00000	375,00	750,00
	26 725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	2,00000	133,50	267,00
	27 998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	107,73400	0,29	31,24
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				618,60
	28 766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	2,00000	31,80	63,60

	29	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	2,00000	77,50	155,00
	30	61187116R15	Prah dubový délka 60 cm šířka 10 cm tl. 2 cm, vč. lakování	kus	2,00000	200,00	400,00
Díl:	771		Podlahy z dlaždic a obklady				12 136,20
	31	771101115R00	Vyrovnaní podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm WC muži : 1,5*0,8 WC ženy : 1,45*0,8	m2	2,36000 1,20000 1,16000	84,50	199,42
	32	771101116R00	Vyrovnaní podkladů samonivel. hmotou tl. do 30 mm předsíň : 3,7*1,15+0,6*0,9	m2	4,79500 4,79500	112,50	539,44
	33	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr Primer G	m2	7,15500	38,30	274,04
	34	771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	7,15500	402,00	2 876,31
	35	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem 3,7*2+1,95*2 1,5*2+0,8*2 1,45*2+0,8*2	m	20,40000 11,30000 4,60000 4,50000	40,00	816,00
	36	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	7,15500	9,90	70,83
	37	771579792R00	Příplatek za podlahy keram. v omezeném prostoru	m2	7,15500	55,00	393,53
	38	771101210RT3	Penetrace podkladu pod vyrovnávku podlah, Haft RAPID	m2	7,15500	68,00	486,54
	39	58581723.A	Niveplus vyrovnávací samonivelační podl. hmota WC+WC : 2,3*10*1,5 předsíň : 4,795*20*1,5	kg	178,35000 34,50000 143,85000	12,90	2 300,72
	40	59770102R	Dlaždice keramická 30x30 cm 7,155*1,2	m2	8,58600 8,58600	405,50	3 481,62
	41	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	114,38450	6,10	697,75
Díl:	775		Podlahy vlysové a parketové				4 279,32
	42	775413021R00	Montáž podlahové lišty připevněné vruty, výš. 6 cm	m	18,40000	61,10	1 124,24
	43	775411820R00	Demontáž lišt dřevěných, šroubovaných 3,7*2+1,95*2-0,8-0,6*2 1,5*2+0,8*2 1,45*2+0,8*2	m	18,40000 9,30000 4,60000 4,50000	20,10	369,84
	44	28416081.AR	Lišta soklová výška 80/20mm	m	20,00000	136,10	2 722,00
	45	998775201R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m	%	42,16080	1,50	63,24
Díl:	781		Obklady keramické				30 976,73
	46	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	21,76750	38,30	833,70
	47	781111151R00	Příplatek za sestavení dekoru (listela, bordura) WC muži : 1,5*2+0,8*2-0,6 WC ženy : 1,45*2+0,8*2-0,6 předsíň : 0,25+2,2	m	12,35000 4,00000 5,90000 2,45000	43,10	532,29
	48	781415016RT1	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, nad 20x25 cm, weber.for profiflex (lep), weber.color perfect (sp)	m2	21,76750	397,00	8 641,70
	49	781419701R00	Příplatek za práci v omezeném prostoru	m2	21,76750	188,00	4 092,29
	50	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	21,76750	33,10	720,50
	51	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům, rohových, koutových i dilatačních roh vnější : 2,5+1,5+5+2+1+0,5+13,5 roh vnitřní : 4*2,25+4*2,25+2,25	m	46,25000 26,00000 20,25000	39,80	1 840,75
	52	59760102.AR	Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 8 mm	m	30,00000	17,50	525,00
	53	59760111.AR	Lišta rohová plastová na obklad vnitřní 8 mm	m	22,50000	22,20	499,50
	54	59781540R	Obklad listela 25x4,8 lesk předsíň : 13 WC muži : 21 WC ženy : 21	kus	55,00000 13,00000 21,00000 21,00000	64,10	3 525,50
	55	59781852	Obkládačka pórov. 250x200x6 kombinace 2 barev, výšky 2,25m 21,7675*1,15	m2	25,03262 25,03263	350,00	8 761,42
	56	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	299,72650	3,35	1 004,08
Díl:	784		Malby				527,22
	57	784121101R00	Penetrace podkladu nátěrem JUB, Akрил Emulze, 1 x	m2	9,18500	16,80	154,31

58	784125212R00	WC muži : 0,75*(2*1,5+2*0,8)+1,5*0,8 Wc ženy : 0,75*(2*1,45+2*0,8)+1,45*0,8 Malba tekutá Jupol Classic, bílá, bez penetrace,2x WC muži : 0,75*(2*1,5+2*0,8)+1,5*0,8 Wc ženy : 0,75*(2*1,45+2*0,8)+1,45*0,8	m2	4,65000 4,53500 9,18500 4,65000 4,53500	40,60	372,91
Díl:	799	Ostatní				4 152,00
59	900 RT2	HZS, Práce v tarifní třídě 5 příprava, zakrývání : 8 úklid : 4 koordinace řemesel : 4	h	16,00000 8,00000 4,00000 4,00000	259,50	4 152,00
Díl:	M21	Elektromontáže				10 785,00
60	M21_1	Osoušeč rukou elektrický, bílý, 1100W	kus	1,00000	3 561,00	3 561,00
61	M21_2	Úprava elektroinstalace , vč. 1x vypínač, 1x světlo stropní kulaté vč. úsporné žárovky,2x spínač ventilátoru	kmpl	1,00000	4 900,00	4 900,00
62	M21_3	Svítilno s čidlem pohybu FLAVIA W121-BI bílé, vč. žárovky	kus	2,00000	548,00	1 096,00
63	M21_4	Odtahový vbenilátor s doběhem	kus	2,00000	614,00	1 228,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				4 910,00
64	979981101R00	Kontejner, suť 3 t, pronájem	den	7,00000	319,50	2 236,50
65	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	1,59327	448,50	714,58
66	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,59327	252,00	401,50
67	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	28,67893	14,60	418,71
68	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,59327	203,50	324,23
69	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	9,55964	22,70	217,00
70	979098191U00	Skládkovné suti netříděné, Frýdčká skládka	t	1,59327	375,00	597,48

Položkový rozpočet

S:	1	Lesy České republiky, s.p.
O:	1	Morávka 557
R:	1	Oprava komory(místnost vodoměru) v 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				3 276,61
	1 602016191R00	Penetrační nátěr stěn PROFI Putzgrund 2,25*(2*2,7+1,05-0,7)-1,4*0,85+1,05*1,4	m2	13,21750	30,40	401,81
	2 612481211R00	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny	m2	13,21750	126,50	1 672,01
	3 622300131R00	Vyrovnání podkladu tmelem tl. do 5 mm	m2	13,21750	91,00	1 202,79
Díl:	96	Bourání konstrukcí				1 084,05
	4 965081713RT1	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2, ručně, dlaždice keramické 1,05*2,7	m2	2,83500	51,30	145,44
	5 978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 2,1*(2*2,7+1,05-0,7)-1,4*0,7+1,05*1,4	m2	12,56500	74,70	938,61
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				23,51
	6 998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,10785	218,00	23,51
Díl:	725	Zařizovací předměty				1 134,98
	7 725339101R00	Montáž výlevky bez nádrže a armatur	kus	1,00000	684,00	684,00
	8 725330820R00	Demontáž výlevky	soubor	1,00000	148,50	148,50
	9 725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	1,00000	56,70	56,70
	10 725829202R00	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné	kus	1,00000	242,50	242,50
	11 998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	11,31700	0,29	3,28
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				309,30
	12 766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	1,00000	31,80	31,80
	13 766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	1,00000	77,50	77,50
	14 61187116R15	Prah dubový délka 60 cm šířka 10 cm tl. 2 cm, vč. lakování	kus	1,00000	200,00	200,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				5 120,00
	15 R767_1	Dvířka na vodoměr nerezová - k zadláždění, 865/500mm, vč. rámu	kus	1,00000	5 120,00	5 120,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				4 947,60
	16 771101116R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 30 mm 1,05*2,7	m2	2,83500	112,50	318,94
	17 771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr Primer G	m2	2,83500	38,30	108,58
	18 771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	2,83500	402,00	1 139,67
	19 771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem 1,05*2+2,7*2	m	7,50000	40,00	300,00
	20 771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	2,83500	9,90	28,07
	21 771579792R00	Příplatek za podlahy keram.v omezeném prostoru	m2	2,83500	55,00	155,93
	22 771101210RT3	Penetrace podkladu pod vyrovnávku podlah, Haft RAPID	m2	2,83500	68,00	192,78
	23 58581723.A	Niveplus vyrovnávací samonivelační podl hmota 2,835*20*1,5	kg	85,05000	12,90	1 097,15
	24 59770102R	Dlaždice keramická 30x30 cm 2,835*1,15	m2	3,26025	405,50	1 322,03
	25 998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	46,63150	6,10	284,45
Díl:	781	Obklady keramické				15 417,43
	26 781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady 2,25*(2*2,7+1,05-0,7)-1,4*0,85+1,05*1,4	m2	13,21750	38,30	506,23
	27 781415016RT1	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm, weber.for profiflex (lep),weber.color perfect (sp)	m2	13,21750	397,00	5 247,35

28	781419701R00	Příplatek za práci v omezeném prostoru	m2	13,21750	188,00	2 484,89
29	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	13,21750	33,10	437,50
30	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům, rohových, koutových i dilatačních	m	17,60000	39,80	700,48
		vnější rohy : 2,7*2+1,05*2		7,50000		
		vnitřní rohy : 2,25*2+1,4*4		10,10000		
31	59760102.AR	Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 8 mm	m	10,00000	17,50	175,00
32	59760111.AR	Lišta rohová plastová na obklad vnitřní 8 mm	m	12,50000	22,20	277,50
33	59781852	Obkládačka pórov. 250x200x6 kombinace 2 barev, výšky 2,25m	m2	14,53925	350,00	5 088,74
		13,2175*1,1		14,53925		
34	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	149,17690	3,35	499,74
Díl:	784	Malby				288,00
35	784121101R00	Penetrace podkladu nátěrem JUB, Akрил Emulze, 1 x 3,1*1,05+1,3*0,75+0,75*1,05	m2	5,01750	16,80	84,29
				5,01750		
36	784125212R00	Malba tekutá Jupol Classic, bílá, bez penetrace,2x	m2	5,01750	40,60	203,71
Díl:	799	Ostatní				1 816,50
37	900 RT2	HZS, Práce v tarifní třídě 5	h	7,00000	259,50	1 816,50
		příprava : 2		2,00000		
		vyklizení : 2		2,00000		
		demontáž poklopu vodoměru : 1		1,00000		
		montáž poklopu vodoměru : 2		2,00000		
Díl:	M21	Elektromontáže				1 200,00
38	M21_2	Úprava elektroinstalace , vč. 1x vypínač, 1x světlo stropní kulaté vč. úsporné žárovky	kmpl	1,00000	1 200,00	1 200,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				2 231,72
39	979981101R00	Kontejner, suť 3 t, pronájem	den	2,00000	319,50	639,00
40	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,94918	448,50	425,71
41	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,94918	252,00	239,19
42	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	17,08524	14,60	249,44
43	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,94918	203,50	193,16
44	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	5,69508	22,70	129,28
45	979098191U00	Skládkovné suti netříděné, Frýdcká skládka	t	0,94918	375,00	355,94

Položkový rozpočet

S:	1	Lesy České republiky, s.p.
O:	1	Morávka 557
R:	1	Výměna čistící zóny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	776	Podlahy povlakové				22 783,50
1	776972127R00	Rohož z Al profilů Martall SW tl. 27 mm, AL lišty+pryžové vlnovce 1,25*2	m2	2,50000	7 520,00	18 800,00
2	776976365R00	Náběhový rám Al široký šířky 65 mm 1,25*2+2*2	m	6,50000	471,00	3 061,50
3	900 RT1	HZS, Práce v tarifní třídě 4 Demontáž a likvidace staré rohože : 4	h	4,00000	230,50	922,00
				4,00000		