LEGENDA :

- JUNÁŘOVÝ STL PLYNOVOD
- JUNÁŘOVÁ STL PŘÍPOJKA
- JUNÁŘOVÝ STL PLYNOVOD – JINÝ PROJEKTANT
- STÁVAJÍCÍ NTL PŘÍPOJKA BUDE PŘEVEDENA NA STL
- STÁVAJÍCÍ STL PLYNOVOD
- STÁVAJÍCÍ NTL PLYNOVOD
- RUŠENÝ STL PLYNOVOD
- RUŠENÝ NTL PLYNOVOD
- OPZ – VNITŘNÍ ROZVOD PLYNU VIZ. SO 02

Č. VÝKRESU DOPLNĚNÍ

- GETR_metalický nebo optický kabel; značený značník
- GETR_ostatní a NN
- GETR_metalický kabel_zemělový nebo nepravozemní
- EXPL_kabel NN
- EXPL_nadzemní vedení VN
- EXPL_nadzemní vedení NN
- EXPL_nadbiřní nadzemní vedení
- kabel VO
- VOL_napájecí kabel
- SVK_vodovod - pitná voda
- SVK_vodovod_uzavřený řad
- SVK_vodovod - zastavení obrací objekty
- SVK_splašková kanalizace
- SVK_dešťová kanalizace

PASIVNÍ MARKER PRO BUDOUCÍ LOKALIZACI
TYP: 3M EMS 4" BALL MARKER 1403-XR = 44 ks
POLOHOVÉ UMÍSTĚNÍ DLE SITUAČNÍHO NÁVRHU V HLOUBCE max.1,5m
NUTNO PŘIPEVNIT K POTRUBÍ např. VÁZACÍ PÁSKOU
DETAILNÍ TECHNICKÝ POPIS VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1-01-01
PŘESNÉ UPŘESNĚNÍ UMÍSTĚNÍ / UPEVNĚNÍ MARKERŮ BUDE PROVEDENO PŘÍMO NA STAVBĚ V ÚZCE SPOLUPRÁCI MEZI ZHOTOVITELEM, PROJEKTANTEM A TECHNIKOU REALIZACE STAVBY!

REALIZACE SE PŘEDPOKLÁDÁ VE ČTYŘECH ETAPÁCH

1.ETAPA – REALIZACE SOUČÁSTNĚ SE STAVBOU REKO VTL ROKOPÁNÍ, VČETNĚ NÁHRADNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ, REALIZACE NOVÉ RS, VSTUPU PE 180 (DOPRACOVÁNÍ) ZA UZÁVĚRU ZVÝŠÍ OMEZOVÁ NA PE 225), MĚSTO ZÁSOBOVÁNO Z NÁHRADNÍ RS, VYBUDOVÁNÍ STPE PLYNOVODU V RÁMCI REKO MS KORYČANY, NÁDRAŽNÍ – STPE 225 NTNO OPLOCENÝ POZEMEK VČETNĚ PROPOJENÍ SMĚREM NA BLÍŠICE, REALIZACE ČÁSTI STPE 315 VČETNĚ ČÁSTI POTRUBÍ DO KM 0,093 A PROPOJEN SMĚREM NA MĚSTO, POTOM PŘEVEDENÍ PLYNÉ NAPOJENÍ STO 150 SMĚREM DO PRŮMYSLOVÉ ZÓNY, DOKONČENÍ ČÁSTEČNÝ RS A ODPOJENÍ NÁHRADNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ.
2.ETAPA – REALIZACE ČÁSTI VĚTVE A PE 225 OD KM 0,222 – VČETNĚ PROPOJE DO ULICE MÍRNÉ,
3.ETAPA – REALIZACE ČÁSTI VĚTVE A PE 90 DO KM 0,434 – VČETNĚ PROPOJE DO ULICE PETRŽELKA
4.ETAPA – REALIZACE ČÁSTI VĚTVE A PE 90 DO KM 0,816 – VČETNĚ PROPOJŮ NA MAŘÍŽSKÍ

POZNÁMKA :

1. POLOHA PODZEMNÍCH VEDENÍ A ZAŘÍZENÍ BYLA ZAŠTĚNA U PŘÍSLUŠNÝCH ORGANIZACÍ A ÚDAJNÉ SITUACE JSOU ULOŽENY U ZPRACOVATELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE. POLOHU PODZEMNÍCH VEDENÍ NELZE VYTVOŘENÍ ÚZEMÍČNÝM VZHLEDNOSTI NA VÝKRESE. PŘESNÉ VYZNAČENÍ VŠECH PODZEMNÍCH VEDENÍ NA POVRCHU ZAJISTÍ INVESTOR PODLE USTANOVENÍ.
4. VYHL. Č. 10/74 SB. O GEODETICKÝCH PRACÍCH VE VÝSTAVBĚ PŘED ZAPOČETÍM REALIZACE STAVBY.
2. VEŠKERÉ KABELY PŘI KŘÍŽENÍ S PLYNOVODEM ULOŽIT DO BETONOVÝCH (PLASTOVÝCH) ŽLABŮ V DÉLCE 2 m OD POTRUBÍ NA OBĚ STRANY.

LEGENDA OBJEKTŮ :

SO 01 REKO regulovně
SO 02 REKO přípojka a dopojení na OZP

Kraj/	Vypracoval	Datum, podpis	Vedl, odpovědný	GASAG a.s.r.o. Brno V Újezdech 2, 625 00	
ŠTÍTNÍK/VÉ	INC. P. ŠTÍTNÍK	INC. P. ŠTÍTNÍK	INC. P. ŠTÍTNÍK		
Kraj: Jihomor			C.d.(ust.a.): KORYČANY	Č. zakázky	3865
Investor: Obec Plaň, a.s.				Datum	08/2022
Stavba: REKO MS KORYČANY - NÁDRAŽNÍ				Stupeň	DUR a DPS
Akce: Č. STAVBY 7700104088				Formát	V A4
				Měřítko	1:500
				Arch. č.	3865/2022
Část projekce PLYN				Příloha číslo	
Obsah: ROZPOKRYTÍ SITUACE STAVBY					

GasNet Služby, s.r.o.
Plynárenská 499/1
Zábrdovice
602 00 Brno
IČ: 27935311, DIČ: CZ27935311

10000208264