

Položkový rozpočet

Zakázka: Dům Scala-město Brno

Místo: Moravské nám. 127/3, Jakubské nám. 127/5 Brno

Objednatel: **Město Brno** IČ:
 Dominikánské nám. 196/1 DIČ:
 602 00 Brno

Zhotovitel: **UCHYTIL s.r.o.** IČ: 60734078
 K Terminálu 7 DIČ: CZ60734078
 619 00 Brno

Rozpis ceny	Celkem		
HSV			130 877,63
PSV			197 322,37
MON			0,00
Vedlejší náklady			1 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			329 200,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	329 200,00 CZK
Základní DPH	21 %	69 132,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **398 332,00 CZK**

v _____ dne **11.08.2022**

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			78 460,00
4	Vodorovné konstrukce	HSV			19 900,00
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			1 327,50
8	Trubní vedení	HSV			8 392,00
97	Prorážení otvorů	HSV			16 100,81
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 697,32
721	Vnitřní kanalizace	PSV			92 739,80
725	Zařizovací předměty	PSV			96 236,69
726	Instalační prefabrikáty	PSV			8 345,88
VN	Vedlejší náklady	VN			1 000,00
Cena celkem					329 200,00

Položkový rozpočet

S:	Dům Scala-město Brno
O:	Moravské nám. 127/3, Jakubské nám. 127/5 Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				78 460,00		0,91354		0
1	310236261R00	Zazdivka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 60 cm	kus	3,00000	3 755,00	11 265,00	0,10434	0,31302	0	0
2	310236241R00	Zazdivka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm	kus	8,00000	3 455,00	27 640,00	0,0515	0,412	0	0
3	310235241R00	Zazdivka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm	kus	9,00000	3 288,00	29 592,00	0,01389	0,12501	0	0
4	310235251R00	Zazdivka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 45 cm	kus	3,00000	3 321,00	9 963,00	0,02117	0,06351	0	0
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				19 900,00		0,251		0
5	411387531R00	Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropech a klenbách	kus	5,00000	3 980,00	19 900,00	0,0502	0,251	0	0
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				1 327,50		0,05356		0
6	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	0,50000	2 655,00	1 327,50	0,10712	0,05356	0	0
Díl:	8	Trubní vedení				8 392,00		0,73826		0
7	894215111R00	Šachtice.domovní.z betonu, do 1,3 m3, havarijní jímka u vodoměru vč. poklopu	m3	0,40000	20 980,00	8 392,00	1,84565	0,73826	0	0
Díl:	97	Prorážení otvorů				16 100,81		0,01019		1,518
8	971035361R00	Vybourání otv. zed' cihel. pl.0,09 m2, tl.60 cm, MC	kus	3,00000	787,00	2 361,00	0,00133	0,00399	0,112	0,336
9	971035331R00	Vybourání otv. zed' cihel. pl. 0,09m2, tl.15 cm, MC	kus	8,00000	123,00	984,00	0,00034	0,00272	0,028	0,224
10	971033231R00	Vybourání otv. zed' cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC	kus	5,00000	60,70	303,50	0	0	0,004	0,02
11	971033241R00	Vybourání otv. zed' cihel. 0,0225 m2, tl. 30cm, MVC	kus	4,00000	92,20	368,80	0	0	0,008	0,032
12	971033251R00	Vybourání otv. zed' cihel. 0,0225 m2, tl. 45cm, MVC	kus	3,00000	257,50	772,50	0,00067	0,00201	0,012	0,036
13	972033161R00	Vybourání otvorů cih. klenba 0,0225 m2, tl. 30 cm	kus	1,00000	152,00	152,00	0	0	0,012	0,012
14	972033171R00	Vybourání otvorů cih. klenba 0,0225 m2, tl. 45 cm	kus	8,00000	279,00	2 232,00	0	0	0,018	0,144
15	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	3,00000	271,50	814,50	0,00049	0,00147	0,04	0,12
16	974042567R00	Vysekání rýh v podlaze betonové, 15x30 cm	m	6,00000	583,00	3 498,00	0	0	0,099	0,594
17	979990101R00	Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm	t	1,51800	1 475,00	2 239,05	0	0	0	0
18	979011221R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	1,51800	784,00	1 190,11	0	0	0	0
19	979981104R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 9 t	t	1,51800	265,00	402,27	0	0	0	0
20	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,51800	357,50	542,69	0	0	0	0
21	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	6,04000	39,80	240,39	0	0	0	0
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				6 697,32		0		0
22	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	1,96000	3 417,00	6 697,32	0	0	0	0

Díl:	721	Vnitřní kanalizace			92 739,80		6,23821		0,12264	
23	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	0,50000	315,00	157,50	0,00038	0,00019	0	0
24	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	8,00000	353,00	2 824,00	0,00047	0,00376	0	0
25	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	0,50000	1 121,00	560,50	0,00152	0,00076	0	0
26	721154328R00	Potrubí Geberit Silent db20, lež. zavěšené 110 x 6	m	16,00000	2 368,00	37 888,00	0,00307	0,04912	0	0
27	721176137R00	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 160 x 3,9 mm, chránička	m	1,80000	1 879,00	3 382,20	0,00247	0,00445	0	0
28	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	1,00000	92,00	92,00	0	0	0	0
29	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	2,00000	102,00	204,00	0	0	0	0
30	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,00000	157,83	157,83	0	0	0	0
31	722171213R00	Potrubí z PEHD, D 32 x 3,0 mm, výtlač, spojování elektrotvarovkami	m	27,00000	640,00	17 280,00	0,00059	0,01593	0	0
32	722280106R00	Tlaková zkouška tlakového potrubí DN 32	m	27,00000	17,00	459,00	0	0	0	0
33	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	25,00000	35,00	875,00	0	0	0	0
34	58954240R	KOPOS I - pevnost v tl. 0,5 Mpa, suspenze cementopopílková	m3	4,00000	3 256,00	13 024,00	1,541	6,164	0	0
35	PC	Vyplnění nefunkčního potrubí a kaveren, cementopopílkovou směsí, předpokládaný objem	m3	4,00000	2 250,00	9 000,00	0	0	0	0
36	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	6,23000	861,00	5 364,03	0	0	0	0
37	721210813R00	Demontáž vpusti podlahové	kus	2,00000	235,00	470,00	0	0	0,02961	0,05922
38	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	2,00000	136,00	272,00	0	0	0,0021	0,0042
39	721210813R00	Demontáž vpusti podlahové	kus	2,00000	235,00	470,00	0	0	0,02961	0,05922
40	721290821R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H do 6 m	t	0,12200	2 129,00	259,74	0	0	0	0
Díl:	725	Zařizovací předměty			96 236,69		0,06867		0,08136	
41	725314290R00	Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	2,00000	439,00	878,00	0,00025	0,0005	0	0
42	725329101R00	Montáž dřezů dvojitých	soubor	1,00000	1 881,00	1 881,00	0,00109	0,00109	0	0
43	725017132R00	Umyvadlo na šrouby OLYMP Deep 55 x 42 cm, bílé	soubor	1,00000	2 586,00	2 586,00	0,01701	0,01701	0	0
44	725249106R00	Montáž sprchových koutů ostatních typů	soubor	1,00000	1 810,98	1 810,98	0,00017	0,00017	0	0
45	PC	Zástěna sprchová š. 1000 mm	kus	1,00000	5 400,00	5 400,00	0,018	0,018	0	0
46	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	1,00000	2 252,00	2 252,00	0,00062	0,00062	0	0
47	PC	Sprchová vanička 900/900 mm	kus	1,00000	6 600,00	6 600,00	0	0	0	0
48	725019103R00	Výlevka závěsná MIRA s plastovou mřížkou	soubor	1,00000	6 714,00	6 714,00	0,0109	0,0109	0	0
49	PC	Úprava přívodu vody k výlevce	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	0	0	0	0
50	551625510R	HL905 ventil přívzdušňovací podomítkový-komplet, DN 50/75	kus	1,00000	2 318,00	2 318,00	0,00038	0,00038	0	0
51	PC	Přečerpávací zařízení + mtž, SANIACCESS 3 s vyjmutým řezacím zařízením	soubor	1,00000	24 960,00	24 960,00	0,01	0,01	0	0
52	PC	Přečerpávací zařízení, SANICOM 1 N +MTŽ	soubor	1,00000	36 997,00	36 997,00	0,01	0,01	0	0
53	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,06867	902,00	61,94	0	0	0	0
54	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	177,00	177,00	0	0	0,01946	0,01946

55	725330820R00	Demontáž výlevky diturvitové	soubor	1,00000	264,00	264,00	0	0	0,0347	0,0347
56	725320821R00	Demontáž dřezů dvojitých na konzolách	soubor	1,00000	183,00	183,00	0	0	0,0272	0,0272
57	725590811R00	Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 6 m	t	0,08136	1 890,00	153,77	0	0	0	0
Díl:	726	Instalační prefabrikáty				8 345,88		0,012		0
58	726211367R00	Modul-výlevka Duofix, h 130 cm	soubor	1,00000	8 334,00	8 334,00	0,012	0,012	0	0
59	998726121R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 6 m	t	0,01200	990,00	11,88	0	0	0	0
Díl:	VN	Vedlejší náklady				1 000,00		0		0
60	005261030R	Finanční rezerva 10%	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	0	0	0	0

26

329 200,00

33



Položkový rozpočet

Zakázka: **Dům Scala-Dům Scala a.s.**
 Místo: **Moravské nám. 127/3, Jakubské nám. 127/5 Brno**
 Objednatel: **Město Brno** IČ:
Dominikánské nám. 196/1 DIČ:
602 00 Brno

Zhotovitel: **UCHYTIL s.r.o.** IČ: **60734078**
K Terminálu 7 DIČ: **CZ60734078**
61900 Brno

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	64 945,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	1 000,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	65 945,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	65 945,00 CZK
Základní DPH	21 %	13 848,45 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 79 793,45 CZK

v _____ dne **11.08.2022**

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů


Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
721	Vnitřní kanalizace	PSV			64 945,00
VN	Vedlejší náklady	VN			1 000,00
Cena celkem					65 945,00

Položkový rozpočet

S:	Dům Scala-Dům Scala a.s.
O:	Moravské nám. 127/3, Jakubské nám. 127/5 Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				64 945,00		0,071		0
1	721154228R00	Potrubí Geberit PE ležaté zavěšené D 110 x 4,3 mm	m	6,00000	1 542,00	9 252,00	0,00218	0,01308	0	0
2	721154230R00	Potrubí Geberit PE ležaté zavěšené D 160 x 6,2 mm	m	11,00000	2 502,00	27 522,00	0,00365	0,04015	0	0
3	721154211R00	Potrubí Geberit PE svodné zavěšené 200 x 6,2	m	2,50000	6 464,00	16 160,00	0,00396	0,0099	0	0
4	721154237R00	Kus čistící Geberit ovál. víko, potr. ležaté D 160	kus	1,00000	8 634,00	8 634,00	0,005	0,005	0	0
5	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm	m	2,00000	803,00	1 606,00	0,00078	0,00156	0	0
6	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	1,00000	922,51	922,51	0,00131	0,00131	0	0
7	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	22,50000	35,00	787,50	0	0	0	0
8	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,07100	859,00	60,99	0	0	0	0
Díl:	VN	Vedlejší náklady				1 000,00		0		0
9	005261030R	Finanční rezerva 10%	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	0	0	0	0

26	65 945,00
-----------	------------------



Položkový rozpočet

Zakázka:

Scala-společná trasa

Místo

Moravské nám. 127/3, Jakubské nám. 127/5 Brno

Objednatel:

Město Brno

IČ:

Dominikánské nám. 196/1

DIČ:

602 00 Brno

Zhotovitel:

UCHYTIL s.r.o.

IČ: **60734078**

K Terminálu 7

DIČ: **CZ60734078**

619 00 Brno

Rozpis ceny

		Celkem
HSV		416 830,91
PSV		510 410,09
MON		0,00
Vedlejší náklady		1 000,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		928 241,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		928 241,00 CZK
Základní DPH	21 %		194 930,61 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH

1 123 171,61 CZK

v

dne

11.08.2022

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	51Zemní práce	HSV			279 553,75
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			809,90
4	Vodorovné konstrukce	HSV			349,25
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			2 638,34
8	Trubní vedení	HSV			20 000,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			4 231,00
97	Prorážení otvorů	HSV			37 657,77
98	Demolice	HSV			52 000,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			19 590,90
721	Vnitřní kanalizace	PSV			504 944,35
722	Vnitřní vodovod	PSV			2 028,53
725	Zařizovací předměty	PSV			3 437,21
VN	Vedlejší náklady	VN			1 000,00
Cena celkem					928 241,00

Položkový rozpočet

S:	Scala-společná trasa
O:	Moravské nám. 127/3, Jakubské nám. 127/5 Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl:	1	51Zemní práce				279 553,75		2,58698		0
1	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4	m3	23,00000	5 250,00	120 750,00	0	0	0	0
2	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	43,00000	290,00	12 470,00	0,00086	0,03698	0	0
3	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	43,00000	145,50	6 256,50	0	0	0	0
4	161101501R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční	m3	23,00000	3 588,00	82 524,00	0	0	0	0
5	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně	m3	7,50000	1 490,00	11 175,00	0	0	0	0
6	162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, nosnost 12 t	m3	7,50000	251,50	1 886,25	0	0	0	0
7	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	7,50000	31,20	234,00	0	0	0	0
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m3	7,50000	850,00	6 375,00	0	0	0	0
9	174101102R00	Zásyp ruční se zhuťněním	m3	15,50000	2 215,00	34 332,50	0	0	0	0
10	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	1,50000	2 367,00	3 550,50	1,7	2,55	0	0
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				809,90		0,3286		0
11	279311111R00	Podbetonování kanalizačních stoupaček	m3	0,13000	6 230,00	809,90	2,52766	0,3286	0	0
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				349,25		0,47269		0
12	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	0,25000	1 397,00	349,25	1,89077	0,47269	0	0
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				2 638,34		0,7265		0
13	631310111RAA	Mazanina z betonu C 8/10, tloušťka 8 cm, izolace proti vodě - 2 x ALP + Bitagit	m2	3,50000	753,81	2 638,34	0,20757	0,7265	0	0
Díl:	8	Trubní vedení				20 000,00		2,5592		0
14	PC	Šachtice.domovní.kanalizač.z betonu	m3	1,00000	20 000,00	20 000,00	2,5592	2,5592	0	0
Díl:	96	Bourání konstrukcí				4 231,00		0		1,54
15	965200012RA0	Bourání mazanin betonových a asfaltových	m3	0,70000	6 044,28	4 231,00	0	0	2,2	1,54
Díl:	97	Prorážení otvorů				37 657,77		0		0
16	979011221R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	25,34000	784,00	19 866,56	0	0	0	0
17	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	25,34000	357,50	9 059,05	0	0	0	0
18	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	50,68000	39,80	2 017,06	0	0	0	0
19	979981104R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 9 t	t	25,34000	265,00	6 715,10	0	0	0	0
Díl:	98	Demolice				52 000,00		0,0147		23,8

20	98151113R00	Demolice konstr. postup. rozebráním, beton prostý, kanal. šachta na přípojce	m3	10,00000	5 200,00	52 000,00	0,00147	0,0147	2,38	23,8
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				19 590,90		0		0
21	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	6,65000	2 946,00	19 590,90	0	0	0	0
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				504 944,35		0,38526		0,05841
22	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	0,60000	315,00	189,00	0,00038	0,00023	0	0
23	721154208R00	Potrubí Geberit PE svodné (ležaté) v zemi 110x4,3	m	5,00000	995,00	4 975,00	0,00164	0,0082	0	0
24	721154211R00	Potrubí Geberit PE svodné (ležaté) v zemi 200x6,2	m	6,00000	3 258,00	19 548,00	0,00396	0,02376	0	0
25	721154211R00	Potrubí Geberit PE svodné zavěšené 200x6,2	m	44,00000	6 464,00	284 416,00	0,00396	0,17424	0	0
26	721154228R00	Potrubí Geberit PE ležaté zavěšené D 110 x 4,3 mm	m	1,00000	1 542,00	1 542,00	0,00218	0,00218	0	0
27	721154229R00	Potrubí Geberit PE ležaté zavěšené D 125 x 4,9 mm	m	13,00000	1 829,00	23 777,00	0,00268	0,03484	0	0
28	721154330R00	Potrubí Geberit Silent db20, lež. zavěšené 135 x 6	m	13,00000	3 300,00	42 900,00	0,00398	0,05174	0	0
29	721154230R00	Potrubí Geberit PE ležaté zavěšené D 160 x 6,2 mm	m	12,00000	2 502,00	30 024,00	0,00365	0,0438	0	0
30	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	5,00000	920,00	4 600,00	0,00131	0,00655	0	0
31	721176117R00	Potrubí HT odpadní svislé D 160 x 3,9 mm	m	1,00000	1 865,00	1 865,00	0,00248	0,00248	0	0
32	721152220R00	Čisticí kus Geberit PE, pro odpadní svislé D 160 mm	kus	2,00000	2 562,00	5 124,00	0,00129	0,00258	0	0
33	721154236R00	Kus čisticí Geberit ovál. víko, potr. ležaté D 125	kus	1,00000	7 002,60	7 002,60	0,0045	0,0045	0	0
34	721154237R00	Kus čisticí Geberit ovál. víko, potr. ležaté D 160	kus	1,00000	8 634,40	8 634,40	0,005	0,005	0	0
35	721154238R00	Kus čisticí Geberit ovál. víko, potr. ležaté D 200	kus	2,00000	15 348,00	30 696,00	0,00152	0,00304	0	0
36	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	24,00000	29,00	696,00	0	0	0	0
37	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	62,00000	38,00	2 356,00	0	0	0	0
38	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	5,00000	35,00	175,00	0	0	0	0
39	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	1,00000	92,00	92,00	0	0	0	0
40	721223423RT2	Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 310N, mřížka nerez 115 x 115 D 50/75/110 mm, Primus	kus	1,00000	2 002,00	2 002,00	0,00075	0,00075	0	0
41	PC	Havarijní jímka, vyspravení, poklop	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00	0	0	0	0
42	PC	Ponorné kalové čerpadlo do havarijní jímky, čerp.výška 3,0m, délka výtlaku 18m	kus	1,00000	18 461,00	18 461,00	0,01	0,01	0	0
43	722171213R00	Potrubí z PEHD, D 32 x 3,0 mm, výtlak z havarijní jímky	m	18,00000	640,00	11 520,00	0,00059	0,01062	0	0
44	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	18,00000	17,00	306,00	0	0	0	0
45	721223423RT2	Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 310N, mřížka nerez 115 x 115 D 50/75/110 mm, Primus	kus	1,00000	2 002,00	2 002,00	0,00075	0,00075	0	0
46	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,38500	862,00	331,87	0	0	0	0
47	721210813R00	Demontáž vpusti podlahové	kus	1,00000	235,00	235,00	0	0	0,02961	0,02961
48	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	1,00000	15,00	15,00	0	0	0,0021	0,0021
49	721110806R00	Demontáž potrubí z kameninových trub DN 200	m	1,00000	136,00	136,00	0	0	0,0267	0,0267

50	721290821R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H do 6 m	t	0,05800	2 129,00	123,48	0	0	0	0
Díl:	722	Vnitřní vodovod				2 028,53		0,00069		0
51	722235113R00	Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z.IVAR PERFECTA DN 25, na výtlačku z jímky	kus	1,00000	599,00	599,00	0,00032	0,00032	0	0
52	722235653R00	Ventil vod.zpětný EURA-SPRINT,IVAR.CIM 30 VA DN 25, na výtlačku z jímky	kus	1,00000	1 429,00	1 429,00	0,00037	0,00037	0	0
53	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,00069	769,00	0,53	0	0	0	0
Díl:	725	Zařizovací předměty				3 437,21		0,01701		0,05812
54	725017132R00	Umyvadlo na šrouby OLYMP Deep 55 x 42 cm, bílé	soubor	1,00000	2 586,00	2 586,00	0,01701	0,01701	0	0
55	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,01700	902,00	15,33	0	0	0	0
56	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	178,26	178,26	0	0	0,01946	0,01946
57	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	2,00000	274,00	548,00	0	0	0,01933	0,03866
58	725590811R00	Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 6 m	t	0,05800	1 890,00	109,62	0	0	0	0
Díl:	VN	Vedlejší náklady				1 000,00		0		0
59	005261030R	Finanční rezerva 10%	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	0	0	0	0

26

928 241,00

50	721290821R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H do 6 m	t	0,05800	2 129,00	123,48	0	0	0	0
Díl:	722	Vnitřní vodovod				2 028,53		0,00069		0
51	722235113R00	Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z.IVAR PERFECTA DN 25, na výtlačku z jímky	kus	1,00000	599,00	599,00	0,00032	0,00032	0	0
52	722235653R00	Ventil vod.zpětný EURA-SPRINT,IVAR.CIM 30 VA DN 25, na výtlačku z jímky	kus	1,00000	1 429,00	1 429,00	0,00037	0,00037	0	0
53	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,00069	769,00	0,53	0	0	0	0
Díl:	725	Zařizovací předměty				3 437,21		0,01701		0,05812
54	725017132R00	Umyvadlo na šrouby OLYMP Deep 55 x 42 cm, bílé	soubor	1,00000	2 586,00	2 586,00	0,01701	0,01701	0	0
55	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,01700	902,00	15,33	0	0	0	0
56	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	178,26	178,26	0	0	0,01946	0,01946
57	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	2,00000	274,00	548,00	0	0	0,01933	0,03866
58	725590811R00	Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 6 m	t	0,05800	1 890,00	109,62	0	0	0	0
Díl:	VN	Vedlejší náklady				1 000,00		0		0
59	005261030R	Finanční rezerva 10%	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	0	0	0	0

26

928 241,00

33

