

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

LESV



Název

Oprava lesní cesty Novodvorská

Místo

revír Bor

Datum

6.1.2023

6.1.2023

Zadavatel

Lesy České republiky s.p.

Číslo

14734625

Uchazeč

Milan Dulovec Hoštka 241, 34801 Tachov

Číslo

CZ

14734625

CZ

Projektant

Číslo

14734625

Zpracovatel

Číslo

14734625

Podpis

Cena bez DPH

98 911,65

	Uchazeč (CZK)	Uchazeč (EUR)	Uchazeč (USD)
Cena s DPH	119 683,10	15 509,10	15 509,10

Cena s DPH

v CZK

119 683,10

Projektant

Zpracovatel

Objednatel


Uchazeč

Objednatel

Uchazeč

Objednavatel

Uchazeč



SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava lesní cesty Novodvorská

Místo: revír Bor

Datum: 6.1.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Milan Dulovec Hořtka 241, 34801 Tachov

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

98 911,65

D HSV Práce a dodávky HSV

98 911,65

D 1 Zemní práce

15 111,25

1	K	122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	64,750	100,00	6 475,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3
VV odstranění nevhodného zvodnělého materiálu
VV (40*3,5*0,15)+(50*3,5*0,25)

64,750

2	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů strojně nezhuťných strojně	m3	64,750	75,00	4 856,25
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

PP Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním nezhuťných jakékoliv třídy těžitelnosti
VV 64,75

64,750

6	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhuťnění strojně	m2	252,000	15,00	3 780,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhuťnění
VV úprava pláně 80%
VV 90*3,5*0,8

252,000

D 5 Komunikace pozemní

74 720,00

3	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	140,000	205,00	28 700,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 150 mm
VV 40*3,5

140,000

4	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	177,000	260,00	46 020,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 200 mm
VV 50*3,5

175,000

VV 2

2,000

VV Součet

177,000

D 998 Přesun hmot

9 080,40

5	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	129,720	70,00	9 080,40
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky
VV 48,3*81,42

129,720