

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Břeclav - tel.ústředna + přístavba ATÚ - výměna vadné podlahové krytiny

KSO:

Místo: Břeclav

CC-CZ:

Datum: 1. 12. 2022

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

IČ:

29244960

DIČ:

CZ29244960

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				61 524,26
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	61 524,26	21,00%	12 920,09
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	74 444,35
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Břeclav - tel.ústředna + přístavba ATÚ - výměna vadné podlahové krytiny

Místo: Břeclav
Zadavatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Datum: 1. 12. 2022
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	61 524,26
HSV - Práce a dodávky HSV	██████████
997 - Přesun sutě	██████████
PSV - Práce a dodávky PSV	██████████
776 - Podlahy povlakové	██████████
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	██████████
VRN5 - Finanční náklady	██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Břeclav - tel.ústředna + přístavba ATÚ - výměna vadné podlahové krytiny

Místo: Břeclav
 Zadavatel: Správa železnic, státní organizace
 Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Datum: 1. 12. 2022
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

61 524,26

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	997		Přesun sutě					
1	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t				
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a halý výšky do 6 m					
2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t				
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
3	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t				
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		0,117*15 "Přepočtené koeficientem množství					
	VV		Součet					
4	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t				
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03					
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	776		Podlahy povlakové					
5	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2				
	PP		Příprava podkladu vysátí podlah					
	VV		"pokoj č. 3"2,5*4,2					
	VV		"pokoj č. 2"2,8*5,5					
	VV		"chodba malá"1,2*2,6					
	VV		"chodba velká"3,8*2,6					
	VV		Součet					
6	K	776121411	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah	m2				
	PP		Příprava podkladu penetrace dvousložková podlah na dřevě (spachtlováním)					
	VV		"pokoj č. 3"2,5*4,2					
	VV		"pokoj č. 2"2,8*5,5					
	VV		"chodba malá"1,2*2,6					
	VV		"chodba velká"3,8*2,6					
	VV		Součet					
7	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2				
	PP		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou					
	VV		"pokoj č. 3"2,5*4,2					
	VV		"pokoj č. 2"2,8*5,5					
	VV		"chodba malá"1,2*2,6					
	VV		"chodba velká"3,8*2,6					
	VV		Součet					
8	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2				
	PP		Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních					
	VV		"pokoj č. 3"2,5*4,2					
	VV		"pokoj č. 2"2,8*5,5					
	VV		"chodba malá"1,2*2,6					
	VV		"chodba velká"3,8*2,6					
	VV		Součet					
9	M	28411141	PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou tl 2.00mm nášlapná vrstva 2.00mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 7dB, bodová zátěž ≤ 0.10mm, protiskluznost R10	m2				
	PP		PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou tl 2.00mm nášlapná vrstva 2.00mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 7dB, bodová zátěž ≤ 0.10mm, protiskluznost R10					
	VV		38,9*1,1 "Přepočtené koeficientem množství					
	VV		Součet					
10	K	776991811	Demontáž přibité kovové pásy ze spoje	m				
	PP		Ostatní práce odstranění přibité kovové pásy ze spoje					
	VV		(2*4,2)+(2*5,5)+(2*1,2)+(2*3,8)					
	VV		Součet					
11	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2				
	PP		Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah					
	VV		"pokoj č. 3"2,5*4,2					
	VV		"pokoj č. 2"2,8*5,5					
	VV		"chodba malá"1,2*2,6					
	VV		"chodba velká"3,8*2,6					
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	■	■	■	
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
13	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	■	■	■	
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
14	K	998776193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 za zvětšený přesun do 500 m	t	■	■	■	
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				■	
	D	VRN5	Finanční náklady				■	
15	K	059002000	Ostatní finance	...	■	■	■	
	PP		Ostatní finance					