

„Polepy - Demolice objektu TO, útulek“

Zadávací dokumentace

Příloha č.2 Zadání prací:

Předmět zakázky:

Předmětem zakázky je demolice objektu Polepy – TO, útulek nacházející se na pozemku p.č. st. 368, k.ú. Polepy (565431). Přístup k objektu je zajištěn po pozemcích ve vlastnictví ČD, a.s. V rámci zakázky je potřeba vybudovat provizorní železniční přejezd přilehlé koleje z železobetonových panelů a hrubého kameniva (např. frakce 32/63).

- Před provedením demoličních prací je nutné odstranit křoviny a provést úpravu pláně kolem tří stran objektu v šíři cca 2 m.
- Jedná se o přízemní budovu zděnou z cihel pálených na maltu vápenocementovou, základová deska beton prostý. Konstrukce budou demolovány těžkou mechanizací.
- Bude provedena demontáž silnoproudého elektrozařízení – rozvodnice kovová a podomítková Cu kabeláž. **Před provedením nutno veškeré demontované elektroinstalace trvale odpojit a zajistit funkčnost ponechávaných sítí! Připojení k objektu bude odstraněno a stávající kabelové vedení bude naspojováno.**
- Demontáž povlakové krytiny z pásů NAIP.
- Materiál z demolice bude nadrcen a dle materiálu uložen na recyklační skládku dle platné legislativy.

Poznámky

Zadání je zpracováno v rozsahu a podrobnosti zadávací dokumentace v rozsahu omezeném technickou zprávou, popisem a výkazem. Součástí položek jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. Rozpočet je nutno ocenit tak, aby byla možná realizace kompletního díla "na klíč". To znamená, že veškeré položky patrné zejména z technické zprávy a na ni navazujících částí výkazů a výkresů je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč. materiálu, náradí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. Pokud nejsou uvedeny montážní práce samostatně, je montáž součástí jednotkových cen.

Finanční rezerva smí být čerpána pouze po konzultaci s investorem.

Veškeré navržené materiály jsou normou nejnižšího standardu použitelného materiálu.

Z průběhu výstavby bude pořízena fotodokumentace zachycující stav konstrukcí před a po provedení demolice. Fotodokumentace je nedílnou součástí předání díla! Pokud bude tvořen změnový list stavby, musejí být veškeré změny zachyceny fotodokumentací. Fotodokumentace bude předána investorovi na datovém nosiči.

K veškerým použitým materiálům bude dodán technický list a prohlášení o vlastnostech.