

# STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV S.R.O.

## CENOVÁ NABÍDKA

**Akce:** Rekonstrukce střešního pláště na garáži MŠ Trutnov

**Vypracoval:** [REDAKCE]

**email:** [REDAKCE]

**tel.:** [REDAKCE]

**datum:** [REDAKCE]

## Provedené práce

Práce	počet	jednotky	cena/jedn.	cena
demontáž původní krytiny	32	m <sup>2</sup>	121 Kč	3 864 Kč
demontáž laťování	32	m <sup>2</sup>	75 Kč	2 392 Kč
oprava konstrukce krovu	12	bm	408 Kč	4 899 Kč
oprava palubkového podhledu	3	m <sup>2</sup>	293 Kč	880 Kč
montáž prkenného bednění	32	m <sup>2</sup>	109 Kč	3 496 Kč
montáž separační fólie pod krytinu	32	m <sup>2</sup>	52 Kč	1 656 Kč
montáž startovacího plechování pro krytinu	12	bm	293 Kč	3 519 Kč
montáž okapového systému	18	bm	293 Kč	5 279 Kč
montáž plechování závětrné lišty	10,5	bm	190 Kč	1 992 Kč
montáž střešního systému PREFALZ - falcovaný plech na dojitou stojatou drážku	32	m <sup>2</sup>	408 Kč	13 064 Kč
montáž hřebene C-lišta	6	bm	374 Kč	2 243 Kč
<b>Celkem za práci:</b>			<b>43 283 Kč</b>	

## Materiál

řezivo	počet	jednotky	cena/jedn.	cena
prkna k bednění	1	m <sup>3</sup>	10 293 Kč	10 293 Kč
trám 80x160x4000mm - 3ks	0,16	m <sup>3</sup>	11 788 Kč	1 886 Kč
palubka AB 19x140mm	3	m <sup>2</sup>	454 Kč	1 363 Kč
spojovací materiál	1	kpl	4 543 Kč	4 543 Kč
fólie	počet	jednotky	cena/jedn.	cena
separační fólie pod krytinu IKO Armoubase	40	m <sup>2</sup>	63 Kč	2 530 Kč
spojovací materiál	1	kpl	173 Kč	173 Kč
okapový systém PREFA				
PREFA půlkulatý žlab 333	15	bm	224 Kč	3 364 Kč
PREFA žlabový hák 333	16	ks	151 Kč	2 410 Kč
PREFA čelo žlabu 333	4	ks	58 Kč	180 Kč
PREFA kulatý kotlík 330x100	2	ks	431 Kč	863 Kč
PREFA kruhový svod 100	6	bm	463 Kč	2 781 Kč
PREFA koleno 100	6	ks	334 Kč	2 001 Kč
PREFA objímka pro kruhový svod 100	4	ks	204 Kč	814 Kč
spojovací mat	1	kpl	230 Kč	230 Kč
plechování PREFALZ vč. krytiny a doplňků				
plechování okapové hrany vrch rš 500mm	12	bm	357 Kč	4 278 Kč
plechování závětrné lišty rš.:250mm	12	bm	259 Kč	3 105 Kč

nevětraný hřebenáč - C lišta	6	bm	293 Kč	1 760 Kč
střešní krytina PREFALZ	45	m <sup>2</sup>	569 Kč	25 616 Kč
příchytky pevné	200	ks	7 Kč	1 380 Kč
spojovací mat	1	kpl	1 438 Kč	1 438 Kč
<b>doprava a režijní náklady</b>				
doprava materiálu	1	kpl	3 738 Kč	3 738 Kč
režijní náklady	1	kpl	5 233 Kč	5 233 Kč
vnitrostavební přesun hmot	1	kpl	1 783 Kč	1 783 Kč
odvoz a uskladnění suti	1	kpl	4 083 Kč	4 083 Kč
lešení	36	m <sup>2</sup>	213 Kč	7 659 Kč
<b>Celkem za materiál:</b>			<b>93 499 Kč</b>	

Cena celkem za dílo		136 782,00 Kč
DPH 21%		28 724,22 Kč
<b>Cena celkem s DPH</b>		<b>165 506,22 Kč</b>

V Trutnově dne 16.12. 2022

