

Rozpočet: Vyhlídka mokřad

popis současného stavu:

Vyhlídka expozice mokřadu vykazuje degradaci nosné konstrukce a částečně též horních prken. Oprava se skládá z demontáže, výroby nosné konstrukce, výroby nových prken, povrchové úpravy a montáže. Vyhlídka má plochu 44 m². Vyhlídka je provedena v masivní modřínové dřevině

uvedené ceny jsou bez DPH

materiál

	množství	jednotka	cena ks	cena celkem
modřínové fošny tl. 60 mm – 10% na prořez	48,5	m ²	1080	52380
modřínové polštáře 16x22 cm	40	bm	462	18480
vruty na fixaci fošen 8x110 mm	1350	ks	6,3	8505
olej na povrchovou úpravu	22	l	709	15598
drobný spotřební materiál na nosnou konstrukci	1	kpl	3787	3787
přesuny hmot a zaměstnanců	1	kpl	8500	8500
			sum	107250

práce

demontáž stávajících fošen	34	hod	300	10200
demontáž nosné konstrukce	40	hod	300	12000
demontáž modelu žáby	8	hod	300	2400
frézování a hoblování fošen	60	hod	300	18000
hoblování hranolů	40	hod	300	12000
montáž nosné konstrukce	65	hod	300	19500
montáž fošen nových	60	hod	300	18000
			sum	92100

za Dřevo – Akord, s.r.o.

xxx

23.12.2022

celkem

199350