

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. VLS-SML-2022-2510-1900

Oprava plotu Obora Velký Dub

uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 06.10.2022 (dále též „smlouva“ nebo „původní smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 000 00 205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zastoupen: Ing. Romanem Vohradským, ředitelem
Osoby zastupující
ve věcech ostatních: [REDAKCE]
ve věcech technických: [REDAKCE]
ID datové schránky: bjds93z

a

Zhotovitel:

Název: **Stavby RUFA s.r.o.**
Sídlo: Boudky 597, 691 63 Velké Němčice
IČO: 293 13 449
DIČ: CZ29313449
Zápis v obchodním rejstříku: u KS v Brně, spis. zn. C 73008
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zastoupen: Zdeňkem Růžickou, jednatelem
Osoba zastupující ve věcech
smluvních a technických: [REDAKCE]
ID datové schránky: 2xpbdc

dále společně „smluvní strany“ a jednotlivě „strana“

uzavírají podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), tento dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“).

II. ÚČEL DODATKU

1. Účelem dodatku je doplnění předmětu plnění původní smlouvy v tom rozsahu, který je potřeba k řádnému splnění závazku z původní smlouvy.

III. DOPLNĚNÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

1. Smluvní strany prohlašují, že tímto dodatkem se nemění povaha původní smlouvy ani veřejné zakázky, na jejímž základě byla uzavřena, a že k tomuto dodatku přistupují v tom smyslu, že bez realizace dodatečných stavebních prací by nebylo možné řádně splnit závazek z původní smlouvy.

2. Zhotovitel se v souladu s tímto dodatkem zavazuje k realizaci dodatečných stavebních prací, jejichž soupis a rozsah je obsažen v soupisu prací, jenž je součástí přílohy č. 1 tohoto dodatku, tak jako kdyby tyto dodatečné stavební práce byly obsahem závazku již původní smlouvy. Práva a povinnosti vyplývající z původní smlouvy, které i nadále zůstávají zachovány, se tak uplatní i na tyto dodatečné stavební práce obdobně.

IV. CENA A ROZSAH PRACÍ

1. Změna ceny plnění spočívá v navýšení ceny dle původní smlouvy o cenu dodatečných stavebních prací v tom rozsahu, jak je uvedeno v příloze č. 1 dodatku. Ve zmíněné příloze je tak uvedena celková cena za provedení dodatečných stavebních prací.
2. Celková cena za provedení dodatečných stavebních prací (víceprací) tedy činí:

cena bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“)	620.813,50 Kč
výše DPH při uplatnění zákonné sazby 21 % činí	130.370,84 Kč
celková cena včetně DPH činí	751.184,34 Kč
3. Objednatel se tímto za podmínek uvedených ve smlouvě zavazuje uhradit zhotoviteli také výše uvedenou celkovou cenu za řádnou realizaci dodatečných stavebních prací, když cena za dodatečné stavební práce je stanovena jako cena maximální, nepřekročitelná a zahrnující veškeré náklady zhotovitele související s realizací těchto prací, a která bude účinná po celou dobu účinnosti původní smlouvy ve znění tohoto dodatku.
4. Celková cena díla dle smlouvy, již navýšená o cenu dodatečných stavebních prací, je tak stanovena jako cena nejvýše přípustná a překročitelná i nadále pouze za splnění podmínek uvedených v čl. VI. původní smlouvy.
5. Zhotovitel prohlašuje, že před zahájením realizace díla dle smlouvy spolu s dodatečnými stavebními pracemi se dostatečně seznámil s podmínkami místa plnění (stavenišťem), a že mu v době podpisu tohoto dodatku není známa potřeba realizace nějakých dalších stavebních prací pro řádné dokončení díla (mimo dodatečné stavební práce).

V. ZMĚNA CENY PLNĚNÍ

1. Celková cena plnění se mění takto:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH	Změna oproti původní nabídkové ceně
Původní nabídková cena	4.829.675,00 Kč	1.014.231,75 Kč	5.843.906,75 Kč	
Ve znění dodatku č. 1				
Vícepráce	620.813,50 Kč	130.370,84 Kč	751.184,34 Kč	12,85 %
Cena ve znění tohoto dodatku	5.450.488,50 Kč	1.144.602,59 Kč	6.595.091,09 Kč	
Absolutní změna ceny plnění ve smyslu ustanovení § 222 ZVZ				12,85 %

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek se uzavírá písemně za použití elektronických prostředků.
3. Dodatek nabývá platnosti po podepsání oběma smluvními stranami. Dodatek je účinný dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zabezpečí objednatel bez zbytečného prodlení. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním obsahu tohoto dodatku. Strana uveřejňující dodatek v registru smluv se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění dodatku bez zbytečného odkladu poté, kdy potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Soupis víceprací
Příloha č. 2 – Změnový list č. 1
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že je jim znám celý obsah a význam dodatku i s ohledem na původní smlouvu. Smluvní strany také prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle a na důkaz této skutečnosti k němu připojují podpisy svých statutárních zástupců.

17.1.2023

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Ing. Roman Vohradský
ředitel

16.1.2023

.....
Stavby RUFA s.r.o.
Zdeněk Růžička
jednatel


Soupis prací - Oprava a údržba oplocení obory Velký dub

SoD

SoD CENA

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
1	966002810	Bourání plotů do 2,5 m tyčkových, latkových, prkenných, z drátěného pletiva nebo plechu	m	8350	30	250 500,00 Kč
		<i>Demontáž původního oplocení včetně odstranění stávajících zpevnění oplocení pomocí smrkových tyčí, které zůstanou na místě, smotání demontovaného pletiva a souvisejícího materiálu s uložením na určeném místě v oboře</i>				
2	966071822	Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m, vč. části ostnatého drátu	m	9900	30	297 000,00 Kč
		<i>Demontáž původního zabezpečení oplocení - náhrady podhrabových desek v podobě lesnického pletiva uloženého na terénu, uchyceného na oplocení, smotání demontovaného pletiva vč. souvisejícího materiálu s uložením na určeném místě v oboře</i>				
3	348401130	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu	m	5350	105	561 750,00 Kč
		<i>Pletivo bude připevněno na sloupky pomocí vázacího drátu na 4 místech a napojeno pomocí spon Rapido na každém vodorovném drátě</i>				
4	348401130b	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m nad 15° sklonu svahu	m	3000	105	315 000,00 Kč
		<i>Pletivo bude připevněno na sloupky pomocí vázacího drátu na 4 místech a napojeno pomocí spon Rapido na každém vodorovném drátě</i>				
5	313245330R1MAT	Pletivo uzlové lesnické oborní 200/15/15, silně zinkované, průměr drátu 2,5 mm, výška 2000mm, 15 vodorovných drátů, rozteč svislých drátů 150mm např. URSUS AS M nebo obdobné, totožných vlastností, vč. spojovacího a montážního materiálu, spon Rapido apod.	m	8350	92	768 200,00 Kč
6	348401130R2	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu	ks	2300	430	989 000,00 Kč

9000	270 000,00 Kč	19 500,00 Kč	0	- Kč
10550	316 500,00 Kč	19 500,00 Kč	0	- Kč
5740	602 700,00 Kč	40 950,00 Kč	118	12 390,00 Kč
3260	342 300,00 Kč	27 300,00 Kč	45	4 725,00 Kč
9000	828 000,00 Kč	59 800,00 Kč	163	14 996,00 Kč
2551,5	1 097 145,00 Kč	108 145,00 Kč	39,33333	16 913,33 Kč



Doplnění oplocení osazením KARI sítě bez povrchové úpravy, drát min 6mm, oko 150x150mm, formát 3x1m, zapuštěných 200mm do terénu, s kotvením uprostřed včetně dodávky vázacího materiálu a zemních prací (výkop, uložení a zpětný zához s uhuťněním). Jednotlivé díly KARI sítě budou průběžně navazovat jedna na druhou a budou připevněny těsně k obornímu pletivu na horní hraně (ve výšce 800mm) vázacím drátem po 1m, ve svislých spojích jednotlivých dílů KARI sítě pak min ve dvou místech, celkem se 6-ti úvazky pozink. drátem tl. 2,5mm.

7	348401130R2	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m nad 15° sklonu svahu	ks	1000	490	490 000,00 Kč
---	-------------	---	----	------	-----	---------------

Doplnění oplocení osazením KARI sítě bez povrchové úpravy, drát min 6mm, oko 150x150mm, formát 3x1m, zapuštěných 200mm do terénu, s kotvením uprostřed včetně dodávky vázacího materiálu a zemních prací (výkop, uložení a zpětný zához s uhuťněním). Jednotlivé díly KARI sítě budou průběžně navazovat jedna na druhou a budou připevněny těsně k obornímu pletivu na horní hraně (ve výšce 800mm) vázacím drátem po 1m, ve svislých spojích jednotlivých dílů KARI sítě pak min ve dvou místech, celkem se 6-ti úvazky pozink. drátem tl. 2,5mm.

8	313166590R2MAT	Sítě drátěné výztužné KARI, ocelový drát, oko 150x150mm, D=6, 3x2 m	ks	1650	550	907 500,00 Kč
9	966052111	Bourání sloupků a vzpěr ŽB plotových	ks	100	75	7 500,00 Kč

Bourání poškozených původních sloupků oplocení zasypaných zeminou nebo zabetonovaných, odvoz a likvidace sloupků a vzpěr v kpl. Doprava

10	338121111	Osazování sloupků a vzpěr ŽB plotových se zasypáním zeminou	ks	25	718	17 975,00 Kč
----	-----------	---	----	----	-----	--------------

Do vrtaných děr, včetně vrtání děr o průměru 200 mm se zasypáním a udusáním

11	338121123	Osazování sloupků a vzpěr ŽB plotových zabetonováním patky o objemu do 0,2 m3	m	75	930	69 750,00 Kč
----	-----------	---	---	----	-----	--------------

Osazení sloupku a 1 ks vzpěry, beton tř. B 7,5, včetně zemních prací

12	592313500	Sloupek plotový železobetonový rozměru 12 x 12 x 260 (cm)	m	100	405	40 500,00 Kč
----	-----------	---	---	-----	-----	--------------

13	30001000	Provoz zařízení staveniště, souhrnná kompletní dodávka	kpl	1	45000	45 000,00 Kč
----	----------	--	-----	---	-------	--------------

1141	559 090,00 Kč	69 090,00 Kč	15	7 350,00 Kč					
1846,25	1 015 437,50 Kč	107 937,50 Kč	27,16667	14 941,67 Kč					
100	7 500,00 Kč	- Kč	0	- Kč					
25	17 975,00 Kč	- Kč	0	- Kč					
75	69 750,00 Kč	- Kč	40	37 200,00 Kč					
100	40 500,00 Kč	- Kč	100	40 500,00 Kč					
1,125	50 625,00 Kč	5 625,00 Kč	0,05	2 200,00 Kč					

Náklady na vybavení objektů zařízení
staveniště, zabezpečení staveniště, osvětlení
staveniště, buňkoviště, mobilní WC, náklady na
energie spotřebované dodavatelem v rámci
provozu zařízení staveniště, náklady na
potřebný úklid, náklady na čištění komunikací,
průběžného a závěrečného úklidu stavby a
vyklizení staveniště

14	65002000	Mimostaveništní doprava, souhrnná kompletní dodávka	kpl	1	60000	60 000,00 Kč
----	----------	--	-----	---	-------	--------------

V ceně je pronájem dopravních prostředků,
doprava materiálu a osob na stavbu, ze stavby,
instalace, kompletní servis, odvoz. Včetně
manipulace s materiálem, nakládka, vykládka a
odvozu, přemístění na určené místo a likvidace
částí demontovaného materiálu.

15	90001000	Ostatní náklady	kpl	1	10000	10 000,00 Kč
----	----------	-----------------	-----	---	-------	--------------

Ostatní náklady zahrnující fotodokumentaci
(1xCD), průzkumy, zkoušky, revize apod.


Součet						4 829 675,00 Kč
--------	--	--	--	--	--	-----------------

Celkem VCP

620 813,50 Kč

12,85%

1,125	67 500,00 Kč	7 500,00 Kč	0,04	2 500,00 Kč
1,125	11 250,00 Kč	1 250,00 Kč	0,05	500,00 Kč
	5 296 272,50 Kč	466 597,50 Kč		154 216,00 Kč





ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Stavba	Oprava plotu Obora Velký Dub	Smlouva č.	2022-2510
Zhotovitel	Stavby RUFA s.r.o.	Generální projektant	
Autorský dozor		Technický dozor investora (TDS)	
Název změny	Dodatek č. 1	Změna	termínu dokončení stavby objemu stavebních prací technologie částí stavby změna stavebního materiálu jiná
Stručný popis změny	Zpřesnění výměry oplocení + potřeba vyplocení částí pozemku pro stavbu nové LS		ne ano
Původní termín dokončení stavby	31.08.2023	Navrhovaný termín dokončení stavby	31.08.2023
Odůvodnění změny termínu dokončení stavby			
Původní HMG postupu stavebních prací	příloha č. ...	Navrhovaný HMG postupu stav. prací	příloha č. ...
Původní objem stavebních prací (v Kč)	4 829 675,00	Navrhovaný objem stavebních prací (v Kč)	620 813,50
Odůvodnění změny objemu stavebních prací	Během výstavby byla zjištěna delší celková délka oplocení kolem obory Velký dub (přesné zaměření GPS).		
Původní řešení v zadávací PD		Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...
Původní rozpočet ze SoD		Navrhovaný realizační rozpočet	
Původní technologické řešení (v Kč)		Navrhované technologické řešení (v Kč)	
Odůvodnění změny technologického řešení	příloha č. ...		
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...
Původní materiálové řešení (v Kč)		Navrhované materiálové řešení (v Kč)	
Odůvodnění změny stavebního materiálu	příloha č. ...		
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...
Jiná změna (charakter a důvod)			příloha č. ...
Změnový list zpracován	dne		
	14.12.2022		
Vyjádření zhotovitele stavby	dne		
	14.12.2022		
Zdůvodnění	příloha č. 1		
Vyjádření autorského dozoru stavby	dne		
souhlasím	nesouhlasím		
Zdůvodnění	příloha č. ...		
Vyjádření TDS	dne		
souhlasím	nesouhlasím		
	14.12.2022		
Zdůvodnění	příloha č. ...		
Vyjádření zást. obj. ve věcech technických	dne		
souhlasím	nesouhlasím		
Zdůvodnění	příloha č. ...		
Vyjádření zást. obj. ve věcech jiných	dne		
souhlasím	nesouhlasím		
Zdůvodnění	příloha č. ...		