

# **„Praha Vršovice - STP Vršovice, Demolice budovy vozmistrů“**

## **Zadávací dokumentace**

### **Soupis prací**

### **Předmět zakázky:**

Předmětem zakázky je demolice objektu STP Vršovice – Budova vozmistrů v obvodu ŽST Praha - Vršovice nacházející se na pozemku p.č. 2502/30, k.ú. Vršovice.

- Před provedením demoličních prací je nutné provést úpravy pláně kolem objektu v šíři cca 2m.
- Jedná se o přízemní budovu z železobetonových panelů, komín cihla plná. Konstrukce budou demolovány těžkou mechanizací.
- Materiál z demolice bude roztříděn dle jednotlivých druhů, nadcen a přepraven na recyklační skládku dle platné legislativy.
- Bude provedena demontáž silnoproudého elektrozařízení – rozvodnice kovová, Cu kabeláž v trubkách.
- Demontáž střešní krytiny z plechových tabulí.

### **Poznámky**

**Zadání je zpracováno v rozsahu a podrobnosti zadávací dokumentace v rozsahu omezeném technickou zprávou, popisem a výkazem. Součástí položek jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. Rozpočet je nutno ocenit tak, aby byla možná realizace kompletního díla "na klíč". To znamená, že veškeré položky patrné zejména z technické zprávy a na ni navazujících částí výkazů a výkresů je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč. materiálu, náradí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. Pokud nejsou uvedeny montážní práce samostatně, je montáž součástí jednotkových cen.**

**Finanční rezerva smí být čerpána pouze po konzultaci s investorem.**

**Veškeré navržené materiály jsou normou nejnižšího standardu použitelného materiálu.**