

**ZBV č. 3 ZM 2022 Konečné změny - předaný objekt****Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou**Objekt:** SO 301, Odvodnění silnice II/150**Rozpočet:** SO 301.1, Hlavní řad odvodňovacího systému**Objednatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.**Rozpočet:****Základní cena:** 585 008,13 Kč**Cena - celkem:** 1 132 539,14 Kč**DPH:** 237 833,22 Kč**Cena s daní:** 1 370 372,36 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:** M**Počet měrných jednotek:** 102,50**Náklad na měrnou jedn.:** 11 049,16 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** -48 721,50 Kč**DPH:** -10 231,52 Kč**Cena s daní:** -58 953,02 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV 22.12.2022**

## Položky ZBV č. 3 ZM 2022

**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou  
**Objekt:** SO 301, Odvodnění silnice II/150  
**Rozpočet:** SO 301.1, Hlavní řad odvodňovacího systému

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>0 - Všeobecné konstrukce a práce</b>							
1	014101	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU výkopová zemina	M3	-7,05	270,00	-1 903,50
			-7,05=-7,05 [A]				
					<b>Celkem</b>		<b>-1 903,50</b>
<b>1 - Zemní práce</b>							
18	17110	b	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM zasypání podzemní chodby v nezbytném rozsahu výkopovou zeminou zásyp bude proveden po vrstvách max. 0,5 m, předpokládaná výška 2 m odhad objemu na základě podkladů o předpokládaném trasování podzemních chodeb položka bude použita, pokud dojde k narušení chodby při provádění výkopových prací	M3	-28,52	39,00	-1 112,28
			-28,52=-28,52 [A]				
					<b>Celkem</b>		<b>-1 112,28</b>
<b>3 - Svislé konstrukce</b>							
23	31127		ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z CIHEL A TVÁRNIC NEPÁLENÝCH zazdění propadlé části chodby - odhad svíslá stěna k uzavření chodby (výplň propadlé části viz položka 17110) předpokládá se výška 2 m, požadovaná šířka 0,3 m položka se použije, pokud při výkopových pracích dojde k narušení podzemní chodby	M3	-7,20	3 480,00	-25 056,00
			-7,2=-7,20 [A]				
					<b>Celkem</b>		<b>-25 056,00</b>

## Položky ZBV č. 3 ZM 2022

**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

**Objekt:** SO 301, Odvodnění silnice II/150

**Rozpočet:** SO 301.1, Hlavní řad odvodňovacího systému

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>9 - Ostatní konstrukce a práce</b>							
36	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM proříznutí stávajícího krytu kvůli odstranění konstrukčních vrstev vozovky v rozsahu výkopu délka změřena v situaci větev A - 93,7 m, větev B - 94,1 m	M	-187,80	93,00	-17 465,40
<i>-187,8=- 187,80 [A]</i>							
37	96614		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC vybourání stropní části podzemní chodby v případě jejího narušení při provádění výkopových prací uváděný objem je pouze odhad na základě podkladů o předpokládaném průběhu podzemních chodeb položka se použije, pokud při provádění stavby dojde k propadnutí stropní klenby materiál není potřeba odvážet, lze ho použít jako spodní vrstvu zásypu chodby (viz položka 17110), případně k zazdění chodby (viz položka 31127)	M3	-4,28	744,00	-3 184,32
<i>-4,28=-4,28 [A]</i>							
						<b>Celkem</b>	<b>-20 649,72</b>
						<b>Celkem za rozpočet</b>	<b>-48 721,50</b>