

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/61
Stavba: Křišťanov oprava sociálního zařízení

KSO:
Místo: ŠVZ Křišťanov

CC-CZ:
Datum: 19. 8. 2022

Zadavatel:
MO ČR

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Bušek P&T Voda Plyn Topení s.r.o.

IČ: 4637526
DIČ: CZ04637526

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	148 647,69
--------------	------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	148 647,69	31 216,01
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	179 863,70
------------	---	-----	------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/61

Stavba: Křišťanov oprava sociálního zařízení

Místo: ŠVZ Křišťanov

Datum: 19. 8. 2022

Zadavatel: MO ČR

Projektant:

Uchazeč: Bušek P&T Voda Plyn Topení s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

148 647,69 179 863,70

2022/61 Křišťanov oprava sociálního zařízení

148 647,69 179 863,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Křišťanov oprava sociálního zařízení

Místo: ŠVZ Křišťanov

Datum: 19. 8. 2022

Zadavatel: MO ČR

Projektant:

Uchazeč: Bušek P&T Voda Plyn Topení s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

148 647,69

HSV - Práce a dodávky HSV

5 621,53

997 - Přesun sutě

3 344,42

998 - Přesun hmot

2 277,11

PSV - Práce a dodávky PSV

134 526,16

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

7 772,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

6 078,36

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

15 874,57

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

27 381,55

763 - Konstrukce suché výstavby

51 813,29

766 - Konstrukce truhlářské

881,00

771 - Podlahy z dlaždic

4 110,30

781 - Dokončovací práce - obklady

16 920,47

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

3 694,62

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

8 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

8 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Křišťanov oprava sociálního zařízení

Místo: ŠVZ Křišťanov
Zadavatel: MO ČR
Uchazeč: Bušek P&T Voda Plyn Topení s.r.o.

Datum: 19. 8. 2022
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							148 647,69
D HSV Práce a dodávky HSV							5 621,53
D 997 Přesun sutě							3 344,42
1	K	997006512	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	1,000		
2	K	997006519	Vodorovná doprava sutí na skládku Příplatek k ceně - 6512 za každý další i započatý 1 km	t	1,793		
3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,795		
4	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	71,720		
5	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,793		
D 998 Přesun hmot							
6	K	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m	t	1,793		
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							
7	K	711111001	Provedení izolace natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	8,520		
8	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	2,000		
VV 6060,60606060606*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství					2,000		
9	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	4,720		
10	M	58581210	stěrka hydroizolační pružná	kg	1,575		
VV 1*1,575 'Přepočtené koeficientem množství					1,575		
11	M	58581246	stěrka hydroizolační jednosložková do interiéru pod dlažbu	kg	10,000		
12	K	711791183	Provedení detailů dilatačních spár-těsnění impregnovanými provazci na ploše vodorovné V	m	11,000		
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							
13	K	721171803	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích do D 75	m	3,500		
14	K	721171808	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích přes 75 do D 114	m	5,000		
15	K	721174005	Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 110	m	3,500		
16	K	721174042	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40	m	2,000		
17	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	1,500		
18	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110	m	1,500		
19	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	1,000		
20	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	1,000		
21	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	1,000		
22	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	8,500		
23	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,012		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				15 874,57
24	K	722130801	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25	m	24,000		
25	K	722181812	Demontáž ochrany potrubí plstěných pásů z trub, průměru do 50 mm	m	24,000		
26	K	722130821	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných šroubení do G 6/4	kus	12,000		
27	K	722130831	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných tvarovek nástěnek	kus	5,000		
28	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	16,000		
29	K	722174023	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	8,000		
30	K	722174062	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně křížení potrubí (PPR) PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	kus	2,000		
31	K	722174063	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně křížení potrubí (PPR) PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	kus	2,000		
32	K	722181251	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	16,000		
33	K	722181252	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	8,000		
34	K	722220111	Armatury s jedním závitěm nástěnky pro výtakový ventil G 1/2"	kus	1,000		
35	K	722220121	Armatury s jedním závitěm nástěnky pro baterii G 1/2"	pár	1,000		
36	K	722220221	Armatury s jedním závitěm přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitěm vnitřním T - kusy D 20 x G 1/2" x D 20	kus	4,000		
37	K	722220241	Armatury s jedním závitěm přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitěm vnitřním přechodky s převlečnou maticí D 20 x G 3/4"	kus	2,000		
38	K	722290215	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	15,000		
39	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,042		
D 725			Zdravotechnika - zařízení předměty				
40	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	1,000		
41	K	725840850	Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1	kus	1,000		
42	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařízení předměty jednoduchých	kus	2,000		
43	K	725110814	Demontáž klozetů kombi	soubor	1,000		
P			Poznámka k položce: opětovné použití				
44	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtakových armatur umyvadel	soubor	1,000		
P			Poznámka k položce: opětovné použití				
45	K	725240812	Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtakových armatur vaniček	soubor	1,000		
46	K	725119122	Zařízení záchodů montáž klozetových mís kombi	kus	1,000		
47	K	725219102	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby	soubor	1,000		
48	K	725241901	Sprchové vaničky montáž sprchových vaniček	soubor	1,000		
49	K	771574115	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	3,350		
50	M	55423000	vanička sprchová akrylátová čtvercová 800x800mm	kus	1,000		
51	M	55495082	zástěna sprchová pevná skleněná tl 8mm na vaničku š 800mm	kus	1,000		
52	M	55145002	kompletní sprchový set 050/1,0	sada	1,000		
53	M	55145686	baterie umyvadlová stojánková páková	kus	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 763			Konstrukce suché výstavby	51 813,29			
54	K	763711831	Demontáž svislé konstrukce stěn a příček z panelů s izolací včetně omítky, tloušťky do 100 mm	m2	19,800		
55	K	763751811	Demontáž podlah z podlahových panelů tloušťky do 250 mm	m2	4,720		
56	K	763121433	Stěna přesazena ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární impregnovanou DFH2 tl. 12,5 mm s izolací, EI 30, Rw do 12 dB, stěna tl. 112,5 mm, profil 100	m2	19,800		
57	K	763751212	Montáž podlah z podlahových panelů tl. do 240 mm, plochy přes 3 do 10 m2	m2	4,720		
58	M	60726278	deska dřevoštěpková OSB 3 P+D nebroušená tl 22mm	m2	9,440		
P			Poznámka k položce: položít dvojitě křížem				
59	K	998763100	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,350		
60	K	998763181	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,350		
61	K	998763194	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,442		
62	K	998763199	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m	t	32,240		
63	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,442		
64	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,442		
D 766			Konstrukce truhlářské				
65	K	766411212	Montáž obložení stěn palubkami na pero a drážku plochy do 5 m2 z měkkého dřeva, šířky přes 60 do 80 mm	m2	1,000		
66	K	766411821	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	1,000		
67	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	2,000		
68	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,011		
D 771			Podlahy z dlaždic				
69	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	3,350		
70	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	3,350		
71	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	4,720		
72	M	59761605	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 22 do 25ks/m2	m2	4,200		
VV			3,818181818182*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	4,200			
73	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,090		
74	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,090		
75	K	998771194	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,090		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
76	K	998771199	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m	t	2,960		
D 781 Dokončovací práce - obklady							
77	K	781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených	m2	12,340		
78	K	781774116	Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	12,340		
79	M	59761038	obklad keramický hladký přes 25 do 35ks/m2	m2	14,800		
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							
80	K	784161001	Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	8,400		
81	M	59030100	páska dilatační obvodová	m	8,400		
VV 8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					8,400		
82	K	784171001	Oleповání vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m	m	8,400		
83	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	11,200		
84	M	28323153	fólie pro malířské potřeby samolepicí 0,5mx100m	m2	11,760		
VV 11,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					11,760		
85	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	7,520		
86	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	7,520		
87	K	784211141	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění malého rozsahu plochy do 5 m2	m2	7,520		
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							
D VRN3 Zařízení staveniště							
88	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000		