Soupis prací objektu

Stavba: ULICE DLUHONSKÁ - PŘEROV
Rozpočet: OPRAVA vodovodu LT DN 80 VAK Přerov

							89 593,59
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
		1	Zemní práce				36 354,29
5	13273	01	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	61,88	312,00	19 306,56
6	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	61,88	13,05	807,53
7	17481		ZÁSYP JAM A RÝH vhodnou zeminou	M3	41,55	172,00	7 146,60
8	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	12,63	720,00	9 093,60
		8	Potrubí				48 039,30
14	85126		POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 80MM	M	30,00	1 425,00	42 750,00
24	899308		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ	M	30,00	26,00	780,00
25	899309		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	M	30,00	11,31	339,30
27	899611		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM	M	30,00	50,00	1 500,00
28	89971		PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM	M	30,00	89,00	2 670,00
		9	Ostatní konstrukce a práce				5 200,00
29	93658		GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	SOUB	1,00	5 200,00	5 200,00

Montáže inženýrských sítí spol. s r.o
zapš. v OR u KS Brno, odd.C, vl. 3129
Sokolská 199
798 48 Protivanov
DIČ: CZ4338955