



## HRADEC KRÁLOVÉ

STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

### DODATEK č. 2

č. zhotovitele:

č. objednatele: CES 2022/0834

#### Smluvní strany:


**1. Objednatel:** Statutární město Hradec Králové  
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové  
Zastoupený: Mgr. et Mgr. Pavlínou Springerovou, Ph.D., primátorkou města  
IČO: 00268810  
DIČ: CZ00268810  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
č. účtu: 426 511/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

Ing. Michal Jandík - vedoucí investičního odboru  
- tel. 495 707 680; 725 644 264  
- e-mail: Michal.Jandik@mmhk.cz  
Ing. Monika Palkosková - investiční technik  
- tel. 495 707 689; 725 644 282  
- e-mail: [monika.palkoskova@mmhk.cz](mailto:monika.palkoskova@mmhk.cz)

*dále jen „objednatel“*

a

**2. Zhotovitel:** REDOMO a.s.  
Sídlo: Vážní 1064, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové  
Zastoupený: Ing. Jiřím Klimentem, předsedou představenstva  
IČO: 25937499  
DIČ: CZ25937499  
Spisová značka: B 2062 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové  
ze dne 1. května 2000  
Bankovní spojení: 

*dále jen „zhotovitel“*

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 20. 04. 2022 (dále jen „smlouva o dílo“):

### „Kanoistická loděnice na Orlici v Hradci Králové“

I.

**Předmět dodatku**

1. Vzhledem k nepředvídatelným okolnostem, které objednatel nemohl i přes náležitou péči předvídat, se smluvní strany dohodly v souladu s čl. V odst. 3 a 4 smlouvy o dílo, se směrnicí Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 1/2019, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), na realizaci změny závazku ze smlouvy o dílo, tj. na provedení těchto víceprací, které jsou blíže specifikovány ve změnových listech č. 7, 8 a 10, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku:
  - o ZL č. 7 – Doplnění nosné konstrukce pro obklad fasády,
  - o ZL č. 8 – Izolace potrubí kanalizace a vody pod objektem,
  - o ZL č. 10 – Doplnění žlabu a svodu u schodiště nad vstupem do 2. NP
2. Smluvní strany se dále dohodly v souladu s čl. V odst. 3 a 4 smlouvy o dílo, v souladu se Směrnicí Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 1/2019, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona na realizaci změny závazku ze smlouvy o dílo, tj. na provedení těchto víceprací a na nerealizaci méněprací, které nemění celkovou povahu zakázky, a které jsou blíže specifikovány ve změnových listech č. 9 a 11, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku:
  - o ZL č. 9 – Doplnění základů pod stojany na lodě a pod schodiště,
  - o ZL č. 11 – Dodatečné úpravy v posilovně

Dodatek č. 2	Vícepráce	Méněpráce	Celkem
ZL č. 7 (§ 222 odst. 6)	650.961 Kč		650.961 Kč
ZL č. 8 (§ 222 odst. 6)	6.810 Kč		6.810 Kč
ZL č. 9 (§ 222 odst. 4)	85.750 Kč		85.750 Kč
ZL č. 10 (§ 222 odst. 6)	12.530 Kč		12.530 Kč
ZL č. 11 (§ 222 odst. 4)	97.803 Kč	-5.968 Kč	91.835 Kč
<b>Celkem</b>	<b>853.854 Kč</b>	<b>-5.968 Kč</b>	<b>847.886 Kč</b>

3. Vzhledem k tomu, že předmět díla byl zadán na základě zadávacího řízení v otevřeném podlimitním řízení pod názvem „Kanoistická loděnice na Orlici v Hradci Králové“, posoudil objednatel změnu závazku dle tohoto dodatku č. 2 rovněž podle ustanovení § 222 zákona. Vícepráce specifikované ve změnových listech č. 9 a 11 realizuje objednatel v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Hodnota víceprací činí 183.553 Kč bez DPH, což představuje ≈ 0,92 % z původní hodnoty závazku. Hodnota méněprací činí -5.968 Kč bez DPH, což představuje ≈ 0,03 % z původní hodnoty závazku. Spolu se změnami realizovanými dodatkem č. 1 představuje hodnota změn celkem ≈ 2,9 % z původní hodnoty závazku. Změny jsou podrobně popsány v soupisu změn, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.
4. Vícepráce specifikované ve změnových listech č. 7, 8, 10 objednatel realizuje v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona, dle kterého se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažuje změna, (i) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, (ii) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a (iii) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Hodnota víceprací činí 670.301 Kč bez DPH, což představuje ≈ 3,36 % z původní hodnoty závazku. Změny jsou podrobně popsány v soupisu změn, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

II.

**Změna ceny díla**

Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly v souladu s čl. V odst. 3 a 4 smlouvy na změně ceny díla takto:

REKAPITULACE smluvní ceny			
	vícepráce	méněpráce	celkem
Smlouva o dílo			19.932.295,20 Kč
Dodatek č. 1	388.096 Kč		388.096 Kč
Dodatek č. 2	853.854 Kč	- 5.968 Kč	847.886 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>1.241.950 Kč</b>		<b>21.168.277,20 Kč</b>

### III.

#### Změna termínu plnění

Smluvní strany dohodly na novém termínu dokončení celého díla **do 31.3.2023**.

Důvodem prodloužení termínu k dokončení stavby jsou skutečnosti, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Pro objekt bylo potřeba provést kanalizační stoku a vodovodní řad, které pro objednatele prováděla společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. (dále jen VaK), přičemž na kolaudaci stoky a řadu je závislé provedení přípojek vody a kanalizace k objektu. Pokud objekt nebude připojen na vodu a kanalizaci nelze provést kolaudaci. Také terénní úpravy lze provést až po dokončení přípojek. Kolaudační souhlas umožňující užívat kanalizační stoku a vodovodní řad však objednatel obdržel teprve dne 24.11.2022, přičemž dle předchozích zkušeností s VaK vycházel z toho, že vydání kolaudačního souhlasu bude navazovat bezprostředně na dokončení stavby stoky a řadu, tj. že jej bude mít k dispozici nejpozději do konce srpna 2022. Práce na provedení přípojek k objektu tak zhotovitel může oproti předpokladu zahájit teprve koncem listopadu 2022, přičemž vzhledem k nadcházejícímu ročnímu období bude realizace připojení obtížnější. V důsledku nepředvídané výše popsané změny se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla o 2,5 měsíce, neboť po tuto dobu, resp. po dobu ještě delší, nemohl zhotovitel pokračovat ve stavebních pracích spočívajících ve vybudování vodovodní a kanalizační přípojky a v terénních úpravách.

### IV.

#### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
2. Uzavření tohoto dodatku č. 2 schválilo Zastupitelstvo města Hradec Králové dne 13.12.2022 usnesením č. ZM/2022/65
3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
4. Smluvní strany prohlašují, že na dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
5. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
6. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

7. Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:

- identifikace smluvních stran:

Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČO: 00268810, ID datové schránky: bebb2in

a

REDOMO a.s., Vážní 1064, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČO: 25937499, ID datové schránky: mwifzad

vymezení předmětu dodatku: Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo – „Kandistická lodénice na Orlici v Hradci Králové“ – vícepráce, změna ceny díla

- cena: 847.886 Kč bez DPH

- datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

8. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

9. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné míněné vůle, učiněné nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

#### Přílohy

Změnové listy č. 7 až 11


Položkový rozpočet

18. 01. 2023


18. 01. 2023

V Hradci Králové, dne .....


V Hradci Králové, dne



za objednatele  
Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.  
primátorka města



za zhotovitele  
Ing. Jiří Kliment  
předseda představenstva



**ZMĚNOVÝ LIST**

číslo ZL: 07

Název projektu:	Kanoistická loděnice na Orlicí v Hradci Králové
Zhotovitel:	Redomo a.s., Vážní 1064, Hradec Králové
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, Hradec Králové
Technický dozor:	[redacted] Drtinova 263/11, Hradec Králové
Projektant:	3Q PROJEKT a.s., Eliščíno nábřeží 304, Hradec Králové
Změnový list vystavil:	[redacted] Redomo a.s.
Datum:	25.8.2022
Předmět změny:	Doplnění nosné konstrukce pra obklad fasády

**Projektční (původní) řešení:** nebylo řešeno**Popis a zdůvodnění změny:** Doplnění nosné konstrukce pro vynesení obkladu na objektu SO 01. Při zpracování přílohy dokumentace nosné ocelové konstrukce bylo dodavatelem fasádních sendvičových panelů zjištěno, že je nutné částečné doplnění nosné konstrukce pro vynesení obkladu fasády.**Přílohy změnového listu:****Vyjádření projektanta:**

V době zpracování projektové dokumentace byl navržen a zkonstruován s jedním dodavatelem fasádních sendvičových panelů způsob upevnění dřevěného obkladu. Uchytení bylo uvážováno na oměta profily, které byly kotveny do vnitřní plochy sendvičového panelu.

S postupným rozvojem obkladění fasády a tím i k získávání zkušeností s možností upevnění různých typů obkladu, bylo od tohoto způsobu kotvení obkladu výrobcí panelu upuštěno. Jednalo se o snížení tl. krycích ploch, které hůře přenášejí zatížení od takto připevněných lamel a také v čase docházelo k deformaci vnitřní plochy a tím separaci od izolačního jádra.

Výrobci sice v současné době tento způsob uchytení obložení fasády nezakazují, ale neposkytují záruku na dodané panely.

V současné době je preferován systém předsazení montáže, tedy vlastní nosný systém pro obklad.

V rámci změny způsob upevnění obkladu, byl zachován původně uvážovaný způsob (na oměta profily), ale byl změněn způsob uchytení oměta profilů. Ty jsou uchyteny vruty skrz sendvičový panel až na nosnou konstrukci ocelového skeletu. V místech, kde není vhodný ocelový profil je ocelová konstrukce doplněna o tloušťkový pozinkovaný profil (předmět uvážovaných VCP), který zajistí kotvení oměta profilů.

Tento způsob kotvení je řádově levnější než nové předsazení konstrukce a vyhovuje požadavkům architekta.

- Rozpočet
- PD

Cena méněpráci bez DPH:	Cena vícepráci bez DPH:
(-) 0,00 Kč	(+) 650.961,-- Kč

Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
(+) 650.961,-- Kč	Bez změn

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objednatele:	Za zhotovitele: Ing. Jíří Kliment
Datum:	Datum: [redacted]
Za autorský dozor:	Za technický dozor: [redacted]
Datum:	Datum: [redacted]

**ZMĚNOVÝ LIST**

číslo ZL: 08

Název projektu:	Kanoistická loděnice na Orlici v Hradci Králové
Zhotovitel:	Redomo a.s., Vážní 1064, Hradec Králové
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, Hradec Králové
Technický dozor:	[redacted], Drlinova 263/11, Hradec Králové
Projektant:	3Q PROJEKT a.s., Eliščino nábřeží 304, Hradec Králové
Změnový list vystavil:	[redacted], Redomo a.s.
Datum:	17.10.2022
Předmět změny:	izolace potrubí kanalizace a vody pod objektem

Projekční (původní) řešení: nebylo řešeno

Popis a zdůvodnění změny: Objekt loděnice SO 01 je navržen nad rostlým terénem, tudíž v prostoru mezi 1.NP a terénem je vzduchová mezera, kde by mohlo docházet k zamrznutí kanalizačního a vodovodního potrubí. Proto se navrhuje dodatečná ochrana tohoto potrubí v uvedeném meziprostoru proti zamrznutí.

Přílohy změnového listu:  
- rozpočet

Cena méněpráci bez DPH:

(-) 0,00 Kč

Cena vícepráci bez DPH:

(+) 6.810,-- Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

(+) 6.810,-- Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Bez změn

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objednatele:

Za zhotovitele: Ing. Jiří Kliment

Datum:

Datum: [redacted]

Za autorský dozor:

Za technický dozor [redacted]

Datum:

Datum: [redacted]

**ZMĚNOVÝ LIST**

číslo ZL: 09

Název projektu:	<b>Kanoistická loděnice na Orlici v Hradci Králové</b>
Zhotovitel:	Redomo a.s., Vážní 1064, Hradec Králové
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, Hradec Králové
Technický dozor:	[redacted] Drtinova 263/11, Hradec Králové
Projektant:	3Q PROJEKT a.s., Eliščino nábřeží 304, Hradec Králové
Změnový list vystavil:	[redacted] Redomo a.s.
Datum:	17.10.2022
Předmět změny:	Doplnění základů pod stojany na lodě a pod schodiště

Projekční (původní) řešení: nebylo řešeno

**Popis a zdůvodnění změny:** V souvislosti s požadavkem na uvolnění místa pro opravu lodí v objektu SO 02 - sklad lodí, se navrhuje přesun skladovacích pozic, aby zůstal zachován navržený počet úložných pozic, což vychází z původních 4 trůů na 6, oboustranně na stojan. Z tohoto důvodu s ohledem na zatížení a stabilitu stojanů ve vyšších místech, je nutno pod stojany zřídít podpěrné základové konstrukce. Pro stabilitu ocelových schodišť u objektu SO 02 u schodiště se navrhuje základy.

Přílohy změnového listu:  
rozpočet

Cena méněpráci bez DPH:	Cena vícepráci bez DPH:
(-) 0,00 Kč	(+) 85.750,-- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
(+) 85.750,-- Kč	Bez změn
<u>Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:</u>	
Za objednatele:	Za zhotovitele: Ing. Jiří Kliment
Datum:	Datum: [redacted]
Za autorský dozor:	Za technický dozor: [redacted]
Datum:	Datum: [redacted]

**ZMĚNOVÝ LIST**

číslo ZL: 10

Název projektu:	Kanoistická loděnice na Orlici v Hradci Králové
Zhotovitel:	Redomo a.s., Vážní 1064, Hradec Králové
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, Hradec Králové
Technický dozor:	[redacted] Drtinova 263/11, Hradec Králové
Projektant:	30 PROJEKT a.s., Eliščino nábřeží 304, Hradec Králové
Změnový list vystavil:	[redacted], Redomo a.s.
Datum:	17.10.2022
Předmět změny:	Doplnění žlabu a svodu u schodiště nad vstupem do 2.NP

Projekční (původní) řešení: nebylo řešeno

Popis a zdůvodnění změny: Z prostoru mezi dřevěným obkladem a zastřešením venkovního schodiště u vstupu do 2.NP byla pro budoucího uživatele navržena výhodnější varianta odvodu dešťové vody ze zastřešení schodiště doplněná žlabem a svodem

Přílohy změnového listu:  
rozpočet

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
(-) 0,00 Kč	(+) 12.530,-- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
(+) 12.530,-- Kč	Bez změn
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:	Za zhotovitele: Ing. Jiří Kliment
Datum:	Datum: [redacted]
Za autorský dozor:	Za technický dozor: [redacted]
Datum:	Datum: [redacted]



**ZMĚNOVÝ LIST**

číslo ZL: 11

Název projektu:	Kanoistická loděnice na Orlici v Hradci Králové	
Zhotovitel:	Redomo a.s., Vážní 1064, Hradec Králové	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, Hradec Králové	
Technický dozor:	[REDAKCE]	Ortínova 263/11, Hradec Králové
Projektant:	3Q PROJEKT a.s.	Eliščino nábřeží 304, Hradec Králové
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	Redomo a.s.
Datum:	17.10.2022	
Předmět změny:	Dodatečné úpravy v posilovně	

Projekční (původní) řešení: nebylo řešeno

Popis a zdůvodnění změny: Na základě dodatečného požadavku uživatele, viz výkres od projektanta se doplňuje:

- výztuhy pro žebříky;
- kotevní body pro hrazdu
- ztužení dvou SDK stěn
- nová skladba podlahy

Přílohy změnového listu:

- Rozpočet
- PD

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
(-) 5.968,-- Kč	(+) 97.803,-- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
(+) 103.771,-- Kč	30.1.2023
Niže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:	Za zhotovitele: Ing. Jiří Kliment
Datum:	Datum: [REDAKCE]
Za autorský dozor:	Za technický dozor: [REDAKCE]
Datum:	Datum: [REDAKCE]

## Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Kanoistická loděnice na Orlici

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Datum: 25. 10. 2022

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
-VCP_02-2022-10-25	Kanoistická loděnice na Orlici	847 886,08	178 056,08	1 025 942,16
Z-07	Z-07 - Doplnění nosné konstrukce obkladu fasády	650 961,05	136 701,82	787 662,87
Z-08	Z-08 - Izolace potrubí kanalizace a vody pod objektem ve vzduchové mezeře pod budovou	6 810,01	1 430,10	8 240,12
Z-09	Z-09 - Základy pod stojany a schodiště	85 749,75	18 007,45	103 757,20
Z-10	Z-10 - Doplnění žlabu a svodu u schodiště	12 529,93	2 631,29	15 161,22
Z-11	Z-11 - Posilovna 1.14 - kotevni a ztužující prvky pro vybavení posilovny, úprava stěn a podlahy	91 835,34	19 285,42	111 120,76
<b>Celkem</b>		<b>847 886,08</b>	<b>178 056,08</b>	<b>1 025 942,16</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Kanoistická loděnice na Orlicí  
 Objekt: Kanoistická loděnice na Orlicí  
 Část/podčást: Doplnění nosné konstrukce obkladu fasády

**Z-07**

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Místo:

Datum: 3. 8. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**Z-07 - Doplnění nosné konstrukce obkladu fasády 650 961,05**

**HSV HSV 4 867,00**

**9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 867,00**

1	946111111	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m tl do 3,2 m v do 1,5 m	kus	1,000	1 770,00	1 770,00
2	946111211	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,6 do 0,9 m tl do 3,2 m v do 1,5 m za první a ZKL den použití	kus	10,000	221,00	2 210,00
3	946111811	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m tl do 3,2 m v do 1,5 m	kus	1,000	887,00	887,00

**PSV Práce a dodávky PSV 646 094,05**

**767 Konstrukce zámečnické 646 094,05**

4	767995112	Montáž stýpkových zámečnických konstrukcí hm přes 5 do 10 kg	kg	2 371,142	113,00	267 939,05
---	-----------	--	----	-----------	--------	------------

dF\_767995113\_a (58,710 6)\*6,905 875,539

Součet 875,539

(dF\_767995113\_a)\* 3,51 "kj/m" 2 371,142

dF\_767995113\_b Součet 2 371,142

5	15425640-R	profil ocelový U ohýbaný pozinkovaný tl.3mm 80x40x40mm	kg	2 537,000	148,00	375 476,00
---	------------	--	----	-----------	--------	------------

(dF\_767995113\_b) \*1,07/1000 2,537

6	908767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	l	2,679	1 000,00	2 679,00
---	-----------	---	---	-------	----------	----------

**Celkem 650 961,05**

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Kanoistická loděnice na Orlicích

Objekt: Kanoistická loděnice na Orlicích - Vícepráce 1 - Návrh

Část/podčást: Z-08 - Izolace potrubí kanalizace a vody pod objektem ve vzduchová mezera pod budovou

Z-08

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Datum: 25. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>6 810,01</b>
<b>713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>496,85</b>
1	713492413	Montáž tepelné izolace potrubí obalení Al fólií jednostranné Kanalizace Kanalizace do 63 "50" 0,8*(1)"ks" *(3,14 *(0,02+0,050+0,02)) Kanalizace do 89 "75" 0,8*(8)"ks" *(3,14 *(0,02+0,075+0,02)) Kanalizace do 110 "110" 0,8*(8)"ks" *(3,14 *(0,02+0,110+0,02)) Kanalizace nad 110 "125" 0,8*(1)"ks" *(3,14 *(0,02+0,125+0,02)) "150" 0,8*(2)"ks" *(3,14 *(0,02+0,150+0,02)) Mezisoučet  Vodovod 2,0 *2"ks" *(3,14 *(0,02+0,045+0,02)) Mezisoučet	m2	7,988	62,20	496,85
	a_713492413	<b>Součet</b>		7,988		
<b>721</b>		<b>Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>				<b>4 804,64</b>
2	722181243	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 45 do 63 mm Kanalizace do 63 "50" 0,8*(1)"ks"	m	0,800	244,00	195,20
	a_722181243	<b>Součet</b>		0,800		
3	722181244	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 63 do 89 mm Kanalizace do 89 "75" 0,8*(8)"ks"	m	6,400	256,00	1 638,40
	a_722181244	<b>Součet</b>		6,400		
4	722181245	Ochrana potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 89 do 110 mm Kanalizace do 110 "110" 0,8*(8)"ks"	m	6,400	315,00	2 016,00
	a_722181245	<b>Součet</b>		6,400		
5	722181246	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 110 mm Kanalizace nad 110 "125" 0,8*(1)"ks" "150" 0,8*(2)"ks"	m	2,400	397,00	952,80
	a_722181246	<b>Součet</b>		2,400		
6	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,004	560,00	2,24
<b>722</b>		<b>Zdravotechnika - vnitřní vodovod</b>				<b>1 508,52</b>
7	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 20 mm DN do 45 mm Vodovod 2,0 *2"ks"	m	4,000	377,00	1 508,00
	a_998722102	<b>Součet</b>		0,001	520,00	0,52

Kanalizace

**Celkem**

**6 810,01**

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Kanoistická loděnice na Orlicí  
**Objekt:** Kanoistická loděnice na Orlicí - Vícepráce 1 - Návrh  
**Část/podčást:** Z-09 - Základy pod stojany a schodiště

Z-09

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Datum: 25. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>85 749,75</b>
<b>1 Zemní práce</b>						<b>24 791,63</b>
1	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	5,440	1 390,00	7 561,60
		Stojany na lodě				
		(0,5*1,2) *0,800 *8"ks"		3,840		
		(0,5*0,8) *0,800 *5"ks"		1,600		
	a_132212131	<b>Součet</b>		<b>5,440</b>		
2	133212811	Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	5 929	2 210,00	13 103,09
		Schodiště				
		(0,7*0,7) *0,800 *2"ks"		0,784		
		(0,7*0,7) *1,500 *7"ks"		5,145		
	a_133212811	<b>Součet</b>		<b>5,929</b>		
3	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny (třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	11,369	127,00	1 443,86
		((a_132212131) +(a_133212811))		11,369		
4	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	11,369	117,00	1 330,17
		((a_132212131) +(a_133212811))		11,369		
5	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných strojně	m3	11,369	119,00	1 352,91
		((a_132212131) +(a_133212811))		11,369		
<b>2 Zakládání</b>						<b>44 404,49</b>
6	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m3	5,440	3 710,00	20 182,40
		Stojany na lodě				
		(0,5*1,2) *0,800 *8"ks"		3,840		
		(0,5*0,8) *0,800 *5"ks"		1,600		
		<b>Součet</b>		<b>5,440</b>		
7	274351121	Zřízení bednění základových pásů rovného	m2	8,040	406,00	3 264,24
		Stojany na lodě				
		(0,5+1,2)*2 *0,200 *8"ks"		5,440		
		(0,5+0,8)*2 *0,200 *5"ks"		2,600		
		<b>Součet</b>		<b>8,040</b>		
8	274351122	Odstranění bednění základových pásů rovného	m2	8,040	79,10	635,66
9	275321511	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	5,929	3 057,00	18 124,95
		Schodiště				
		(0,7*0,7) *0,800 *2"ks"		0,784		
		(0,7*0,7) *1,500 *7"ks"		5,145		
		<b>Součet</b>		<b>5,929</b>		
10	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	5,040	370,00	1 864,80
		Schodiště				
		(0,7+0,7)*2 *0,200 *2"ks"		1,120		
		(0,7+0,7)*2 *0,200 *7"ks"		3,920		
		<b>Součet</b>		<b>5,040</b>		
11	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	5,040	65,90	332,14
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>						<b>11 000,00</b>
12	975069010	Poděpění ocelové konstrukce pro dodatečné provedení základů	ks	22,000	500,00	11 000,00

Stojany na lodě

998

Přesun hmot

5 553,63

13	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	28,191	197,00	5 653,63
----	-----------	--	---	--------	--------	----------

**Celkem**

**85 749,75**

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Z-10

Stavba: Kanoistická loděnice na Orlici  
 Objekt: Kanoistická loděnice na Orlici - Vícepráce 1 - Návrh  
 Část/podčást: Z-10 - Doplnění žlabu a svodu u schodiště

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Datum: 25. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>12 529,93</b>
<b>764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>12 529,93</b>
1	764515411R	Žlaby mezistřešní nebo zeatíkové uložené v lůžku z Pz plechu s povrchovou úpravou rá 680 mm	m	6,500	1 019,00	6 623,50
2	764616402	Hřinatý svod včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu o straně 100 mm	m	6,500	871,00	5 661,50
3	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,082	2 987,00	244,93
<b>Celkem</b>						<b>12 529,93</b>



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Kanoistická loděnice na Orlici

Objekt: Kanoistická loděnice na Orlici

Část/podčást: Z-11 - Posilovna 1.14 - kotevní a ztužující prvky pro vybavení posilovny, úprava stěn a podlahy

Z-11 - Posilovna 1.14 - kotevní a ztužující prvky pro vybavení posilovny, úprava stěn a podlahy

Z-11

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Datum: 25. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>A Výztuhy pro žebřiny</b>						<b>14 961,13</b>
<b>763 Konstrukce suché výstavby</b>						<b>14 961,13</b>
1	763111720	SDK příčka vyztužení pro osazení škríněk, políc atd. ((0,325 + 1,0*5 + 0,325)*2) *2"sedý"	m	22,600	646,00	14 599,60
2	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,117	3 090,00	361,53
<b>B Kotevní body pro hrazdu</b>						<b>13 500,00</b>
<b>767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>13 500,00</b>
3	769909020	Kotevní bod pro zavěšení hrazdy	ks	6,000	2 250,00	13 500,00
<b>C Ztužení stěn - zhuštění rastru</b>						<b>6 300,42</b>
<b>763 Konstrukce suché výstavby</b>						<b>6 300,42</b>
4	763111764	Příplatek k SDK příčce s dvojitou nosnou konstrukcí za zahuštění profilu na vzdálenost 41 mm ((1,0*5) *(2,7)) *2	m2	27,000	229,00	6 163,00
5	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,038	3 090,00	117,42
<b>D Doplnění stěny o druhou desku</b>						<b>14 621,64</b>
<b>763 Konstrukce suché výstavby</b>						<b>14 621,64</b>
6	763111821	Montáž desek II 12,5 mm SDK příčka oboustranně ((1,0*5) *(2,7)) *2	m2	27,000	150,00	4 050,00
7	KNF 0021412B	Deska Knaf DIAMANT 12,5, šířka 1250 mm x délka 2500 mm ((1,0*5) *(2,7)) *2 *1,05	m2	28,350	339,00	9 610,65
8	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,311	3 090,00	960,99
<b>E Změna podlahy</b>						<b>42 452,45</b>
<b>713 Izolace tepelné</b>						<b>2 249,95</b>
9	28372304	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\rho=0,037$ tl 10mm 53,98*1,05	m2	56,679	39,40	2 233,75
10	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,014	1 200,00	16,80
<b>762 Konstrukce tesářské</b>						<b>-5 968,43</b>
11	762511273R	Podlahové kce podkladové z desek OSB II 18 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m2	-5,516	481,00	-2 653,20
12	762511276	Podlahové kce podkladové z desek OSB II 22 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m2	-5,516	578,00	-3 189,25
13	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesářské v objektech v do 12 m	t	-0,062	2 048,00	-128,98
<b>763 Konstrukce suché výstavby</b>						<b>46 170,93</b>
14	763251211	Sádrovláknitá podlaha II 25 mm z desek II 2x12,5 mm bez podsypu 52,822	m2	52,822	773,00	40 831,41
15	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	1,728	3 090,00	5 339,52
<b>Celkem</b>						<b>91 835,34</b>