

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce budovy Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví	JKSO	
Název objektu	Dodatek č.1	EČO	
Název části	sociální zařízení 1.NP	Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a stá		
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		22.03.2022	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	155 571,19	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	725 905,67	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	937 780,93	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	546 821,83	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		2 366 079,62	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 2 366 079,62			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	2 366 079,62	496 876,72
				Cena s DPH 2 862 956,34			
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel			0,00
				Klouzavá doložka			0,00
				Zvýhodnění			0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce budovy Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Objekt: Dodatek č.1

Část: sociální zařízení 1.NP

Objednatel: Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a stá

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 26. 7. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
3 Svislé a kompletní konstrukce							55 358,90	29 495,25	84 854,15	2,762	
105	011	342272225	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	46,829	1 812,00	55 358,90	29 495,25	84 854,15	0,059	2,762
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							2 589,33	82 371,66	84 960,99	0,001	
107	003	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	136,093	98,25	0,00	13 371,14	13 371,14	0,000	0,000
152	003	941111211	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	m2	1 905,302	1,30	2 476,89	0,00	2 476,89	0,000	0,000
136,093 * 14					1 905,302						
151	003	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	136,093	59,21	0,00	8 058,07	8 058,07	0,000	0,000
108	011	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	28,830	366,00	112,44	10 439,34	10 551,78	0,000	0,001
109	013	968062455	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	11,200	331,43	0,00	3 712,02	3 712,02	0,000	0,000
146	005	985112133	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 30 do 50 mm	m2	28,830	1 623,00	0,00	46 791,09	46 791,09	0,000	0,000
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách							0,00	30 000,00	30 000,00	0,000	
95	R	010R	protipožární ucpávky	kpl	1,000	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,000	0,000
97 Prorážení otvorů							0,00	45 000,00	45 000,00	0,000	
2	R	S	Zednické připomoci - sekání otvorů a drážek, začištění	soubor	1,000	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,000	0,000
D2 Rozvod potrubí UT							9 240,47	4 769,27	14 009,74	0,000	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce budovy Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Objekt: Dodatek č.1

Část: sociální zařízení 1.NP

Objednatel: Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a stá

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 26. 7. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
71	713	713463111	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) staženými pozinkovaným drátem potrubí jednovrstvá D do 100 mm	m	15,400	69,23	4,93	1 061,21	1 066,14	0,000	0,000
49	R	733223303	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D22x1,5	m	15,400	765,96	9 231,38	2 564,40	11 795,78	0,000	0,000
50	R	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	15,400	32,41	4,16	494,95	499,11	0,000	0,000
51	R	998733203	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech	%	120,000	5,41	0,00	648,71	648,71	0,000	0,000

D3 Armatury

0,00

2 606,06

2 606,06

0,000

52	R	734 10-0103	Radiátorové šroubení VEKOLUX 0530-50,00 pro otopná tělesa ventil kompaktní přímé provedení - 50mm	ks/ke	2,000	783,64	0,00	1 567,28	1 567,28	0,000	0,000
53	R	734 10-0276a	Svěrné šroubení Heimeier G 3/4"/15-3831-15.351 + opěrné pouzdro 15-1300-15.170	ks	2,000	197,68	0,00	395,36	395,36	0,000	0,000
54	R	734222645	Montáž radiátorového ventilu termostatického přímého nebo rohového G 1/2"	kus	2,000	119,46	0,00	238,92	238,92	0,000	0,000
55	R	734229142	Montáž radiátorového šroubení Vekolux a Multilux ,rozteč 50mm	kus	2,000	156,29	0,00	312,58	312,58	0,000	0,000
56	R	734291973	Montáž hlavice ruční a termostatické	kus	2,000	45,96	0,00	91,92	91,92	0,000	0,000

D4 Otopná tělesa

0,00

47 434,92

47 434,92

0,000

57	R	733191111	Krycí rozeta plastová jednoduchá prostupová pro potrubí přípojek k OT z podlahy a ze zdi do DN 20	kus	2,000	56,81	0,00	113,62	113,62	0,000	0,000
69	R	735 25-1019	Otopné deskové těleso Korádo Ventil Kompakt PLAN typ T11-6050-VK/PL	ks	1,000	22 255,22	0,00	22 255,22	22 255,22	0,000	0,000
70	R	735 25-1032	Otopné deskové těleso Korádo Ventil Kompakt PLAN typ T11-9060-VK/PL	ks	1,000	24 838,84	0,00	24 838,84	24 838,84	0,000	0,000
68	R	735000912	Regulace otopného systému při opravách-vyregulování radiátorových ventilů s termostatickým ovládáním	kus	2,000	113,62	0,00	227,24	227,24	0,000	0,000

HSV Práce a dodávky HSV

79 944,31

313 978,53

393 922,84

4,007

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

55 111,39

73 206,96

128 318,35

4,007

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce budovy Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Objekt: Dodatek č.1

Část: sociální zařízení 1.NP

Objednatel: Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a stá

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 26. 7. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
150	011	612142001	Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	136,093	472,00	25 288,80	38 947,10	64 235,90	0,004	0,596
36	014	612315403	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	65,850	466,94	14 194,63	16 553,37	30 748,00	0,026	1,719
(0,218+2+1,68+1,67+1,4+0,84+3,3+0,3+2,8+3,28+3,45)*3,145					65,850						
37	014	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	38,180	315,84	524,21	11 534,56	12 058,77	0,002	0,057
45	011	632441112	Potěr anhydritový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 20 do 30 mm	m2	28,830	737,97	15 103,75	6 171,93	21 275,68	0,057	1,635
997 Přesun sutě							24 832,92	7 533,77	32 366,69	0,000	
112	013	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	5,593	753,00	0,00	4 211,53	4 211,53	0,000	0,000
113	013	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	100,674	33,00	0,00	3 322,24	3 322,24	0,000	0,000
5,593 * 18					100,674						
114	013	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	5,593	4 440,00	24 832,92	0,00	24 832,92	0,000	0,000
elektro elektro							0,00	233 237,80	233 237,80	0,000	
100	R	1000R	svítidla - WC - downlighty. LED osvětlení na WC	kpl	1,000	54 650,00	0,00	54 650,00	54 650,00	0,000	0,000
101	R	1000R2	odpojení a demontáž stávající elektroinstalace, vč. svítidel a rozvaděče - ekologická likvidace svítidel	kpl	1,000	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,000	0,000
102	R	1000R3	nouzová svítidla (piktogramy, panikové osvětlení)	kpl	1,000	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,000	0,000
103	R	1000R4	Kabely CU rozvody	kpl	1,000	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,000	0,000
104	R	1000R5	osoušeč rukou elektrický	kus	3,000	31 862,60	0,00	95 587,80	95 587,80	0,000	0,000
VZT_2 Větrání soc. zařízení							2 340,00	134 914,00	137 254,00	0,000	
VZT Vzduchotechnika							2 340,00	134 914,00	137 254,00	0,000	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce budovy Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Objekt: Dodatek č.1

Část: sociální zařízení 1.NP

Objednatel: Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a stá

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 26. 7. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
92	100	1002R	Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk I, třída těsnosti II	m2	4,000	585,00	2 340,00	0,00	2 340,00	0,000	0,000
89	R	VZT_1R	Ohebná hadice semiflex DN100	m	12,000	78,00	0,00	936,00	936,00	0,000	0,000
83	R	VZT_2.05	SPIRO potrubí Ř 125 mm, 30% tvarovek	m	28,000	776,10	0,00	21 730,80	21 730,80	0,000	0,000
84	R	VZT_2.09	Výfuková hlavice DN125	ks	11,000	4 534,40	0,00	49 878,40	49 878,40	0,000	0,000
85	R	VZT_2.11	ZN 708 doběhový spínač	ks	4,000	833,30	0,00	3 333,20	3 333,20	0,000	0,000
90	R	VZT_2R	Ventilátor CAB 200 -560m3/h	kus	1,000	20 930,00	0,00	20 930,00	20 930,00	0,000	0,000
86	R	VZT_3.12	SPIRO 200, 20% tvarovek	ks	12,000	1 008,80	0,00	12 105,60	12 105,60	0,000	0,000
91	R	VZT_3R	Tlumič hluku 200/1000	ks	4,000	2 275,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,000	0,000
87	R	VZT_5.01	závěsový, spojovací a montážní materiál	kpl	1,000	11 700,00	0,00	11 700,00	11 700,00	0,000	0,000
88	R	VZT_5.02	montáž nového materiálu a zařízení	kpl	1,000	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,000	0,000

711 Izolace proti vodě

17 649,49

4 711,00

22 360,49

0,147

119	711	711113125	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnící hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živice	m2	36,845	606,88	17 649,49	4 711,00	22 360,49	0,004	0,147
-----	-----	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------	-----------	-------	-------

713 Izolace tepelné

0,00

2 261,22

2 261,22

0,000

6	R	28349014R	Dvířka revizní plná SI 3030 rozměr 300x300 mm	kus	2,000	1 130,61	0,00	2 261,22	2 261,22	0,000	0,000
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	------	----------	----------	-------	-------

721 Vnitřní kanalizace

1 568,40

5 408,94

6 977,34

0,004

115	721	721173723	Potrubí z trub polyetylenových svařované přípojovací DN 50	m	8,000	515,55	1 559,76	2 564,64	4 124,40	0,000	0,004
116	721	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	13,000	134,34	0,00	1 746,42	1 746,42	0,000	0,000
117	721	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	4,000	200,33	0,00	801,32	801,32	0,000	0,000
118	721	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	8,000	38,15	8,64	296,56	305,20	0,000	0,000

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

7 851,36

17 341,80

25 193,16

0,014

77	721	722173113	Potrubí z plastových trubek ze síťovaného polyethylenu (PE-Xa) spojované mechanicky násuvnou objímkou plastovou D 20/2,8	m	22,000	433,06	5 632,44	3 894,88	9 527,32	0,000	0,004
----	-----	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------	----------	-------	-------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce budovy Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Objekt: Dodatek č.1

Část: sociální zařízení 1.NP

Objednatel: Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a stá

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 26. 7. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
78	721	722181212	Ochrana potrubí termoizolačními trubiciemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 32 mm	m	22,000	90,15	465,74	1 517,56	1 983,30	0,000	0,001
80	721	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	22,000	328,48	0,00	7 226,56	7 226,56	0,000	0,000
148	721	722290215	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	22,000	223,90	1 625,58	3 300,22	4 925,80	0,000	0,009
147	721	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	22,000	69,08	127,60	1 392,16	1 519,76	0,000	0,000
149	721	998722104	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,009	1 157,78	0,00	10,42	10,42	0,000	0,000

725		Zařizovací předměty					220 899,82	17 453,67	238 353,49	0,254	
120	721	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	4,000	340,26	0,00	1 361,04	1 361,04	0,000	0,000
123	721	725112022	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	4,000	7 217,70	25 465,88	3 404,92	28 870,80	0,017	0,068
124	721	725121521	Pisoárové záchodky keramické automatické s infračerveným senzorem	soubor	6,000	13 257,00	77 228,76	2 313,24	79 542,00	0,016	0,096
121	721	725122813	Demontáž pisoárů s nádrží a 1 záchodkem	soubor	6,000	250,41	0,00	1 502,46	1 502,46	0,000	0,000
122	721	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	7,000	225,37	0,00	1 577,59	1 577,59	0,000	0,000
127	721	725211661	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur do desky zápusťná, šířky umyvadla 550 až 560 mm	soubor	6,000	8 675,97	46 990,92	5 064,90	52 055,82	0,010	0,063
126	721	725211701	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby malá (umývatka) stěnová 400 mm	soubor	1,000	4 978,74	4 127,52	851,22	4 978,74	0,009	0,009
128	721	725822642	Baterie umyvadlové stojánkové automatické senzorové přívodem teplé a studené vody	soubor	7,000	9 780,72	67 086,74	1 378,30	68 465,04	0,003	0,018

771		Podlahy z dlaždic a obklady				49 386,28		45 015,17		94 401,45		0,948	
153	771	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	28,830	21,65	0,00	624,17	624,17	0,000	0,000		
11,33+17,50					28,830								

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce budovy Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Objekt: Dodatek č.1

Část: sociální zařízení 1.NP

Objednatel: Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a stá

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 26. 7. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
154	771	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	28,830	79,98	1 231,62	1 074,20	2 305,82	0,000	0,009
157	771	771574262	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 4 do 6 ks/m2	m2	28,830	1 546,65	8 046,45	36 543,47	44 589,92	0,009	0,259
158	597	59761420	dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 4 do 6ks/m2	m2	33,155	961,87	31 890,80	0,00	31 890,80	0,019	0,637
28,83 * 1,15					33,155						
155	771	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	28,830	519,97	8 217,41	6 773,33	14 990,74	0,002	0,043

781 Dokončovací práce - obklady

550 694,18

318 360,76

869 054,94

2,490

129	781	781121011	stěnu	m2	159,300	79,98	6 805,30	5 935,51	12 740,81	0,000	0,048
133	781	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	159,300	602,46	45 405,28	50 566,60	95 971,88	0,002	0,239
25	R	781419700VL1	Příplatek za spárořez	m2	159,300	95,55	0,00	15 221,12	15 221,12	0,000	0,000
44	781	781471810	Demontáž dlažby z dlaždic keramických kladených do malty	m2	28,830	182,65	0,00	5 265,80	5 265,80	0,000	0,000
131	781	781474164	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových reliéfních nebo z dekorů přes 4 do 6 ks/m2	m2	159,300	1 502,46	47 925,41	191 416,47	239 341,88	0,009	1,434
132	597	59761060	dekor keramický pro interiér i exteriér do 6ks/m2	m2	183,195	2 445,18	447 944,75	0,00	447 944,75	0,004	0,733
159,3 * 1,15					183,195						

135	781	781494511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	74,542	178,23	2 613,44	10 672,18	13 285,62	0,001	0,037
134	781	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	2,490	997,22	0,00	2 483,08	2 483,08	0,000	0,000
26	R	R7811001	DOD+MT velkoplošné zrcadlo, specifikace viz PD	kus	5,000	7 360,00	0,00	36 800,00	36 800,00	0,000	0,000

784 Malby

1 955,25

2 724,44

4 679,69

0,014

136	784	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	28,830	32,41	276,77	657,61	934,38	0,000	0,006
-----	-----	-----------	---	----	--------	-------	--------	--------	--------	-------	-------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce budovy Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Objekt: Dodatek č.1

Část: sociální zařízení 1.NP

Objednatel: Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a stá

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 26. 7. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
138	784	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	28,830	105,02	960,04	2 067,69	3 027,73	0,000	0,007
137	784	784211065	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám jednonásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu sytém	m2	28,830	24,89	718,44	-0,86	717,58	0,000	0,001

PSV Práce a dodávky PSV 93 874,33 168 880,81 262 755,14 0,698

763 Konstrukce suché výstavby 33 312,49 52 654,15 85 966,64 0,532

47	R	R410004	Kastlíky pro instalaci svítidel v hygienických jádrech, desky RBI	m2	1,650	1 115,40	0,00	1 840,41	1 840,41	0,000	0,000
106	763	763132111	Podhled ze sádkartonových desek minerální, akustický,designový	m2	28,830	2 918,01	33 312,49	50 813,74	84 126,23	0,018	0,532

766 Konstrukce truhlářské 60 561,84 93 583,58 154 145,42 0,166

159	R	CPL šedá	Dveře plné, hladké bezfalcové, Eleg.Komf.M10	kus	1,000	14 240,96	0,00	14 240,96	14 240,96	0,000	0,000
160	R	CPL šedá	Dveře plné, hladké bezfalcové, Eleg.Komf.M10	kus	1,000	14 240,96	0,00	14 240,96	14 240,96	0,000	0,000
161	R	CPL šedá	Dveře plné, hladké bezfalcové, Eleg.Komf.M10	kus	1,000	14 240,96	0,00	14 240,96	14 240,96	0,000	0,000
162	R	CPL šedá	Dveře plné, hladké bezfalcové, Eleg.Komf.M10	kus	1,000	14 240,96	0,00	14 240,96	14 240,96	0,000	0,000
163	R	CPL šedá	Dveře plné, hladké bezfalcové, Eleg.Komf.M10	kus	1,000	14 240,96	0,00	14 240,96	14 240,96	0,000	0,000
39	766	766111820	Demontáž dřevěných stěn plných	m2	4,236	101,78	0,00	431,14	431,14	0,000	0,000
142	624	62432075	deska kompaktní laminátová jádro obtížně hořlavé tl 13mm	m2	3,300	9 424,80	31 101,84	0,00	31 101,84	0,018	0,058
164	R	K134	nerozová podpůrná konstrukce	kpl	1,000	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,000	0,000
139	766	766660021	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárního jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	2,000	1 973,82	0,00	3 947,64	3 947,64	0,000	0,000
140	611	61165339	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plně 800x1970-2100mm	kus	2,000	7 674,33	15 348,66	0,00	15 348,66	0,038	0,076
141	611	61182313	zárubeň jednokřídlá obložková s fóliovým povrchem a protipožární úpravou tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	2,000	7 055,67	14 111,34	0,00	14 111,34	0,016	0,032

767 Konstrukce zámečnické 0,00 22 643,08 22 643,08 0,000

110	767	767581801	Demontáž podhledů kazet	m2	28,830	645,00	0,00	18 595,35	18 595,35	0,000	0,000
111	767	767582800	Demontáž podhledů roštů	m2	28,830	140,40	0,00	4 047,73	4 047,73	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce budovy Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Objekt: Dodatek č.1

Část: sociální zařízení 1.NP

Objednatel: Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a stá

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 26. 7. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Celkem							1 093 352,12	1 272 727,50	2 366 079,62		11,340