

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce budovy Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví	JKSO	
Název objektu	Dodatek č.1	EČO	
Název části	Stěrka v kotelně	Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		12.04.2022	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	31 335,69	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	27 692,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	301 671,94	11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		28 399,44
7	ZRN (ř. 1-6)		360 699,63	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		28 399,44
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 389 099,07			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	389 099,07	81 710,80
				Cena s DPH			470 809,87
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel			0,00
				Klouzavá doložka			0,00
				Zvýhodnění			0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce budovy Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Objekt: Dodatek č.1

Část: Stěrka v kotelně

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 26. 7. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
96 Bourání konstrukcí							0,00	7 963,02	7 963,02		0,000
27	771	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	26,990	42,86	0,00	1 156,79	1 156,79	0,000	0,000
10,07+10,07+4,6+4,6-0,9-1,45					26,990						
26	771	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	45,750	148,77	0,00	6 806,23	6 806,23	0,000	0,000
99 Staveništní přesun hmot							0,00	4 305,53	4 305,53		0,000
3	R	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m	t	2,800	1 537,69	0,00	4 305,53	4 305,53	0,000	0,000
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot							0,00	19 067,14	19 067,14		0,000
4	R	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	1,703	791,88	0,00	1 348,57	1 348,57	0,000	0,000
1,703					1,703						
5	R	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	6,812	1 209,48	0,00	8 238,98	8 238,98	0,000	0,000
1,703*4					6,812						
6	R	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	6,812	366,56	0,00	2 497,01	2 497,01	0,000	0,000
7	R	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	197,548	15,94	0,00	3 148,92	3 148,92	0,000	0,000
6,812*29					197,548						
8	R	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,703	567,62	0,00	966,66	966,66	0,000	0,000
9	R	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	10,218	51,04	0,00	521,53	521,53	0,000	0,000
6*1,703					10,218						
10	R	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,703	1 377,26	0,00	2 345,47	2 345,47	0,000	0,000
PSV Práce a dodávky PSV							27 692,00	301 671,94	329 363,94		0,197
777 Podlahy lité							27 692,00	301 671,94	329 363,94		0,197

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce budovy Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Objekt: Dodatek č.1

Část: Stěrka v kotelně

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 26. 7. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
21	777	777111101	Příprava podkladu před provedením litých podlah zametení	m2	50,000	6,20	0,00	310,00	310,00	0,000	0,000
23	777	777111111	Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí	m2	50,000	20,47	0,00	1 023,50	1 023,50	0,000	0,000
19	777	777111123	Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení strojní	m2	50,000	94,86	709,00	4 034,00	4 743,00	0,000	0,002
22	777	777111131	Příprava podkladu před provedením litých podlah frézování	m2	50,000	349,10	0,00	17 455,00	17 455,00	0,000	0,000
30	R	777111-R1	Sešití prasklin, oprava vydrolených míst v stávajícím betonu plastmaltou	bm	36,000	2 810,48	0,00	101 177,28	101 177,28	0,000	0,000
33	R	777131103-R2	Penetrace-Metacryl Primer CM s posypem křemičitého písku 0,3-0,8mm	m2	50,000	459,58	0,00	22 979,00	22 979,00	0,000	0,000
34	R	777131103-R3	Hydroizolační membrána Metacryl Manual, v tl. min 2mm	m2	50,000	1 228,48	0,00	61 424,00	61 424,00	0,000	0,000
35	R	777131103-R4	přímo pochozí nosná vrstva Metacryl WL s plnivem a s vytvořením protiskluzného povrchu, posyp barevným křemičitým pískem 0,6-1,2mm	m2	50,000	1 025,21	0,00	51 260,50	51 260,50	0,000	0,000
20	777	777511103.SKA.001	Krycí epoxidová stěrka Sikafloor-2600 tloušťky do 2 mm lité podlahy	m2	50,000	627,50	26 983,00	4 392,00	31 375,00	0,004	0,195
31	R	7775111R2	fabion a sokl po obvodu stěn do 60mm	bm	28,500	1 007,53	0,00	28 714,61	28 714,61	0,000	0,000
36	R	998777100 R5	mřížkou	kpl	1,000	8 101,50	0,00	8 101,50	8 101,50	0,000	0,000
28	777	998777103	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,439	1 082,66	0,00	475,29	475,29	0,000	0,000
29	777	998777181	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,439	740,92	0,00	325,26	325,26	0,000	0,000

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 28 399,44 28 399,44 0,000

VRN9 Ostatní náklady 0,00 28 399,44 28 399,44 0,000

32	000	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	...	1,000	28 399,44	0,00	28 399,44	28 399,44	0,000	0,000
----	-----	-----------	---	-----	-------	-----------	------	-----------	-----------	-------	-------

Celkem 27 692,00 361 407,07 389 099,07 0,197