

## **„Sebuzín - Demolice dřevěného skladu zboží“** **Zadávací dokumentace**

### **příloha 1: Zadání prací:**

#### **Předmět zakázky:**

##### **Příprava staveniště**

- Vykližení objektů od komunálního odpadu.
- Zabezpečení staveniště. Staveniště bude zabezpečeno tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti drážní dopravy a nedošlo ke škodám na majetku (poškození vozovky a technologických zařízení železničního charakteru, pád sutí na vozovku apod.).
- Odstranění porostu z okolí demolice včetně jeho likvidace.
- Vytyčení kabelových tras vyplývající z demoličního výměru.

##### **Zařízení staveniště pro práci s materiály s výskytem azbestu**

- Odebrání vzorků a vystavení protokolu o materiálu s výskytem azbestu. Datum odebrání vzorků bude zapsán ve stavebním deníku.
- Všichni zaměstnanci budou proškoleni o nakládání s nebezpečným materiálem s obsahem azbestu.
- Zhotovení kontrolovaného pásma v okolí demolice. Po vyhotovení kontrolovaného pásma bude pořízena fotodokumentace. Kontrolované pásmo bude vytyčeno mobilními plotovými zábranami.
- Vyhotovení dekontaminační stanice a materiálové propusti odpovídající normám při práci s materiálem s obsahem azbestu. Před uvedením do provozu bude dekontaminační komora a materiálová propust nafocena a uveden zápis do deníku.
- Staveniště bude řádně označeno informační tabulí o prováděných manipulacích s nebezpečným odpadem.

##### **Demolice objektů**

- Demontáž azbestové vlnité krytiny bude prováděna z hydraulické zvedací plošiny za dodržení platné legislativy.
- Demolice dřevěného objektu i zděné podezdívky bude prováděna zčásti těžkou mechanizací a zčásti postupným rozebíráním (strana ke kolejím).
- Demolice základových pasů. Veškeré konstrukce budou demolovány pod úroveň terénu a to nejméně 150mm pod terén.
- Veškeré materiály z demolice budou vytříděny na jednotlivé druhy, nadrceny a zlikvidovány dle platné legislativy. Ve stavebním deníku bude zaznamenán každý odvoz sutí ze staveniště a součástí stavebního deníku budou vážní lístky.
- Po demolici bude z okolí demolice vysbírán komunální odpad a zbytky sutí.

##### **Úprava pláňe po demolici**

- Po dokončení demolice zděné podezdívky bude pláň urovňována vyrovnáním výškových rozdílů strojně. V případě výskytu výrazných propadlin nebo šachet je možno tyto rozdíly vyrovnat vytříděnou a nadrcenou sutí. Takovéto urovnání musí být odsouhlaseno investorem a poznamenáno ve stavebním deníku včetně kalkulace méně nákladů za odvoz a likvidaci sutě.

### Poznámky

Zadání je zpracováno v rozsahu a podrobnosti zadávací dokumentace v rozsahu omezeném technickou zprávou, popisem a výkazem. Součástí položek jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. Rozpočet je nutno ocenit tak, aby byla možná realizace kompletního díla "na klíč". To znamená, že veškeré položky patrné zejména z technické zprávy a na ni navazujících částí výkazů a výkresů je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč. materiálu, náradí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. Pokud nejsou uvedeny montážní práce samostatně, je montáž součástí jednotkových cen.

Finanční rezerva smí být čerpána pouze po konzultaci s investorem a předložení rozdílového protokolu.

Veškeré navržené materiály jsou normou nejnižšího standardu použitelného materiálu.

Z průběhu výstavby bude pořízena fotodokumentace zachycující stav konstrukcí před a po provedení demolice. Fotodokumentace je nedílnou součástí předání díla! Pokud bude tvořen změnový list stavby, musejí být veškeré změny zachyceny fotodokumentací. Fotodokumentace bude předána investorovi na datovém nosiči.

- K veškerým použitým materiálům bude dodán technický list a prohlášení o vlastnostech.