

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Stavební úpravy LC v odd. 345

KSO:

Místo: Perštejn

CC-CZ:

Datum: 13.1.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

LESY ŠTAMPACH, s.r.o.

IČ: 119 51 443

DIČ: CZ 119 51 443

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			99 088,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	99 088,00	21,00%	20 808,48
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	119 896,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

13.1.2023

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Stavební úpravy LC v odd. 345

Místo: Perštejn

Datum: 13.1.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: *Lesy Štampach, s.r.o.*

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							99 088,00
0	HSV		Práce a dodávky HSV				99 088,00
D	1		Zemní práce				99 088,00
1	K	122351504	Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	155,000	351,00	54 405,00
	PP		Odkopávky a prokopávky zapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3				
5	K	162251122	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	155,000	68,60	10 633,00
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m				
3	K	182151112	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 strojně	m2	150,000	127,00	19 050,00
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5				
4	K	R	Doprava	kpl.	1,000	15 000,00	15 000,00
	PP		oprava mostku betonový překlad nový a přeložení stávajícího, izolace tavená a zásyp šterkem, zábradlí oboustranné délky 5 m				