

## Město Cheb

Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, PSČ 350 20, Cheb

Tel. ústředna 354 440 111, fax 354 440 550

IČO: 00253979 DIČ: CZ00253979

### Příprava a realizace staveb Cheb s.r.o.

Na Svahu 2524/8

Cheb

IČO: 04332687

DIČ:

Cheb 1, dne: 19.01.2023

**OBJEDNÁVKA číslo: 202300243** (Toto číslo uvádějte na faktuře!)

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Cheb

Číslo: 528331/0100

Vystavil: Perníčková Vladimíra Ing.

Tel. linka 195

Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky:

č. 24316 - K Viaduktu 5, byt č.16 - Zednické a obkladačské práce - výměna zař. předmětů koupalny, WC, výměna dveří a obkladů - viz rozpočet.

Množství	MJ	Druh zboží	Částka	Celkem Kč
1,000	ks	č. 24316 - K Viaduktu 5, byt č.16 - Zednické a obkladačské práce - výměna zař. předmětů koupalny, WC, výměna dveří a obkladů - viz rozpočet.	113 707,45	113 707,45


Celkem Kč (včetně DPH)

113 707,45

Datum dodání: 30.04.2023

Číslo účtu dodavatele uvedené na daňovém dokladu musí korespondovat s zveřejněným číslem účtu (registrovaným) na portálu Generálního finančního ředitelství na adrese [www.daneelektronicky.cz](http://www.daneelektronicky.cz).

**MĚSTSKÝ ÚŘAD CHEB**  
odbor majetkoprávní



Razítko a podpis

Habětínek Vlastimil Ing.

vedoucí odboru majetkoprávního

Seznámen:

Objednatel prohlašuje, že je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11.2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH



20. 01. 2023

Souhlasím s objednávkou:



## MĚSTO CHEB

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14  
350 20 Cheb  
IČ: 00253979  
DIČ: CZ00253979  
Bankovní spojení: 528331/0100 KB, a.s. Cheb

---

Dodavatel:

Příprava a realizace stav  
Na Svahu 2524/8  
**350 02 Cheb**  
IČ: 04332687  
DIČ: CZ04332687

---

**Značka:** 24316/2023/Rou  
**Datum tisku :** 18.01.2023  
**OBJEDNÁVKA č. 24316**

---

**Objednáváme u Vás:**

Zednické a obkladačské práce - výměna zař. předmětů koupalny, WC, výměna dveří a obkladů - viz rozpočet.

**Předběžná cena:** 113.707,45 Kč s DPH

**Číslo popisné:**2330

**Objekt:** Cheb, K Viaduktu 5, byt č. 16

**Požadovaný termín do:** 30.04.2023

**Požadovaná splatnost 30 dní**

**Jméno uživatele bytu :** volný byt

Objednatel prohlašuje, že je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH

Objednávku vytvořil a vyřizuje:Rous Milan

Objednávku vytiskl a schválil:Rous Milan

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytové jednotky K Viaduktu 5,č.b.16. Cheb

Objekt:

**01b-2023 - K Viaduktu 5,č.b.16,Cheb - Zednické a obkladačské práce.**

KSO:

Místo: K Viaduktu 5,č.b.16

CC-CZ:

Datum: 2. 1. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**98 876,04**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	98 876,04	15,00%	14 831,41

**Cena s DPH**

**v CZK**

**113 707,45**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytové jednotky K Viaduktu 5,č.b.16. Cheb

Objekt:

**01b-2023 - K Viaduktu 5,č.b.16,Cheb - Zednické a obkladačské práce.**

Místo:

K Viaduktu 5,č.b.16 .

Datum:

2. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**98 876,04**

PSV - Práce a dodávky PSV	96 376,04
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	435,49
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	24 211,55
766 - Konstrukce truhlářské	21 790,56
771 - Podlahy z dlaždic	7 223,20
781 - Dokončovací práce - obklady	42 715,24
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	2 500,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava bytové jednotky K Viaduktu 5,č.b.16. Cheb

Objekt:

**01b-2023 - K Viaduktu 5,č.b.16,Cheb - Zednické a obkladačské práce.**

Místo:

K Viaduktu 5,č.b.16

Datum:

2. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>98 876,04</b>
D	PSV		Práce a dodávky PSV				96 376,04
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				435,49
5	K	721171803	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích do D 75	m	1,000	15,29	15,29
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
6	K	721173723	Potrubí z trub polyetylenových svařované přípojovací DN 50	m	1,000	420,20	420,20
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				24 211,55
52	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	1,000	269,50	269,50
53	K	725112002	Zařízení záchodů klozety keramické standardní samostatně stojící s hlubokým splachováním odpad svislý	soubor	1,000	3 861,00	3 861,00
7	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000	178,20	178,20
8	K	725211601	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 500 mm	soubor	1,000	4 873,00	4 873,00
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
9	K	725220842	Demontáž van ocelových volně stojících	soubor	1,000	198,00	198,00
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
10	K	725224136	Vany bez výtokových armatur ocelové smaltované se zápachovou uzávěrkou dl. 1500 mm	soubor	1,000	6 622,00	6 622,00
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
51	K	725813112.RAF	Ventil rohový RIO 10794 pračkový G 3/4"	kus	1,000	962,72	962,72
55	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	1,000	106,70	106,70
11	K	725820802	Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru	soubor	1,000	109,23	109,23
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
54	K	725821316	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000	2 123,00	2 123,00
12	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	1,000	2 178,00	2 178,00
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
13	K	725831312	Baterie vanové nástěnné pákové s příslušenstvím a pevným držákem	soubor	1,000	2 530,00	2 530,00
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
14	K	725840850	Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1	kus	1,000	200,20	200,20
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
D	766		Konstrukce truhlářské				21 790,56
48	K	766660001	Montáž dveřních křídél dřevěných nebo plastových otevřených do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	4,000	914,10	3 656,40
	W		4		4,000		
	W		Součet		4,000		
49	M	61160050	dveře jednokřídle dřevěné bez povrchové úpravy plně 600x1970mm	kus	2,000	3 487,00	6 974,00
50	M	61160052	dveře jednokřídle dřevěné bez povrchové úpravy plně 800x1970mm	kus	2,000	3 520,00	7 040,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
56	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	4,000	205,70	822,80
57	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	4,000	751,30	3 005,20
47	K	766691914	Ostatní práce vyvážení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	8,000	36,52	292,16
	W		4*2		8,000		
	W		Součet		8,000		
	D	771	Podlahy z dlaždic				7 223,20
15	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	2,720	66,77	181,61
	W		1,7*1,6 " Koupelna		2,720		
	W		Součet		2,720		
16	K	771151012	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	2,720	376,20	1 023,26
	W		1,7*1,6 " Koupelna		2,720		
	W		Součet		2,720		
17	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	2,720	181,50	493,68
	W		1,7*1,6 " Koupelna		2,720		
	W		Součet		2,720		
18	K	771574111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 6 do 9 ks/m2	m2	2,720	631,40	1 717,41
	W		1,7*1,6 " Koupelna		2,720		
	W		Součet		2,720		
19	M	59761011	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2	m2	3,590	624,80	2 243,03
	W		1,7*1,6*1,2 " Koupelna		3,264		
	W		Součet		3,264		
	W		3,264*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,590		
20	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	2,720	447,70	1 217,74
	W		1,7*1,6 " Koupelna		2,720		
	W		Součet		2,720		
21	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	5,440	49,28	268,08
	W		1,7*1,6*2 " Koupelna		5,440		
	W		Součet		5,440		
22	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	2,720	28,82	78,39
	W		1,7*1,6 " Koupelna		2,720		
	W		Součet		2,720		
	D	781	Dokončovací práce - obklady				42 715,24
23	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (omezení) stěny	m2	17,000	8,07	137,19
	W		3 " kuchyň		3,000		
	W		14" koupelna		14,000		
	W		Součet		17,000		
24	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	17,000	66,77	1 135,09
	W		3 " kuchyň		3,000		
	W		14" koupelna		14,000		
	W		Součet		17,000		
25	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm	m2	4,000	212,30	849,20
	W		4" koupelna		4,000		
	W		Součet		4,000		
26	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	17,000	145,20	2 468,40
	W		3 " kuchyň		3,000		
	W		14" koupelna		14,000		
	W		Součet		17,000		
27	K	781474111	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 6 do 9 ks/m2	m2	17,000	704,00	11 968,00
	W		3" kuchyň		3,000		
	W		14" koupelna		14,000		
	W		Součet		17,000		
28	M	59761001	obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2	m2	18,648	1 221,00	22 769,21
29	K	781491811	Odstranění obkladů – ostatní prvky profily rohové	m	8,000	7,38	59,04
	W		2*4		8,000		
	W		Součet		8,000		
30	K	781491815	Odstranění obkladů – ostatní prvky profily ukončovací	m	4,000	6,89	27,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		2*2		4,000		
	W		Součet		4,000		
31	K	781491822	Odstranění obkladů – ostatní prvky vanová dvířka plastová lepená s rámem	kus	1,000	17,27	17,27
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
32	K	781493111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené standardním lepidlem rohové	m	4,000	216,70	866,80
	W		2*2		4,000		
	W		Součet		4,000		
33	K	781493611	Obklad - dokončující práce montáž vanových dvířek plastových lepených s rámem	kus	1,000	250,80	250,80
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
34	M	56245724	dvířka vanová bílá 200x200mm	kus	1,000	140,80	140,80
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
35	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	16,000	55,77	892,32
	W		2*4*2		16,000		
	W		Součet		16,000		
36	K	781495142	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90	kus	4,000	87,56	350,24
	W		4		4,000		
	W		Součet		4,000		
37	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	13,200	28,82	380,42
	W		2*(1,7*2)+2*(1,6 *2)" koupelna		13,200		
	W		Součet		13,200		
38	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,524	768,90	402,90
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				2 500,00
D	VRN3		Zařízení staveniště				2 500,00
39	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00