

Objednávka

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: **OBHaÚB/1912/2022**

OBJEDNATEL

statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

DODAVATEL

Obchodní firma : METROBAU DEVELOPMENT & CONSTRUCTIONS s.r.o.

Sídlo : Dolní brána 679/53

74101 Nový Jičín

IČ : 11891661

DIČ: CZ11891661

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

městský obvod Poruba

Klímkovická 55/28

70856 Ostrava-Poruba

Bank. spojení:

Číslo účtu : /

Objednáváme u Vás :

Oprava volného bytu "sociální byt" U Oblouku 501/11 byt č. 8. RCH 43. Bude hrazeno z rozpočtu 2023

Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny).

Dattem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatel uhradit sjednanou cenu.

Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění bude používáno k ekonomické činnosti. Pro výše uvedené plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s tím vystaví zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi.

Lhůta plnění : 06.02.2023

Cena bez DPH : 250 600,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email : 


V Ostravě dne:

29 -12- 2022

Lehká Petra Bc., vedoucí odboru bytového hospodářství a údržby budov

(oprávněná osoba)

Dodavatel potvrzuje přijetí objednávky a souhlasí s jejím obsahem.

Datum: 5.1.2023 Podpis: 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozpočet na opravy obecních bytů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

METROBAU DEVELOPMENT & CONSTRUCTIONS s.r.o

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

11891661

DIČ:

CZ11891661

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

| | | | | |
|---------------------|--|--|--|-------------------|
| Cena bez DPH | | | | 250 600,00 |
|---------------------|--|--|--|-------------------|

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | |
| DPH snížená | 250 600,00 | 15,00% | 37 590,00 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|-------------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 288 190,00 |
|-------------------|----------|------------|-------------------|

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozpočet na opravy obecních bytů

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: METROBAU DEVELOPMENT & CONSTRUCTIONS s.r.o

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Náklady ze soupisu prací | | 250 600,00 |
|-------------------------------------------------|--|-------------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | | 36 400,00 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | 8 800,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | 8 500,00 |
| 997 - Přesun sutě | | 13 100,00 |
| 998 - Přesun hmot | | 6 000,00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | | 211 700,00 |
| 720 - Zdravotechnika | | 0,00 |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | | 17 980,00 |
| 726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace | | 0,00 |
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | | 2 400,00 |
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | | 25 000,00 |
| 763 - Konstrukce suché výstavby | | 0,00 |
| 766 - Konstrukce truhlářské | | 25 930,00 |
| 771 - Podlahy z dlaždic | | 14 400,00 |
| 776 - Podlahy povlakové | | 90 795,00 |
| 781 - Dokončovací práce - obklady | | 18 584,00 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | | 2 750,00 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | | 13 861,00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | | 2 500,00 |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | | 0,00 |
| VRN3 - Zařízení staveniště | | 0,00 |
| VRN4 - Inženýrská činnost | | 2 500,00 |
| VRN5 - Finanční náklady | | 0,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozpočet na opravy obecních bytů

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: METROBAU DEVELOPMENT & CONSTRUCTIONS s.r.o

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

250 600,00

| | | | | | | | | |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------|------------|----------------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 36 400,00 | |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 8 800,00 | |
| 1 | K | 611131100 | Vápenný postřik vnitřních stropů nanášený ručně | m2 | 1,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch - vápenný postřik nanášený ručně celoplošně stropů | | | | | |
| 2 | K | 611315411 | Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes do 10 % | m2 | 1,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10% | | | | | |
| 3 | K | 611321131 | Potažení vnitřních rovných stropů vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných | | | | | |
| 4 | K | 612131100 | Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně | m2 | 1,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch - vápenný postřik nanášený ručně celoplošně stěn | | | | | |
| 5 | K | 612315411 | Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 20 % | soub. | 1,000 | 8 800,00 | 8 800,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10% | | | | | |
| 6 | K | 612321131 | Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn | | | | | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 8 500,00 | |
| 7 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | soub | 1,000 | 3 500,00 | 3 500,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Zhotovitel ocení kompletní úklid tzv. "na čisto" včetně umytí oken, dveří, podlah, kuchyní, obkladů, zařízeníových předmětů, záსuvek, svítel apod.</i> | | | | | |
| 8 | K | 962084121 | Osekání stávajících obkladů a dlažeb | soub | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | | | | | | |
| 9 | K | 968072455 | Výbourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Výbourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | | | | | |
| | VV | | | | | | | |
| D | 997 | | Přesun sutě | | | | 13 100,00 | |
| 10 | K | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně | t | 2,000 | 2 500,00 | 5 000,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | | | | | |
| 11 | K | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 2,000 | 1 800,00 | 3 600,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | | | | | |
| 12 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 2,000 | 850,00 | 1 700,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | | | | | |
| | VV | | | | | | | |
| 13 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 2,000 | 1 400,00 | 2 800,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | | | | | |
| D | 998 | | Přesun hmot | | | | 6 000,00 | |
| 14 | K | 998017002 | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m | t | 2,000 | 3 000,00 | 6 000,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | | | | | |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 211 700,00 | |
| D | 720 | | Zdravotechnika | | | | 0,00 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 15 | K | 720RC1 | Demontáž zdravotnických rozvodů, včetně jejich odpojení | soub | 0,000 | 0,00 | 0,00 | |
| | PP | | Demontáž zdravotnických rozvodů, včetně jejich odpojení | | | | | |
| 16 | K | 720RC2 | Dodávka a montáž zdravotnických rozvodů, včetně připojení a revize pro zařizovací předměty sanitory a kuchyně | soub | 0,000 | 0,00 | 0,00 | |
| | PP | | Dodávka a montáž zdravotnických rozvodů, včetně připojení a revize pro zařizovací předměty sanitory a kuchyně | | | | | |
| | D | 725 | Zdravotnicka - zařizovací předměty | | | | 17 980,00 | |
| 17 | K | 725110814 | Demontáž klozetu Kombi | soubor | 1,000 | 600,00 | 600,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Demontáž klozetů Kombi | | | | | |
| 18 | K | 725112022 | Klozet keramický kombi s hlubokým splachováním odpad vodorovný | soubor | 1,000 | 2 900,00 | 2 900,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný | | | | | |
| 19 | K | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 1,000 | 580,00 | 580,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel | | | | | |
| 20 | K | 725211602 | Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby | soubor | 1,000 | 1 600,00 | 1 600,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupů nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 550 mm | | | | | |
| 21 | K | 725220842 | Demontáž van ocelových volně stojících | soubor | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Demontáž van ocelových volně stojících | | | | | |
| 22 | K | 725222113 | Vana bez armatur výtokových akrylátová se zápachovou uzávěrkou 1700x500 mm | soubor | 0,000 | 3 500,00 | 0,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Vany bez výtokových armatur akrylátové se zápachovou uzávěrkou klasické 1700x500 mm | | | | | |
| 23 | K | 725610810 | Demontáž sporáků plynových | soubor | 1,000 | 500,00 | 500,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných | | | | | |
| 24 | K | 725RC1 | Dodávka a montáž ventilů, baterií, zápachových uzávěrek dle typů použitých zařizovacích předmětů | soub | 1,000 | 8 300,00 | 8 300,00 | |
| | PP | | Dodávka a montáž ventilů, baterií, zápachových uzávěrek dle typů použitých zařizovacích předmětů | | | | | |
| 25 | K | 998725202 | Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m | % | 10,000 | 200,00 | 2 000,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | | | | | |
| | D | 726 | Zdravotnicka - předstěnové instalace | | | | 0,00 | |
| 26 | K | 726131001 | Instalační předstěna - umyvadlo do v 1120 mm se stojánkovou baterií do lehkých stěn s kovovou kcí | soubor | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do 1120 mm se stojánkovou baterií | | | | | |
| 27 | K | 998726212 | Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v přes 6 do 12 m | % | | | 0,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | | | | | |
| | D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa | | | | 2 400,00 | |
| 28 | K | 735191RC1 | Očištění otopných těles, včetně jejich náterů - 2x email | ks | 2,000 | 1 200,00 | 2 400,00 | |
| | PP | | Očištění otopných těles, včetně jejich náterů - 2x email | | | | | |
| | D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud | | | | 25 000,00 | |
| 29 | K | 741110RC1 | Výměna stávající elektroinstalace v celém bytě dle platných norem včetně LED žárovek | Ks | 1,000 | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| | PP | | Výměna stávající elektroinstalace v celém bytě dle platných norem. | | | | | |
| | P | | | | | | | |
| | D | 763 | Konstrukce suché výstavby | | | | 0,00 | |
| 30 | K | 763111331 | SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB | soub | 0,000 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 75 mm, profil 50, s izolací, EI 30, Rw do 45 dB | | | | | |
| 31 | K | 763111717 | SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) | m2 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranně) | | | | | |
| 32 | K | 763111718 | SDK příčka úprava styku příčky a podhledu separační páskou a akrylátem (oboustranně) | m | 0,000 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úprava styku příčky a podhledu (oboustranně) separační páskou s akrylátem | | | | | |
| 33 | K | 763111720 | SDK příčka vyztužení pro osazení skříněk, polic atd. | m | 0,000 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek vyztužení příčky pro osazení skříněk, polic atd. | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | cenová soustava |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 34 | K | 763113343 | SDK příčka instalační tl 205 - 700 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 54 dB | m2 | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, Rw do 54 dB, příčka tl. 205 - 700 mm, profil 75 | | | | | |
| 35 | K | 763131461 | SDK podhled desky 2xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojitě opláštěná deskami impregnovanou H2, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace | | | | | |
| 36 | K | 763172325 | Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kci vel. 600x600 mm pro příčky a předsazené stěny | kus | 0,000 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 600 x 600 mm | | | | | |
| 37 | M | 59030714 | <i>dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x600mm</i> | kus | 0,000 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x600mm | | | | | |
| 38 | K | 763181311 | Montáž jednokřídlové kovové zárubně SDK příčka | kus | 0,000 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové | | | | | |
| 39 | M | 55331590 | <i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm</i> | kus | 0,000 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm | | | | | |
| 40 | K | 998763402 | Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m | % | 0,000 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | | | | | |
| | D | 766 | Konstrukce truhlářské | | | | 25 930,00 | |
| 41 | K | 766660171 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně | kus | 5,000 | 500,00 | 2 500,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do obložkové zárubně povrchové upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm | | | | | |
| 42 | M | 61162074 | <i>dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plně 600-800x1970-2100mm</i> | kus | 5,000 | 1 600,00 | 8 000,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plně 600-800x1970-2100mm | | | | | |
| 43 | K | 766660611 | Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez nadsvětlíku do betonové kce | kus | 0,000 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do betonové konstrukce jednokřídlových bez nadsvětlíku | | | | | |
| 44 | M | 61173202 | <i>dveře jednokřídlé dřevěné plně max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2</i> | m2 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | dveře jednokřídlé dřevěné plně max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2 | | | | | |
| | VV | | 1*1,8 Přepočtené koeficientem množství | | 0,000 | | | |
| 45 | K | 766660728 | Montáž dveřního interiérového kování - zámku | kus | 5,000 | 120,00 | 600,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku | | | | | |
| 46 | M | 54924SP1 | <i>zámek - dle specifikace zadavatele</i> | kus | 5,000 | 480,00 | 2 400,00 | |
| | PP | | zámek - dle specifikace zadavatele | | | | | |
| 47 | K | 766660729 | Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou | kus | 5,000 | 180,00 | 900,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou | | | | | |
| 48 | M | 54914SP1 | <i>kování klika-klika - dle specifikace zadavatele</i> | kus | 5,000 | 600,00 | 3 000,00 | |
| | PP | | kování klika-klika - dle specifikace zadavatele | | | | | |
| 49 | K | 766660731 | Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku | kus | 0,000 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku | | | | | |
| 50 | M | 54924SP2 | <i>zámek zadlabací 5140/20PPN 1/2 - protipožární + bezpečnostní vložka FAB</i> | kus | 0,000 | 0,00 | 0,00 | |
| | PP | | zámek zadlabací 5140/20PPN 1/2 - protipožární + bezpečnostní vložka FAB | | | | | |
| 51 | K | 766660733 | Montáž dveřního bezpečnostního kování - štítku s klikou | kus | 0,000 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou | | | | | |
| 52 | M | 54914110 | <i>kování bezpečnostní R1, knoflík-klika R1 Cr</i> | kus | 0,000 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | kování bezpečnostní R1, knoflík-klika R1 Cr | | | | | |
| 53 | K | 766660739 | Montáž dveřního bezpečnostního kování - dveřního kukátka | kus | 0,000 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního dveřního kukátka | | | | | |
| 54 | M | 54915552 | <i>kukátko-průhleditko panoramatické chrom/mosaz se jmenovkou</i> | kus | 0,000 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | kukátko-průhleditko panoramatické chrom/mosaz se jmenovkou | | | | | |
| 55 | K | 766682111 | Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm | kus | 0,000 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2022 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP | | | Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm | | | | | |
| 56 | M | 61182307 | <i>zárubeň jednokřídla obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm</i> | kus | 0,000 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| PP | | | zárubeň jednokřídla obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm | | | | | |
| 57 | K | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2 | kus | 5,000 | 120,00 | 600,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| PP | | | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 | | | | | |
| 58 | K | 766691932 | Seřízení plastového okenního nebo dveřního otvračáči a sklápěcího křídla | kus | 2,000 | 600,00 | 1 200,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| PP | | | Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla otvračáči nebo sklápěcího plastového | | | | | |
| 59 | K | 766695212 | Montáž přechodové lišty | kus | 3,000 | 250,00 | 750,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| PP | | | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm | | | | | |
| 60 | M | 61187176 | <i>Přechodová lišta</i> | kus | 3,000 | 360,00 | 1 080,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| PP | | | práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 100mm | | | | | |
| 61 | K | 766812840 | Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových dl přes 1,8 do 2,1 m | kus | 1,000 | 3 500,00 | 3 500,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| PP | | | Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm | | | | | |
| 62 | K | 766825811 | Demontáž truhlářských vestavěných skříní jednokřídlových - spížní skříní | kus | 2,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| PP | | | Demontáž truhlářských vestavěných skříní jednokřídlových - spížní skříní | | | | | |
| 63 | K | 998766202 | Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m | % | 5,000 | 280,00 | 1 400,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| PP | | | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | | | | | |
| D | 771 | Podlahy z dlaždic | | | | | 14 400,00 | |
| 64 | K | 771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby | m2 | 5,000 | 10,00 | 50,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| PP | | | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah | | | | | |
| 65 | K | 771151022 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm | m2 | 5,000 | 650,00 | 3 250,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| PP | | | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm | | | | | |
| 66 | K | 771474113 | Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 90 do 120 mm | m | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| PP | | | Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm | | | | | |
| 67 | M | 59761612 | <i>dlažba keramická slinutá hladká do interiéru</i> | m2 | 5,000 | 500,00 | 2 500,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| PP | | | dle domluvy | | | | | |
| 68 | K | 771574113 | Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2 | m2 | 5,000 | 580,00 | 2 900,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| PP | | | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2 | | | | | |
| 69 | M | 59761612 | <i>dlažba keramická slinutá hladká do interiéru</i> | m2 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| PP | | | dle domluvy | | | | | |
| VV | | | 1*1,1 *Přepočtené koeficientem množství | 1,100 | | | | |
| 70 | K | 771577111 | Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2 | m2 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| PP | | | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě | | | | | |
| 71 | K | 771577113 | Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování bílým cementem | m2 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| PP | | | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za spárování cement bílý | | | | | |
| 72 | K | 771591112 | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 5,000 | 860,00 | 4 300,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| PP | | | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | | | | | |
| 73 | K | 771591115 | Podlahy spárování silikonem | m | 5,000 | 30,00 | 150,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| PP | | | Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem | | | | | |
| 74 | K | 998771202 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m | % | 5,000 | 250,00 | 1 250,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| PP | | | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | | | | | |
| D | 776 | Podlahy povlakové | | | | | 90 795,00 | |
| 75 | K | 776111115 | Vyrovnaní podkladu OSB deskou s podsypem do 20mm + prošroubování 2x OSB deska | m2 | 21,000 | 450,00 | 9 450,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| PP | | | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky | | | | | |
| 76 | K | 776111116 | OSB desky + liapor podsyp frakce 1-4mm | m2 | 21,000 | 750,00 | 15 750,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| PP | | | | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | cenová soustava |
|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 77 | K | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 21,000 | 19,00 | 399,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Příprava podkladu vysátí podlah | | | | | |
| 78 | K | 776121112 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah | m2 | 27,000 | 32,00 | 864,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah | | | | | |
| 79 | K | 776141112 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm | m2 | 27,000 | 620,00 | 16 740,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm | | | | | |
| 80 | K | 776201811 | Demontáž dřevěných parket včetně vyklizení staré strusky | m2 | 21,000 | 380,00 | 7 980,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | | | | | | |
| 81 | K | 776221111 | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem | m2 | 48,000 | 219,00 | 10 512,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních | | | | | |
| 82 | M | 28412285 | krytina podlahová heterogenní tl 2mm | m2 | 48,000 | 325,00 | 15 600,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | krytina podlahová heterogenní tl 2mm | | | | | |
| | VV | | 1*1,1 *Přepočtené koeficientem množství | | | | | |
| 83 | K | 776410811 | Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových | soub. | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových | | | | | |
| 84 | K | 776411RC1 | Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm, vč. dodávky soklové lišty | soub | 1,000 | 7 800,00 | 7 800,00 | |
| | PP | | Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm, vč. dodávky soklové lišty | | | | | |
| 85 | K | 776991821 | Odstranění lepidla ručně z podlah | m2 | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah | | | | | |
| 86 | K | 998776202 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m | % | 10,000 | 320,00 | 3 200,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | | | | | |
| D | 781 | | Dokončovací práce - obklady | | | | 18 584,00 | |
| 87 | K | 781111011 | Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu | m2 | 12,000 | 12,00 | 144,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny | | | | | |
| 88 | K | 781131221 | Izolace stěn fólií celoplošně lepená | m2 | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Izolace stěny pod obklad izolace fólií v pásech celoplošně lepená | | | | | |
| 89 | K | 781131241 | Izolace pod obklad těsnícími pásy vnitřní kout | kus | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy vnitřní kout | | | | | |
| 90 | K | 781131251 | Izolace pod obklad těsnící manžetou pro prostupy potrubí | kus | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy z manžety pro prostupy potrubí | | | | | |
| 91 | K | 781131264 | Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou | m | 0,000 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnou | | | | | |
| 92 | K | 781474112 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 12,000 | 520,00 | 6 240,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Montáž obkladu do tmele (kuchyňská linka) | | | | | |
| 93 | M | 59761026 | obklad keramický hladký do 12ks/m2 | m2 | 12,000 | 450,00 | 5 400,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | obklad keramický hladký do 12ks/m2 | | | | | |
| | VV | | 1*1,1 *Přepočtené koeficientem množství | | 0,000 | | | |
| 94 | K | 781491012 | Montáž zrcadel plochy přes 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku | m2 | 1,000 | 600,00 | 600,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy přes 1 m2 | | | | | |
| 95 | M | 63465122 | zrcadlo nemontované číré tl 3mm max rozměr 3210x2250mm | m2 | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | zrcadlo nemontované číré tl 3mm max rozměr 3210x2250mm | | | | | |
| | VV | | 1*1,1 *Přepočtené koeficientem množství | | 0,000 | | | |
| 96 | K | 781494511 | Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem | m | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací | | | | | |
| 97 | K | 781495115 | Spárování vnitřních obkladů silikonem | soub. | 12,000 | 350,00 | 4 200,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem | | | | | |
| 98 | K | 781495141 | Průnik obkladem kruhový do DN 30 | kus | 1,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30 | | | | | |
| 99 | K | 781495142 | Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90 | kus | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90 | | | | | |
| 100 | K | 781495184 | Řezání pracnější rovne keramických obkladaček | m | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Obklad - dokončující práce pracnější řezání obkladaček rovne | | | | | |
| 101 | K | 781495211 | Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky | m2 | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky | | | | | |
| 102 | K | 998781202 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m | % | 10,000 | 100,00 | 1 000,00 | CS ÚRS 2022 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | PP | | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | | | | | |
| | D | 783 | Dokončovací práce - nátěry | | | | 2 750,00 | |
| 103 | K | 783101203 | Nátěr stávajících zárubní syntetickým nátěrem ve dvou vrstvách, včetně materiálu obroušení a odmaštění | ks | 5,000 | 550,00 | 2 750,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | | | 0,460 | | | |
| 104 | K | 783114101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí | m2 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický | | | | | |
| 105 | K | 783118101 | Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí | m2 | | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický | | | | | |
| | D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety | | | | 13 861,00 | |
| 106 | K | 784111031 | Omytí podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m | | | | | |
| 107 | K | 784121001 | Oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m | m2 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m | | | | | |
| 108 | K | 784171101 | Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí | m2 | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah | | | | | |
| 109 | M | 58124842 | folie pro maliřské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m | m2 | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | folie pro maliřské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m | | | | | |
| | VV | | 1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | 0,000 | | | |
| 110 | K | 784171111 | Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m | m2 | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80 | | | | | |
| 111 | M | 58124842 | folie pro maliřské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m | soub. | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | folie pro maliřské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m | | | | | |
| | VV | | 1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | 0,000 | | | |
| 112 | K | 784171121 | Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m | m2 | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech výšky do 3,80 | | | | | |
| 113 | M | 28323157 | folie pro maliřské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m | soub. | 0,000 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | folie pro maliřské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m | | | | | |
| | VV | | 1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | 0,000 | | | |
| 114 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 167,000 | 23,00 | 3 841,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m | | | | | |
| 115 | K | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 167,000 | 60,00 | 10 020,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Malby z maliřských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | | | | | |
| | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 2 500,00 | |
| | D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce | | | | 0,00 | |
| 116 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | ... | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Dokumentace skutečného provedení stavby | | | | | |
| 117 | K | 013284000 | Pasportizace objektu po provedení prací | ... | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Pasportizace objektu po provedení prací | | | | | |
| | D | VRN3 | Zařízení staveniště | | | | 0,00 | |
| 118 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | soub | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Zařízení staveniště | | | | | |
| | D | VRN4 | Inženýrská činnost | | | | 2 500,00 | |
| 119 | K | 043114000 | Zkoušky tlakové | kus | 1,000 | 500,00 | 500,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Zkoušky tlakové | | | | | |
| 120 | K | 043144000 | Zkoušky těsnosti | kus | 1,000 | 500,00 | 500,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| | 0 PP | | Zkoušky těsnosti | | | | | |
| 121 | K | 044003001 | Revize elektroinstalace, plynu | kus | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| | PP | | Revize elektroinstalace, plynu | | | | | |
| | D | VRN5 | Finanční náklady | | | | 0,00 | |
| 122 | K | 052103000 | Rezerva investora | ... | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Rezerva investora | | | | | |