

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Parkovací místa ČESKÁ	Doba výstavb	Objednatel:
Druh stavby:		Začátek výstavby 21.04.2022	Projektant:
Lokalita:		Konec výstavb	Zhotovitel:
Zpracoval:		Zpracováno dne 21.04.2022	Zpracováno dne: 21.04.2022

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem
	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	32 063,60	32 063,60
	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	64 113,00	64 113,00
	16	Přemístění výkopku	0,00	25 284,00	25 284,00
	17	Konstrukce ze zemin	0,00	3 612,00	3 612,00
	18	Povrchové úpravy terénu	0,00	8 600,00	8 600,00
	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	0,00	43 344,00	43 344,00
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	107 182,56	18 817,44	126 000,00
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	133 543,12	83 756,88	217 300,00
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	21 532,13	7 967,87	29 500,00
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	17 968,30	6 744,70	24 713,00
	M46	Zemní práce při montážích	0,00	84,00	84,00
	S00	Běžné stavební práce	0,00	25 614,30	25 614,30
		VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	0,00	0,00	0,00
	01VRN	Průzkumy, geodetické a projektové práce	0,00	0,00	0,00
			Celkem:		600 227,90

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Parkovací místa ČESKÁ	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:	21.04.2022	Konec výstavby:	Položek: 25
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 21.04.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A Základní rozpočtové náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	280 226,13	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0
	Montáž	269 339,87	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0
	Montáž	84,00			NUS z rozpočtu	0
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		50 577,90				
ZRN celkem		600 227,90	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00			
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH 600 227,90
Základ 21%	600 227,90	DPH 21%	126 047,86	Celkem včetně DPH 726 275,76

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	Parkovací místa ČESKÁ	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:		Začátek výstavby:	21.04.2022	Projektant:	
Lokalita:		Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	21.04.2022	Zpracoval:	

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
11		Přípravné a přidružené práce				0,00	32 063,60	32 063,60	
1	113105113R00	Rozebrání dlažeb do MC, spáry s MC	m2	142,00	50,00	0,00	7 100,00	7 100,00	RTS II / 2021
2	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	83,21	100,00	0,00	8 321,20	8 321,20	RTS II / 2021
3	979990101R00	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t	83,21	200,00	0,00	16 642,40	16 642,40	RTS II / 2021
12		Odkopávky a prokopávky				0,00	64 113,00	64 113,00	
4	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	180,60	350,00	0,00	63 210,00	63 210,00	RTS II / 2021
5	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	90,30	10,00	0,00	903,00	903,00	RTS II / 2021
16		Přemístění výkopku				0,00	25 284,00	25 284,00	
6	162701103R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 8000 m	m3	180,60	140,00	0,00	25 284,00	25 284,00	RTS II / 2021
17		Konstrukce ze zemin				0,00	3 612,00	3 612,00	
7	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	180,60	20,00	0,00	3 612,00	3 612,00	RTS II / 2021
18		Povrchové úpravy terénu				0,00	8 600,00	8 600,00	
8	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	430,00	20,00	0,00	8 600,00	8 600,00	RTS II / 2021
19		Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní				0,00	43 344,00	43 344,00	
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	180,60	240,00	0,00	43 344,00	43 344,00	RTS II / 2021
56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				107 182,56	18 817,44	126 000,00	
10	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	410,00	150,00	52 315,30	9 184,70	61 500,00	RTS II / 2021
11	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	430,00	150,00	54 867,26	9 632,74	64 500,00	RTS II / 2021
59		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)				133 543,12	83 756,88	217 300,00	
12	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	410,00	240,00	14 643,12	83 756,88	98 400,00	RTS II / 2021
13	592452655	Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x8	m2	410,00	290,00	118 900,00	0,00	118 900,00	RTS II / 2021
89		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				21 532,13	7 967,87	29 500,00	
14	894411010RAJ	Vpust' uliční z dílců DN 450,s odkalištěm,napojení <i>Varianta: DN 150, mříž plast 500x500 40 t, hl. 1,67 m</i>	kus	2,00	13 500,00	20 761,73	6 238,27	27 000,00	RTS II / 2021
15	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	1,00	2 500,00	770,40	1 729,60	2 500,00	RTS II / 2021
91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				17 968,30	6 744,70	24 713,00	
16	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 <i>Varianta: včetně obrubníku ABO 100/8/25</i>	m	16,00	380,00	4 238,15	1 841,85	6 080,00	RTS II / 2021
17	915712111RT1	Vodorovné značení proužků š.25 cm střík.barvou <i>Varianta: barva bílá</i>	m	108,00	70,00	4 572,22	2 987,78	7 560,00	RTS II / 2021
18	914001121RT6	Osaz.svislé dopr.značky a sloupku,Al patka, základ <i>Varianta: včetně dodávky sloupku a značky</i>	kus	2,00	4 900,00	8 091,64	1 708,36	9 800,00	RTS II / 2021
19	916211111R00	Osazení obruby z kostek drobných, bez opěry, kamen	m	0,42	650,00	66,30	206,70	273,00	RTS II / 2022

20	58380120.A	Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 1t = 5 m2; bílá barva - mramor	m2	0,50	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	RTS II / 2022
	M46	Zemní práce při montážích				0,00	84,00	84,00	
21	460030033RT1	Vytrhání kostek drobných, lože písek, nezalitě sp. <i>Varianta: z plochy do 5 m2</i>	m2	0,42	200,00	0,00	84,00	84,00	RTS II / 2022
	S00	Běžné stavební práce				0,00	25 614,30	25 614,30	
22	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	1 248,18	10,00	0,00	12 481,80	12 481,80	RTS II / 2021
23	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	83,21	30,00	0,00	2 496,36	2 496,36	RTS II / 2021
24	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	425,45	25,00	0,00	10 636,14	10 636,14	RTS II / 2021
		VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				0,00	0,00	0,00	
	01VRN	Průzkumy, geodetické a projektové práce				0,00	0,00	0,00	
25	010001VRN	Průzkumy, geodetické a projektové práce	Soubor	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
Celkem:								600 228	

Poznámka: