

Dodatek č. 2

smlouvy o dílo č. objednatele 2022-138/I
uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
mezi smluvními stranami

1. Objednatel: Město Nový Bydžov

Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov
IČ: 002 69 247
Právní forma: Obec

[redacted]

Osoby oprávněné jednat:

a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Louda, starosta, [redacted]

b) ve věcech technických: Ing. Leoš Menci, Odbor investic a rozvoje, [redacted]

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel: STAFIKO PODĚBRADY spol. s.r.o.

Sídlo: Ve Dvoře 253, 290 01 Poděbrady
IČ: 61680346
DIČ: CZ 61680346

[redacted]

Osoby oprávněné jednat:

a) ve věcech smluvních: Karel Kosinka, [redacted]

b) kontaktní osoba ve věcech technických: Karel Kosinka, tel: [redacted]

(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany uzavírají na základě vzájemné shody tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. objednatele 2022-138/I ze dne 11. 07. 2022

na realizaci díla „**Stavební úpravy objektu čp. 52 ve Vydrošanech**“

Dodatkem č. 2 se upravuje:

Článek II.

Předmět díla a místo plnění

3.1. Předmět plnění Zhotovitele se doplňuje o chybějící položky, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci a položky, které byly zjištěny po odkrytí stávajících svislých a vodorovných konstrukcí, tedy na základě nepředvídatelných skutečností. Veškeré podrobnosti jsou specifikovány v položkovém rozpočtu změnových listů ZL 06 - ZL 11, které je přílohou tohoto dodatku č.2.

Dodatkem č. 1 se do upravuje:

Článek IV.

Cena díla

1. Cena za Dílo specifikované v Článku IV. Smlouvy, provedené dle podmínek Smlouvy, byla stanovena dohodou smluvních stran, na základě Nabídky Zhotovitele, zpracované dle požadavků vyplývajících z Výzvy a na základě chybějících položek a to ve výši:

Cena dle SOD bez DPH 9 515 821,00 Kč
Cena dle SOD s DPH 11 422 541,17 Kč

Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH 1 588 336,92 Kč
Cena dle Dodatku č. 1 s DPH 1 923 894,39 Kč

Cena dle Dodatku č. 2 bez DPH 803 911,75 Kč
Cena dle Dodatku č. 2 s DPH 968 358,21 Kč

Cena celkem bez DPH **11 908 069,67 Kč**
DPH 21% **2 171 797,76 Kč**
DPH 15% **234 926,33 Kč**
Cena celkem včetně DPH**14 314 793,76 Kč**

Dodatkem č. 1 se upravuje:

Článek VI.

Doba provádění díla

Z důvodu vzniku nepředvídatelných skutečností (chybějící a doplňující práce viz příloha – položkový rozpočet) a nepříznivých klimatických podmínek pro realizaci fasádních prací se prodlužuje délka realizace o 1 měsíc.

Předpokládaný termín provedení stavby dle SOD:

13. 2. 2023

Předpokládaný termín provedení stavby dle Dodatku č. 1:

13. 3. 2023

Předpokládaný termín provedení stavby dle Dodatku č. 2:

13. 4. 2023

Článek XIX.

Závěrečná ustanovení

15. Tento dodatek smlouvy se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž Zhotovitel obdrží 1 výtisk, Objednatel obdrží 2 výtisky.

16. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti datem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí Objednatel. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh a případných dodatků v registru smluv.

17. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Nový Bydžov dne 9. 1. 2023, č. usnesení: 119/7R/2023.

Příloha: ZL 06- ZL 11 včetně soupisu prací

V Novém Bydžově 11. 1. 2023

V Poděbradech 11. 1. 2023

Objednatel: Město Nový Bydžov
Ing. Pavel Louda, starosta

Zhotovitel: STAVKOP BYDŽOV
Karel Kosinka, jednatel


ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 06
Název projektu:	Stavební úpravy objektu čp. 52 ve Vysočanech	
Zhotovitel:	STAFIKO PODĚBRADY spol. s r.o. Se sídlem: Ve Dvoře 253, 290 01 Poděbrady IČ 61680346, DIČ CZ61680346	
Objednatel:	Město Nový Bydžov se sídlem: Masarykovo nám. 1, 504 01 Nový Bydžov IČ 00269247	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný	
Datum:	16.12.2022	
Předmět změny:	ZL_06_Bourací práce pro ležatou kanalizaci	
<p>Při realizaci stavby bylo zjištěno, že trasa kanalizace je navržena v kolizi se stávajícím částečným podsklepením objektu. Změnový list řeší zemní práce spojené s realizací ležaté kanalizace a bouracími pracemi postupů podzemními konstrukcemi sklepa v trase kanalizace. Kanalizace je tímto částečně vedená sklepním prostorem.</p> <p>Dále bylo zjištěno, že stávající podlahy jsou po demontáži podlahové krytiny z betonových konstrukcí. Změnový list řeší vybourání betonových konstrukcí podlah a jejich zpětnou opravu včetně opravy hydroizolací.</p>		

Cena méněprací bez DPH: ---- Kč	Cena víceprací bez DPH: 27 261,97 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 27 261,97 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:	Za zhotovitele:




ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 07
Název projektu:	Stavební úpravy objektu čp. 52 ve Vysočanech	
Zhotovitel:	STAFIKO PODĚBRADY spol. s r.o.	
	Se sídlem: Ve Dvoře 253, 290 01 Poděbrady IČ 61680346, DIČ CZ61680346	
Objednatel:	Město Nový Bydžov	
	se sídlem: Masarykovo nám. 1, 504 01 Nový Bydžov IČ 00269247	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný - GD	
Datum:	16.12.2022	
Předmět změny:	ZL_07_01_Oprava omítek, přeperlinkování - ostatní prostory ZL_07_02_Oprava omítek, přeperlinkování - bytové prostory	
	<p>Při realizaci okenních a dveřních otvorů je značný rozsah napojovaných nových a stávajících zděných konstrukcí, kde je zvýšené riziko vzniku trhlin. Současně jsou popraskané všechny stávající fabiony – přechod mezi stropem a stěnou. Rovněž je trhlínami počkozená omítka na stropu ve schodišťovém prostoru.</p> <p>GD navrhol celoplošnou opravu všech stěn přestěrkováním, včetně vtlačení perlinky tak, aby bylo možné na práci dát záruku.</p> <p>Po kontrole na stavbě byl dohodnut nejnútnejší rozsah prací spočívající v:</p> <ul style="list-style-type: none"> - přeperlinkování napojování nového, starého zdiva kolem nových otvorů pro okna a interiérové dveře - oprava fabionu - styk strop x stěna ve všech místnostech s omítaným stropem přeperlinkováním. - omítka na stropu ve schodišťovém prostoru bude přeperlinkovaná celoplošně <p>Opravy omítek budou provedeny v celém rozsahu oškrábáním, přebroušením, penetrací a přeštukováním.</p> <p>Úpravy budou provedeny jak v ostatních tak i bytových prostorách</p>	

Cena méněprací bez DPH: ----- Kč	Cena víceprací bez DPH: ZL 07_01 (UN) 350 629,67 Kč ZL 07_02 (NN) 38 045,21 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: ZL 07_01 (UN) 350 629,67 Kč ZL 07_02 (NN) 38 045,21 Kč Celkem 388 674,88 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 15.04.2023 (z klimatických důvodů)
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla: Za objednatele:	




ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 08
Název projektu:	Stavební úpravy objektu čp. 52 ve Vysočanech	
Zhotovitel:	STAFIKO PODĚBRADY spol. s r.o. Se sídlem: Ve Dvoře 253, 290 01 Poděbrady IČ 61680346, DIČ CZ61680346	
Objednatel:	Město Nový Bydžov se sídlem: Masarykovo nám. 1, 504 01 Nový Bydžov IČ 00269247	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný	
Datum:	16.12.2022	
Předmět změny:	ZL_08 - Úprava ostění špalet pro dveře v 2.NP	
	Změnový list řeší úpravu špalet pro osazení dřevěných špaletových zárubní tl. 150 mm v nosných stěnách.	
	Dále řeší dozdivky po stávající kanalizační stoupačce a dozdivku okna v 1.10.	

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
----- Kč	24 540,71 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
24 540,71 Kč	bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:	Za zhotovitele:



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 09
Název projektu:	Stavební úpravy objektu čp. 52 ve Vysočanech	
Zhotovitel:	STAFIKO PODĚBRADY spol. s r.o. Se sídlem: Ve Dvoře 253, 290 01 Poděbrady IČ 61680346, DIČ CZ61680346	
Objednatel:	Město Nový Bydžov se sídlem: Masarykovo nám. 1, 504 01 Nový Bydžov IČ 00269247	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný	
Datum:	16.12.2022	
Předmět změny: ZL_09_Fasádní prvky		
<p>V rozpočtu stavby je specifikována montáž ETICS v rozsahu fasádního polystyrenu tl. 150 mm vč. systémových doplňků a lišt. Dále je specifikován dodávka a montáž bosáží na nárožích objektu.</p> <p>V rozpočtu není jako standard specifikována dodávka a montáž profilovaných říms, podokenních říms a dalších prvků fasádních prvků lepených v další vrstvě na ETICS.</p> <p>Ze strany GD byly doloženy a investorem odsouhlaseny tvary prefabrikovaných profilovaných říms a rozsah realizace těchto prvků.</p> <p>Profilovaná podokapní římsa bude provedena zednickým způsobem, včetně doplnění této římsy.</p>		

Cena méněprací bez DPH: ----- Kč	Cena víceprací bez DPH: 169 485,40 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 169 485,40 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 15.04.2023 (z klimatických důvodů)
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla: Za objednatele:	Za zhotovitele:




ZMĚNOVÝ LIST		Číslo ZL: 10
Název projektu:	Stavební úpravy objektu čp. 52 ve Vysočanech	
Zhotovitel:	STAFIKO PODĚBRADY spol. s r.o. Se sídlem: Ve Dvoře 253, 290 01 Poděbrady IČ 61680346, DIČ CZ61680346	
Objednatel:	Město Nový Bydžov se sídlem: Masarykovo nám. 1, 504 01 Nový Bydžov IČ 00269247	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný	
Datum:	16.12.2022	
Předmět změny:	ZL_10_01_Sanační omítka - ostatní prostory ZL_10_02_Sanační omítka - bytové prostory	
	<p>V objektu jsou navrženy nové snížené úrovně podlah, které jsou pod úrovní navržené, resp. částečně realizované dodatečné vodorovné hydroizolace. V části objektu je navržena hydroizolace injektážní clonou.</p> <p>Bylo provedeno měření vlhkosti stávající zděných konstrukcí v úrovni podlahy. Byla zjištěna zvýšená vlhkost stávajících konstrukcí.</p> <p>Z uvedeného důvodu je navrženo doplnění hydroizolační clony sananční omítkou do výšky 1 m.</p>	

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
ZL 10_01 (UN) - 11 501,15 Kč ZL 10_02 (NN) - 3 716,37 Kč	ZL 10_01 (UN) 110 261,51 Kč ZL 10_02 (NN) 38 588,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
ZL 07_01 (UN) 98 760,36 Kč ZL 07_02 (NN) 34 871,63 Kč Celkem 133 631,99 Kč	15.04.2023 (z klimatických důvodů)
<u>Niže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:</u>	
Za objednatele:	
Za zhotovitele:	



ZMĚNOVÝ LIST		Číslo ZL: 11
Název projektu:	Stavební úpravy objektu čp. 52 ve Vysočanech	
Zhotovitel:	STAFIKO PODĚBRADY spol. s r.o. Se sídlem: Ve Dvoře 253, 290 01 Poděbrady IČ 61680346, DIČ CZ61680346	
Objednatel:	Město Nový Bydžov se sídlem: Masarykovo nám. 1, 504 01 Nový Bydžov IČ 00269247	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný - GD	
Datum:	16.12.2022	
Předmět změny: ZL_11_Sanace podlah - ostatní provozy		
<p>Při realizaci stavby, bylo zjištěno, že z důvodu klimatických podmínek došlo k deformaci stávající podlahy ve vstupní části – vyboulení (zvednutí) podlahy.</p> <p>Bylo rozhodnuto, že se provede demontáž stávající podlahy ve vstupní části m.č. 1.01 zádveří a provede se kompletní nová skladba včetně doplnění hydroizolace a tepelné izolace podlahy.</p> <p>Jedná se o nepředvídatelné práce.</p>		

Cena méněprací bez DPH: ----- Kč	Cena víceprací bez DPH: 60 316,80 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 60 316,80 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla: Za objednatele:	
Za zhotovitele:	



Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 52 ve Vysocanech

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

Místo: Vysocany u Nového Bydžova

Zpracoval: Ing. Novotný J.
Datum: 16.12.2022

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
-----	---------	--------------	-------------	--------------	------------

D2	Dodatek č.2	803 911,75	10 937,53	153 508,93	968 358,21
ZL 06	Bourací práce pro ležatou kanalizaci	27 261,97	0,00	5 725,01	32 986,98
ZL 07 01	Oprava omltek, přeplinkování - ostatní prostory	350 629,67	0,00	73 632,23	424 261,90
ZL 07 02	Oprava omltek, přeplinkování - bytové prostory	38 045,21	5 706,78	0,00	43 751,99
ZL 08	ZL 08 - Úprava ostění špalet pro dveře v 2.NP	24 540,71	0,00	5 153,55	29 694,26
ZL 09	ZL 09 Fasádní prvky	169 485,40	0,00	35 591,93	205 077,33
ZL 10 01	ZL 10 01 Sanáční omltka - ostatní prostory	98 760,36	0,00	20 739,68	119 500,04
ZL 10 02	ZL 10 02 Sanáční omltka - bytové prostory	34 871,63	5 230,74	0,00	40 102,37
ZL 11	ZL 11 Sanace podlah - ostatní prostory	60 316,80	0,00	12 666,53	72 983,33
Celkem		803 911,75	10 937,53	153 508,93	968 358,21

Cena s DPH	Cena s DPH	Cena s DPH
819 129,27	-15 217,52	60 316,80
27 261,97	0,00	38 045,21
350 629,67	0,00	24 540,71
43 751,99	0,00	38 045,21
29 694,26	0,00	24 540,71
205 077,33	0,00	24 540,71
169 485,40	0,00	24 540,71
110 261,51	-11 501,15	24 540,71
38 588,00	-3 716,37	24 540,71
60 316,80	0,00	24 540,71

819 129,27 kontrolní součet
803 911,75

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 52 ve Vysočanech

Objekt: Dodatek č. 2

Část: Bourací práce pro ležatou kanalizaci

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

Místo: Vysočany u Nového Bydžova

Zpracoval: Ing. Novotný J.

Datum: 16. 12. 2022

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem		
1 Zemní práce 11 043,00								0,00	11 043,00
1	R	139711101	Výkopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 hornina 3 (11+4)*0,3*0,8 výkopy pro kanalizaci v podlahách Součet	m3	3,600	2 194,00	7 898,40		7 898,40
2	R	162201211	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkopek z hor.1- 4 (11+4)*0,3*0,8 Součet	m3	3,600	366,00	1 317,60		1 317,60
3	R	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 (11+4)*0,3*0,8 Součet	m3	3,600	120,00	432,00		432,00
4	R	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku (11+4)*0,3*0,5 Součet	m3	2,250	620,00	1 395,00		1 395,00
63 Podlahy a podlahové konstrukce 6 336,89								0,00	6 336,89
5	R	631311114	Mazanina -8cm C16/20 11*0,4*0,18 Součet	m3	0,792	4 700,00	3 722,40		3 722,40
6	R	631362021	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari 11*0,5*2*0,00444*1,08 Součet	t	0,053	49 330,00	2 614,49		2 614,49
96 Bourání konstrukcí 7 632,78								0,00	7 632,78
7	R	965042141	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 11*0,4*0,18 Součet	m3	0,792	2 352,00	1 862,78		1 862,78

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 52 ve Vysočanech

Objekt: Dodatek č. 2

Část: Bourací práce pro ležatou kanalizaci

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

Místo: Vysočany u Nového Bydžova

Zpracoval: Ing. Novotný J.

méněpráce

vícepráce

Datum: 16. 12. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
13	013	971033451	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvámic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm	kus	2,000	605,00	1 210,00
14	013	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvámic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm	m3	2,000	2 280,00	4 560,00
99 Staveništní přesun hmot							724,92
10	R	998017002	Přesun omezen mechaniz budova v-12m	t	1,874	386,83	724,92
711 Izolace proti vodě							1 524,38
15	R	711193121	Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše těsnící hmotou minerální na bázi cementu a disperze dvousložková	m2	4,400	342,00	1 504,80
Oprava izolace napojení na stávající hydroizolaci 11*0,4					4,400		
Součet					4,400		
12	R	Předb. 03	Přesun hmot	%	19,580	1,00	19,58

Celkem

27 261,97

Cena celkem	Cena celkem
	1 210,00
	4 560,00
0,00	724,92
0,00	1 524,38
	1 504,80
	19,58
0,00	27 261,97

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 52 ve Vysočanech

Objekt: Dodatek č. 2

Část: ZL_07_01_Oprava omítek, přeperlinkování - ostatní prostory

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

Místo: Vysočany u Nového Bydžova

Zpracoval: Ing. Novotný J.

měněpráce

vícepráce

Datum: 16. 12. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

61

Úpravy povrchů vnitřní

304 012,19

0,00

304 012,19

1	R	612142001	Potažení vni stěna sklovl síť +tmel	m2	309,440	259,00	80 144,96
---	---	-----------	-------------------------------------	----	---------	--------	-----------

	80 144,96
--	-----------

" m.č. 1.12+1.02*(6,38+10+6,38+2,61)*(3,64-1,00)

66,977

"u dveří do 1.02" 4*(3,64-1,0)

10,560

"schodišťová zeď v 1.09" 3,9*(3,64/2-1)

3,198

"u dveří úklid a WC obsluha v 1.09" 4*(3,64-1,00)

10,560

"obvod 2.04;2,05;2,06" (10+6,38+10,02+6,72+2,81)*3,64

130,785

"u nových 2 kř.dveří do 2.06, 2.05, 2.04, 2.04" 3*3,64*8

87,360

Součet

309,440

3	R	611142001	Potažení stropů sklotextilní výztužnou sítkou pouze výsprava fabionů	m2	81,855	301,00	24 638,36
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

	24 638,36
--	-----------

fabiony 2.n.p.: :

"2.04" (6,38+10)*2*0,5

16,380

"2.05" (10,02+6,72)*2*0,5

16,740

"2.06" (5,97+2,81)*2*0,5

8,780

"2.07" (9,507+3,54)*2*0,5

13,047

" 2.02 +2.03" (2,9+2,5+1,74+2,28)*2*0,5

9,420

celý popraskaný strop nad schodištěm

"2.01" (3,300+1,64)*3,540

17,488

Součet

81,855

10	011	611311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	233,478	207,00	48 329,95
----	-----	-----------	---	----	---------	--------	-----------

	48 329,95
--	-----------

1.01,1.08, 1.09, 1.10, 1.11

17,03+7,56+35,35+3,27+12,65

75,860

2.02, 2.03, 2.04, 2.05, 2.06, 2.07

9,2+7,11+64,29+67,97+17,27+17,72

183,560

Součet

259,420

Ve smluvním rozpočtu oprava 10% ploch

259,420*0,9

233,478

Součet

233,478

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 52 ve Vysočanech

Objekt: Dodatek č. 2

Část: ZL_07_01_Oprava omítek, přeperlinkování - ostatní prostory

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

Místo: Vysočany u Nového Bydžova

Zpracoval: Ing. Novotný J. méněpráce vícepráce

Datum: 16. 12. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
11	011	611311135	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků m.č. 2.01 ramena + podesta + strop 1,5*4,5*2+1,64*3,54+19,38 Součet Ve smluvním rozpočtu oprava 10% ploch 38,686*0,9 Součet	m2	34,817	217,00	7 555,29
12	011	612311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn "1.08 technická místnost " (3,229*1,64)*2+(2,34*1,64)*2 "1.10 úklid" (1,13*1,64)*2+(1,39*1,64)*2+(1,39*1,64)*2+(0,95*1,64)*2 "1.11+WC invalidé, WC obsluha" (2,28*1,64)*2+(5,55*1,64)*2 "1.02 přípravná/kuchyň" (6,72*3,64)+(3,21+2,61)*3,64+(3,82*3,64)-(1,20*2,40) "1.01 zádveří + 1.09 hala" (7,15*3,64)*2+(2,33*3,64)+(10,2*3,64)*2+(3,54*3,64)-(0,80*1,97)*6 "1.12 společenská místnost" (10,00*3,64)*2+(6,38*3,64)*2 "2. NP 2.05+2.04" (6,72*3,70)*2+(10,02*3,70)*2+(6,38*3,70)*2+(10,00*3,70)*2 "2. NP 2.06+2.08, 2.09" (5,97*3,70)*2+(2,81*3,70)*2+(7,00*1,70)*2+(2,34*1,70)*2 "2. NP 2.07+2.02, 2.03" (10,50*3,70)*2+(3,54*3,70)*2+(7,00*1,70)*2+(2,28*1,70)*2 výměra shodná s opravou omítek bez ploch s keramickými obklady Mezisoučet Součet Ve smluvním rozpočtu oprava do 30% ploch 851,288*0,7 Mezisoučet odpočet plochy sanační omítky	m2	508,123	164,00	83 332,17

Cena celkem	Cena celkem
	7 555,29
	83 332,17

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 52 ve Vysočanech

Objekt: Dodatek č. 2

Část: ZL_07_01_Oprava omítek, přeperlinkování - ostatní prostory

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

Místo: Vysočany u Nového Bydžova

Zpracoval: Ing. Novotný J.

méněpráce

vícepráce

Datum: 16. 12. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem		Cena celkem
			"m.č. 1.12+1.02 obvodové stěny a zavlhčená středová stěna k WC"- (6,38+10+6,38+2,61)*1,00		-25,370				
			"m.č. 1.09 schodišťová a obvodová stěna" -((3,9+1,659)*2+3,54)*1,00		-14,658				
			"m.č. 1.08 - komplet" -((2,129+1,1)+2,34)*2*1,00		-11,138				
			"m.č. 1.10 komplet" -((1,130+1,15)+1,390)*2*1,00		-7,340				
			"m.č. 1.11 obvod. stěna" -((1,950+1,40+2,00) +(1,23+1,05))*1,00		-7,630				
			"m.č. 1.09 - hala" -(3,764+1,2+3,949)*1,00		-8,913				
			"m.č. 1.01 - vstup" -(7,15*2+2,33-1,3*3)*1,00		-12,730				
			Mezisoučet		-87,779				
			Součet		508,123				
17	011	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů	m2	233,478	89,00	20 779,54		20 779,54
			1.01,1.08, 1.09, 1.10, 1.11						
			17,03+7,56+35,35+3,27+12,65		75,860				
			2.02, 2.03, 2.04, 2.05, 2.06, 2.07						
			9,2+7,11+64,29+67,97+17,27+17,72		183,560				
			Součet		259,420				
			Ve smluvním rozpočtu oprava 10% ploch						
			259,420*0,9		233,478				
			Součet		233,478				
18	011	611131125	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně schodišťových konstrukcí	m2	34,817	95,00	3 307,62		3 307,62
			m.č. 2.01 ramena + podesta + strop						
			1,5*4,5*2+1,64*3,54+19,38		38,686				
			Součet		38,686				
			Ve smluvním rozpočtu oprava 10% ploch						
			38,686*0,9		34,817				
			Součet		34,817				
19	011	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	508,123	70,70	35 924,30		35 924,30

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 52 ve Vysočanech

Objekt: Dodatek č. 2

Část: ZL_07_01_Oprava omítek, přeperlinkování - ostatní prostory

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

Místo: Vysočany u Nového Bydžova

Zpracoval: Ing. Novotný J.

méněpráce

vícepráce

Datum: 16. 12. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem		
94 Lešení a stavební výtahy 13 629,44								0,00	13 629,44
5	R	943111811	Dmtž leš prostor trub leh-podl v10m 5,5*3,2*8 prostorové lešení ve schodišřovém prostoru Součet	m3	140,800	27,20	3 829,76		3 829,76
13	003	943111111	Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m 5,5*3,2*8 Součet	m3	140,800	45,20	6 364,16		6 364,16
14	003	943111211	Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 5,5*3,2*8*40 Součet	m3	5 632,000	0,61	3 435,52		3 435,52
99 Stavenišřtní přesun hmot 1 315,22								0,00	1 315,22
8	R	998017002	Přesun omezen mechaniz budova v-12m	t	3,400	386,83	1 315,22		1 315,22
784 Malby 31 672,82								0,00	31 672,82
16	784	784111001	Oprášření (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m 233,478 34,884 508,123 Součet	m2	776,485	5,69	4 418,20		4 418,20
15	784	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m 233,478 34,884 508,123 Součet	m2	776,485	35,10	27 254,62		27 254,62

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 52 ve Vysočanech

Objekt: Dodatek č. 2

Část: ZL_07_01_Oprava omítek, přeperlinkování - ostatní prostory

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

Místo: Vysočany u Nového Bydžova

Zpracoval: Ing. Novotný J.

měněpráce

vícepráce

Datum: 16. 12. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cena celkem	Cena celkem
							350 629,67	0,00	350 629,67

Celkem

350 629,67

0,00

350 629,67

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 52 ve Vysočanech

Objekt: Dodatek č. 2

Část: ZL_07_02_Oprava omítek, přeperlinkování - bytové prostory

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

Místo: Vysočany u Nového Bydžova

Zpracoval: Ing. Novotný J. méněpráce vícepráce

Datum: 16. 12. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cena celkem	Cena celkem
61 Úpravy povrchů vnitřní							34 532,84	0,00	34 532,84
1	R	612142001	Potažení vni stěna sklovl síť +tmel "u nových oken" (4,34+2,7+3,82+2,81)*3,4 Součet	m2	46,478	259,00	12 037,80		12 037,80
3	R	611142001	Potažení stropů sklotextilní výztužnou sítkou pouze výsprava fabionů fabiony 1.n.p.: : "1.06" (3,59+1,401)*2*0,5 "1.07" (2,170+2,340)*2*0,5 Součet	m2	9,501	301,00	2 859,80		2 859,80
10	011	611311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných 1.06,1.07 5,08+3,59 Součet Ve smluvním rozpočtu oprava 10% ploch 8,670*0,9 Součet	m2	7,803	207,00	1 615,22		1 615,22
12	011	612311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn "umývárna" (2,17*1,64)*2+(2,34*1,64)*2 "předsíň" (1,401*1,64)*2+(2,34*1,64)*2 "kuchyň" (5,97*1,64)*2+(2,81*1,64)*2 "pokoj 1.04" (3,82*3,64)*2+(3,71*3,64)*2-(0,80*1,97)*2 "pokoj 1.05" (2,70*3,64)+(4,37*3,64)*2-(0,80*1,97) Součet Ve smluvním rozpočtu oprava do 30% ploch 147,593*0,7 odpočet plochy sanační omítky " m.č. 1.03+1.04+1,5 obvodové stěny"- (4,370+2,7+3,82+2,81+4,18)*1,00	m2	73,820	164,00	12 106,48		12 106,48

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 52 ve Vysočanech

Objekt: Dodatek č. 2

Část: ZL_07_02_Oprava omítek, přeperlinkování - bytové prostory

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

Místo: Vysočany u Nového Bydžova

Zpracoval: Ing. Novotný J. méněpráce

vícepráce

Datum: 16. 12. 2022.

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem		
			"m.č. 1.04+1.05 vnitřní stěna"-(3,205-0,4+5,91-0,8+2,81+0,89)*1,00		-11,615				
			Součet		73,820				
17	011	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů	m2	7,803	89,00	694,47		694,47
			7,803		7,803				
19	011	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	73,820	70,70	5 219,07		5 219,07
			73,820		73,820				
99 Staveništní přesun hmot							182,97		0,00 182,97
8	R	998017002	Přesun omezen mechaniz budova v-12m	t	0,473	386,83	182,97		182,97
784 Malby							3 329,40		0,00 3 329,40
16	784	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	81,623	5,69	464,43		464,43
			73,820		73,820				
			7,803		7,803				
			Součet		81,623				
15	784	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	81,623	35,10	2 864,97		2 864,97
			81,623		81,623				
Celkem							38 045,21		0,00 38 045,21

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 52 ve Vysočanech

Objekt: Dodatek č. 2

Část: ZL_08 - Úprava ostění špalet pro dveře v 2.NP

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

Místo: Vysočany u Nového Bydžova

Zpracoval: Ing. Novotný J.

méněpráce

vícepráce

Datum: 16. 12. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem			
							23 124,96	0,00	23 124,96	
3 Svislé konstrukce										
1	R	310239211.1	Dozdívky v obvodovém zdivu na maltu vápenocementovou	m3	2,057	6 740,00	13 864,18		13 864,18	
Dozdívka po kanalizační stoupačce v 1.10 + zazdívka oken:										
1,3*0,3*3,64							1,420			
1,9*0,55*0,61							0,637			
Součet							2,057			
2	R	349231811	Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl přes 80 do 150 mm	m2	7,344	1 261,00	9 260,78		9 260,78	
Úprava pro osazení špaletových zárubní č- 150 mm										
dvoukřídle dveře 2.04;2.05;2.06 2.4*0,51*6							7,344			
Součet							7,344			
9 Bourací práce a demontáže										
							1 042,85	0,00	1 042,85	
3	R	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	7,344	142,00	1 042,85		1 042,85	
2,4*0,51*6							7,344			
Součet							7,344			
99 Staveništní přesun hmot										
							372,90	0,00	372,90	
10	R	998017002	Přesun omezen mechaniz budova v-12m	t	0,964	386,83	372,90		372,90	
Celkem							24 540,71	0,00	24 540,71	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 52 ve Vysočanech

Objekt: Dodatek č. 2

Část: ZL_09_Fasádní prvky

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

Místo: Vysočany u Nového Bydžova

Zpracoval: Ing. Novotný J.

méněpráce

vícepráce

Datum: 16. 12. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem		Cena celkem
							116 765,80	0,00	116 765,80
1	R	621211009T00	Úpravy povrchů vnější Mtž parapetní římsy vč.dodání	ks	17,000	864,70	14 699,90		14 699,90
Cena dle nabídky se skládá									
"21215 Parapet 150x60 mm P4 délka 2 bm" 7475					7 475,000				
"oboustarnné zaúhlování parapetního profilu" 3604					3 604,000				
"montáž vč. spojovacího materiálu, dopravné" 3621					3 621,000				
Součet					14 700,000				
14700/17					864,706				
Počet kusů									
17					17,000				
2	R	621211019T00	Mtž prvku průběžné římsy vč.dodání	m	64,000	765,00	48 960,00		48 960,00
Cena dle nabídky se skládá									
"40215 Římsa 150x54, P5 délka 2 bm" 31040					31 040,000				
"montáž vč. spojovacího materiálu, dopravné" 17920					17 920,000				
Součet					48 960,000				
48960/64					765,000				
Počet kusů									
64					64,000				
3	R	621211029T00	Mtž nadokenní římsy vč.dodání	ks	17,000	864,70	14 699,90		14 699,90
Cena dle nabídky se skládá									
"40215 Římsa 170x72 mm P6) délka 2 bm" 7475					7 475,000				
"oboustarnné zaúhlování parapetního profilu" 3604					3 604,000				
"montáž vč. spojovacího materiálu, dopravné" 3621					3 621,000				
Součet					14 700,000				
14700/17					864,706				
Počet kusů									
17					17,000				
9	014	349234841	Doplnění zdiva (s dodáním hmot) říms podokenních a nadokenních Oprava vápenocementové římsy vyložené zdívkem podokapní římsa - hlavní	m	74,000	519,00	38 406,00		38 406,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 52 ve Vysočanech

Objekt: Dodatek č. 2

Část: ZL_09_Fasádní prvky

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

Místo: Vysočany u Nového Bydžova

Zpracoval: Ing. Novotný J.

méněpráce

vícepráce

Datum: 16. 12. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

18,13*2+18,87*2

74,000

Součet

74,000

99

Staveništní přesun hmot

1 542,29

5	R	998017002	Přesun omezen mechaniz budova v-12m	t	3,987	386,83	1 542,29
---	---	-----------	-------------------------------------	---	-------	--------	----------

0,00

1 542,29

1 542,29

764

Konstrukce klempířské

51 177,31

8	764	764218624	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 330 mm	m	86,950	582,00	50 604,90
---	-----	-----------	--	---	--------	--------	-----------

1,35*17

22,950

64

64,000

Součet

86,950

7	R	998764202	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	366,929	1,56	572,41
---	---	-----------	---	---	---------	------	--------

0,00

51 177,31

50 604,90

572,41

Celkem

169 485,40

0,00

169 485,40

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 52 ve Vysočanech

Objekt: Dodatek č. 2

Část: ZL_10_01_Sanační omítka - ostatní prostory

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

Místo: Vysočany u Nového Bydžova

Zpracoval: Ing. Novotný J.

méněpráce

vícepráce

Datum: 16. 12. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem		
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 97 035,87								-11 501,15	108 537,02
9	011	612131152.WBR.001	Sanační postřik weber.san podhoz vnitřních stěn nanášený síťovitě ručně	m2	84,279	66,95	5 642,48		5 642,48
			" m.č. 1.12+1.02 obvodové stěny a zavličená středová stěna k WC*(6,38+10+6,38+2,61)*1,00		25,370				
			"m.č. 1.09 schodišťová a obvodová stěna" ((3,9+1,659)*2+3,54)*1,00-0,7*3*1,00		12,558				
			"m.č. 1.08 - komplet" ((2,129+1,1)+2,34)*2*1,00-0,7*1*1,00		10,438				
			"m.č. 1.10 komplet" ((1,130+1,15)+1,390)*2*1,00-0,7*1*1,00		6,640				
			"m.č. 1.11 obvod. stěna"((1,950+1,40+2,00) +(1,23+1,05))*1,00 vstupní části		7,630				
			"m.č. 1.09 - hala" (3,764+1,2+3,949)*1,00		8,913				
			"m.č. 1.01 - vstup" (7,15*2+2,33-1,3*3)*1,00		12,730				
			Součet		84,279				
5	011	612324111.WBR	Sanační omítka webersan vyrovnávací WTA vnitřních stěn nanášená ručně	m2	84,279	271,35	22 869,11		22 869,11
			" m.č. 1.12+1.02 obvodové stěny a zavličená středová stěna k WC*(6,38+10+6,38+2,61)*1,00		25,370				
			"m.č. 1.09 schodišťová a obvodová stěna" ((3,9+1,659)*2+3,54)*1,00-0,7*3*1,00		12,558				
			"m.č. 1.08 - komplet" ((2,129+1,1)+2,34)*2*1,00-0,7*1*1,00		10,438				
			"m.č. 1.10 komplet" ((1,130+1,15)+1,390)*2*1,00-0,7*1*1,00		6,640				
			"m.č. 1.11 obvod. stěna"((1,950+1,40+2,00) +(1,23+1,05))*1,00 vstupní části		7,630				
			"m.č. 1.09 - hala" (3,764+1,2+3,949)*1,00		8,913				
			"m.č. 1.01 - vstup" (7,15*2+2,33-1,3*3)*1,00		12,730				
			Součet		84,279				
6	011	612325131.WBR.001	Omítka sanační webersan sanacní WTA vnitřních stěn nanášená ručně	m2	84,279	440,12	37 092,87		37 092,87
7	011	612325191.WBR.001	Příplatek k sanační omítce webersan sanacní WTA vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky přes 15 mm ručně	m2	252,837	104,88	26 517,54		26 517,54

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 52 ve Vysočanech

Objekt: Dodatek č. 2

Část: ZL_10_01_Sanační omítka - ostatní prostory

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

Místo: Vysočany u Nového Bydžova

Zpracoval: Ing. Novotný J.

méněpráce

vícepráce

Datum: 16. 12. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
					84,279*3		252,837
10	R	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	-91,279	126,00	-11 501,15
					Dle SOD 851,288 m2		
					" m.č. 1.12+1.02 obvodové stěny a zavilčená středová stěna k WC"- (6,38+10+6,38+2,61)*1,00		-25,370
					"m.č. 1.09 schodišťová a obvodová stěna" -((3,9+1,659)*2+3,54)*1,00- 0,7*3*1,00		-16,758
					"m.č. 1.08 - komplet" -((2,129+1,1)+2,34)*2*1,00-0,7*1*1,00		-11,838
					"m.č. 1.10 komplet" -((1,130+1,15)+1,390)*2*1,00-0,7*1*1,00		-8,040
					"m.č. 1.11 obvod. stěna"-((1,950+1,40+2,00) +(1,23+1,05))*1,00 vstupní části		-7,630
					"m.č. 1.09 - hala" -(3,764+1,2+3,949)*1,00		-8,913
					"m.č. 1.01 - vstup" -(7,15*2+2,33-1,3*3)*1,00		-12,730
					Součet		-91,279
8	011	612328131.WBR.001	Potažení vnitřních stěn sanačním štukem weberssan 600 tloušťky do 3 mm	m2	84,279	194,77	16 415,02
					84,279		
					84,279		
99 Staveništní přesun hmot							1 724,49
4	R	998017002	Přesun omezen mechaniz budova v-12m	t	4,458	386,83	1 724,49

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

-11 501,15	
------------	--

	16 415,02
--	-----------

0,00	1 724,49
	1 724,49

Celkem

98 760,36

-11 501,15 110 261,51

kontrol,součet 98 760,36

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 52 ve Vysočanech

Objekt: Dodatek č. 2

Část: ZL_10_02_Sanační omítka - bytové prostory

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

Místo: Vysočany u Nového Bydžova

Zpracoval: Ing. Novotný J.

měněpráce

vícepráce

Datum: 16. 12. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
6 Úpravy povrchů							34 268,18
9	011	612131152.WBR.001	Sanační postřik weber.san podhoz vnitřních stěn nanášený sřítovité ručně	m2	29,495	66,95	1 974,69
			" m.č. 1.03+1.04+1,5 obvodové stěny(4,370+2,7+3,82+2,81+4,18)*1,00			17,880	
			"m.č. 1.04+1.05 vnitřní stěna" (3,205-0,4+5,91-0,8+2,81+0,89)*1,00			11,615	
			Součet			29,495	
5	011	612324111.WBR	Sanační omítka webersan vyrovnávací WTA vnitřních stěn nanášená ručně	m2	29,495	271,35	8 003,47
			" m.č. 1.03+1.04+1,5 obvodové stěny(4,370+2,7+3,82+2,81+4,18)*1,00			17,880	
			"m.č. 1.04+1.05 vnitřní stěna" (3,205-0,4+5,91-0,8+2,81+0,89)*1,00			11,615	
			Součet			29,495	
6	011	612325131.WBR.001	Omítka sanační webersan sanační WTA vnitřních stěn nanášená ručně	m2	29,495	440,12	12 981,34
7	011	612325191.WBR.001	Příplatek k sanační omítce webersan sanační WTA vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky přes 15 mm ručně	m2	88,485	104,88	9 280,31
8	011	612328131.WBR.001	Potažení vnitřních stěn sanačním štukem webersan 600 tloušťky do 3 mm	m2	29,495	194,77	5 744,74
10	R	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	-29,495	126,00	-3 716,37
			Dle SOD 147,593 m2				
			Odpočet sanací				
			" m.č. 1.03+1.04+1,5 obvodové stěny"- (4,370+2,7+3,82+2,81+4,18)*1,00			-17,880	
			"m.č. 1.04+1.05 vnitřní stěna" -(3,205-0,4+5,91-0,8+2,81+0,89)*1,00			-11,615	
			Součet			-29,495	
99 Staveništní přesun hmot							603,45
4	R	998017002	Přesun omezen mechaniz budova v-12m	t	1,560	386,83	603,45

Cena celkem	Cena celkem
-3 716,37	37 984,55
	1 974,69
	8 003,47
	12 981,34
	9 280,31
	5 744,74
-3 716,37	
0,00	603,45
	603,45

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 52 ve Vysočanech

Objekt: Dodatek č. 2

Část: ZL_10_02_Sanační omítka - bytové prostory

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

Místo: Vysočany u Nového Bydžova

Zpracoval: Ing. Novotný J.

měněpráce

vícepráce

Datum: 16. 12. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

Celkem

34 871,63

-3 716,37

38 588,00

kontrol. Součet

34 871,63

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 52 ve Vysočanech

Objekt: Dodatek č. 2

Část: ZL_11_Sanace podlah - ostatní provozy

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

Místo: Vysočany u Nového Bydžova

Zpracoval: Ing. Novotný J. méněpráce vícepráce

Datum: 16. 12. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem		
HSV Práce a dodávky HSV								0,00	31 105,20
1 Zemní práce								0,00	8 241,71
1	R	139711101	Výkopy v uzavřených prostorách	m3	2,499	2 194,00	5 482,81		5 482,81
			Dle SOD						
			"1. PP" -(0,61*1,05*0,15)*2		-0,192				
			"1. PP" -						
			((3,09*1,404*0,15)+(2,55*0,61*0,15)+(2,758*3,09*0,15)+(2,10*2,908*0,15))		-3,078				
			"1. PP" -(2,128*2,954*0,15)		-0,943				
			Mezisoučet		-4,213				
			Dle Dodatku č. 1						
			"1. PP" (0,61*1,05*0,15)*2		0,192				
			"1. PP"						
			(3,09*1,404*0,15)+(2,55*0,61*0,15)+(2,758*3,09*0,15)+(2,10*2,908*0,15)		3,078				
			"1. PP" (2,128*2,954*0,15)		0,943				
			"m.č. 1.08" 7,56*(0,45+0,30-0,20)		4,158				
			"m.č. 1.10" 3,27*(0,45+0,30-0,20)		1,799				
			"m.č. 1.11" 12,65*(0,45+0,30-0,20)		6,958				
			"m.č. 1.09 - vstupní podesta" (1,659*3,540+2,040*3,900)*(0+0,30-0,20)		1,383				
			Mezisoučet		18,511				
			Součet D1		14,298				
			Dle Dodatku č. 2 doplněna podlaha v m.č.						
			"m.č. 1.01" 7,15*2,33*0,15		2,499				
			Součet doplnění D2		2,499				
2	R	162201211	Vodorovné přemístění výkopku na stavbě do 10 m kolečkem	m3	2,499	366,00	914,63		914,63
			Dle SOD						
			-4,2135		-4,214				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 52 ve Vysočanech

Objekt: Dodatek č. 2

Část: ZL_11_Sanace podlah - ostatní provozy

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

Místo: Vysočany u Nového Bydžova

Zpracoval: Ing. Novotný J.

méněpráce

vícepráce

Datum: 16. 12. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cena celkem	Cena celkem
			Nový výpočet						
			4,2135		4,214				
			14,298		14,298				
			Součet dle D1		14,298				
			2,499		2,499				
			Součet doplnění D2		2,499				
3	R	162201219	Příplatek za každých dalších 10 m x 2	m3	2,499	59,00	147,44		147,44
			Dle SOD						
			-4,2135		-4,214				
			Nový výpočet						
			4,2135		4,214				
			14,298		14,298				
			Součet		14,298				
			2,499		2,499				
			Součet doplnění D2		2,499				
4	R	162701105	Vodorovné přemístění výkopku na skládku do 10 km	m3	2,499	264,00	659,74		659,74
			Dle SOD						
			-4,2135		-4,214				
			Nový výpočet						
			4,2135		4,214				
			14,298		14,298				
			Součet		14,298				
			2,499		2,499				
			Součet doplnění D2		2,499				
5	R	171201201	Uložení zeminy na skládku	m3	2,499	15,00	37,49		37,49
			Dle SOD						
			-4,2135		-4,214				
			Nový výpočet						
			4,2135		4,214				
			14,298		14,298				
			Součet		14,298				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 52 ve Vysočanech

Objekt: Dodatek č. 2

Část: ZL_11_Sanace podlah - ostatní provozy

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

Místo: Vysočany u Nového Bydžova

Zpracoval: Ing. Novotný J.

měněpráce

vícepráce

Datum: 16. 12. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
					2,499		2,499
			Součet doplnění D2				2,499
6	R	SPC.1	Poplatek za skládku zeminy	m3	2,499	400,00	999,60
			Dle SOD				
			-4,2135				-4,214
			Nový výpočet				
			4,2135				4,214
			14,298				14,298
			Součet				14,298
			2,499				2,499
			Součet doplnění D2				2,499

Cena celkem	Cena celkem

	999,60
--	--------

2

Zakládání

7 765,79

0,00

7 765,79

7	011	273321311	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	1,999	3 490,00	6 976,51
			Dle SOD				
			0				0,000
			Nový výpočet - betonová deska pod podlahy 1.NP				
			"m.č.1.02 - stávající podlaha pouze oprava po kanalizaci" 0				0,000
			"m.č.1.12 po vybourání dřevěné podlahy pouze podkladní násypy" 63,80*0,12				7,656
			"m.č. 1.08 - po vybourání stávající dlažby, pouze násypy a snížení úrovně o 45 cm" 7,56*0,12				0,907
			"m.č. 1.10 - po vybourání stávající dlažby, pouze násypy" 3,27*0,12				0,392
			"m.č. 1.11- po vybourání stávající dlažby v části klenba, v části násypy a snížení úrovně" 2,218*2,00*0,12				0,532
			"m.č.1.09 - vstupní podesta - po vybourání dlažby pouze násypy" (1,659*3,540+2,040*3,900)*0,12				1,659
			"m.č.1.09 - hala - po vybourání pouze klenba" 0				0,000
			Součet D1				11,146
			Dle Dodatku č. 2 doplněna podlaha v m.č.				
			"m.č. 1.01" 7,15*2,33*0,12				1,999

	6 976,51
--	----------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 52 ve Vysočanech

Objekt: Dodatek č. 2

Část: ZL_11_Sanace podlah - ostatní provozy

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

Místo: Vysočany u Nového Bydžova

Zpracoval: Ing. Novotný J. méněpráce vícepráce

Datum: 16. 12. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Součet doplnění D2							1,999
8	011	272362021	Výztuž základů kleneb ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,016	49 330,00	789,28
Dle SOD							
0							0,000
Nový výpočet - betonová deska pod podlahy 1.NP							
Nový výpočet s KARI sítí 100/100-8. (2x3m)... 47,4 kg/ks							
"m.č. 1.02 - stávající podlaha pouze oprava po kanalizaci" 0							0,000
"m.č. 1.12 po vybourání dřevěné podlahy pouze podkladní zásypy" 63,80*1,20*0,0474/6							0,605
"m.č. 1.08 - po vybourání stávající dlažby, pouze násypy a snížení úrovně o 45 cm" 7,56*1,20*1,20*0,0474/6							0,086
"m.č. 1.10 - po vybourání stávající dlažby, pouze násypy" 3,27*1,20*1,20*0,0474/6							0,037
"m.č. 1.11- po vybourání stávající dlažby v části klenba, v části násypy a snížení úrovně" 2,218*2,00*1,20*1,20*0,0474/6							0,050
"m.č. 1.09 - vstupní podesta - po vybourání dlažby pouze násypy" (1,659*3,540+2,040*3,900)*1,20*1,20*0,0474/6							0,157
"m.č. 1.09 - hala - po vybourání pouze klenba" 0							0,000
Součet D1							0,935
Dle Dodatku č. 2 doplněna podlaha v m.č.							
"m.č. 1.01" 7,15*2,33*0,12 *0,0474/6							0,016
Součet doplnění D2							0,016

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

	789,28
--	--------

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6 638,89

11	R	631311124	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	1,333	2 723,00	3 629,76
Dle SOD							
"1. NP" -(7,56+3,27+12,65)*0,10							-2,348
"1. NP" -(22,33+63,80)*0,10							-8,613
"2. NP" -(9,92+6,17+9,20+7,11)*0,10							-3,240
Nový výpočet							
"m.č. 1,08" 7,56 *0,08							0,605

0,00

6 638,89

	3 629,76
--	----------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 52 ve Vysočanech

Objekt: Dodatek č. 2

Část: ZL_11_Sanace podlah - ostatní provozy

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

Místo: Vysočany u Nového Bydžova

Zpracoval: Ing. Novotný J. méněpráce vícepráce

Datum: 16. 12. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem		Cena celkem
			"m.č. 1.10" 3,27*0,08		0,262				
			"m.č. 1.11" 12,65*0,08		1,012				
			"m.č.1.02" 22,33*0,08		1,786				
			"m.č.1.12" 63,80*0,08		5,104				
			"m.č. 1.09 - vstupní podesta" (1,659*3,540+2,040*3,900)*0,08		1,106				
			"m.č.1.09 - hala" ((3,94+0,9)*3,540+0,605*2,040)*0,08		1,469				
			"m.č. 2,07 - podesta" 1,540*3,540*0,08		0,436				
			"m.č. 2,07 - hala" (3,94+0,9)*3,540*0,08		1,371				
			betonová deska - spřažená konstrukce s dřevěným stropem						
			"m.č. 2,02" 8,06*0,12N						
			"m.č. 2,03" 8,02*0,12N						
			"m.č. 2,08" 7,72*0,12N						
			"m.č. 2,09" 8,18*0,12N						
			Součet D1		-1,050				
			Dle Dodatku č. 2 doplněna podlaha v m.č.						
			"m.č. 1.01" 7,15*2,33*0,08		1,333				
			Součet doplnění D2		1,333				
12	R	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,061	49 330,00	3 009,13		3 009,13
			Dle SOD						
			"1. NP"-(22,33+63,80)*1,20*0,001351		-0,140				
			Nový výpočet s KARI sítí 150/150-6 (2x3m).... 18,2 kg/ks						
			"m.č. 1,08" 7,56 *1,20*0,0182/6		0,028				
			"m.č. 1.10" 3,27*1,20*0,0182/6		0,012				
			"m.č. 1.11" 12,65*1,20*0,0182/6		0,046				
			"m.č.1.02" 22,33*1,20*0,0182/6		0,081				
			"m.č.1.12" 63,80*1,20*0,0182/6		0,232				
			"m.č.1.09 - vstupní podesta" (1,659*3,540+2,040*3,900)*1,20*0,0182/6		0,050				
			"m.č.1.09 - hala" ((3,94+0,9)*3,540+0,605*2,040)*1,20*0,0182/6		0,067				
			"m.č. 2,07 - podesta" 1,540*3,540*1,20*0,0182/6		0,020				
			"m.č. 2,07 - hala" (3,94+0,9)*3,540*1,20*0,0182/6		0,062				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 52 ve Vysočanech

Objekt: Dodatek č. 2

Část: ZL_11_Sanace podlah - ostatní provozy

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

Místo: Vysočany u Nového Bydžova

Zpracoval: Ing. Novotný J. méněpráce vícepráce

Datum: 16. 12. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem		
			Součet D1		0,458				
			Dle Dodatku č. 2 doplněna podlaha v m.č.						
			"m.č. 1.01" 7,15*2,33*1,20*0,0182/6		0,061				
			Součet doplnění D2		0,061				
9 Bourací práce a demontáže							5 484,47		
13	R	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,666	2 352,00	3 918,43	0,00	5 484,47
			Dle SOD						3 918,43
			"1. NP" -(7,56+3,27+12,65)*0,12		-2,818				
			"2. NP" -(8,18+7,72+8,06+8,02)*0,10		-3,198				
			Nový výpočet						
			"m.č. 1.08" 7,56*0,10		0,756				
			"m.č. 1.10" 3,27*0,10		0,327				
			"m.č. 1.11" 12,65*0,10		1,265				
			"m.č.1.09 - vstupní podesta" (1,659*3,540+2,040*3,900)*0,10		1,383				
			"m.č.1.09 - hala" ((3,94+0,9)*3,540+0,605*2,040)*0,10		1,837				
			"m.č. 2,02" 8,06*0,10		0,806				
			"m.č. 2,03" 8,02*0,10		0,802				
			"m.č. 2,08" 7,72*0,10		0,772				
			"m.č. 2,09" 8,18*0,10		0,818				
			"m.č. 2,07 - podesta" 1,540*3,540*0,10		0,545				
			"m.č. 2,07 - hala" (3,94+0,9)*3,540*0,10		1,713				
			Součet D1		5,008				
			Dle Dodatku č. 2 doplněna podlaha v m.č.						
			"m.č. 1.01" 7,15*2,33*0,10		1,666				
			Součet doplnění D2		1,666				
14	R	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	16,660	44,00	733,04		733,04
			Dle SOD						
			"1. NP" -(7,56+3,27+12,65)		-23,480				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 52 ve Vysočanech

Objekt: Dodatek č. 2

Část: ZL_11_Sanace podlah - ostatní provozy

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

Místo: Vysočany u Nového Bydžova

Zpracoval: Ing. Novotný J.

měněpráce

vícepráce

Datum: 16. 12. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cena celkem	Cena celkem
			"2. NP"-(8,18+7,72+8,06+8,02)				-31,980		
			Mezisoučet				-55,460		
			"m.č. 1.08" 7,56				7,560		
			"m.č. 1.10" 3,27				3,270		
			"m.č. 1.11" 12,65				12,650		
			"m.č. 1.09 - vstupní podesta" (1,659*3,540+2,040*3,900)				13,829		
			"m.č. 1.09 - hala" ((3,94+0,9)*3,540+0,605*2,040)				18,368		
			"m.č. 2,02" 8,06				8,060		
			"m.č. 2,03" 8,02				8,020		
			"m.č. 2,08" 7,72				7,720		
			"m.č. 2,09" 8,18				8,180		
			"m.č. 2,07 - podesta" 1,540*3,540				5,452		
			"m.č. 2,07 - hala" (3,94+0,9)*3,540				17,134		
			Mezisoučet				110,243		
			Součet D1				54,783		
			Dle Dodatku č. 2 doplněna podlaha v m.č.						
			"m.č. 1.01" 7,15*2,33				16,660		
			Součet doplnění D2				16,660		
15	R	965083122	Odstranění násypů pod podlahami mezi trámy tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	1,666	500,00	833,00		833,00
			Dle SOD						
			"1. NP" -(22,33+63,80)*0,20				-17,226		
			Nový výpočet						
			"m.č. 1.02 - stávající podlaha pouze zásah pro kanalizaci" 22,33				22,330		
			"m.č. 1.08" 7,56*0,10				0,756		
			"m.č. 1.10" 3,27*0,10				0,327		
			"m.č. 1.11" 12,65*0,10				1,265		
			"m.č. 1.12" 63,80*0,10				6,380		
			"m.č. 1.09 - vstupní podesta" (1,659*3,540+2,040*3,900)*0,10				1,383		
			"m.č. 1.09 - hala" ((3,94+0,9)*3,540+0,605*2,040)*0,10				1,837		
			"m.č. 2,02" 8,06*0,10				0,806		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 52 ve Vysočanech

Objekt: Dodatek č. 2

Část: ZL_11_Sanace podlah - ostatní provozy

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

Místo: Vysočany u Nového Bydžova

Zpracoval: Ing. Novotný J.

méněpráce

vícepráce

Datum: 16. 12. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem		
			"m.č. 2,03" 8,02*0,10		0,802				
			"m.č. 2,08" 7,72*0,10		0,772				
			"m.č. 2,09" 8,18*0,10		0,818				
			"m.č. 2,07 - podesta" 1,540*3,540*0,10		0,545				
			"m.č. 2,07 - hala" (3,94+0,9)*3,540*0,10		1,713				
			Součet D1		22,508				
			Dle Dodatku č. 2 doplněna podlaha v m.č.						
			"m.č. 1.01" 7,15*2,33*0,10		1,666				
			Součet doplnění D2		1,666				
		998	Přesun hmot				2 974,34		
16	R	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	7,689	386,83	2 974,34		
								0,00	2 974,34
									2 974,34
		PSV	Práce a dodávky PSV				29 211,60		
		711	Izolace proti vodě				8 837,14		
17	711	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	16,660	11,40	189,92		
			Dle SOD						
			0		0,000				
			Nový výpočet - kompletní izolace podlah v 1.NP						
			"m.č. 1.02" 0		0,000				
			"m.č. 1.08" 7,56		7,560				
			"m.č.1.09 - vstupní podesta" (1,659*3,540+2,040*3,900)		13,829				
			"m.č.1.09 - hala" ((3,94+0,9)*3,540+0,605*2,040)		18,368				
			"m.č. 1.10" 3,27		3,270				
			"m.č. 1.11" 12,65		12,650				
			"m.č. 1.12" 63,80		63,800				
			Součet D1		119,477				
			Dle Dodatku č. 2 doplněna podlaha v m.č.						
								0,00	8 837,14
									189,92

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 52 ve Vysočanech

Objekt: Dodatek č. 2

Část: ZL_11_Sanace podlah - ostatní provozy

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

Místo: Vysočany u Nového Bydžova

Zpracoval: Ing. Novotný J.

měněpráce

vícepráce

Datum: 16. 12. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cena celkem	Cena celkem
			"m.č. 1.01" 7,15*2,33		16,660				
			Součet doplnění D2		16,660				
18	111	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,005	82 300,00	411,50		411,50
			16,66 * 0,00033		0,005				
19	711	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	3,792	24,90	94,42		94,42
			Dle SOD						
			0		0,000				
			podlahy - 0,20 cm						
			"m.č. 1.08 " ((2,129+1,1)+2,34)*2*0,20		2,228				
			"m.č. 1.09 " (1,659+3,54+3,9)*2*0,20		3,640				
			"m.č. 1.10 " ((1,13+1,15)+1,39)*2*0,20		1,468				
			"m.č. 1.10 snížená část" ((1,130+1,15)+2,00)*2*0,20		1,712				
			"m.č. 1.12 " (10,00+6,38)*2*0,20		6,552				
			Součet D1		15,800				
			Dle Dodatku č. 2 doplněna podlaha v m.č.						
			"m.č. 1.01" (7,15+2,33)*2*0,20		3,792				
			Součet doplnění D2		3,792				
20	111	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,001	82 300,00	82,30		82,30
			3,792 * 0,00034		0,001				
21	711	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	16,660	116,00	1 932,56		1 932,56
			Dle SOD						
			0		0,000				
			Nový výpočet - kompletní izolace podlah v 1.NP						
			"m.č. 1.02" 0		0,000				
			"m.č. 1.08" 7,56		7,560				
			"m.č. 1.09 - vstupní podesta" (1,659*3,540+2,040*3,900)		13,829				
			"m.č. 1.09 - hala" ((3,94+0,9)*3,540+0,605*2,040)		18,368				
			"m.č. 1.10" 3,27		3,270				
			"m.č. 1.11" 12,65		12,650				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 52 ve Vysočanech

Objekt: Dodatek č. 2

Část: ZL_11_Sanace podlah - ostatní provozy

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

Místo: Vysočany u Nového Bydžova

Zpracoval: Ing. Novotný J.

měněpráce

vícepráce

Datum: 16. 12. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem		
			"m.č. 1.12" 63,80		63,800				
			Součet D1		119,477				
			Dle Dodatku č. 2 doplněna podlaha v m.č.						
			"m.č. 1.01" 7,15*2,33		16,660				
			Součet doplnění D2		16,660				
22	628	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu	m2	19,417	230,00	4 465,91		4 465,91
			16,66 * 1,1655		19,417				
23	711	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	3,792	134,00	508,13		508,13
			Dle SOD						
			0		0,000				
			podlahy - 0,20 cm						
			"m.č.1.08 " ((2,129+1,1)+2,34)*2*0,20		2,228				
			"m.č.1.09 " (1,659+3,54+3,9)*2*0,20		3,640				
			"m.č.1.10 " ((1,13+1,15)+1,39)*2*0,20		1,468				
			"m.č.1.10 snížená část" ((1,130+1,15)+2,00)*2*0,20		1,712				
			"m.č.1.12 " (10,00+6,38)*2*0,20		6,552				
			Součet D1		15,600				
			Dle Dodatku č. 2 doplněna podlaha v m.č.						
			"m.č. 1.01" (7,15+2,33)*2*0,20		3,792				
			Součet doplnění D2		3,792				
24	628	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu	m2	4,630	230,00	1 064,90		1 064,90
			3,792 * 1,221		4,630				
26	R	Předb. 03	Přesun hmot	%	87,496	1,00	87,50		87,50
713 Izolace tepelné							5 833,88	0,00	5 833,88
27	R	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	16,660	38,00	633,08		633,08

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 52 ve Vysočanech

Objekt: Dodatek č. 2

Část: ZL_11_Sanace podlah - ostatní provozy

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

Místo: Vysočany u Nového Bydžova

Zpracoval: Ing. Novotný J. méněpráce vícepráce

Datum: 16. 12. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cena celkem	Cena celkem
			Nový výpočet - dopočítány izolace podlah v 1.NP						
			"m.č. 1.02 - stávající podlaha" 0		0,000				
			"m.č. 1.08" 7,56		7,560				
			"m.č.1.09 - vstupní podesta" (1,659*3,540+2,040*3,900)		13,829				
			"m.č.1.09 - hala" ((3,94+0,9)*3,540+0,605*2,040)		18,368				
			"m.č. 1.10" 3,27		3,270				
			"m.č. 1.11" 12,65		12,650				
			"m.č. 1.12 - započítáno v předchozím ZL" 0		0,000				
			Součet D1		55,677				
			Dle Dodatku č. 2 doplněna podlaha v m.č.						
			"m.č. 1.01" 7,15*2,33		16,660				
			Součet doplnění D2		16,660				
28		Předb. 041	Dodávka - podlahový polystyren v tl. 120 mm	m2	17,159	241,00	4 135,32		4 135,32
			Nový výpočet - dopočítány izolace podlah v 1.NP						
			"m.č. 1.02 - stávající podlaha" 0		0,000				
			"m.č. 1.08" 7,56*1,03		7,787				
			"m.č.1.09 - vstupní podesta" (1,659*3,540+2,040*3,900)*1,03		14,244				
			"m.č.1.09 - hala" ((3,94+0,9)*3,540+0,605*2,040)*1,03		18,919				
			"m.č. 1.10" 3,27*1,03		3,368				
			"m.č. 1.11" 12,65*1,03		13,030				
			"m.č. 1.12 - započítáno v předchozím ZL" 0		0,000				
			Součet D1		57,348				
			Dle Dodatku č. 2 doplněna podlaha v m.č.						
			"m.č. 1.01" 7,15*2,33*1,03		17,159				
			Součet doplnění D2		17,159				
29	R	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	16,660	13,00	216,58		216,58
			Nový výpočet - dopočítány izolace podlah v 1.NP						
			"m.č. 1.02 - stávající podlaha" 0		0,000				
			"m.č. 1.08" 7,56		7,560				
			"m.č.1.09 - vstupní podesta" (1,659*3,540+2,040*3,900)		13,829				
			"m.č.1.09 - hala" ((3,94+0,9)*3,540+0,605*2,040)		18,368				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 52 ve Vysočanech

Objekt: Dodatek č. 2

Část: ZL_11_Sanace podlah - ostatní provozy

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

Místo: Vysočany u Nového Bydžova

Zpracoval: Ing. Novotný J.

méněpráce

vícepráce

Datum: 16. 12. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem		Cena celkem	Cena celkem
			"m.č. 1.10" 3,27		3,270					
			"m.č. 1.11" 12,65		12,650					
			"m.č. 1.12 - započítáno v předchozím ZL" 0		0,000					
			Součet D1		55,677					
			Dle Dodatku č. 2 doplněna podlaha v m.č.							
			"m.č. 1.01" 7,15*2,33		16,660					
			Součet doplnění D2		16,660					
30	713	713121211	Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky kladenými volně	m	18,960	19,00	360,24			360,24
			Nový výpočet							
			"m.č.1.08 " ((2,129+1,1)+2,34)*2		11,138					
			"m.č.1.09 " (1,659+3,54+3,9)*2		18,198					
			"m.č.1.10 " ((1,13+1,15)+1,39)*2		7,340					
			"m.č.1.10 snížená část" ((1,130+1,15)+2,00)*2		8,560					
			"m.č.1.12 " (10,00+6,38)*2		32,760					
			Součet D1		77,996					
			Dle Dodatku č. 2 doplněna podlaha v m.č.							
			"m.č. 1.01" (7,15+2,33)*2		18,960					
			Součet doplnění D2		18,960					
31	590	59042142	páska dilatační z pěnového PE š 120mm	m	19,908	18,80	374,27			374,27
			"Nový výpočet" 18,960*1,05		19,908					
			Součet		19,908					
32	R	Předb. 05	Přesun hmot	%	57,195	2,00	114,39			114,39
771 Dlažby a obklady							14 540,58		0,00	14 540,58
33	R	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	16,660	27,00	449,82			449,82
			Dle SOD							
			-55,88		-55,880					
			Mezisoučet		-55,880					
			Nový výpočet							
			"m.č. 1.08" 7,56		7,560					
			"m.č. 1.10" 3,27		3,270					

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 52 ve Vysočanech

Objekt: Dodatek č. 2

Část: ZL_11_Sanace podlah - ostatní provozy

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

Místo: Vysočany u Nového Bydžova

Zpracoval: Ing. Novotný J. méněpráce vícepráce

Datum: 16. 12. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cena celkem	Cena celkem
			"m.č. 1.11" 12,65		12,650				
			"m.č.1.09 - vstupní podesta" (1,659*3,540+2,040*3,900)		13,829				
			"m.č.1.09 - hala" ((3,94+0,9)*3,540+0,605*2,040)		18,368				
			"m.č. 2,02" 9,20		9,200				
			"m.č. 2,03" 7,11		7,110				
			"m.č. 2,08" 6,17		6,170				
			"m.č. 2,09" 9,92		9,920				
			"m.č. 2,07 - podesta" 1,540*3,540		5,452				
			"m.č. 2,07 - hala" (3,94+0,9)*3,540		17,134				
			Mezisoučet		110,663				
			Součet D1		54,783				
			Dle Dodatku č. 2 doplněna podlaha v m.č.						
			"m.č. 1.01" 7,15*2,33		16,660				
			Součet doplnění D2		16,660				
34	R	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	16,660	66,00	1 099,56		1 099,56
			Dle SOD						
			"1. NP" -(7,56+3,27+12,65)		-23,480				
			"2. NP" -(9,92+6,17+9,20+7,11)		-32,400				
			Mezisoučet		-55,880				
			Nový výpočet						
			"m.č. 1.08" 7,56		7,560				
			"m.č. 1.10" 3,27		3,270				
			"m.č. 1.11" 12,65		12,650				
			"m.č.1.09 - vstupní podesta" (1,659*3,540+2,040*3,900)		13,829				
			"m.č.1.09 - hala" ((3,94+0,9)*3,540+0,605*2,040)		18,368				
			"m.č. 2,02" 9,20		9,200				
			"m.č. 2,03" 7,11		7,110				
			"m.č. 2,08" 6,17		6,170				
			"m.č. 2,09" 9,92		9,920				
			"m.č. 2,07 - podesta" 1,540*3,540		5,452				
			"m.č. 2,07 - hala" (3,94+0,9)*3,540		17,134				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 52 ve Vysočanech

Objekt: Dodatek č. 2

Část: ZL_11_Sanace podlah - ostatní provozy

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

Místo: Vysočany u Nového Bydžova

Zpracoval: Ing. Novotný J.

měněpráce

vícepráce

Datum: 16. 12. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem		
			Mezisoučet		110,663				
			Součet D1		54,783				
			Dle Dodatku č. 2 doplněna podlaha v m.č.						
			"m.č. 1.01" 7,15*2,33		16,660				
			Součet doplnění D2		16,660				
35	R	771574113	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2	m2	16,660	430,00	7 163,80		7 163,80
			Dle SOD						
			"1. NP" -(7,56+3,27+12,65)		-23,480				
			"2. NP" -(9,92+6,17+9,20+7,11)		-32,400				
			Mezisoučet		-55,880				
			Nový výpočet						
			"m.č. 1.08" 7,56		7,560				
			"m.č. 1.10" 3,27		3,270				
			"m.č. 1.11" 12,65		12,650				
			"m.č.1.09 - vstupní podesta" (1,659*3,540+2,040*3,900)		13,829				
			"m.č.1.09 - hala" ((3,94+0,9)*3,540+0,605*2,040)		18,368				
			"m.č. 2,02" 9,20		9,200				
			"m.č. 2,03" 7,11		7,110				
			"m.č. 2,08" 6,17		6,170				
			"m.č. 2,09" 9,92		9,920				
			"m.č. 2,07 - podesta" 1,540*3,540		5,452				
			"m.č. 2,07 - hala" (3,94+0,9)*3,540		17,134				
			Mezisoučet		110,663				
			Součet D1		54,783				
			Dle Dodatku č. 2 doplněna podlaha v m.č.						
			"m.č. 1.01" 7,15*2,33		16,660				
			Součet doplnění D2		16,660				
36	R	771579198	Příplatek na tmel a spárovací hmotu	m2	16,660	55,00	916,30		916,30
			Dle SOD						
			-23,48		-23,480				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 52 ve Vysočanech

Objekt: Dodatek č. 2

Část: ZL_11_Sanace podlah - ostatní provozy

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

Místo: Vysočany u Nového Bydžova

Zpracoval: Ing. Novotný J.

měněpráce

vícepráce

Datum: 16. 12. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cena celkem	Cena celkem
			-32,40				-32,400		
			Mezisoučet				-55,880		
			Nový výpočet						
			"m.č. 1.08" 7,56				7,560		
			"m.č. 1.10" 3,27				3,270		
			"m.č. 1.11" 12,65				12,650		
			"m.č. 1.09 - vstupní podesta" (1,659*3,540+2,040*3,900)				13,829		
			"m.č. 1.09 - hala" ((3,94+0,9)*3,540+0,605*2,040)				18,368		
			"m.č. 2,02" 9,20				9,200		
			"m.č. 2,03" 7,11				7,110		
			"m.č. 2,08" 6,17				6,170		
			"m.č. 2,09" 9,92				9,920		
			"m.č. 2,07 - podesta" 1,540*3,540				5,452		
			"m.č. 2,07 - hala" (3,94+0,9)*3,540				17,134		
			Mezisoučet				110,663		
			Součet D1				54,783		
			Dle Dodatku č. 2 doplněna podlaha v m.č.						
			"m.č. 1.01" 7,15*2,33				16,660		
			Součet doplnění D2				16,660		
37		Předb. 20	Dodávka dlažby	m2	18,325	268,00	4 911,10		4 911,10
			Dle SOD						
			-23,48*1,10				-25,828		
			-32,40*1,10				-35,640		
			Mezisoučet				-61,468		
			Nový výpočet						
			"m.č. 1.08" 7,56*1,10				8,316		
			"m.č. 1.10" 3,27*1,10				3,597		
			"m.č. 1.11" 12,65*1,10				13,915		
			"m.č. 1.09 - vstupní podesta" (1,659*3,540+2,040*3,900)*1,10				15,212		
			"m.č. 1.09 - hala" ((3,94+0,9)*3,540+0,605*2,040)*1,10				20,205		
			"m.č. 2,02" 9,20*1,10				10,120		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 52 ve Vysočanech

Objekt: Dodatek č. 2

Část: ZL_11_Sanace podlah - ostatní provozy

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

Místo: Vysočany u Nového Bydžova

Zpracoval: Ing. Novotný J.

měněpráce

vícepráce

Datum: 16. 12. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"m.č. 2,03" 7,11*1,10		7,821		
			"m.č. 2,08" 6,17*1,10		6,787		
			"m.č. 2,09" 9,92*1,10		10,912		
			"m.č. 2,07 - podesta" 1,540*3,540*1,10		5,997		
			"m.č. 2,07 - hala" (3,94+0,9)*3,540*1,10		18,847		
			Součet D1		60,261		
			Dle Dodatku č. 2 doplněna podlaha v m.č.				
			"m.č. 1,01" 7,15*2,33*1,10		18,325		
			Součet doplnění D2		18,325		
38	R	Předb. 22	Přesun hmot	%	145,406	0,00	0,00

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

	0,00
--	------

Celkem

60 316,80

0,00

60 316,80