

ROZPOČET

Stavba: Úprava Komorenského potoka v areálu zámeckého parku v Blovicích
Objekt:

Objednatel: Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.
Zhotovitel: SENE A spol. s r.o. Spálené Poříčí
Místo: Blovice

Zpracoval: Ing. Mojmír Dostál
Datum: 19.1. 2023

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|-------------|-------------|--|------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 79 855,05 | 0,000 |
| 1 | | Zemní práce | | | | 79 855,05 | 0,000 |
| ## | 124253100 | Výkopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně | m3 | 71,500 | 187,00 | 13 370,50 | 0,000 |
| ## | 162451106 | Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 71,500 | 114,00 | 8 151,00 | 0,000 |
| ## | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 71,500 | 154,00 | 11 011,00 | 0,000 |
| ## | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 107,250 | 350,00 | 37 537,50 | 0,000 |
| ## | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 71,500 | 20,70 | 1 480,05 | 0,000 |
| ## | 181951111 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně | m2 | 550,000 | 15,10 | 8 305,00 | 0,000 |
| VRN | | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 8 000,00 | 0,000 |
| VRN6 | | Územní vlivy | | | | 8 000,00 | 0,000 |
| ## | 062002000 | Ztížené dopravní podmínky | kmpl | 1,000 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,000 |
| | | Celkem | | | | 87 855,05 | 0,000 |