

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. KT/12027/22
na realizaci stavby
K1901 Modernizace autobusových zastávek v Litvínově – II. etapa

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen **Občanský zákoník** ve znění pozdějších předpisů)

I.
Smluvní strany

1.1 Objednatel: **Město Litvínov**
Zastoupený: Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města
Sídlo: Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ: 002 66 027
DIČ: CZ 00266027
Bankovní spojení: KB a.s. Litvínov
č.ú.: 0000921491 / 0100
Datová schránka: 8TYBQZK

(dále jen **objednatel**)

1.2 Zhotovitel: **ADS.M s.r.o.**
Zastoupený: Janem Slavíkem
Sídlo: Chožov 157, Chožov 439 22
IČ: 25441787
DIČ: CZ25441787
Bankovní spojení: ČSOB Most
Číslo účtu: 174724332/0300
Osoba oprávněná jednat za uchazeče: Jan Slavík
Kontaktní osoba: 
Datová schránka: 39skkix
Kontaktní telefon: 
Kontaktní e-mail: info@adsm.cz

(dále jen **zhotovitel**)

II.

2.1 Z důvodu nepředvídatelných okolností při stavebních pracích na realizaci stavby se smluvní strany v souladu s ustanovením odst. 13.5 Smlouvy o dílo č. KT/12027/22 na realizaci stavby „**K1901 Modernizace autobusových zastávek v Litvínově – II. etapa**“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, týkajícího se změny čl. V. Cena odst. 5.1 tak, že nově zní:

*„Celková cena předmětu díla specifikovaného v čl. III. bodě 3.1 této smlouvy se sjednává jako pevná (dle § 2620 Občanského zákoníku) a nejvýše přípustná ve výši **4 866 856,99 Kč** bez DPH.*

Cena nezahrnuje DPH, které bude zhotovitelem uplatněno v souladu se zákonem o DPH v platném znění ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Celková cena předmětu díla se skládá z ceny předmětu díla bez DPH a DPH.“

zakázka	Cena bez DPH Kč
Zastávka Sportovní škola (směr Chudeřín)	1 300 781,23
Zastávka Sportovní škola (směr Loučná)	1 264 606,20
Zastávka Mototechna (směr Chudeřín)	1 099 563,76
Zastávka Mototechna (směr Loučná)	1 201 905,80
Cena celkem bez DPH	4 866 856,99

2.2 Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo č. KT/12027/22 zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

III.

- 3.1 Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.
- 3.2 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- 3.3 Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.
- 3.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.
- 3.5 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Příloha: Rekapitulace změnových listů

Změnové listy č. 1,2,3,4,5,6,7,8 a 9

V Litvínově dne 17. 01. 2023

V dne 10. 01. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Mgr. Kamila Bláhová
starostka města

Jan Slavík
jednatel společnosti

Kód: 0261-09
Stavba: Autobusové zastávky Litvínov

Místo: Litvínov
Objednatel: Město Litvínov
Zhotovitel: ADS.M s.r.o.

Datum: 05.12.2022
IČ: 002 66 027
DIČ: CZ00266027
IČ: 25441787
DIČ: CZ25441787

Průběh výstavby

ZL č.	Popis	cena bez DPH	DPH	Cena celkem
1	Stavební práce autobusové zastávky MP SO02B	-69 921,50		
2	Stavební práce autobusové zastávky VP	8 925,00	1 874,25	10 799,25
3	Stavební práce autobusové zastávky VP	172 901,75	36 309,37	209 211,12
4	Stavební práce autobusové zastávky VP	157 615,08	33 099,17	190 714,25
5	Stavební práce autobusové zastávky VP	64 200,00	13 482,00	77 682,00
6	Stavební práce autobusové zastávky VP	4 515,62	948,28	5 463,90
7	Stavební práce autobusové zastávky VP	9 000,00	1 890,00	10 890,00
8	Stavební práce autobusové zastávky VP	11 384,00	2 390,64	13 774,64
9	Stavební práce autobusové zastávky VP	136 780,70	28 723,95	165 504,65
	Cena celkem	495 400,65	104 034,14	599 434,79



9.12.2022

TDI SOUKLADÍ!



Změnový list - méněpráce

č.1

stavba: Modernizace autobusových zastávek v Litvínově - II. etapa

Datum : 03.11.2022

Vypracoval :



Popis změny a její účel :

Odpočet neprovedené sanace pláně pod zastávkou SO02b, skutečné hodnoty modulu přetvárnosti odpovídaly projektem stanovené hodnotě

Popis položky	MJ	množství	Kč/MJ	cena celkem
odkopávky a porokopávky nezapažené	m3	-55,00	137,00	-7 535,00 Kč
příplatek k cenám vykopávek za ztížení	m3	-5,5	479,00	-2 634,50 Kč
vodorovné přemístění výkopku	m3	-55,00	190,00	-10 450,00 Kč
uložení sypaniny	m3	-55	117,00	-6 435,00 Kč
šterkodř	t	-99	433,00	-42 867,00 Kč
cena celkem bez DPH				- 69 921,50 Kč
upravená cena bez DPH				

Vypracoval :



Kontroloval :

Schválil :

O	P	Úroveň	TC	ČP	TV	Typ položky	Kód položky	Plný popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena	Cenová soustava	Hmotnost celkem	Suť celkem	Nh celkem	TD	Dodávatel	Výrobce
		1			D		HSV	Práce a dodávky HSV					-69 921,50		0,000	0,000	0,000			
		>2			D		1	Zemní práce					-69 921,50		0,000	0,000	0,000			
		>3	oc	2	K	HSV	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapežené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m ³	m ³	-55,000	137,00	1,000	-7 535,00		0,000	0,000	0,000	vlast.		
		>3	oc	3	K	HSV	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výtlačin v horninách jakékoliv třídy	m ³	-5,500	479,00	1,000	-2 634,50		0,000	0,000	0,000	vlast.		
		>3	fc	4	K	HSV	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	-55,000	190,00	1,000	-10 450,00		0,000	0,000	0,000	vlast.		
		>3	oc	5	K	HSV	171152111	Uložení sypaniny do zhrutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovněním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně	m ³	-55,000	117,00	1,000	-6 435,00		0,000	0,000	0,000	vlast.		
		>3	fc	6	M	HSV	58344229	šlákodrt' frakce 0/125	t	-99,000	433,00	1,000	-42 867,00		0,000			vlast.		

O	P	Úroveň	TC	ČP	TV	Typ položky	Kód položky	Plný popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena	Cenová soustava	Hmotnost celkem	Suť celkem	Nh celkem	TD	Dodavatel	Výrobce
		1			D		HSV	Práce a dodávky HSV					8 925,00		4,335	0,000	0,000			
		>2			D		g	Ostatní konstrukce a práce, bourání					8 925,00		4,335	0,000	0,000			
X		>3	fc	1	M	HSV	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	-255,000	111,00	1,000	-28 305,00		-7,140				vlast.	
		>3	pc	2	M	HSV	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x40x250mm	m	255,000	146,00	1,000	37 230,00	C5 ÚRS 2022 01	11,475				vlast.	

Změnový list - vícepráce

č.3

stavba: Modernizace autobusových zastávek v Litvínově - II. etapa

Datum : 10.11.2022

Vypracoval :

SO02B

Popis změny a její účel :

Objekt SO02b: Pod chodníkem byla nalazena vrstva betonu, kterou zhotovitel nad rámec SOD musel vybourat. K zastávce byal na požadavek TS přivedena chránička od stožáru VO. Za palisádovou zidkou zhotovitel doplňoval nopovou folii, která v PD chyběla. Byla provedena úprava kolem staré zasypané šachty SČVK. Nad rámec PD zhotovitel provedl úpravu krycího hrnku vodovodu. Zhotovitel musí do doby kolaudace nechat osazené dopravní značení (nad rámec VV) PD neuvažovala s vybudováním provizorní zastávky (osazení panelů, odkop zeminy)

Popis položky	MJ	množství	Kč/MJ	cena celkem
odstranění podkladu nebo krytu beton prostý	m2	68,00	1 070,00	72 760,00 Kč
chránička kabel uloženi	m	20	102,00	2 040,00 Kč
trubka elektroinstalační ohebná	m	20,00	89,00	1 780,00 Kč
izolace proti zemní vlhkosti	m2	15	201,00	3 015,00 Kč
výšková úprava hrnek voda	ks	4	1 210,00	4 840,00 Kč
sanace šachty zásyp hutnění	m3	0,8	1 490,00	1 192,00 Kč
vybavení staveniště provizorní zastávka	měsíc	4	15 000,00	60 000,00 Kč
zařízení značky	měsíc	3	9 000,00	27 000,00 Kč
přesuny hmot	t	1,272	216,00	274,75 Kč
cena celkem bez DPH				172 901,75 Kč
upravená cena bez DPH				

Vypracoval :

Kontroloval :

Schválil :

O	P	Úroveň	TC	ČP	TV	Typ položky	Kód položky	Plný popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena	Cenová soustava	Hmotnost celkem	Sur' celkem	Nh celkem	TD	Dodavatel	Výrobce
		1			D		HSV	Práce a dodávky HSV					81 694,75		1,272	22,100	178,720			
		>2			D		1	Zemní práce					72 760,00		0,000	22,100	172,516			
		>3	oc	15	K	HSV	113107031	Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	68,000	1 070,00	1,000	72 760,00	CS ÚRS 2022 01	0,000	22,100	172,516	vlast.		
		>2			D		3	Svislé a kompletní konstrukce					3 820,00		0,027	0,000	0,000			
		>3	oc	5	K	HSV	388995212	Chránička kabelů v římsce z trub HDPE přes DN 80 do DN 110	m	20,000	102,00	1,000	2 040,00		0,016	0,000	0,000	vlast.		
		>3	fc	6	M	HSV	345713540	trubka elektroinstalační ohěbná dvojitá s koncovou D 75/90 mm, HDPE+LDPE	m	20,000	89,00	1,000	1 780,00		0,011			vlast.		
		>2			D		8	Trubní vedení					4 840,00		1,244	0,000	6,204			
		>3	oc	14	K	HSV	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	4,000	1 210,00	1,000	4 840,00	CS ÚRS 2022 01	1,244	0,000	6,204	vlast.		
		>2			D		99B	Přesun hmot					274,75		0,000	0,000	0,000			
		>3	oc	16	K	HSV	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1,272	216,00	1,000	274,75		0,000	0,000	0,000	vlast.		
		1			D		PSV	Práce a dodávky PSV					4 207,00		0,011	0,000	1,305			
		>2			D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					4 207,00		0,011	0,000	1,305			
		>3	fc	13	K	PSV	569222122R1	sanace šachty štěrkodř	m3	0,800	1 490,00	1,000	1 192,00		0,000	0,000	0,000	vlast.		
		>3	oc	12	K	PSV	711161115	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nepovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm	m2	15,000	201,00	1,000	3 015,00	CS ÚRS 2022 01	0,011	0,000	1,305	vlast.		
		1			D		M	Práce a dodávky M					0,00		0,000	0,000	0,000			
		>2			D		21-M	Elektromontáže					0,00		0,000	0,000	0,000			
		1			D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					87 000,00		0,000	0,000	0,000			
		>2			D		VRN3	Zařízení staveniště					87 000,00		0,000	0,000	0,000			
		>3	fc	11	K	VRN	032002000	Vybavení staveniště	měsíc	4,000	15 000,00	1,000	60 000,00	CS ÚRS 2022 01	0,000	0,000	0,000	vlast.		
		>3	fc	10	K	VRN	034002000	Zabezpečení staveniště	měsíc	3,000	9 000,00	1,000	27 000,00	CS ÚRS 2022 01	0,000	0,000	0,000	vlast.		

Změnový list - vícepráce

č.4

stavba: Modernizace autobusových zastávek v Litvínově - II. etapa

Datum : 10.11.2022

Vypracoval :

SO02A

Popis změny a její účel :

Objekt SO02a: Z důvodu nevhodných výškových poměrů bylo nutné předláždít a přespádat chodník k č.p 1659. U zastávky bylo nutné sanovat aktivní zónu nájezdového a výjezdového klínu nad rámeček PD, rozhodnutí vydal geotechnik, aktivní zóna byla z nevhodných zemín a podmačena. Nad rámeček VV bylo v chodníku nutné provést výškovou úpravu poklopů splaškové a dešťové kanalizace. Nad rámeček VV bylo nutné provést napojení do stávající dešťové kanalizace (PD uvažovala s výměnou UV). Zhotovitel musí do doby kolaudace nechat osazené dopravní značení (nad rámeček VV) PD nevažovala s vybudováním provizorní zastávky (osazení panelů, odkop zeminy).

Popis položky	MJ	množství	Kč/MJ	cena celkem
odstranění podkladu nebo krytu živičný	m2	15,00	80,40	1 206,00 Kč
vytrhání obrub	m	15	136,00	2 040,00 Kč
odkopávky a prokopávky	m3	42,00	137,00	5 754,00 Kč
příplatek	m3	8,4	479,00	4 023,60 Kč
vodorovné přemístění	m3	47,82	190,00	9 085,80 Kč
uložení sypaniny skládka	m3	47,82	117,00	5 594,94 Kč
podklad ze štěrkodrti	m2	294,99	177,00	52 213,23 Kč
klaení dlažby	m2	15	299,00	4 485,00 Kč
dlažba	m2	15	358,00	5 370,00 Kč
obrubník chodníkový	m	15	146,00	2 190,00 Kč
osazení obrubník	m	15	237	3 555,00 Kč
osazení šachet	ks	6	651	3 906,00 Kč
prstenec šachtový	ks	6	305	1 830,00 Kč
navrtávka kanalizace	ks	1	2500	2 500,00 Kč
napojení do st. kanalizace	kpl	1	15000	15 000,00 Kč
osazení žb dílců	ks	2	801,15	1 602,30 Kč
deska zákrytová	ks	2	6210	12 420,00 Kč
poplatek skládka	t	47,82	90	4 303,80 Kč
zabezpečení staveniště	měs	2	9000	18 000,00 Kč
přesuny	t	11,738	216	2 535,41 Kč
cena celkem bez DPH				157 615,08 Kč

upravená cena bez DPH

Vypracoval :



Kontroloval :

Schválil :



O	P	Úroveň	TC	ČP	TV	Typ položky	Kód položky	Phý popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena	Cenová soustava	Hmotnost celkem	Suť celkem	Nh celkem	TD	Dodavatel	Výrobce
		1			D		HSV	Práce a dodávky HSV					139 615,08		7,270	7,650	1,950			
		>2			D		1	Zemní práce					27 704,34		0,000	7,650	1,950			
		>3	oc	28	K	HSV	113107342	Odstanění podkladů nebo krytů strojní plochy jednotlivě do 50 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m ²	15,000	80,40	1,000	1 206,00	CS ÚRS 2022 01	0,000	3,300	1,950	vlast.		
		>3	oc	4	K	HSV	113201112	Vytřehání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	15,000	136,00	1,000	2 040,00		0,000	4,350	0,000	vlast.		
		>3	oc	21	K	HSV	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m ³	m ³	42,000	137,00	1,000	5 754,00		0,000	0,000	0,000	vlast.		
		>3	oc	22	K	HSV	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m ³	8,400	479,00	1,000	4 023,60		0,000	0,000	0,000	vlast.		
		>3	fc	23	K	HSV	162751117	Vodorovné přemístění výkopu nebo spániny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, erák se složením bez rathmutů z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	47,820	190,00	1,000	9 085,80		0,000	0,000	0,000	vlast.		
		>3	oc	24	K	HSV	171152111	Uložení spániny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozproštěním spániny ve vrstvách, s hrubým urovňováním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně	m ³	47,820	117,00	1,000	5 594,94		0,000	0,000	0,000	vlast.		
		>2			D		5	Komunikace pozemní					62 068,23		3,229	0,000	0,000			
		>3	oc	5	K	HSV	564851111	Podklad ze šlátkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m ²	294,990	177,00	1,000	52 213,23		0,000	0,000	0,000	vlast.		
		>3	oc	6	K	HSV	586211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kamene těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na kraji tl. 60 mm skupiny A, pro plochy pře	m ²	15,000	299,00	1,000	4 485,00		1,264	0,000	0,000	vlast.		
		>3	fc	7	M	HSV	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m ²	15,000	358,00	1,000	5 370,00		1,965			vlast.		
		>2			D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					5 745,00		2,617	0,000	0,000			
		>3	pc	2	M	HSV	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	15,000	146,00	1,000	2 190,00	CS ÚRS 2022 01	0,675			vlast.		
		>3	oc	8	K	HSV	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stojajícího s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	15,000	237,00	1,000	3 555,00		1,942	0,000	0,000	vlast.		
		>2			D		997	Přesun sutě					41 562,10		1,424	0,000	0,000			
		>3	oc	13	K	HSV	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	6,000	651,00	1,050	3 906,00		0,000	0,000	0,000	vlast.		
		>3	pc	17	M	HSV	59224012	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm	kus	6,000	305,00	1,000	1 830,00	CS ÚRS 2022 01	0,246			vlast.		
		>3	fc	19	K	HSV	894411362R1	navrtávka do kanalizace	ks	1,000	2 500,00	1,000	2 500,00		0,000	0,000	0,000	vlast.		
		>3	fc	20	K	HSV	894411362R2	napojení do st. kanalizace	ks	1,000	15 000,00	1,000	15 000,00		0,000	0,000	0,000	vlast.		
		>3	fc	15	K	HSV	894414211	Osazení železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	2,000	801,15	1,050	1 602,30		0,000	0,000	0,000	vlast.		
		>3	pc	18	M	HSV	59224459	deska zákrytová šachty s otvorem DN600	kus	2,000	6 210,00	1,000	12 420,00	CS ÚRS 2022 01	1,178			vlast.		
		>3	fc	11	K	HSV	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	47,820	90,00	1,000	4 303,80		0,000	0,000	0,000	vlast.		
		>2			D		998	Přesun hmot					2 535,41		0,000	0,000	0,000			
		>3	oc	12	K	HSV	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	11,738	216,00	1,000	2 535,41		0,000	0,000	0,000	vlast.		
		1			D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					18 000,00		0,000	0,000	0,000			
		>2			D		VRN3	Zařízení staveniště					18 000,00		0,000	0,000	0,000			
		>3	fc	27	K	VRN	034002000	Zabezpečení staveniště	měsíc	2,000	9 000,00	1,000	18 000,00	CS ÚRS 2022 01	0,000	0,000	0,000	0,000	vlast.	

O	P	Úroveň	TC	ČP	TV	Typ položky	Kód položky	Plný popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena	Cenová soustava	Hmotnost celkem	Suť celkem	Nh celkem	TD	Dodávatel	Výrobce
		1			D		HSV	Práce a dodávky HSV					64 200,00		0,000	19,500	152,220			
		>2			D		1	Zemní práce					64 200,00		0,000	19,500	152,220			
		>3	oc	1	K	HSV	113107031	Odstranění podkladů nebo krytí při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	60,000	1 070,00	1,000	64 200,00	CS ÚRS 2022 01	0,000	19,500	152,220	vlast.		

Změnový list - vícepráce				č.6
stavba: Modernizace autobusových zastávek v Litvínově - II. etapa				
Datum :	30.11.2022			
Vypracoval :				
Popis změny a její účel :	oprava obrub na žádost DPmMaL			
Objekt SO02b: oprava již položených obrubníků na požadavek DPmMaL - úprava nevhodného poloměru.				
Popis položky	MJ	množství	Kč/MJ	cena celkem
vytrhání obrub	m	8,00	66,60	532,80 Kč
osazení silničních obrub	m	8	278,00	2 224,00 Kč
obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	3,00	210,00	630,00 Kč
vodorovná doprava suti	t	1,64	53,30	87,41 Kč
za každý další km	t	32,8	14,50	475,60 Kč
skládka	t	1,64	90,00	147,60 Kč
přesun hmot	t	1,483	282,00	418,21 Kč
cena celkem bez DPH				4 515,62 Kč
upravená cena bez DPH				
Vypracoval :				
Kontroloval :				
Schválil :				

O	P	Úroveň	TC	ČP	TV	Typ položky	Kód položky	Přný popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena	Cenové soustava	Hmotnost celkem	Sut' celkem	NH celkem	TD	Dodavatel	Výrobce
		1			D		HSV	Práce a dodávky HSV					4 515,62		1,483	1,640	1,064			
		>2			D		1	Zemní práce					532,80		0,000	1,640	1,064			
		>3	oc	3	K	HSV	113202111	Vytřídění ohrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajků nebo obrubníků stojatých	m	8,000	66,60	1,000	532,80	CS ÚRS 2022 01	0,000	1,640	1,064	vlast.		
		>2			D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					2 854,00		1,483	0,000	0,000			
		>3	oc	1	K	HSV	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízení lože, s vyplněním a zatížením spír cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	8,000	278,00	1,000	2 224,00		1,243	0,000	0,000	vlast.		
		>3	fc	2	M	HSV	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	3,000	210,00	1,000	630,00		0,240			vlast.		
		>2			D		997	Přesun sutě					710,61		0,000	0,000	0,000			
X		>3	oc	4	K	HSV	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1,640	53,30	1,000	87,41		0,000	0,000	0,000	vlast.		
X		>3	oc	5	K	HSV	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	32,800	14,50	1,000	475,60		0,000	0,000	0,000	vlast.		
X		>3	fc	6	K	HSV	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zatřídněného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	1,640	90,00	1,000	147,60		0,000	0,000	0,000	vlast.		
		>2			D		998	Přesun hmot					418,21		0,000	0,000	0,000			
X		>3	oc	7	K	HSV	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným ze silničních dílců ze železového nebo předpjatého betonu dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1,483	282,00	1,000	418,21		0,000	0,000	0,000	vlast.		

Změnový list - vícepráce

č.7

stavba: Modernizace autobusových zastávek v Litvínově - II. etapa

Datum : 30.11.2022

Vypracoval :

Popis změny a její účel :

dopravní značení

Zastávka SO03A

Zhotovitel musí do doby kolaudace nechat osazené dopravní značení (nad rámec VV)

Popis položky	MJ	počet	Kč/MJ	cena celkem
zařízení značky	měsíc	1,00	9 000,00	9 000,00 Kč
cena celkem bez DPH				9 000,00 Kč
upravená cena bez DPH				

Vypracoval :

Kontroloval :

Schválil :



O	P	Úroveň	TC	ČP	TV	Typ položky	Kód položky	Plný popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena	Cenová soustava	Hmotnost celkem	Suf. celkem	Nh celkem	TD	Dodavatel	Výrobce
		1				D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					9 000,00		0,000	0,000	0,000			
		>2				D	VRN3	Zařízení staveniště					9 000,00		0,000	0,000	0,000			
X		>3	fc	1	K	VRN	034002000	Zabezpečení staveniště	měsíc	1,000	9 000,00	1,000	9 000,00	CS ÚRS 2022 01	0,000	0,000	0,000	vlast.		

Změnový list - vícepráce

č.8

stavba: Modernizace autobusových zastávek v Litvínově - II. etapa

Datum : 30.11.2022

Vypracoval :



Popis změny a její účel :

dopravní značení

Zastávka SO03A, SO03B.

Zhotovitel musí výškově upravit zastávkové přístřešky a dobetonovat.

Popis položky	MJ	počet	Kč/MJ	cena celkem
bednění základů patek zřízení	m2	1,50	3 500,00	5 250,00 Kč
bednění základů odstranění	m2	1,5	1 000,00	1 500,00 Kč
Zálivka kotevních otvorů z betonu pro prostředí s mrazovým	m3	0,35	6 040,00	2 114,00 Kč
výšková úprava	ks	6	420,00	2 520,00 Kč
cena celkem bez DPH				11 384,00 Kč
upravená cena bez DPH				

Vypracoval :



Kontroloval :







Schválil :

O	P	Úroveň	TC	ČP	TV	Typ položky	Kód položky	Plný popis	MD	Množství	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena	Cenová soustava	Hmotnost celkem	Suť celkem	Nh celkem	TD	Dodavatel	Výrobce
		1			D		HSV	Práce a dodávky HSV					8 864,00		0,876	0,000	2,363			
		>2			D		2	Zakládání					8 864,00		0,876	0,000	2,363			
		>3	fc	3	K	HSV	275351121R01	bednění základů patek zřízení	m2	1,500	3 500,00	1,000	5 250,00		0,000	0,000	0,000	vlast.		
		>3	fc	4	K	HSV	275351122R02	bednění základů odstranění	m2	1,500	1 000,00	1,000	1 500,00		0,000	0,000	0,000	vlast.		
		>3	oc	5	K	HSV	278311081	Zalívka kotevnic otvorů z betonu pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30, při objemu jednoho otvoru do 0,02 m3	m3	0,350	6 040,00	1,000	2 114,00	CS ÚRS 2022 01	0,876	0,000	2,363	vlast.		

O	P	Úroveň	TC	ČP	TV	Typ položky	Kód položky	Přímý popis	MJ	Množství	1. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena	Cenová soustava	Hmotnost celkem	Suť celkem	Nh celkem	TD	Dodavatel	Výrobce
		1			D		HSV	Práce a dodávky HSV					136 780,70		0,000	134,560	98,368			
		>2			D		1	Zemní práce					31 784,00		0,000	134,560	53,824			
		>3	oc	2	K	HSV	113107322	Odstáření podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m ²	464,000	68,50	1,000	31 784,00	CS ÚRS 2022 01	0,000	134,560	53,824	vlast.		
		>2			D		5	Komunikace pozemní					68 208,00		0,000	0,000	44,544			
		>3	oc	1	K	HSV	564950413	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m ² , po zhutnění tl. 150 mm	m ²	464,000	147,00	1,000	68 208,00	CS ÚRS 2022 01	0,000	0,000	44,544	vlast.		
		>2			D		997	Přesun sutě					36 788,70		0,000	0,000	0,000			
X		>3	oc	3	K	HSV	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	134,560	47,40	1,000	6 378,14		0,000	0,000	0,000	vlast.		
X		>3	oc	4	K	HSV	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 691,200	11,30	1,000	30 410,55		0,000	0,000	0,000	vlast.		

Smlouva o dílo:

K1901 Modernizace autobusových zastávek v Litvínově – II. etapa

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	16. 01. 2023		vedoucí OI	
Schválil:	17. 01. 2023		vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	16. 01. 2023		ekonom OIRR	
Právní oddělení:		FFK Legal, advokátní kancelář, s.r.o.	právní zástupce MěÚ	
Schváleno – RM:	11.01.2023	Číslo usnesení:	R/5595/7	
ZM:		Číslo usnesení:	Z/	
Zveřejněno:	Od: -----	Do: -----		
Vedení města:	17. 01. 2023	Karel Rosenbaum	1. místostarosta města	