

OBJEDNÁVKA

číslo:

08/16/Jo

KOPII OBJEDNÁVKY PŘILOŽTE K FAKTUŘE NEBO DODACÍMU LISTU!!!

V Bruntále dne: 9. srpna 2016

BMH, s.r.o.

Ondřejova 592/11A


779 00 OLOMOUC

příjemce a místo dodání:

středisko:

požadovaná dodací lhůta: 31.10.2016

způsob dodání:

pol.	název materiálu-zboží	měr. j.	množství
	Objednáváme u Vás bezvýkopovou opravu kanalizace v obci Stará Ves, podle cenové nabídky ze dne 1.8.16.		 VaK Bruntál a.s. třída Práce 42, 792 01 Bruntál  Ing. Jaroslav JOUZA ředitel

Společnost je registrována v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, č. vložky 732.

Telefon:
555 537 300

Fax:
555 537 380

Bankovní spojení:
KB Bruntál č.ú. 1704771/0100

IČO: 47675861
DIČ: CZ47675861



BMH spol. s r.o.
Ondřejova 592/11A
779 00 Olomouc
IČ: 42869668

Zapsána u Krajského soudu
v Ostravě, oddíl C, vložka 1897
Telefon: (+420) 585 313 549
(+420) 585 314 997
Fax: (+420) 585 313 649
E-mail: bmh@bmh.cz
www.bmh.cz

CENOVÁ NABÍDKA - BEZVÝKOPOVÁ OPRAVA KANALIZACE

Stavba : Stará Ves, ul. Potočná, Mlýnská
Objednatel: VaK Bruntál, třída Práce 42, 792 01 Bruntál
Zhotovitel: B M H spol. s r.o., Ondřejova 592/11A, 779 00 Olomouc
Termín provedení: Dle dohody objednatele se zhotovitelem

Pol.	Název položky	MJ	Množství	Jedn. cena [Kč]	Celkem [Kč]
UI. Potočná, Š roh č. 39 - Š č. 38, PVC DN 250, netěsný spoj ve st. 44,39 m					
1.	Zdrsnění potrubí před instalací KSR	hod	1,00	4 500,00	4 500,00
2.	Instalace krátkého sanačního rukávu (KSR)	ks	1,00	8 200,00	8 200,00
UI. Potočná, Š č. 37 - Š č. 27, PVC DN 250, netěsný spoj ve st. 30,81 m					
3.	Zdrsnění potrubí před instalací KSR	hod	1,00	4 500,00	4 500,00
4.	Instalace krátkého sanačního rukávu (KSR)	ks	1,00	8 200,00	8 200,00
UI. Potočná, Š č. 27 - Š č. 26, PVC DN 250, netěsný spoj ve st. 14,71 m, netěsný spoj na odtoku ze šachty Š č. 26					
5.	Zdrsnění potrubí před instalací KSR	hod	2,00	4 500,00	9 000,00
6.	Instalace krátkého sanačního rukávu (KSR)	ks	2,00	8 200,00	16 400,00
UI. Mlýnská, Š č. 39 - Š spádiště, PVC DN 250, netěsné napojení potrubí na Š spádiště					
7.	Zdrsnění potrubí před instalací KSR	hod	1,00	4 500,00	4 500,00
8.	Instalace krátkého sanačního rukávu (KSR)	ks	1,00	8 200,00	8 200,00
9.	Dotmelení napojení na šachtu	ks	1,00	3 000,00	3 000,00
10.	Vyčištění kanalizace před instalací KSR	hod	2,00	1 600,00	3 200,00
11.	Pomocné práce kamerou, monitoring opravených závad	hod	4,00	1 400,00	5 600,00
12.	Doprava techniky tam a zpět	km	98,00	54,00	5 292,00
Cena celkem bez DPH					80 592,00
DPH 21 %					16 924,32
Cena celkem s DPH					97 516,32

Poznámky:

- U netěsného spoje na odtoku ze šachty Š č. 26 je nutné ověřit možnost instalace KSR z následující šachty. Instalace ze šachty Š č. 26 není, vzhledem k malému průměru šachty a zakřivení kynety, technicky možná.
- Záruka na provedené práce je 36 měsíců ode dne převzetí objednatelem.
- Po provedení prací bude vystavena faktura se splatností 21 dní.

Požadavky na objednatele:

- Zajištění volného přístupu nad revizní šachty i na cizích pozemcích.
- V případě nutnosti zajištění dopravního značení.
- Zaslání objednávky před zahájením prací.

V Olomouci dne 01.08.2016

Vypracoval:



BMH spol. s r.o. ⑪
Ondřejova 592/11A
779 00 Olomouc
tel.: 585 313 549
DIČ: CZ42869668

Marek Koutný
Obchodní manažer