

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	1 Zásobník na vodu 6000 lt	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu	SKP	
<b>05</b>	<b>MŠ Mitušova 1330/4</b>	Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby	Počet jednotek	0
<b>2005</b>	<b>Zásobníky na vodu pro MŠ a ZŠ OVA-JIH</b>	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ENVlprojekt CZECH, s.r.o.		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	240 589	Označení stavby	1
R	PSV celkem	0	Pamětní deska	1
N	M práce celkem	4 220	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	244 809	Zařízení staveniště	3 672
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		244 809	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		248 483	Ostatní náklady celkem	3 674

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Ing. Maršálek	Jméno :		Jméno :	
Datum :	18.02.2021	Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %				248 483 Kč
DPH	21,0 %				52 181 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>300 664 Kč</b>	

Poznámka :

Stavba :	2005 Zásobníky na vodu pro MŠ a ZŠ OVA-JIH	Rozpočet :	1
Objekt :	05 MŠ Mitušova 1330/4	Zásobník na vodu 6000 lt	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	122 430	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy	0	0	0	0	0
8 Trubní vedení	99 856	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	18 302	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	4 220	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>240 589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 220</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Označení stavby	1	0,0	1	1
Pamětní deska	1	0,0	1	1
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	240 589	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	240 589	0
Zařízení staveniště	0	1,5	244 809	3 672
Provoz investora	0	0,0	244 809	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	244 809	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	244 809	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>3 674</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	2005 Zásobníky na vodu pro MŠ a ZŠ OVA-JIH	Rozpočet: 1
Objekt :	05 MŠ Mitušova 1330/4	Zásobník na vodu 6000 lt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>					
1	12100	Geodetické vytyčení	soub	1,00	498,00	498,00	
2	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m 10*10*,25	m3	25,00 25,00	78,40	1 960,00	
3	131203101U00	Hloubení jam soudrž hor 3 3,04*3,45*(2,95-,25)	m3	28,32 28,32	812,15	22 998,14	
4	131203109U00	Přípl lepivost hloub jam hor3	m3	28,32	39,90	1 129,97	
5	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 Uvažováno po skrytí ornice kanalizace:25*,6*,7 vodovod:9*,4*,7	m3	13,02 10,50 2,52	505,00	6 575,10	
6	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh v hor.3	m3	14,28	115,30	1 646,48	
7	151701111	Pažení stěn výkopu záporové - hloubky do 4 m 2*(3,04+3,45)*(2,95-,25-,15)	m2	33,10 33,10	725,00	23 996,78	
8	151931112	Odstranění pažení stěn	m2	33,10	250,00	8 275,00	
9	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	28,32	180,00	5 097,60	
10	162207112R00	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 100 m ornice k rozprostření:25 přebytek nádrž:28,32-5,35 přebytek kanalizace:10,5-4,5 přebytek vodovod:2,52-1,08	m3	55,41 25,00 22,97 6,00 1,44	49,85	2 762,19	
11	162701105	Vodorovné přemístění do 1000 m	m3		288,00		
12	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3		27,00		
13	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 Zpětný návoz ornice	m3	25,00	69,80	1 745,00	
14	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných Uložení na staveništi. 22,97+6,0+1,44	m3	30,41 30,41	28,55	868,21	
15	171201211	Poplatek za uložení Nepředpokládá se odvoz přebytečné zeminy na skládku.	t		350,00		
16	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním nádrž:3,04*3,45*,51 kanalizace:25*,6*,3 vodovod:9*,4*,3	m3	10,93 5,35 4,50 1,08	99,80	1 090,70	
17	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny Včetně podsypů nádrž:3,04*3,45*2,19-6 kanalizace:25*,6*,4 vodovod:9*,4*,4	m3	24,41 16,97 6,00 1,44	465,20	11 354,93	
18	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	100,00	18,50	1 850,00	
19	181301104R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 20-25 cm, do 500m2	m2	100,00	96,00	9 600,00	
20	00572410	Směs travní parková II. rekreační	kg	3,30	145,00	478,50	
21	583317035	Kamenivo těžené frakce 0/32 pro obsyp nádrží 24,409*1,5	T	36,61 36,61	560,00	20 503,56	
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				<b>122 430,15</b>	
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>					
28	871275211U00	Potr.PVC-systém KG třídy SN4 DN125	m		260,00		
29	871315211U00	Potr.PVC-systém KG třídy SN4 DN150	m	25,00	375,40	9 385,00	
30	IC8001	Osazení nádrží vč. dodávky doplňkových a spojovac. prvků a propojení	soub	1,00	25 000,00	25 000,00	

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>2005 Zásobníky na vodu pro MŠ a ZŠ OVA-JIH</b>	Rozpočet: 1
Objekt :	<b>05 MŠ Mitušova 1330/4</b>	Zásobník na vodu 6000 lt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
31	IC8002	Montáž, osazení a zprovoznění čerpadla	soub	1,00	2 500,00	2 500,00
32	IC8003	Montáž PE potrubí ve výkopu	m	9,00	70,00	630,00
33	IC8004	Kompletace odběrních míst vodovodu	ks	1,00	1 500,00	1 500,00
34	IC80011	Dodávka nádrže 6 000 lt	ks	1,00	42 000,00	42 000,00
35	IC80012	Dodávka teleskopického víka se šachtou	kpl	1,00	5 900,00	5 900,00
36	IC80021	Dodávka čerpadla E-DEEP 1200 s hydrokontrolou včetně filtračního koše na dešťovou vodu	soub	1,00	12 500,00	12 500,00
37	IC80031	Dodávka potrubí Pe 32 vč. tvarovek	m	9,00	49,00	441,00
38	IC80041	Dodávka ventilové šachty Jumbo	ks		1 523,00	
<b>Celkem za</b>		<b>8 Trubní vedení</b>				<b>99 856,00</b>
<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>					
39	998312021R00	Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní ryh	t	38,13	480,00	18 302,40
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>18 302,40</b>
<b>Díl: M21</b>	<b>Elektromontáže</b>					
40	210800	Kabel CYKY 3x2,5 mm <sup>2</sup> Uložení v budově na kabelové liště. Uložení v zemi včetně chráničky a výstražné folie	m	17,00	160,00	2 720,00
41	M21 211	Kompletace elektro včetně dodávky chrániče a jističe	soub	1,00	1 500,00	1 500,00
<b>Celkem za</b>		<b>M21 Elektromontáže</b>				<b>4 220,00</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	1 Zásobníky na vodu 2x9500 lt	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu	SKP	
<b>06</b>	<b>ZŠ F. Formana 268/45</b>	Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby	Počet jednotek	0
<b>2005</b>	<b>Zásobníky na vodu pro MŠ a ZŠ OVA-JIH</b>	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ENVlprojekt CZECH, s.r.o.		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	689 740	Označení stavby	1
R	PSV celkem	0	Pamětní deska	1
N	M práce celkem	16 700	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	706 440	Zařízení staveniště	10 597
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		706 440	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		717 038	Ostatní náklady celkem	10 599

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Ing. Maršálek	Jméno :		Jméno :	
Datum :	21.02.2021	Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %				717 038 Kč
DPH	21,0 %				150 578 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>					<b>867 616 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	2005 Zásobníky na vodu pro MŠ a ZŠ OVA-JIH	Rozpočet :	1
Objekt :	06 ZŠ F. Formana 268/45	Zásobníky na vodu 2x9500 lt	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	337 664	0	0	0	0
5 Komunikace	56 033	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy	0	0	0	0	0
8 Trubní vedení	235 149	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	60 893	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	16 700	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>689 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 700</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Označení stavby	1	0,0	1	1
Pamětní deska	1	0,0	1	1
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	689 740	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	689 740	0
Zařízení staveniště	0	1,5	706 440	10 597
Provoz investora	0	0,0	706 440	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	706 440	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	706 440	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>10 599</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	2005 Zásobníky na vodu pro MŠ a ZŠ OVA-JIH	Rozpočet: 1
Objekt :	06 ZŠ F. Formana 268/45	Zásobníky na vodu 2x9500 lt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	12100	Geodetické vytyčení	soub	1,00	4 998,00	4 998,00
2	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m 10*10*,25	m3	25,00 25,00	78,40	1 960,00
3	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 6,4*4,22*(3,32-,25)	m3	82,91 82,91	812,50	67 368,11
4	131201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	82,91	39,90	3 308,29
5	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3  kanalizace:(55,0+53,5)*,6*,9 přepad:18,0*,6*1,2 vodovod:5,5*,4*1,0	m3	73,75  58,59 12,96 2,20	505,00	37 243,75
6	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh v hor.3	m3	73,75	115,30	8 503,38
7	151701111	Pažení stěn výkopu záporové - hloubky do 4 m 2*(6,4+4,22)*(3,32-,25-,15)	m2	62,02 62,02	725,00	44 965,08
8	151931112	Odstranění pažení stěn	m2	62,02	250,00	15 505,00
9	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	82,91	180,00	14 923,80
10	162207112R00	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 100 m  ornice k rozprostření:25 přebytek nádrže:82,91-11,34 přebytek přípojky:58,59-32,55 přebytek přepad:12,96-8,64 přebytek vodovod:2,2-1,32	m3	127,81  25,00 71,57 26,04 4,32 0,88	49,85	6 371,33
11	162701105	Vodorovné přemístění do 1000 m	m3		288,00	
12	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3		27,00	
13	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 Zpětný návoz ornice	m3	25,00	69,80	1 745,00
14	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných Uložení na staveništi. 71,57+26,04+4,32+,88	m3	102,81  102,81	28,55	2 935,23
15	171201211	Poplatek za uložení Nepředpokládá se odvoz přebytečné zeminy na skládku.	t		350,00	
16	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním nádrže:6,4*4,22*,42 přípojky:(55,0+53,5)*,6*,5 přepad:18*,6*,8 vodovod:5,5*,4*,6	m3	53,85 11,34 32,55 8,64 1,32	99,80	5 374,57
17	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny nádrže:6,4*4,22*2,65-19 přípojky:(55,0+53,5)*,6*,4 přepad:18*,6*,4 vodovod:5,5*,4*,4	m3	83,81 52,57 26,04 4,32 0,88	465,20	38 988,97
18	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	110,00	18,50	2 035,00
19	181301104R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 20-25 cm,do 500m2	m2	110,00	96,00	10 560,00
20	00572410	Směs travní parková II. rekreační	kg	3,30	145,00	478,50
21	583317035	Kamenivo těžené frakce 0/32 pro obsyp nádrží 83,81*1,5	T	125,72 125,72	560,00	70 400,40
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				<b>337 664,40</b>
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
22	113106123U00	Rozebr dlažba pro pěší komun 50*1,2	m2	60,00 60,00	75,00	4 500,00

## Položkový rozpočet

Stavba :	2005 Zásobníky na vodu pro MŠ a ZŠ OVA-JIH	Rozpočet: 1
Objekt :	06 ZŠ F. Formana 268/45	Zásobníky na vodu 2x9500 lt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
23	113152112R00	Odstranění podkladu z kameniva drceného 50*1,2*2	m3	12,00 12,00	422,30	5 067,60
24	566901111R00	Vyspravení podkladu po překopech šterkopískem	m3	12,00	612,50	7 350,00
25	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	60,00	259,00	15 540,00
26	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	15,60	350,00	5 460,00
27	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	78,00	18,50	1 443,00
28	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	31,20	199,00	6 208,80
29	979999996R00	Poplatek za skládku sutí a vybouraných hmot	t	15,60	500,00	7 800,00
30	59245020	Dlažba zámková H-PROFIL tl. 6 cm přírodní 15% z celkového množství	m2	9,00	296,00	2 664,00
<b>Celkem za 5 Komunikace</b>						<b>56 033,40</b>
<b>Díl: 8</b>	<b>Trubní vedení</b>					
37	871275211U00	Potr.PVC-systém KG třídy SN4 DN125	m	53,50	260,00	13 910,00
38	871315211U00	Potr.PVC-systém KG třídy SN4 DN150 55+18	m	73,00 73,00	375,40	27 404,20
39	894812131U00	Montáž revizních šachet DN 315, hl. 1250	kus	2,00	1 015,00	2 030,00
40	IC8001	Osazení nádrží vč. dodávky doplňkových a spojovac. prvků a propojení	soub	1,00	25 000,00	25 000,00
41	IC8002	Montáž, osazení a zprovoznění čerpadla	soub	1,00	2 500,00	2 500,00
42	IC8003	Montáž PE potrubí ve výkopu	m	5,50	115,00	632,50
43	IC8004	Kompletace odběrních míst vodovodu	ks	1,00	1 500,00	1 500,00
44	IC80051	Dodávka dno šachtové	ks	2,00	1 436,00	2 872,00
45	IC80052	Dodávka prodloužení DN 315	ks	2,00	992,00	1 984,00
46	IC80053	Dodávka teleskopický poklop plný s manžetou	ks	2,00	2 612,00	5 224,00
47	IC80011	Dodávka nádrže 9 500 lt	ks	2,00	63 000,00	126 000,00
48	IC80012	Dodávka teleskopického víka se šachtou	kpl	2,00	5 900,00	11 800,00
49	IC80021	Dodávka čerpadla E-DEEP 1200 s hydrokontrolou včetně filtračního koše na dešťovou vodu	soub	1,00	12 500,00	12 500,00
50	IC80031	Dodávka potrubí Pe 32 vč.tvarovek	m	5,50	49,00	269,50
51	IC80041	Dodávka ventilové šachty Jumbo	ks	1,00	1 523,00	1 523,00
<b>Celkem za 8 Trubní vedení</b>						<b>235 149,20</b>
<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>					
52	998312021R00	Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh	t	126,86	480,00	60 892,80
<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>60 892,80</b>
<b>Díl: M21</b>	<b>Elektromontáže</b>					
53	210800	Kabel CYKY 3x2,5 mm2 Uložení v budově na kabelové liště. Uložení v zemi včetně chráničky a výstražné folie	m	95,00	160,00	15 200,00
54	M21 211	Kompletace elektro včetně dodávky chrániče a jističe	soub	1,00	1 500,00	1 500,00
<b>Celkem za M21 Elektromontáže</b>						<b>16 700,00</b>



## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	1 Zásobník na vodu 9500 lt	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu	SKP	
<b>07</b>	<b>MŠ Zlepšovatelů 1502/27</b>	Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby	Počet jednotek	0
<b>2005</b>	<b>Zásobníky na vodu pro MŠ a ZŠ OVA-JIH</b>	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ENVlprojekt CZECH, s.r.o.		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady			
Z	HSV celkem	411 997	Označení stavby	1	
R	PSV celkem	0	Pamětní deska	1	
N	M práce celkem	6 780	Přesun stavebních kapacit	0	
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0	
ZRN	celkem	418 777	Zařízení staveniště	6 282	
			Provoz investora	0	
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0	
ZRN+HZS		418 777	Ostatní náklady neuvedené	0	
ZRN+ost.náklady+HZS		425 060	Ostatní náklady celkem	6 284	
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno : Ing. Maršálek		Jméno :		Jméno :	
Datum : 16.02.2021		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %			425 060 Kč	
DPH	21,0 %			89 263 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč	
DPH	0,0 %			0 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>514 323 Kč</b>	

Poznámka :

Stavba :	2005 Zásobníky na vodu pro MŠ a ZŠ OVA-JIH	Rozpočet :	1
Objekt :	07 MŠ Zlepšovatelů 1502/27	Zásobník na vodu 9500 lt	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	202 769	0	0	0	0
5 Komunikace	38 051	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy	0	0	0	0	0
8 Trubní vedení	134 542	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	36 634	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	6 780	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>411 997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 780</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Označení stavby	1	0,0	1	1
Pamětní deska	1	0,0	1	1
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	411 997	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	411 997	0
Zařízení staveniště	0	1,5	418 777	6 282
Provoz investora	0	0,0	418 777	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	418 777	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	418 777	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>6 284</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	2005 Zásobníky na vodu pro MŠ a ZŠ OVA-JIH	Rozpočet: 1
Objekt :	07 MŠ Zlepšovatelů 1502/27	Zásobník na vodu 9500 lt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	12100	Geodetické vytyčení	soub	1,00	4 998,00	4 998,00
2	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m 15*10*,25	m3	37,50 37,50	78,40	2 940,00
3	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 4,2*3,5*(3,32-,25)	m3	45,13 45,13	812,15	36 651,52
4	131201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	45,13	39,90	1 800,69
5	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 Výkop pro přepad, vodovodní potrubí a částečně i pro sběrné potrubí uvažován až po skryvce ornice. sběrné potrubí:31,5*,6*,8 přepad:5*,6*1,2 vodovodní potrubí:15*,4*1,0	m3	24,72 15,12 3,60 6,00	505,00	12 483,60
6	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh v hor.3	m3	24,72	115,30	2 850,22
7	151701111	Pažení stěn výkopu záporové - hloubky do 4 m 2*(4,2+3,5)*(3,32-,25-,15)	m2	44,97 44,97	725,00	32 601,80
8	151931112	Odstranění pažení stěn	m2	44,97	250,00	11 242,50
9	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	45,13	180,00	8 123,40
10	162207112R00	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 100 m přebytek sběrné potrubí:15,12-7,56 přebytek přepad:3,6-2,4 přebytek vodovod:6,0-3,6 přebytek nádrž:45,13-6,17 ornice k rozprostření:37,5	m3	87,62 7,56 1,20 2,40 38,96 37,50	49,85	4 367,86
11	162701105	Vodorovné přemístění do 1000 m	m3		288,00	
12	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3		27,00	
13	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 Zpětný návoz ornice	m3	150,00	69,80	10 470,00
14	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných 7,56+1,2+2,4+38,96	m3	50,12 50,12	28,55	1 430,93
15	171201211	Poplatek za uložení Nepředpokládá se odvoz přebytečné zeminy na skládku.	t		350,00	
16	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním sběrné potrubí:31,5*,6*,4 přepad:5*,6*,8 vodovodní potrubí:15*,4*,6 nádrž:4,2*3,5*,42	m3	19,73 7,56 2,40 3,60 6,17	99,80	1 969,45
17	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny nádrž:45,13-4,2*3,5*,42-9,5 sběrné potrubí:31,5*,6*,4 přepad:5*,6*,4 vodovodní potrubí:15*,4*,4	m3	40,62 29,46 7,56 1,20 2,40	465,20	18 894,56
18	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	150,00	18,50	2 775,00
19	181301104R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 20-25 cm,do 500m2	m2	150,00	96,00	14 400,00
20	00572410	Směs travní parková II. rekreační	kg	4,50	145,00	652,50
21	583317035	Kamenivo těžené frakce 0/32 pro obsyp nádrží 40,616*1,5	T	60,92 60,92	560,00	34 117,44
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				<b>202 769,46</b>
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
22	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	18,00	425,00	7 650,00
23	113313100U00	Odstranění podkladů z betonu -15cm	m2	18,00	550,00	9 900,00

## Položkový rozpočet

Stavba :	2005 Zásobníky na vodu pro MŠ a ZŠ OVA-JIH	Rozpočet: 1
Objekt :	07 MŠ Zlepšovatelů 1502/27	Zásobník na vodu 9500 lt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
24	566901111R00	Vyspravení podkladu po překopech šterkopískem 18*,3	m3	5,40 5,40	612,50	3 307,50
25	567115113R00	Podklad z prostého betonu B 10 tloušťky 10 cm	m2	18,00	483,00	8 694,00
26	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25	m	12,00	272,00	3 264,00
27	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,19	15,60	127,76
28	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	40,95	18,50	757,58
29	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	8,19	31,20	255,53
30	979999996R00	Poplatek za skládku sutí a vybouraných hmot	t	8,19	500,00	4 095,00
		<b>Celkem za 5 Komunikace</b>				<b>38 051,37</b>
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				
37	871275211U00	Potr.PVC-systém KG třídy SN4 DN125	m	10,00	260,00	2 600,00
38	871315211U00	Potr.PVC-systém KG třídy SN4 DN150	m	36,50	375,40	13 702,10
39	894812131U00	Montáž revizních šachet DN 315, hl. 1250	kus	1,00	1 015,00	1 015,00
40	IC8001	Osazení nádrží vč. dodávky doplňkových a spojovac. prvků	soub	1,00	25 000,00	25 000,00
41	IC8002	Montáž, osazení a zprovoznění čerpadla	soub	1,00	2 500,00	2 500,00
42	IC8003	Montáž PE potrubí ve výkopu	m	15,00	70,00	1 050,00
43	IC8004	Kompletace odběrních míst vodovodu	ks	1,00	1 500,00	1 500,00
44	IC80051	Dodávka dno šachtové	ks	1,00	1 436,00	1 436,00
45	IC80052	Dodávka prodloužení DN 315	ks	1,00	992,00	992,00
46	IC80053	Dodávka teleskopický poklop plný s manžetou	ks	1,00	2 612,00	2 612,00
47	IC80011	Dodávka nádrže 9 500 lt	ks	1,00	63 000,00	63 000,00
48	IC80012	Dodávka teleskopického víka se šachtou	kpl	1,00	5 900,00	5 900,00
49	IC80021	Dodávka čerpadla E-DEEP 1200 s hydrokontrolou včetně filtračního koše na dešťovou vodu	soub	1,00	12 500,00	12 500,00
50	IC80031	Dodávka potrubí Pe 32 vč. tvarovek	m	15,00	49,00	735,00
		<b>Celkem za 8 Trubní vedení</b>				<b>134 542,10</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
51	998312021R00	Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh	t	76,32	480,00	36 633,60
		<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>36 633,60</b>
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				
52	210801	Kabel CYKY 3x2,5 mm2 Uložení v budově na kabelové liště Uložení v zemi včetně chráničky a výstražné folie	m	33,00	160,00	5 280,00
53	M21 211	Kompletace elektro včetně dodávky chrániče a jističe	soub	1,00	1 500,00	1 500,00
		<b>Celkem za M21 Elektromontáže</b>				<b>6 780,00</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	1 Zásobník na vodu 9500 lt	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu	SKP	
<b>08</b>	<b>MŠ Šponarova 1503/16</b>	Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby	Počet jednotek	0
<b>2005</b>	<b>Zásobníky na vodu pro MŠ a ZŠ OVA-JIH</b>	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ENVlprojekt CZECH, s.r.o.		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	465 561	Označení stavby	1
R	PSV celkem	0	Pamětní deska	1
N	M práce celkem	7 580	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	473 141	Zařízení staveniště	7 097
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		473 141	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		480 240	Ostatní náklady celkem	7 099

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Ing. Maršálek	Jméno :		Jméno :	
Datum :	21.01.2021	Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %				480 240 Kč
DPH	21,0 %				100 851 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>					<b>581 091 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	2005 Zásobníky na vodu pro MŠ a ZŠ OVA-JIH	Rozpočet :	1
Objekt :	08 MŠ Šponarova 1503/16	Zásobník na vodu 9500 lt	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	218 258	0	0	0	0
5 Komunikace	62 842	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy	0	0	0	0	0
8 Trubní vedení	135 679	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	48 782	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	7 580	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>465 561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 580</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Označení stavby	1	0,0	1	1
Pamětní deska	1	0,0	1	1
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	465 561	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	465 561	0
Zařízení staveniště	0	1,5	473 141	7 097
Provoz investora	0	0,0	473 141	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	473 141	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	473 141	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>7 099</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	2005 Zásobníky na vodu pro MŠ a ZŠ OVA-JIH	Rozpočet: 1
Objekt :	08 MŠ Šponarova 1503/16	Zásobník na vodu 9500 lt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
1	12100	Geodetické vytyčení	soub	1,00	4 998,00	4 998,00
2	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m 10*20*,25	m3	50,00 50,00	78,40	3 920,00
3	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 4,2*3,5*(3,32-,25)	m3	45,13 45,13	812,15	36 651,52
4	131201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	45,13	39,90	1 800,65
5	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 Vodovodní potrubí částečně ve společné rýze sběrné potrubí:(37,5+13,0)*6*,8 přepad:10,5*,6*,75 vodovodní potrubí:10*,6*,75	m3	33,47 24,24 4,73 4,50	505,00	16 899,83
6	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh v hor.3	m3	33,47	115,30	3 858,51
7	151701111	Pažení stěn výkopu záporové - hloubky do 4 m 2*(4,2+3,5)*(3,32-,25-,15)	m2	44,97 44,97	725,00	32 601,80
8	151931112	Odstranění pažení stěn	m2	44,97	250,00	11 242,50
9	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	45,13	180,00	8 123,22
10	162207112R00	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 100 m ornice pro rozprostření:50 přeb. výkop nádrž:45,129-6,174 přeb. výkop přípojky:33,47-10,68-2,21-2,7	m3	106,84 50,00 38,96 17,88	49,85	5 325,72
11	162701105	Vodorovné přemístění do 1000 m	m3		288,00	
12	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3		27,00	
13	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 Zpětný návoz ornice	m3	50,00	69,80	3 490,00
14	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných Uložení na staveništi. přebytek nádrž:45,129-6,17 přípojky:33,47-10,68-2,21-2,7	m3	56,84 38,96 17,88	28,55	1 622,75
15	171201211	Poplatek za uložení Nepředpokládá se odvoz přebytečné zeminy na skládku.	t		350,00	
16	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním sběrné potrubí:(31,5+13,0)*6*,4 přepad:10,5*,6*,35 vodovodní potrubí:10,0*,6*,45 nádrž:4,2*3,5*,42	m3	21,76 10,68 2,21 2,70 6,17	99,80	2 171,55
17	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny nádrž:45,129-4,2*3,5*,42-9,5 sběrné potrubí:24,24-10,68 přepad:4,73-2,21 vodovod:4,5-2,7	m3	47,34 29,46 13,56 2,52 1,80	465,20	22 020,24
18	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině 10,0*20,0	m2	200,00 200,00	18,50	3 700,00
19	181301104R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 20-25 cm,do 500m2	m2	200,00	96,00	19 200,00
20	00572410	Směs travní parková II. rekreační	kg	6,00	145,00	870,00
21	583317035	Kamenivo těžené frakce 0/32 pro obsyp nádrží 47,335*1,5	T	71,00 71,00	560,00	39 761,40
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>218 257,69</b>
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						
22	113106123U00	Rozebr dlažba pro pěší komun	m2	60,00	75,00	4 500,00

## Položkový rozpočet

Stavba :	2005 Zásobníky na vodu pro MŠ a ZŠ OVA-JIH	Rozpočet: 1
Objekt :	08 MŠ Šponarova 1503/16	Zásobník na vodu 9500 lt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		<p style="color: green; font-size: small;">Ve všech položkách oddílu 5 - Komunikace jsou uváděny odhadované fyzické objemy, které byly podle možností převzaty z projektové dokumentace. Dopřesnění fyzických objemů, případně i skladeb komunikací bude upřesněno po předání staveniště a vytyčení tras kanalizace a vodovodu.</p>				
23	113152112R00	Odstranění podkladu z kameniva drceného	m3	15,00	422,30	6 334,50
24	566901111R00	Vyspravení podkladu po překozech šterkopískem	m3	15,00	612,50	9 187,50
25	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	60,00	259,00	15 540,00
26	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25	m	8,00	294,60	2 356,80
27	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	19,50	350,00	6 825,00
28	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	97,50	18,50	1 803,75
29	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	19,50	199,00	3 880,50
30	979999996R00	Poplatek za skládku sutí a vybouraných hmot	t	19,50	500,00	9 750,00
31	59245020	Dlažba zámková H-PROFIL tl. 6 cm přírodní	m2	9,00	296,00	2 664,00
		15% z celkového množství				
	<b>Celkem za</b>	<b>5 Komunikace</b>				<b>62 842,05</b>
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				
38	871275211U00	Potr.PVC-systém KG třídy SN4 DN125	m	13,00	260,00	3 380,00
39	871315211U00	Potr.PVC-systém KG třídy SN4 DN150	m	48,00	375,40	18 019,20
40	IC8001	Osazení nádrží vč. dodávky doplňkových a spojovac. prvků a propojení	soub	1,00	25 000,00	25 000,00
41	IC8002	Montáž, osazení a zprovoznění čerpadla	soub	1,00	2 500,00	2 500,00
42	IC8003	Montáž PE potrubí ve výkopu	m	20,00	70,00	1 400,00
43	IC8004	Kompletace odběrních míst vodovodu	ks	2,00	1 500,00	3 000,00
44	IC80011	Dodávka nádrže 9 500 lt	ks	1,00	63 000,00	63 000,00
45	IC80012	Dodávka teleskopického víka se šachtou	kpl	1,00	5 900,00	5 900,00
46	IC80021	Dodávka čerpadla E-DEEP 1200 s hydrokontrolou včetně filtračního koše na dešťovou vodu	soub	1,00	12 500,03	12 500,03
47	IC80031	Dodávka potrubí Pe 32 vč. tvarovek	m	20,00	49,00	980,00
	<b>Celkem za</b>	<b>8 Trubní vedení</b>				<b>135 679,23</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
48	998312021R00	Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh	t	101,63	480,00	48 782,40
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>48 782,40</b>
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				
49	210801	Kabel CYKY 3x2,5 mm2 <span style="color: green; font-size: small;">Uložení v budově na kabelové liště Uložení v zemi včetně chráničky a výstražné folie</span>	m	38,00	160,00	6 080,00
50	M21 211	Kompletace elektro včetně dodávky chrániče a jističe	soub	1,00	1 500,00	1 500,00
	<b>Celkem za</b>	<b>M21 Elektromontáže</b>				<b>7 580,00</b>



## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	1 Zásobník na vodu 6000 lt	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu	SKP	
<b>09</b>	<b>MŠ Mozartova 1477/9</b>	Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby	Počet jednotek	0
<b>2005</b>	<b>Zásobníky na vodu pro MŠ a ZŠ OVA-JIH</b>	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ENVlprojekt CZECH, s.r.o.		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	322 494	Označení stavby	1
R	PSV celkem	0	Pamětní deska	1
N	M práce celkem	4 380	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	326 874	Zařízení staveniště	4 903
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		326 874	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		331 779	Ostatní náklady celkem	4 905

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Ing. Maršálek	Jméno :	Jméno :
Datum : 17.02.2021	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	8 Kč
DPH	21,0 %	2 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>10 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	2005 Zásobníky na vodu pro MŠ a ZŠ OVA-JIH	Rozpočet :	1
Objekt :	09 MŠ Mozartova 1477/9	Zásobník na vodu 6000 lt	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	148 789	0	0	0	0
5 Komunikace	21 014	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy	0	0	0	0	0
8 Trubní vedení	126 287	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	26 405	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	4 380	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>322 494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 380</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Označení stavby	1	0,0	1	1
Pamětní deska	1	0,0	1	1
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	322 494	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	322 494	0
Zařízení staveniště	0	1,5	326 874	4 903
Provoz investora	0	0,0	326 874	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	326 874	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	326 874	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>4 905</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	2005 Zásobníky na vodu pro MŠ a ZŠ OVA-JIH	Rozpočet: 1
Objekt :	09 MŠ Mozartova 1477/9	Zásobník na vodu 6000 lt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	12100	Geodetické vytyčení	soub	1,00	4 998,00	4 998,00
2	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m (12*4+6*8)*,25	m3	24,00 24,00	78,50	1 884,00
3	131203101U00	Hloubení jam soudrž hor 3 3,04*3,45*(2,95-,25)	m3	28,32 28,32	812,15	22 998,14
4	131203109U00	Přípl lepivost hloub jam hor3	m3	28,32	39,90	1 129,97
5	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3  společná rýha (D2,přepad,vodovod):16,5*,8*1,1 větev D1 a přípojky:(31+4)*,6*,9	m3	33,42  14,52 18,90	505,00	16 877,10
6	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh v hor.3	m3	33,42	115,30	3 853,33
7	151701111	Pažení stěn výkopu záporové - hloubky do 4 m 2*(3,04+3,45)*(2,95-,25-,15)	m2	33,10 33,10	725,00	23 996,78
8	151931112	Odstranění pažení stěn	m2	33,10	250,00	8 275,00
9	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	28,32	180,00	5 097,60
10	162207112R00	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 100 m  ornice k rozprostření:24 přebytek nádrž:28,32-5,35 přebytek společná rýha:14,52-9,24 přebytek sběrné potrubí:18,9-10,5	m3	60,65  24,00 22,97 5,28 8,40	49,85	3 023,40
11	162701105	Vodorovné přemístění do 1000 m	m3		288,00	
12	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3		27,00	
13	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3  Zpětný návoz ornice	m3	24,00	69,80	1 675,20
14	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných  Uložení na staveništi. 22,97+5,28+8,4	m3	36,65  36,65	28,55	1 046,36
15	171201211	Poplatek za uložení  Nepředpokládá se odvoz přebytečné zeminy na skládku.	t		350,00	
16	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním  nádrž:3,04*3,45*,51 společná rýha:16,5*,8*,7 větev D1 a přípojky:(31+4)*,6*,5	m3	25,09  5,35 9,24 10,50	99,80	2 503,87
17	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny  Včetně podsypů nádrž:3,04*3,45*2,19-6,0 společná rýha:16,5*,8*,4 větev D1 a přípojky:(31+4)*,6*,4	m3	30,65  16,97 5,28 8,40	465,20	14 257,78
18	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	96,00	18,50	1 776,00
19	181301104R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 20-25 cm,do 500m2	m2	96,00	96,00	9 216,00
20	00572410	Směs travní parková II. rekreační	kg	3,00	145,00	435,00
21	583317035	Kamenivo těžené frakce 0/32 pro obsyp nádrží  30,649*1,5	T	45,97  45,97	560,00	25 745,16
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				<b>148 788,68</b>
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
22	113106123U00	Rozebr dlažba pro pěší komun  15*1,5	m2	22,50 22,50	75,00	1 687,50
23	113152112R00	Odstranění podkladu z kameniva drceného  22,5*,2	m3	4,50 4,50	422,30	1 900,35
24	566901111R00	Vyspravení podkladu po překopech štěrkopískem	m3	4,50	612,50	2 756,25

## Položkový rozpočet

Stavba :	2005 Zásobníky na vodu pro MŠ a ZŠ OVA-JIH	Rozpočet: 1
Objekt :	09 MŠ Mozartova 1477/9	Zásobník na vodu 6000 lt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
25	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	22,50	259,00	5 827,50
26	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,85	350,00	2 047,50
27	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	29,25	18,50	541,13
28	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	11,70	199,00	2 328,30
29	979999996R00	Poplatek za skládku sutí a vybouraných hmot	t	5,85	500,00	2 925,00
30	59245020	Dlažba zámková H-PROFIL tl. 6 cm přírodní	m2	3,38	296,00	1 000,48
		15% z celkového množství				
	<b>Celkem za</b>	<b>5 Komunikace</b>				<b>21 014,01</b>
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				
37	871275211U00	Potr.PVC-systém KG třídy SN4 DN125	m	4,00	260,00	1 040,00
38	871315211U00	Potr.PVC-systém KG třídy SN4 DN150	m	58,00	375,40	21 773,20
39	894812131U00	Montáž revizních šachet DN 315, hl. 1250	kus	2,00	1 015,00	2 030,00
40	IC8001	Osazení nádrží vč. dodávky doplňkových a spojovac. prvků a propojení	soub	1,00	25 000,00	25 000,00
41	IC8002	Montáž, osazení a zprovoznění čerpadla	soub	1,00	2 500,00	2 500,00
42	IC8003	Montáž PE potrubí ve výkopu	m	16,50	70,00	1 155,00
43	IC8004	Kompletace odběrních míst vodovodu	ks	1,00	1 500,00	1 500,00
44	IC80051	Dodávka dno šachtové	ks	2,00	1 436,00	2 872,00
45	IC80052	Dodávka prodloužení DN 315	ks	2,00	992,00	1 984,00
46	IC80053	Dodávka teleskopický poklop plný s manžetou	ks	2,00	2 612,00	5 224,00
47	IC80011	Dodávka nádrže 6 000 lt	ks	1,00	42 000,00	42 000,00
48	IC80012	Dodávka teleskopického víka se šachtou	kpl	1,00	5 900,00	5 900,00
49	IC80021	Dodávka čerpadla E-DEEP 1200 s hydrokontrolou včetně filtračního koše na dešťovou vodu	soub	1,00	12 500,00	12 500,00
50	IC80031	Dodávka potrubí Pe 32 vč. tvarovek	m	16,50	49,00	808,50
51	IC80041	Dodávka ventilové šachty Jumbo	ks		1 523,00	
	<b>Celkem za</b>	<b>8 Trubní vedení</b>				<b>126 286,70</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
52	998312021R00	Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh	t	55,01	480,00	26 404,80
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>26 404,80</b>
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				
53	210800	Kabel CYKY 3x2,5 mm2	m	18,00	160,00	2 880,00
		Uložení v budově na kabelové liště.				
		Uložení v zemi včetně chráničky a výstražné folie				
54	M21 211	Kompletace elektro včetně dodávky chráničky a jističe	soub	1,00	1 500,00	1 500,00
	<b>Celkem za</b>	<b>M21 Elektromontáže</b>				<b>4 380,00</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	1 Zásobník na vodu 6000 lt	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu	SKP	
<b>10</b>	<b>MŠ Mjr. Nováka 1401/30</b>	Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby	Počet jednotek	0
<b>2005</b>	<b>Zásobníky na vodu pro MŠ a ZŠ OVA-JIH</b>	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ENVlprojekt CZECH, s.r.o.		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	288 664	Označení stavby	1
R	PSV celkem	0	Pamětní deska	1
N	M práce celkem	5 340	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	294 004	Zařízení staveniště	4 410
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		294 004	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		298 416	Ostatní náklady celkem	4 412

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Ing. Maršálek	Jméno :		Jméno :	
Datum :	21.02.2021	Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %				298 416 Kč
DPH	21,0 %				62 667 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>					<b>361 083 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	2005 Zásobníky na vodu pro MŠ a ZŠ OVA-JIH	Rozpočet :	1
Objekt :	10 MŠ Mjr. Nováka 1401/30	Zásobník na vodu 6000 lt	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	120 659	0	0	0	0
5 Komunikace	45 495	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy	0	0	0	0	0
8 Trubní vedení	96 816	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	25 694	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	5 340	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>288 664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 340</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Označení stavby	1	0,0	1	1
Pamětní deska	1	0,0	1	1
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	288 664	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	288 664	0
Zařízení staveniště	0	1,5	294 004	4 410
Provoz investora	0	0,0	294 004	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	294 004	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	294 004	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>4 412</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	2005 Zásobníky na vodu pro MŠ a ZŠ OVA-JIH	Rozpočet: 1
Objekt :	10 MŠ Mjr. Nováka 1401/30	Zásobník na vodu 6000 lt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>					
1	12100	Geodetické vytyčení	soub	1,00	4 998,00	4 998,00	
2	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m 70*,25	m3	17,50 17,50	78,40	1 372,00	
3	131203101U00	Hloubení jam soudrž hor 3 3,04*3,45*(2,95-,25)	m3	28,32 28,32	812,50	23 008,05	
4	131203109U00	Přípl lepivost hloub jam hor3	m3	28,32	39,90	1 129,97	
5	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 kanalizace:15*,6*,7 vodovod:15*,4*1,2	m3	13,50 6,30 7,20	505,00	6 817,50	
6	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh v hor.3	m3	13,50	115,30	1 556,55	
7	151701111	Pažení stěn výkopu záporové - hloubky do 4 m 2*(3,04+3,45)*(2,95-,25-,15)	m2	33,10 33,10	725,00	23 996,78	
8	151931112	Odstranění pažení stěn	m2	33,10	250,00	8 275,00	
9	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	28,32	180,00	5 097,60	
10	162207112R00	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 100 m přebytek nádrž:28,32-5,35 kanalizace:6,3-2,7 vodovod:7,2-5,4 ornice k rozprostření:17,5	m3	45,87 22,97 3,60 1,80 17,50	49,85	2 286,62	
11	162701105	Vodorovné přemístění do 1000 m	m3		288,00		
12	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3		27,00		
13	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 Zpětný návoz ornice	m3	17,50	69,80	1 221,50	
14	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných Uložení na staveništi. 22,97+3,6+1,8	m3	28,37 28,37	28,55	809,96	
15	171201211	Poplatek za uložení Nepředpokládá se odvoz přebytečné zeminy na skládku.	t		350,00		
16	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním nádrž:3,04*3,45*,51 kanalizace:15*,6*,3 vodovod:15*,4*,9	m3	13,45 5,35 2,70 5,40	99,80	1 342,20	
17	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny Včetně podsypů nádrž:3,04*3,45*2,19-6 kanalizace:15*,6*,4 vodovod:15*,4*,3	m3	22,37 16,97 3,60 1,80	465,20	10 405,92	
18	180402111R00	Založení trávniku parkového výsevem v rovině	m2	70,00	18,50	1 295,00	
19	181301104R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 20-25 cm, do 500m2	m2	70,00	96,00	6 720,00	
20	28,32	Přípl lepivost hloub jam hor3	m3	28,32	39,90	1 129,97	
21	00572410	Směs travní parková II. rekreační	kg	2,80	145,00	406,00	
22	583317035	Kamenivo těžené frakce 0/32 pro obsyp nádrží 22,369*1,5	T	33,55 33,55	560,00	18 789,96	
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				<b>120 658,57</b>	
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>					
23	113107141R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm 3*8+15*1,2	m2	42,00 42,00	82,00	3 444,00	
24	113152112R00	Odstranění podkladu z kameniva drceného 42*,20	m3	8,40 8,40	398,00	3 343,20	

## Položkový rozpočet

Stavba :	2005 Zásobníky na vodu pro MŠ a ZŠ OVA-JIH	Rozpočet: 1
Objekt :	10 MŠ Mjr. Nováka 1401/30	Zásobník na vodu 6000 lt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
25	566903111R00	Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným 8,4*1,5	t	12,60 12,60	557,00	7 018,20
26	566904111R00	Vyspravení podkladu po překopech kam.obal.asfaltem 42*,08*2,37	t	7,96 7,96	1 825,00	14 532,84
27	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	15,03	350,00	5 260,50
28	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	75,15	18,50	1 390,28
29	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	15,03	199,00	2 990,97
30	979999996R00	Poplatek za skládku sutí a vybouraných hmot	t	15,03	500,00	7 515,00
<b>Celkem za 5 Komunikace</b>						<b>45 494,99</b>
<b>Díl: 8</b>	<b>Trubní vedení</b>					
37	871275211U00	Potr.PVC-systém KG třídy SN4 DN125	m		260,00	
38	871315211U00	Potr.PVC-systém KG třídy SN4 DN150	m	15,00	375,40	5 631,00
39	IC8001	Osazení nádrží vč. dodávky doplňkových a spojovac. prvků a propojení	soub	1,00	25 000,00	25 000,00
40	IC8002	Montáž, osazení a zprovoznění čerpadla	soub	1,00	2 500,00	2 500,00
41	IC8003	Montáž PE potrubí ve výkopu	m	15,00	70,00	1 050,00
42	IC8004	Kompletace odběrních míst vodovodu	ks	1,00	1 500,00	1 500,00
43	IC80011	Dodávka nádrže 6 000 lt	ks	1,00	42 000,00	42 000,00
44	IC80012	Dodávka teleskopického víka se šachtou	kpl	1,00	5 900,00	5 900,00
45	IC80021	Dodávka čerpadla E-DEEP 1200 s hydrokontrolou včetně filtračního koše na dešťovou vodu	soub	1,00	12 500,00	12 500,00
46	IC80031	Dodávka potrubí Pe 32 vč. tvarovek	m	15,00	49,00	735,00
47	IC80041	Dodávka ventilové šachty Jumbo	ks		1 523,00	
<b>Celkem za 8 Trubní vedení</b>						<b>96 816,00</b>
<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>					
48	998312021R00	Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh	t	53,53	480,00	25 694,40
<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>25 694,40</b>
<b>Díl: M21</b>	<b>Elektromontáže</b>					
49	210800	Kabel CYKY 3x2,5 mm2 Uložení v budově na kabelové liště. Uložení v zemi včetně chráničky a výstražné folie	m	24,00	160,00	3 840,00
50	M21 211	Kompletace elektro včetně dodávky chrániče a jističe	soub	1,00	1 500,00	1 500,00
<b>Celkem za M21 Elektromontáže</b>						<b>5 340,00</b>



## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	1 Zásobníky na vodu 2x9500 lt	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu	SKP	
<b>11</b>	<b>ZŠ Provaznická 831/64</b>	Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby	Počet jednotek	0
<b>2005</b>	<b>Zásobníky na vodu pro MŠ a ZŠ OVA-JIH</b>	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ENVlprojekt CZECH, s.r.o.		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	625 699	Označení stavby	1
R	PSV celkem	0	Pamětní deska	1
N	M práce celkem	4 700	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	630 399	Zařízení staveniště	9 456
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		630 399	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		639 857	Ostatní náklady celkem	9 458

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Ing. Maršálek	Jméno :		Jméno :	
Datum :	20.02.2021	Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %				639 857 Kč
DPH	21,0 %				134 370 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>					<b>774 227 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	2005 Zásobníky na vodu pro MŠ a ZŠ OVA-JIH	Rozpočet :	1
Objekt :	11 ZŠ Provaznická 831/64	Zásobníky na vodu 2x9500 lt	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	353 479	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy	0	0	0	0	0
8 Trubní vedení	215 422	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	56 798	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	4 700	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>625 699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 700</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Označení stavby	1	0,0	1	1
Pamětní deska	1	0,0	1	1
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	625 699	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	625 699	0
Zařízení staveniště	0	1,5	630 399	9 456
Provoz investora	0	0,0	630 399	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	630 399	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	630 399	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>9 458</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	2005 Zásobníky na vodu pro MŠ a ZŠ OVA-JIH	Rozpočet: 1
Objekt :	11 ZŠ Provaznická 831/64	Zásobníky na vodu 2x9500 lt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	12100	Geodetické vytyčení	soub	1,00	4 998,00	4 998,00
2	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m 40*7*,25	m3	70,00 70,00	78,40	5 488,00
3	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 7,8*3,5*(3,32-,25)	m3	83,81 83,81	812,50	68 096,44
4	131201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	83,81	39,90	3 344,02
5	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 Kanalizační přípojky po sejmutí ornice. kanalizační přípojky:(28,5+18,0)*6*,7 přepad:17,0*,6*1,0 vodovod:57,0*,4*1,3	m3	59,37 19,53 10,20 29,64	505,00	29 981,85
6	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh v hor.3	m3	59,37	115,30	6 845,36
7	151701111	Pažení stěn výkopu záporové - hloubky do 4 m 2*(7,8+3,5)*(3,32-,25-,15)	m2	65,99 65,99	725,00	47 844,20
8	151931112	Odstranění pažení stěn	m2	65,99	250,00	16 497,50
9	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	83,81	180,00	15 085,80
10	162207112R00	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 100 m ornice k rozprostření:70 přebytek nádrže:83,81-11,47 přebytek přípojky:19,53-8,37 přebytek přepad:10,2-6,12 přebytek vodovod:29,64-20,52	m3	166,70 70,00 72,34 11,16 4,08 9,12	49,85	8 310,00
11	162701105	Vodorovné přemístění do 1000 m	m3		288,00	
12	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3		27,00	
13	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 Zpětný návoz ornice	m3	70,00	69,80	4 886,00
14	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných Uložení na staveništi. 72,34+11,16+4,08+9,12	m3	96,70 96,70	28,55	2 760,79
15	171201211	Poplatek za uložení Nepředpokládá se odvoz přebytečné zeminy na skládku.	t		350,00	
16	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním nádrže:7,8*3,5*,42 přípojky:(28,5+18,0)*6*,3 přepad:17,0*,6*,6 vodovod:57,0*,4*,9	m3	46,48 11,47 8,37 6,12 20,52	99,80	4 638,30
17	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny nádrže:7,8*3,5*2,65-19 kanalizační přípojky:(28,5+18,0)*6*,4 přepad:17,0*,6*,4 vodovod:57,0*,4*,4	m3	77,71 53,35 11,16 4,08 9,12	465,20	36 148,37
18	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	280,00	18,50	5 180,00
19	181301104R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 20-25 cm,do 500m2	m2	280,00	96,00	26 880,00
20	00572410	Směs travní parková II. rekreační	kg	8,40	145,00	1 218,00
21	583317035	Kamenivo těžené frakce 0/32 pro obsyp nádrží 77,71*1,5	T	116,57 116,57	560,00	65 276,40
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				<b>353 479,02</b>
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				
28	871275211U00	Potr.PVC-systém KG třídy SN4 DN125	m	18,00	260,00	4 680,00
29	871315211U00	Potr.PVC-systém KG třídy SN4 DN150	m	45,50	375,40	17 080,70

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>2005 Zásobníky na vodu pro MŠ a ZŠ OVA-JIH</b>	Rozpočet: 1
Objekt :	<b>11 ZŠ Provaznická 831/64</b>	Zásobníky na vodu 2x9500 lt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		28,5+17,0		45,50		
30	894812131U00	Montáž revizních šachet DN 315, hl. 1250	kus	1,00	1 015,00	1 015,00
31	IC8001	Osazení nádrží vč. dodávky doplňkových a spojovac. prvků a propojení	soub	1,00	25 000,00	25 000,00
32	IC8002	Montáž, osazení a zprovoznění čerpadla	soub	1,00	2 500,00	2 500,00
33	IC8003	Montáž PE potrubí ve výkopu	m	57,00	70,00	3 990,00
34	IC8004	Kompletace odběrních míst vodovodu	ks	1,00	1 500,00	1 500,00
35	IC80051	Dodávka dno šachtové	ks	1,00	1 436,00	1 436,00
36	IC80052	Dodávka prodloužení DN 315	ks	1,00	992,00	992,00
37	IC80053	Dodávka teleskopický poklop plný s manžetou	ks	1,00	2 612,00	2 612,00
38	IC80011	Dodávka nádrže 9 500 lt	ks	2,00	63 000,00	126 000,00
39	IC80012	Dodávka teleskopického víka se šachtou	kpl	2,00	5 900,00	11 800,00
40	IC80021	Dodávka čerpadla E-DEEP 1200 s hydrokontrolou včetně filtračního koše na dešťovou vodu	soub	1,00	12 500,00	12 500,00
41	IC80031	Dodávka potrubí Pe 32 vč. tvarovek	m	57,00	49,00	2 793,00
42	IC80041	Dodávka ventilové šachty Jumbo	ks	1,00	1 523,00	1 523,00
	<b>Celkem za</b>	<b>8 Trubní vedení</b>				<b>215 421,70</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
43	998312021R00	Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh	t	118,33	480,00	56 798,40
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>56 798,40</b>
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				
44	210800	Kabel CYKY 3x2,5 mm2 Uložení v budově na kabelové liště. Uložení v zemi včetně chráničky a výstražné folie	m	20,00	160,00	3 200,00
45	M21 211	Kompletace elektro včetně dodávky chrániče a jističe	soub	1,00	1 500,00	1 500,00
	<b>Celkem za</b>	<b>M21 Elektromontáže</b>				<b>4 700,00</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	1 Zásobníky na vodu 2 x 6000 lt	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu	SKP	
<b>12</b>	<b>ZŠ V. Košáře 121/6</b>	Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby	Počet jednotek	0
<b>2005</b>	<b>Zásobníky na vodu pro MŠ a ZŠ OVA-JIH</b>	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ENVlprojekt CZECH, s.r.o.		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	498 025	Označení stavby	1
R	PSV celkem	0	Pamětní deska	1
N	M práce celkem	7 900	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	505 925	Zařízení staveniště	7 589
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		505 925	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		513 516	Ostatní náklady celkem	7 591

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Ing. Maršálek	Jméno :		Jméno :	
Datum :	21.02.2021	Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %				513 516 Kč
DPH	21,0 %				107 838 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>					<b>621 354 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	2005 Zásobníky na vodu pro MŠ a ZŠ OVA-JIH	Rozpočet :	1
Objekt :	12 ZŠ V. Košáře 121/6	Zásobníky na vodu 2 x 6000 lt	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	285 135	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy	0	0	0	0	0
8 Trubní vedení	172 584	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	40 306	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	7 900	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>498 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 900</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Označení stavby	1	0,0	1	1
Pamětní deska	1	0,0	1	1
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	498 025	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	498 025	0
Zařízení staveniště	0	1,5	505 925	7 589
Provoz investora	0	0,0	505 925	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	505 925	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	505 925	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>7 591</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	2005 Zásobníky na vodu pro MŠ a ZŠ OVA-JIH	Rozpočet: 1
Objekt :	12 ZŠ V. Košaře 121/6	Zásobníky na vodu 2 x 6000 lt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	12100	Geodetické vytyčení	soub	1,00	4 998,00	4 998,00
2	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 50 m 25*12*,25	m3	75,00 75,00	78,40	5 880,00
3	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 3,66*5,87*(3,15-,25)	m3	62,30 62,30	812,15	50 600,36
4	131201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	62,30	39,90	2 485,77
5	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3  kanalizace:74*,6*,9 vodovod:18*,4*1,2	m3	48,60  39,96 8,64	505,00	24 543,00
6	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh v hor.3	m3	48,60	115,30	5 603,58
7	151701111	Pažení stěn výkopu záporové - hloubky do 4 m 2*(3,66+5,87)*(3,15-,25)	m2	55,27 55,27	725,00	40 073,65
8	151931112	Odstranění pažení stěn	m2	55,27	250,00	13 817,50
9	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	62,30	180,00	11 214,00
10	162207112R00	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 100 m  ornice k rozprostření:75 přebytek kanalizace:39,96-24,42 přebytek vodovod:8,64-6,48 přebytek nádrž:62,3-13,11	m3	141,89 75,00 15,54 2,16 49,19	49,85	7 073,22
11	162701105	Vodorovné přemístění do 1000 m	m3		288,00	
12	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3		27,00	
13	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 Zpětný návoz ornice	m3	75,00	69,80	5 235,00
14	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných Uložení na staveništi. 15,54+2,16+49,19	m3	66,89 66,89	28,55	1 909,71
15	171201211	Poplatek za uložení Nepředpokládá se odvoz přebytečné zeminy na skládku.	t		350,00	
16	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním nádrž:3,66*5,87*,61 kanalizace:74*,6*,55 vodovod:18*,4*,9	m3	44,01 13,11 24,42 6,48	99,80	4 391,74
17	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny Včetně podsypů nádrž:3,66*5,87*2,29-12 kanalizace:74*,6*,35 vodovod:18*,4*,3	m3	54,90 37,20 15,54 2,16	465,20	25 538,92
18	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině 25*12	m2	300,00 300,00	18,50	5 550,00
19	181301104R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 20-25 cm,do 500m2	m2	300,00	96,00	28 800,00
20	00572410	Směs travní parková II. rekreační	kg	9,00	145,00	1 305,00
21	583317035	Kamenivo těžené frakce 0/32 pro obsyp nádrží 54,9*1,5	T	82,35 82,35	560,00	46 116,00
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				<b>285 135,44</b>
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				
28	871275211U00	Potr.PVC-systém KG třídy SN4 DN125	m	6,00	260,00	1 560,00
29	871315211U00	Potr.PVC-systém KG třídy SN4 DN150	m	68,00	375,40	25 527,20
30	894812131U00	Montáž revizních šachet hl 1250	kus	1,00	1 015,00	1 015,00
31	IC8001	Osazení nádrží vč. doplňkových prvků a propojení	soub	1,00	25 000,00	25 000,00

## Položkový rozpočet

Stavba :	2005 Zásobníky na vodu pro MŠ a ZŠ OVA-JIH	Rozpočet: 1
Objekt :	12 ZŠ V. Košáře 121/6	Zásobníky na vodu 2 x 6000 lt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
32	IC8002	Montáž, osazení a zprovoznění čerpadla	soub	1,00	2 500,00	2 500,00
33	IC8003	Montáž PE potrubí ve výkopu	m	18,00	70,00	1 260,00
34	IC8004	Kompletace odběrních míst vodovodu	ks	1,00	1 500,00	1 500,00
35	IC80011	Dodávka nádrže 6 000 lt	ks	2,00	42 000,00	84 000,00
36	IC80012	Dodávka teleskopického víka se šachtou	kpl	2,00	5 900,00	11 800,00
37	IC80021	Dodávka čerpadla E-DEEP 1200 s hydrokontrolou včetně filtračního koše na dešťovou vodu	soub	1,00	12 500,00	12 500,00
38	IC80031	Dodávka potrubí Pe 32 vč. tvarovek	m	18,00	49,00	882,00
39	IC80051	Dno šachtové	ks	1,00	1 436,00	1 436,00
40	IC80052	Prodloužení	ks	1,00	992,00	992,00
41	IC80053	Teleskopický poklop 315 B125-12,5 t plný s manžetou	ks	1,00	2 612,00	2 612,00
		<b>Celkem za 8 Trubní vedení</b>				<b>172 584,20</b>
<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>					
42	998312021R00	Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh	t	83,97	480,00	40 305,60
		<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>40 305,60</b>
<b>Díl: M21</b>	<b>Elektromontáže</b>					
43	210800	Kabel CYKY 3x2,5 mm <sup>2</sup> Uložení v budově na kabelové liště. Uložení v zemi včetně chráničky a výstražné folie	m	40,00	160,00	6 400,00
44	M21 211	Kompletace elektro včetně dodávky chrániče a jističe	soub	1,00	1 500,00	1 500,00
		<b>Celkem za M21 Elektromontáže</b>				<b>7 900,00</b>



## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	1 Zásobník na vodu 6000 lt	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu	SKP	
<b>13</b>	<b>MŠ F. Formana 251/13</b>	Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby	Počet jednotek	0
<b>2005</b>	<b>Zásobníky na vodu pro MŠ a ZŠ OVA-JIH</b>	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ENVlprojekt CZECH, s.r.o.		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	224 775	Označení stavby	1
R	PSV celkem	0	Pamětní deska	1
N	M práce celkem	4 700	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	229 475	Zařízení staveniště	3 442
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		229 475	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		232 919	Ostatní náklady celkem	3 444

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Ing. Maršálek	Jméno :		Jméno :	
Datum :	19.02.2021	Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %				232 919 Kč
DPH	21,0 %				48 913 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>					<b>281 832 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	2005 Zásobníky na vodu pro MŠ a ZŠ OVA-JIH	Rozpočet :	1
Objekt :	13 MŠ F. Formana 251/13	Zásobník na vodu 6000 lt	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	114 896	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy	0	0	0	0	0
8 Trubní vedení	94 048	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	15 830	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	4 700	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>224 775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 700</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Označení stavby	1	0,0	1	1
Pamětní deska	1	0,0	1	1
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	224 775	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	224 775	0
Zařízení staveniště	0	1,5	229 475	3 442
Provoz investora	0	0,0	229 475	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	229 475	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	229 475	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>3 444</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	2005 Zásobníky na vodu pro MŠ a ZŠ OVA-JIH	Rozpočet: 1
Objekt :	13 MŠ F. Formana 251/13	Zásobník na vodu 6000 lt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>					
1	12100	Geodetické vytyčení	soub	1,00	4 998,00	4 998,00	
2	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m 10*8*,25	m3	20,00 20,00	78,50	1 570,00	
3	131203101U00	Hloubení jam soudrž hor 3 3,04*3,45*(2,95-,25)	m3	28,32 28,32	812,50	23 008,05	
4	131203109U00	Přípl lepivost hloub jam hor3	m3	28,32	39,90	1 129,97	
5	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 Částečně po skrytí ornice kanalizace:14,5*,6*,7 vodovod:3,5*,4*1,0	m3	7,49 6,09 1,40	505,00	3 782,45	
6	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh v hor.3	m3	7,49	115,30	863,60	
7	151701111	Pažení stěn výkopu záporové - hloubky do 4 m 2*(3,04+3,45)*(2,95-,25-,15)	m2	33,10 33,10	725,00	23 996,78	
8	151931112	Odstranění pažení stěn	m2	33,10	250,00	8 275,00	
9	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	28,32	180,00	5 097,60	
10	162207112R00	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 100 m ornice k rozprostření:20 přebytek nádrž:28,32-5,35 přebytek kanalizace:6,09-2,61 přebytek vodovod:1,4-,98	m3	46,87 20,00 22,97 3,48 0,42	49,85	2 336,47	
11	162701105	Vodorovné přemístění do 1000 m	m3		288,00		
12	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3		27,00		
13	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 Zpětný návoz ornice	m3	20,00	69,80	1 396,00	
14	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných Uložení na staveništi. 22,97+3,48+0,42	m3	26,87 26,87	28,55	767,14	
15	171201211	Poplatek za uložení Nepředpokládá se odvoz přebytečné zeminy na skládku.	t		350,00		
16	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním nádrž:3,04*3,45*,51 kanalizace:14,5*,6*,3 vodovod:3,5*,4*,7	m3	8,94 5,35 2,61 0,98	99,80	892,10	
17	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny Včetně podsypů nádrž:3,04*3,45*2,19-6 kanalizace:14,5*,6*,4 vodovod:3,5*,4*,3	m3	20,87 16,97 3,48 0,42	465,20	9 708,12	
18	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	80,00	18,50	1 480,00	
19	181301104R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 20-25 cm, do 500m2	m2	80,00	95,00	7 600,00	
20	00572410	Směs travní parková II. rekreační	kg	3,20	145,00	464,00	
21	583317035	Kamenivo těžené frakce 0/32 pro obsyp nádrží 20,87*1,5	T	31,31 31,31	560,00	17 530,80	
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				<b>114 896,07</b>	
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>					
28	871275211U00	Potr.PVC-systém KG třídy SN4 DN125	m	10,50	260,00	2 730,00	
29	871315211U00	Potr.PVC-systém KG třídy SN4 DN150	m	4,00	375,40	1 501,60	
30	IC8001	Osazení nádrží vč. dodávky doplňkových a spojovac. prvků a propojení	soub	1,00	25 000,00	25 000,00	

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>2005 Zásobníky na vodu pro MŠ a ZŠ OVA-JIH</b>	Rozpočet: 1
Objekt :	<b>13 MŠ F. Formana 251/13</b>	Zásobník na vodu 6000 lt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
31	IC8002	Montáž, osazení a zprovoznění čerpadla	soub	1,00	2 500,00	2 500,00
32	IC8003	Montáž PE potrubí ve výkopu	m	3,50	70,00	245,00
33	IC8004	Kompletace odběrních míst vodovodu	ks	1,00	1 500,00	1 500,00
34	IC80011	Dodávka nádrže 6 000 lt	ks	1,00	42 000,00	42 000,00
35	IC80012	Dodávka teleskopického víka se šachtou	kpl	1,00	5 900,00	5 900,00
36	IC80021	Dodávka čerpadla E-DEEP 1200 s hydrokontrolou včetně filtračního koše na dešťovou vodu	soub	1,00	12 500,00	12 500,00
37	IC80031	Dodávka potrubí Pe 32 vč. tvarovek	m	3,50	49,00	171,50
38	IC80041	Dodávka ventilové šachty Jumbo	ks		1 523,00	
		<b>Celkem za 8 Trubní vedení</b>				<b>94 048,10</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
39	998312021R00	Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní ryh	t	32,98	480,00	15 830,40
		<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>15 830,40</b>
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				
40	210800	Kabel CYKY 3x2,5 mm <sup>2</sup> Uložení v budově na kabelové liště. Uložení v zemi včetně chráničky a výstražné folie	m	20,00	160,00	3 200,00
41	M21 211	Kompletace elektro včetně dodávky chrániče a jističe	soub	1,00	1 500,00	1 500,00
		<b>Celkem za M21 Elektromontáže</b>				<b>4 700,00</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	1 Zásobník na vodu 6000 lt	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu	SKP	
<b>14</b>	<b>MŠ I. Herrmanna 1550/23</b>	Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby	Počet jednotek	0
<b>2005</b>	<b>Zásobníky na vodu pro MŠ a ZŠ OVA-JIH</b>	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ENVlprojekt CZECH, s.r.o.		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	241 663	Označení stavby	1
R	PSV celkem	0	Pamětní deska	1
N	M práce celkem	5 500	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	247 163	Zařízení staveniště	3 707
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		247 163	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		250 872	Ostatní náklady celkem	3 709

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Ing. Maršálek	Jméno :		Jméno :	
Datum :	18.02.2021	Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %				250 872 Kč
DPH	21,0 %				52 683 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>					<b>303 555 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	2005 Zásobníky na vodu pro MŠ a ZŠ OVA-JIH	Rozpočet :	1
Objekt :	14 MŠ I. Herrmanna 1550/23	Zásobník na vodu 6000 lt	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	125 108	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy	0	0	0	0	0
8 Trubní vedení	101 219	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	15 336	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	5 500	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>241 663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Označení stavby	1	0,0	1	1
Pamětní deska	1	0,0	1	1
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	241 663	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	241 663	0
Zařízení staveniště	0	1,5	247 163	3 707
Provoz investora	0	0,0	247 163	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	247 163	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	247 163	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>3 709</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	2005 Zásobníky na vodu pro MŠ a ZŠ OVA-JIH	Rozpočet: 1
Objekt :	14 MŠ I. Herrmanna 1550/23	Zásobník na vodu 6000 lt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	12100	Geodetické vytyčení	soub	1,00	4 998,00	4 998,00
2	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m 12*12*,25	m3	36,00 36,00	78,50	2 826,00
3	131203101U00	Hloubení jam soudrž hor 3 3,04*3,45*(2,95-,25)	m3	28,32 28,32	812,50	23 008,05
4	131203109U00	Přípl lepivost hloub jam hor3	m3	28,32	39,90	1 129,97
5	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 Uvažováno po skrytí ornice kanalizace:12,5*,6*,7 vodovod:9,0*,4*,7	m3	7,77	505,00	3 923,85
6	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh v hor.3	m3	7,77	115,30	895,88
7	151701111	Pažení stěn výkopu záporové - hloubky do 4 m 2*(3,04+3,45)*(2,95-,25-,15)	m2	33,10 33,10	725,00	23 996,78
8	151931112	Odstranění pažení stěn	m2	33,10	250,00	8 275,00
9	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	28,32	180,00	5 097,60
10	162207112R00	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 100 m ornice k rozprostření:36 přebytek nádrž:28,32-5,35 přebytek kanalizace:5,25-2,25 přebytek vodovod:2,52-1,08	m3	63,41 36,00 22,97 3,00 1,44	49,85	3 160,99
11	162701105	Vodorovné přemístění do 1000 m	m3		288,00	
12	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3		27,00	
13	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 Zpětný návoz ornice	m3	36,00	69,80	2 512,80
14	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných Uložení na staveništi. 22,97+3,00+1,44	m3	27,41 27,41	28,55	782,56
15	171201211	Poplatek za uložení Nepředpokládá se odvoz přebytečné zeminy na skládku.	t		350,00	
16	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním nádrž:3,04*3,45*,51 kanalizace:12,5*,6*,3 vodovod:9,0*,4*,3	m3	8,68 5,35 2,25 1,08	99,80	866,15
17	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny Včetně podsypů nádrž:3,04*3,45*2,19-6,0 kanalizace:12,5*,6*,3 vodovod:9,0*,4*,3	m3	20,30 16,97 2,25 1,08	465,20	9 442,96
18	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	144,00	18,50	2 664,00
19	181301104R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 20-25 cm, do 500m2	m2	144,00	96,00	13 824,00
20	00572410	Směs travní parková II. rekreační	kg	4,50	145,00	652,50
21	583317035	Kamenivo těžené frakce 0/32 pro obsyp nádrží 20,299*1,5	T	30,45 30,45	560,00	17 051,16
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				<b>125 108,24</b>
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				
28	871275211U00	Potr.PVC-systém KG třídy SN4 DN125	m		260,00	
29	871315211U00	Potr.PVC-systém KG třídy SN4 DN150	m	12,50	375,40	4 692,50
30	894812131U00	Montáž revizních šachet DN 315, hl. 1250	kus	1,00	1 015,00	1 015,00
31	IC8001	Osazení nádrží vč. dodávky doplňkových a spojovac. prvků a propojení	soub	1,00	25 000,00	25 000,00

## Položkový rozpočet

Stavba :	2005 Zásobníky na vodu pro MŠ a ZŠ OVA-JIH	Rozpočet: 1
Objekt :	14 MŠ I. Herrmanna 1550/23	Zásobník na vodu 6000 lt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
32	IC8002	Montáž, osazení a zprovoznění čerpadla	soub	1,00	2 500,00	2 500,00
33	IC8003	Montáž PE potrubí ve výkopu	m	9,00	70,00	630,00
34	IC8004	Kompletace odběrních míst vodovodu	ks	1,00	1 500,00	1 500,00
35	IC80051	Dodávka dno šachtové	ks	1,00	1 436,00	1 436,00
36	IC80052	Dodávka prodloužení DN 315	ks	1,00	992,00	992,00
37	IC80053	Dodávka teleskopický poklop plný s manžetou	ks	1,00	2 612,00	2 612,00
38	IC80011	Dodávka nádrže 6 000 lt	ks	1,00	42 000,00	42 000,00
39	IC80012	Dodávka teleskopického víka se šachtou	kpl	1,00	5 900,00	5 900,00
40	IC80021	Dodávka čerpadla E-DEEP 1200 s hydrokontrolou včetně filtračního koše na dešťovou vodu	soub	1,00	12 500,00	12 500,00
41	IC80031	Dodávka potrubí Pe 32 vč. tvarovek	m	9,00	49,00	441,00
42	IC80041	Dodávka ventilové šachty Jumbo	ks		1 523,00	
<b>Celkem za</b>		<b>8 Trubní vedení</b>				<b>101 218,50</b>
<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>					
43	998312021R00	Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh	t	31,95	480,00	15 336,00
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>15 336,00</b>
<b>Díl: M21</b>	<b>Elektromontáže</b>					
44	210800	Kabel CYKY 3x2,5 mm <sup>2</sup> Uložení v budově na kabelové liště. Uložení v zemi včetně chráničky a výstražné folie	m	25,00	160,00	4 000,00
45	M21 211	Kompletace elektro včetně dodávky chrániče a jističe	soub	1,00	1 500,00	1 500,00
<b>Celkem za</b>		<b>M21 Elektromontáže</b>				<b>5 500,00</b>



## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	1 Zásobníky na vodu 4x9500 lt	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu	SKP	
<b>15</b>	<b>ZŠ Klegova 1398/27</b>	Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby	Počet jednotek	0
<b>2005</b>	<b>Zásobníky na vodu pro MŠ a ZŠ OVA-JIH</b>	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ENVlprojekt CZECH, s.r.o.		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	1 048 839	Označení stavby	1
R	PSV celkem	0	Pamětní deska	1
N	M práce celkem	31 800	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	1 080 639	Zařízení staveniště	16 210
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		1 080 639	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 096 851	Ostatní náklady celkem	16 212

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Ing. Maršálek	Jméno :		Jméno :	
Datum :	17.02.2021	Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %				1 096 851 Kč
DPH	21,0 %				230 339 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>1 327 190 Kč</b>	

Poznámka :

Stavba :	2005 Zásobníky na vodu pro MŠ a ZŠ OVA-JIH	Rozpočet :	1
Objekt :	15 ZŠ Klegova 1398/27	Zásobníky na vodu 4x9500 lt	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	536 026	0	0	0	0
5 Komunikace	30 818	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy	0	0	0	0	0
8 Trubní vedení	378 622	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	103 373	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	31 800	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>1 048 839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 800</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Označení stavby	1	0,0	1	1
Pamětní deska	1	0,0	1	1
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 048 839	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 048 839	0
Zařízení staveniště	0	1,5	1 080 639	16 210
Provoz investora	0	0,0	1 080 639	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 080 639	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 080 639	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>16 212</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	2005 Zásobníky na vodu pro MŠ a ZŠ OVA-JIH	Rozpočet: 1
Objekt :	15 ZŠ Klegova 1398/27	Zásobníky na vodu 4x9500 lt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
1	12100	Geodetické vytyčení	soub	1,00	435,00	435,00
2	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m (10*16+12*16)*,25	m3	88,00 88,00	78,50	6 908,00
3	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 2*6,4*4,22*(3,32-,25)	m3	165,83 165,83	812,50	134 736,14
4	131201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	165,83	39,90	6 616,62
5	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 Bezpečnostní přepad BP 1 veden ve společné rýze kanalizační přípojky:(23,5+9,5+24,0+12,0)*,6*,7 přepady:12,5*,6*1,0 vodovod:17,5*,4*1,0	m3	43,48 28,98 7,50 7,00	505,00	21 957,40
6	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh v hor.3	m3	43,48	115,30	5 013,24
7	151701111	Pažení stěn výkopu záporové - hloubky do 4 m 2*2*(6,4+4,22)*(3,32-,25-,15)	m2	124,04 124,04	750,00	93 031,20
8	151931112	Odstranění pažení stěn	m2	124,04	250,00	31 010,00
9	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	165,83	49,85	8 266,63
10	162207112R00	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 100 m ornice k rozprostření:88 nádrže:165,83-22,69 kanalizační přípojky:28,98-12,42 přepad:7,5-4,5 vodovod:7,0-4,2	m3	253,50 88,00 143,14 16,56 3,00 2,80	18,00	4 563,00
11	162701105	Vodorovné přemístění do 1000 m	m3		288,00	
12	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3		27,00	
13	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 Zpětný návoz ornice	m3	88,00	69,80	6 142,40
14	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných Uložení na staveništi. 143,14+16,56+3,0+2,8	m3	165,50 165,50	28,55	4 725,03
15	171201211	Poplatek za uložení Nepředpokládá se odvoz přebytečné zeminy na skládku.	t		350,00	
16	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním nádrže:2*6,4*4,22*,42 kanalizační přípojky:(23,5+9,5+24,0+12,0)*,6*,3 přepad:12,5*,6*,6 vodovod:17,5*,4*,6	m3	43,81 22,69 12,42 4,50 4,20	99,80	4 371,91
17	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny nádrže:2*6,4*4,22*2,65-4*9,5 přípojky kanalizace:(23,5+9,5+24,0+12,0)*,6*,4 přepad:12,5*,6*,4 vodovod:17,5*,4*,4	m3	127,50 105,14 16,56 3,00 2,80	465,20	59 314,12
18	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	352,00	18,50	6 512,00
19	181301104R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 20-25 cm,do 500m2	m2	352,00	96,00	33 792,00
20	00572410	Směs travní parková II. rekreační	kg	10,56	145,00	1 531,20
21	583317035	Kamenivo těžené frakce 0/32 pro obsyp nádrží 127,5*1,5	T	191,25 191,25	560,00	107 100,00
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>536 025,88</b>
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						
22	113106123U00	Rozebr dlažba pro pěší komun 15*1,4+10*1,2	m2	33,00 33,00	75,00	2 475,00

## Položkový rozpočet

Stavba :	2005 Zásobníky na vodu pro MŠ a ZŠ OVA-JIH	Rozpočet: 1
Objekt :	15 ZŠ Klegova 1398/27	Zásobníky na vodu 4x9500 lt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
23	113152112R00	Odstranění podkladu z kameniva drceného 33*,2	m3	6,60 6,60	422,30	2 787,18
24	566901111R00	Vyspravení podkladu po překopech šterkopískem	m3	6,60	612,50	4 042,50
25	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	33,00	259,00	8 547,00
26	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,58	350,00	3 003,00
27	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	42,90	18,50	793,65
28	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	17,16	199,00	3 414,84
29	979999996R00	Poplatek za skládku sutí a vybouraných hmot	t	8,58	500,00	4 290,00
30	59245020	Dlažba zámková H-PROFIL tl. 6 cm přírodní 15% z celkového množství	m2	4,95	296,00	1 465,20
<b>Celkem za</b>		<b>5 Komunikace</b>				<b>30 818,37</b>
<b>Díl: 8</b>	<b>Trubní vedení</b>					
37	871275211U00	Potr.PVC-systém KG třídy SN4 DN125	m	36,00	260,00	9 360,00
38	871315211U00	Potr.PVC-systém KG třídy SN4 DN150	m	52,50	375,40	19 708,50
39	894812131U00	Montáž revizních šachet DN 315, hl. 1250	kus	2,00	1 015,00	2 030,00
40	IC8001	Osazení nádrží vč. dodávky doplňkových a spojovac. prvků a propojení	soub	1,00	25 000,00	25 000,00
41	IC8002	Montáž, osazení a zprovoznění čerpadla	soub	2,00	2 500,00	5 000,00
42	IC8003	Montáž PE potrubí ve výkopu	m	19,50	70,00	1 365,00
43	IC8004	Kompletace odběrních míst vodovodu	ks	2,00	1 500,00	3 000,00
44	IC80051	Dodávka dno šachtové	ks	2,00	1 436,00	2 872,00
45	IC80052	Dodávka prodloužení DN 315	ks	2,00	992,00	1 984,00
46	IC80053	Dodávka teleskopický poklop plný s manžetou	ks	2,00	2 612,00	5 224,00
47	IC80011	Dodávka nádrže 9 500 lt	ks	4,00	63 000,00	252 000,00
48	IC80012	Dodávka teleskopického víka se šachtou	kpl	4,00	5 900,00	23 600,00
49	IC80021	Dodávka čerpadla E-DEEP 1200 s hydrokontrolou včetně filtračního koše na dešťovou vodu	soub	2,00	12 500,00	25 000,00
50	IC80031	Dodávka potrubí Pe 32 vč. tvarovek	m	19,50	49,00	955,50
51	IC80041	Dodávka ventilové šachty Jumbo	ks	1,00	1 523,00	1 523,00
<b>Celkem za</b>		<b>8 Trubní vedení</b>				<b>378 622,00</b>
<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>					
52	998312021R00	Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh	t	215,36	480,00	103 372,80
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>103 372,80</b>
<b>Díl: M21</b>	<b>Elektromontáže</b>					
53	210800	Kabel CYKY 3x2,5 mm2 Uložení v budově na kabelové liště. Uložení v zemi včetně chráničky a výstražné folie	m	180,00	160,00	28 800,00
54	M21 211	Kompletace elektro včetně dodávky chrániče a jističe	soub	2,00	1 500,00	3 000,00
<b>Celkem za</b>		<b>M21 Elektromontáže</b>				<b>31 800,00</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	1 Zásobníky na vodu 2x9500 lt	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu	SKP	
<b>16</b>	<b>ZŠ MuDr E. Lukášové 1169/29</b>	Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby	Počet jednotek	0
<b>2005</b>	<b>Zásobníky na vodu pro MŠ a ZŠ OVA-JIH</b>	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ENVlprojekt CZECH, s.r.o.		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	644 064	Označení stavby	1
R	PSV celkem	0	Pamětní deska	1
N	M práce celkem	15 900	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	659 964	Zařízení staveniště	9 899
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		659 964	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		669 866	Ostatní náklady celkem	9 901

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Ing. Maršálek	Jméno :		Jméno :	
Datum :	16.02.2021	Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %				669 866 Kč
DPH	21,0 %				140 672 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>					<b>810 538 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	2005 Zásobníky na vodu pro MŠ a ZŠ OVA-JIH	Rozpočet :	1
Objekt :	16 ZŠ MuDr E. Lukášové 1169/29	Zásobníky na vodu 2x9500 lt	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	323 964	0	0	0	0
5 Komunikace	40 582	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy	0	0	0	0	0
8 Trubní vedení	217 133	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	62 386	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	15 900	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>644 064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 900</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Označení stavby	1	0,0	1	1
Pamětní deska	1	0,0	1	1
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	644 064	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	644 064	0
Zařízení staveniště	0	1,5	659 964	9 899
Provoz investora	0	0,0	659 964	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	659 964	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	659 964	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>9 901</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	2005 Zásobníky na vodu pro MŠ a ZŠ OVA-JIH	Rozpočet: 1
Objekt :	16 ZŠ MuDr E. Lukášové 1169/29	Zásobníky na vodu 2x9500 lt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	12100	Geodetické vytyčení	soub	1,00	4 998,00	4 998,00
2	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m 16*10*,25	m3	40,00 40,00	78,50	3 140,00
3	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 6,4*4,22*(3,32-,25)	m3	82,91 82,91	812,50	67 368,11
4	131201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	82,91	39,90	3 308,11
5	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3  přípojky:(28+20+12)*,6*,8 přepad:22*,6*1,2 vodovod:20*,4*1,1	m3	53,44  28,80 15,84 8,80	505,00	26 987,20
6	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh v hor.3	m3	53,44	115,30	6 161,63
7	151701111	Pažení stěn výkopu záporové - hloubky do 4 m 2*(6,4+4,22)*(3,32-,25-,15)	m2	62,02 62,02	750,00	46 515,60
8	151931112	Odstranění pažení stěn	m2	62,02	250,00	15 505,00
9	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	82,91	180,00	14 923,80
10	162207112R00	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 100 m  ornice k rozprostření:40 přebytek nádrže:82,91-11,34 přebytek přípojky:28,8-14,4 přepad:15,84-10,56 vodovod:8,8-5,6	m3	134,45 40,00 71,57 14,40 5,28 3,20	49,85	6 702,33
11	162701105	Vodorovné přemístění do 1000 m	m3		288,00	
12	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3		27,00	
13	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 Zpětný návoz ornice	m3	40,00	69,80	2 792,00
14	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezahutněných Uložení na staveništi. 71,57+14,4+5,28+3,2	m3	94,45 94,45	28,55	2 696,55
15	171201211	Poplatek za uložení Nepředpokládá se odvoz přebytečné zeminy na skládku.	t		350,00	
16	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním nádrže:6,4*4,22*,42 přípojky:(28+20+12)*,6*,4 přepad:22*,6*,8 vodovod:20*,4*,7	m3	41,90 11,34 14,40 10,56 5,60	99,80	4 181,96
17	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny nádrže:6,4*4,22*2,65-19 přípojky:(28+20+12)*,6*,4 přepad:22*,6*,4 kanalizace:20*,4*,4	m3	75,45 52,57 14,40 5,28 3,20	465,20	35 099,90
18	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	170,00	18,50	3 145,00
19	181301104R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 20-25 cm,do 500m2	m2	170,00	96,00	16 320,00
20	00572410	Směs travní parková II. rekreační	kg	5,10	145,00	739,50
21	583317035	Kamenivo těžené frakce 0/32 pro obsyp nádrží 75,4512*1,5	T	113,18 113,18	560,00	63 379,01
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				<b>323 963,70</b>
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
22	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	18,00	385,60	6 940,80
23	113313100U00	Odstranění podkladů z betonu -15cm	m2	18,00	515,00	9 270,00

## Položkový rozpočet

Stavba :	2005 Zásobníky na vodu pro MŠ a ZŠ OVA-JIH	Rozpočet: 1
Objekt :	16 ZŠ MuDr E. Lukášové 1169/29	Zásobníky na vodu 2x9500 lt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
24	566901111R00	Vyspravení podkladu po překopech šterkopískem 18*,3	m3	5,40 5,40	632,80	3 417,12
25	567115113R00	Podklad z prostého betonu B 10 tloušťky 10 cm	m2	18,00	465,00	8 370,00
26	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25	m	12,00	269,60	3 235,20
27	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,19	350,00	2 866,50
28	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	40,95	18,50	757,58
29	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	8,19	199,00	1 629,81
30	979999996R00	Poplatek za skládku sutí a vybouraných hmot	t	8,19	500,00	4 095,00
		<b>Celkem za 5 Komunikace</b>				<b>40 582,01</b>
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				
37	871275211U00	Potr.PVC-systém KG třídy SN4 DN125	m	12,00	260,00	3 120,00
38	871315211U00	Potr.PVC-systém KG třídy SN4 DN150 28+20+22	m	70,00 70,00	375,40	26 278,00
39	894812131U00	Montáž revizních šachet DN 315, hl. 1250	kus	1,00	1 015,00	1 015,00
40	IC8001	Osazení nádrží vč. dodávky doplňkových a spojovac. prvků a propojení	soub	1,00	25 000,00	25 000,00
41	IC8002	Montáž, osazení a zprovoznění čerpadla	soub	1,00	2 500,00	2 500,00
42	IC8003	Montáž PE potrubí ve výkopu	m	20,00	70,00	1 400,00
43	IC8004	Kompletace odběrních míst vodovodu	ks	1,00	1 500,00	1 500,00
44	IC80051	Dodávka dno šachtové	ks	1,00	1 436,00	1 436,00
45	IC80052	Dodávka prodloužení DN 315	ks	1,00	992,00	992,00
46	IC80053	Dodávka teleskopický poklop plný s manžetou	ks	1,00	2 612,00	2 612,00
47	IC80011	Dodávka nádrže 9 500 lt	ks	2,00	63 000,00	126 000,00
48	IC80012	Dodávka teleskopického víka se šachtou	kpl	2,00	5 900,00	11 800,00
49	IC80021	Dodávka čerpadla E-DEEP 1200 s hydrokontrolou včetně filtračního koše na dešťovou vodu	soub	1,00	12 500,00	12 500,00
50	IC80031	Dodávka potrubí Pe 32 vč. tvarovek	m	20,00	49,00	980,00
51	IC80041	Dodávka ventilové šachty Jumbo	ks		1 523,00	
		<b>Celkem za 8 Trubní vedení</b>				<b>217 133,00</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
52	998312021R00	Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh	t	129,97	480,00	62 385,60
		<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>62 385,60</b>
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				
53	210800	Kabel CYKY 3x2,5 mm2 Uložení v budově na kabelové liště. Uložení v zemi včetně chráničky a výstražné folie	m	90,00	160,00	14 400,00
54	M21 211	Kompletace elektro včetně dodávky chrániče a jističe	soub	1,00	1 500,00	1 500,00
		<b>Celkem za M21 Elektromontáže</b>				<b>15 900,00</b>



Seznam poddodavatelů dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb.,  
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,  
s jejichž pomocí účastník ZŘ předpokládá realizaci veřejné zakázky

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce	Věcné vymezení části plnění VZ, kterou hodlá účastník ZŘ zadat poddodavateli, vč. hodnoty v Kč bez DPH	% podíl na plnění VZ
<b>VZ 64.22 „Zásobníky na vodu pro MŠ a ZŠ OVA-JIH“</b>		
1. Název:		
Sídlo / místo podnikání:		
Tel., fax:		
E-mail:		
IČO:		
DIČ:		
Spisová značka v obchodním rejstříku:		
Osoba oprávněná jednat za účastníka:		
Osoby zmocněné k dalším jednáním:		
2. Název:		
Sídlo / místo podnikání:		
Tel., fax:		
E-mail:		
IČO:		
DIČ:		
Spisová značka v obchodním rejstříku:		
Osoba oprávněná jednat za účastníka:		
Osoby zmocněné k dalším jednáním:		

## Čestné prohlášení

Tímto prohlašuji, že nehodlám využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele a předkládám shora uvedený seznam poddodavatelů.

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení

Podpis osoby:

Titul, jméno, příjmení, funkce:

Tomáš Krajča

Datum:

13.9.2022

# HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

MŠ F. Formana 251/13

týdny (kalendářní)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Předání staveniště																		
Zemní práce																		
Úpravy povrchů																		
Trubní vedení																		
Staveništní přesun hmot																		
Elektromontáže																		
Předání stavby																		

MŠ I. Herrmanna 1550/23

týdny (kalendářní)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Předání staveniště																		
Zemní práce																		
Úpravy povrchů																		
Trubní vedení																		
Staveništní přesun hmot																		
Elektromontáže																		
Předání stavby																		


ZŠ Klegova 1398/27

týdny (kalendářní)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Předání staveniště																		
Zemní práce																		
Komunikace																		
Úpravy povrchů																		
Trubní vedení																		
Staveništní přesun hmot																		
Elektromontáže																		
Předání stavby																		

ZŠ MUDr E. Lukášové 1169/29

týdny (kalendářní)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Předání staveniště																		
Zemní práce																		
Komunikace																		
Úpravy povrchů																		
Trubní vedení																		
Staveništní přesun hmot																		
Elektromontáže																		
Předání stavby																		

V Protivanově 03.01.2023



# HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

MŠ Mozartova 1477/9

týdny (kalendářní)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Předání staveniště																		
Zemní práce																		
Komunikace																		
Úpravy povrchů																		
Trubní vedení																		
Staveništní přesun hmot																		
Elektromontáže																		
Předání stavby																		

MŠ Mjr. Nováka 1401/30

týdny (kalendářní)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Předání staveniště																		
Zemní práce																		
Komunikace																		
Úpravy povrchů																		
Trubní vedení																		
Staveništní přesun hmot																		
Elektromontáže																		
Předání stavby																		


ZŠ Provaznická 831/64

týdny (kalendářní)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Předání staveniště																		
Zemní práce																		
Úpravy povrchů																		
Trubní vedení																		
Staveništní přesun hmot																		
Elektromontáže																		
Předání stavby																		

ZŠ V. Košaře 121/6

týdny (kalendářní)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Předání staveniště																		
Zemní práce																		
Úpravy povrchů																		
Trubní vedení																		
Staveništní přesun hmot																		
Elektromontáže																		
Předání stavby																		

V Protivanově 03.01.2023



## HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

MŠ Mítušova 1330/4

týdny (kalendářní)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Předání staveniště																		
Zemní práce																		
Úpravy povrchů																		
Trubní vedení																		
Staveništní přesun hmot																		
Elektromontáže																		
Předání stavby																		

ZŠ F. Formana 268/45

týdny (kalendářní)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Předání staveniště																		
Zemní práce																		
Komunikace																		
Úpravy povrchů																		
Trubní vedení																		
Staveništní přesun hmot																		
Elektromontáže																		
Předání stavby																		

MŠ Zlepšovatelů 1502/27

týdny (kalendářní)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Předání staveniště																		
Zemní práce																		
Komunikace																		
Úpravy povrchů																		
Trubní vedení																		
Staveništní přesun hmot																		
Elektromontáže																		
Předání stavby																		

MŠ Šponarova 1503/16

týdny (kalendářní)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Předání staveniště																		
Zemní práce																		
Komunikace																		
Úpravy povrchů																		
Trubní vedení																		
Staveništní přesun hmot																		
Elektromontáže																		
Předání stavby																		

V Protivanově 03.01.2023