

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 64021131 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2022 - 2023
Objednávka: č.55 Oprava mostu v km 251,402 trati Česká Třebová os.n.(vč.)(bez seř.n) - Praha Masarykovo nádraží (včetně)
Objekt: SO1 - Most v km 251,402
Objednatel: SŽ s.o. OŘ Hradec Králové
Zhotovitel: Ch+T Pardubice
TÚ: 1501 Česká Třebová os.n.(vč.)(bez seř.n) - Praha Masarykovo nádraží (včetně)

| Č. | Uživatelské zařazení | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|---|----------------------|-------------|--|-----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 Zemní práce | | | | | | | |
| 1 | 2 | 5904020120 | Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2 | m2 | 300,000 | | |
| 2 | 5 | 460031212 | Štěpkování keřového porostu průměru kminku do 5 cm hustého při elektromotázích s odvozem | m2 | 300,000 | | |
| 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | | | | |
| 3 | 144 | 628613221 | Protikorozní ochrana OK mostu I. tř.- základní a podkladní epoxidový, vrchní PU nátěr bez metalizace | m2 | 3,600 | | |
| | | | 0,3*0,3*10*2 | | 1,800 | | |
| | | | (0,3*0,3)/2*10*2*2 | | 1,800 | | |
| | | | Součet | | 3,600 | | |
| 4 | 142 | 985324211 | Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s impregnací (OS-B) | m2 | 5,940 | | |
| | | | 18*0,6*0,55 | | 5,940 | | |
| 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | | | |
| 5 | | 931994142 | Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2 | m | 4,000 | | |
| | | | 4 | | 4,000 | | |
| 6 | 154 | 941111111 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m | m2 | 108,000 | | |
| | | | 6*18 | | 108,000 | | |
| 7 | 155 | 941111211 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v do 10 m za první a ZKD den použití | m2 | 1 512,000 | | |
| | | | 108*14 | | 1 512,000 | | |
| 8 | 156 | 941111811 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m | m2 | 108,000 | | |
| 9 | | 985131111 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou | m2 | 5,940 | | |
| | | | 18*0,6*0,55 | | 5,940 | | |
| 10 | 205 | 985241110 | Demontáž cihlné betonové sypkové stěny s výškovou výškou do 1 m3 | m3 | 0,250 | | |
| | | | 10*0,5*0,5*0,1 | | 0,250 | | |
| 11 | | 985331213 | Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru | m | 10,000 | | |
| | | | 10*5*0,2 | | 10,000 | | |
| 99 Přesun hmot a manipulace se suti | | | | | | | |
| 12 | 245 | 997013601 | kód odpadu 17 01 01 | t | 0,488 | | |
| 13 | 236 | 997211511 | Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km | t | 0,488 | | |
| 14 | 237 | 997211519 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti | t | 6,832 | | |
| | | | 0,488*14 | | 6,832 | | |
| 15 | 242 | 997241528 | Nakládání nebo překládání vybouraných hmot | t | 0,488 | | |
| 16 | 233 | 998212111 | Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m | t | 1,447 | | |
| m Práce a dodávky M | | | | | | | |
| 17 | 323 | HZS0000003 | Jeřáb na kolovém podvozku nosnost do 30 t | Sh | 16,000 | | |
| | | | 8+8 | | 16,000 | | |
| 767 Konstrukce zámečnické | | | | | | | |
| 18 | 258 | 429172111 | Výroba ocelových prvků pro opravu mostů šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg | kg | 288,000 | | |
| | | | 0,3*0,3*10*160 | | 144,000 | | |
| | | | (0,3*0,3)/2*10*2*160 | | 144,000 | | |
| | | | Součet | | 288,000 | | |
| 19 | 260 | 429172211 | Montáž ocelových prvků pro opravu mostů šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg | kg | 2 124,000 | | |
| | | | PHS vč. panelů | | | | |
| | | | 1836+288 | | 2 124,000 | | |
| 20 | 256 | 963071111 | Demontáž ocelových prvků mostů šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg | kg | 1 836,000 | | |
| | | | PHS vč. panelů | | | | |
| | | | 1836 | | 1 836,000 | | |
| HZS Hodinové zúčtovací sazby | | | | | | | |
| 21 | 306 | HZS1452 | Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný | hod | 80,000 | | |
| | | | bezpečnostní hlídka | | | | |
| | | | "bezpečnostní hlídka" (2+2+1)*8*2 | | 80,000 | | |
| D2 Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby nad 50 tis. Kč | | | | | | | |
| 22 | 331 | 030001001 | Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 24 mil. Kč) | % | | | |
| 23 | 332 | 060001001 | Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč) | % | | | |
| 24 | 334 | 065002001 | Mimostaveništní doprava materiálů (pro materiál, který není součástí položek dle rozboru TOV URS, procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 2,5 mil. Kč) | % | | | |
| 25 | 335 | 067002002 | Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč) | % | | | |
| 26 | 333 | 070001001 | Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč) | % | | | |
| VRN Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | | | |
| VRN3 Zařízení staveniště | | | | | | | |
| 27 | | 034103000 | Oplocení staveniště | bm | 20,000 | | |

ochranné oplocení od trati vč. osazení, dopravy, nájmu a odstranění

D4 Materiály

| | | | | | | |
|----|----------|---|---|-------|--|-------------------|
| 28 | 13021013 | tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm | t | 0,009 | | |
| | | 10 * 0,00091 | | 0,009 | | |
| 29 | 13611248 | plech ocelový hladký jakost S235JR II 20mm tabule | t | 0,316 | | |
| | | 0,3*0,3*10*160/1000*1,1 | | 0,158 | | |
| | | (0,3*0,3)/2*10*2*160/1000*1,1 | | 0,158 | | |
| | | Součet | | 0,316 | | |
| | | Celkem | | | | 369 112,99 |

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3337507

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 7c94f03f-3499-4456-b152-5283a8bfe5b4

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 26.01.2023 10:56:00



96ef4dc6-1b38-40f8-bb67-5bc22df68524