

## Specifikace požadovaných prací Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 - 2023  
Číslo smlouvy: S 640 069 300 21  
Číslo objednávky: 60

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky - do 30. 4. 2023	žst. Čermná Nad Orlicí	Výměna pražců, ŠL a ocelových součástí výhybek č. 8 a 9 v žst. Čermná nad Orlicí	3x N (20. - 22. 232023) + 7x 7hod (23.- 24.3. + 27.-31. 3.2023)	ne	měsíční		2 756 491,19
Od účinnosti objednávky - do 30. 4. 2023	TÚ Choceň - Újezd u Ch.	Čištění ŠL v TÚ Choceň - Újezd u Ch.	3x N (20. - 22. 232023) + 7x 7hod (23.- 24.3. + 27.-31. 3.2023)	ne	měsíční		1 658 430,98
<b>Celková cena</b>							<b>4 414 922,17</b>

# ROZPOČET

Stavba : Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HK 2022-2023

Objekt : Výměna pražců, ŠL a ocelových součástí výhybek č. 8 a 9 v žst. Čermná nad Orlicí

Objednatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Hradec Králové

Zpracoval:

Zhotovitel : Společnost údržba 2022-2023 HK

Datum :

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 0,00

5 Komunikace 0,00

1	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T	kus	32,000		0,00
2	7591117010	Demontáž mechanického přestavníku na straně stojanu	kus	1,000		0,00
3	7591117012	Demontáž mechanického přestavníku proti stojanu	kus	1,000		0,00
4	5910130030	Demontáž zádržné opěrky z jazyka i opornice	pár	4,000		0,00
5	5911005110	Válečková stolička jazyka nadzvedávací demontáž s upevněním na patu kolejnice	kus	4,000		0,00
6	5999010010	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	38,145		0,00
7	5906015010	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	1,000		0,00
8	5906015120	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus	2,000		0,00
9	5906135080	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "d"	km	0,0110		0,00
10	5911655040	Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49	m	99,700		0,00
11	5905050020	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce dřevěné rozdělení "d"	km	0,0110		0,00
12	5905050210	Souvislá výměna KL se snesením KR výhybky pražce dřevěné	m	99,700		0,00
13	5905020010	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosů do 10 cm	m2	91,000		0,00
14	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	165,480		0,00
15	5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodu v náspu	m2	165,000		0,00
16	5906125080	Montáž kolejového roštu na úložišti pražce dřevěné nevystrojené tv. S49 rozdělení "d"	km	0,0110		0,00
17	5911629040	Montáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49	m	99,700		0,00
18	5906120010	Zkrácení dřevěného pražce odřezáním	kus	10,000		0,00
19	5999015010	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	40,799		0,00
20	5909031010	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	0,100		0,00
21	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,100		0,00
22	5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	100,000		0,00
23	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	29,750		0,00
24	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	81,000		0,00
25	5905110020	Snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce	m	49,850		0,00
26	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31, 5/63 třídy B1	t	221,500		0,00
27	9902100700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 100 km	t	221,500		0,00
28	5907015040	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d"	m	6,000		0,00
29	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	34,000		0,00
30	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	4,000		0,00
31	5910050010	Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovadel výhybka I. generace	m	99,700		0,00
32	5910050110	Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovadel výhybka I. generace	m	99,700		0,00
33	5910040320	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	260,000		0,00
34	5910040420	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	260,000		0,00
35	5910090060	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 10 do 20 mm	kus	0,000		0,00
36	5910131030	Montáž zádržné opěrky na jazyk i opornici	pár	4,000		0,00
37	5911005210	Válečková stolička jazyka nadzvedávací montáž s upevněním na patu kolejnice	kus	8,000		0,00
38	5911313020	Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy S49	kus	2,000		0,00
39	7591115014	Montáž mechanického přestavníku 7062 na straně stojanu	kus	1,000		0,00
40	7591115016	Montáž mechanického přestavníku 7062 proti stojanu	kus	1,000		0,00

41	5907055020	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 10 do 23 mm	kus	20,000	0,00
42	7594107310	Demontáž kolejnicového lanového propojení z dřevěných pražců	kus	10,000	0,00
43	7594105310	Montáž lanového propojení kolejnicového na dřevěné pražce do 2,9 m	kus	10,000	0,00
44	7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus	1,000	0,00
45	7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6	kus	1,000	0,00
46	5956101000	<i>Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x160 mm</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>	<i>0,00</i>
47	5956116005	<i>Pražce dřevěné výhybkové dub skupina 4 150x260</i>	<i>m3</i>	<i>17,000</i>	<i>0,00</i>
48	9902201000	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 250 km	t	16,544	0,00
49	5958134075	<i>Součásti upevňovací vrtule R1(145)</i>	<i>kus</i>	<i>912,000</i>	<i>0,00</i>
50	5958134080	<i>Součásti upevňovací vrtule R2 (160)</i>	<i>kus</i>	<i>592,000</i>	<i>0,00</i>
51	5958134040	<i>Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6</i>	<i>kus</i>	<i>1 504,000</i>	<i>0,00</i>
52	5958128010	<i>Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)</i>	<i>kus</i>	<i>472,000</i>	<i>0,00</i>
53	5958140000	<i>Podkladnice žebrová tv. S4</i>	<i>kus</i>	<i>0,000</i>	<i>0,00</i>
54	5958158005	<i>Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6</i>	<i>kus</i>	<i>236,000</i>	<i>0,00</i>
55	5958158070	<i>Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)</i>	<i>kus</i>	<i>236,000</i>	<i>0,00</i>
56	5958173000	<i>Polyetylenové pásy v kotoučích</i>	<i>m2</i>	<i>30,000</i>	<i>0,00</i>
57	7594110925	<i>Lanové propojení s kolíkovým ukončením LLI 2xFe20/120 M16 norma 708549007 (HMO404223990733)</i>	<i>kus</i>	<i>10,000</i>	<i>0,00</i>
58	9902200400	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 40 km	t	2,242	0,00
59	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000	0,00
60	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	0,000	0,00
61	01200-2000	Geodetické práce - před opravou	%	1,000	0,00
62	01200-2000	Geodetické práce - v průběhu opravy	%	1,000	0,00
63	03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč	%	3,000	0,00
64	04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500	0,00
		<b>Materiál dodávaný OŘ</b>			
65		<i>Kolejnice S49 užitá</i>	<i>m</i>	<i>125,000</i>	
66		<i>Pražce betonové vystrojené užitá SB 8</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	
67		<i>Výhybka JS49 1:9-300 ocelová část užitá</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	
		<b>Práce prováděné OŘ</b>			
68		Likvidace dřevěných pražců	kpl.	1,000	
69		Likvidace pryžových a PE podložek	kpl.	1,000	
70		Vytyčení ing. sítí	kpl.	1,000	

**Celkem**

**2 756 491,19**

## ROZPOČET

Stavba : Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HK 2022-2023

Objekt : Čištění ŠL v TÚ Choceň - Újezd u Ch.

Objednatel: Správa železnic, státní organizace, ORŽ Hradec Králové

Zhotovitel : Společnost údržba 2022-2023 HK

Zpracoval:

Datum :

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 0,00  
5 Komunikace 0,00

1	5905035110	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože otevřené	m3	140,620		0,00
2	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	253,116		0,00
3	5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2	240,000		0,00
4	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	2,000		0,00
5	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	230,620		0,00
6	5955101000	<i>Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1</i>	<i>t</i>	<i>461,240</i>		<i>0,00</i>
7	9902100600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t	461,240		0,00
8	7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	30,000		0,00
9	7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	30,000		0,00
10	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000		0,00
11	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,000		0,00
12	03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč	%	3,000		0,00
13	04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500		0,00

Celkem

1 658 430,98

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3337683

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** d758b9a1-80a0-4a73-b08c-3bb495992a41

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lenka ZÁMIŠOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 26.01.2023 11:31:00



e73674d9-100f-4fc6-a777-86b4a06d7c00