

ROZPOČET

Stavba : Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HK 2022-2023

Objekt : Oprava výhybky č. 14 a kol.č. 3a v žst. Meziměstí

Objednatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Hradec Králové

Zpracoval:

Zhotovitel : Společnost údržba 2022-2023 HK

Datum :

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 0,00
5 Komunikace 0,00

1	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T	kus	15,000		0,00
2	5908005430	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. S49	styk	11,000		0,00
3	7591017030	Demontáž elektromotorického přestavníku z výhybky s kontrolou jazyků	kus	1,000		0,00
4	7591117010	Demontáž mechanického přestavníku na straně stojanu	kus	0,000		0,00
5	7591117012	Demontáž mechanického přestavníku proti stojanu	kus	0,000		0,00
6	5999010010	Výjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	52,0280		0,00
7	5906135080	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "d"	km	0,1190		0,00
8	5911655050	Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy T	m	48,200		0,00
9	5905050020	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce dřevěné rozdělení "d"	km	0,0314		0,00
10	5905050060	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové rozdělení "d"	km	0,0814		0,00
11	5905050210	Souvislá výměna KL se snesením KR výhybky pražce dřevěné	m	49,850		0,00
12	5905020020	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu přes 10 cm do 20 cm	m2	156,000		0,00
13	9902100400	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t	422,834		0,00
14	9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	t	422,834		0,00
15	5906125080	Montáž kolejového roštu na úložišti pražce dřevěné nevstrojené tv. S49 rozdělení "d"	km	0,0314		0,00
16	5906125370	Montáž kolejového roštu na úložišti pražce betonové vstrojené tv. S49 rozdělení "d"	km	0,0814		0,00
17	5911629040	Montáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49	m	49,850		0,00
18	5906120010	Zkrácení dřevěného pražce odřezáním	kus	20,000		0,00
19	5999015010	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	76,022		0,00
20	5909031010	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	0,100		0,00
21	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,000		0,00
22	5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	0,000		0,00
23	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	177,208		0,00
24	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	45,000		0,00
25	5905110020	Snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce	m	24,925		0,00
26	5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy B1	t	444,416		0,00
27	5964133005	Geotextilie separační	m2	270,000		0,00
28	9902100700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 100 km	t	444,416		0,00
29	5907010080	Výměna LISŮ tv. S49 rozdělení "d"	m	7,200		0,00
30	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	32,000		0,00
31	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,000		0,00
32	5910050010	Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovadel výhybka I. generace	m	49,850		0,00
33	5910050110	Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovadel výhybka I. generace	m	49,850		0,00
34	5910040320	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	345,600		0,00
35	5910040420	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	345,600		0,00
36	5910090060	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 10 do 20 mm	kus	1,000		0,00
37	5910131030	Montáž zádržné opěrky na jazyk i opornici	pár	2,000		0,00
38	5911005210	Válečková stolička jazyka nadzvedávací montáž s upevněním na patu kolejnice	kus	6,000		0,00
39	5911313020	Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy S49	kus	1,000		0,00
40	7591015034	Montáž elektromotorického přestavníku na výhybce s kontrolou jazyků s upevněním kloubovým na koleji	kus	1,000		0,00
41	7591115014	Montáž mechanického přestavníku 7062 na straně stojanu	kus	0,000		0,00
42	7591115016	Montáž mechanického přestavníku 7062 proti stojanu	kus	0,000		0,00
43	Kalkulace	Úprava drátovodných tras pro výhybky	kpl.	0,200		0,00
44	5907055020	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 10 do 23 mm	kus	2,000		0,00

45	7594107310	Demontáž kolejnicového lanového propojení z dřevěných pražců	kus	2,000	0,00
46	7594105310	Montáž lanového propojení kolejnicového na dřevěné pražce do 2,9 m	kus	2,000	0,00
47	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	11,400	0,00
48	9902200400	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 40 km	t	11,400	0,00
49	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	0,000	0,00
50	9902200600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 80 km	t	0,000	0,00
51	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	0,000	0,00
52	9902200600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 80 km	t	0,000	0,00
53	5956101000	<i>Pražec dřevěný příčný nevstrojený dub 2600x260x160 mm</i>	kus	32,000	0,00
54	5956116005	<i>Pražce dřevěné výhybkové dub skupina 4 150x260</i>	m3	8,800	0,00
55	9902201100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 300 km	t	11,700	0,00
56	5958134075	<i>Součásti upevňovací vrtule R1(145)</i>	kus	808,000	0,00
57	5958134080	<i>Součásti upevňovací vrtule R2 (160)</i>	kus	296,000	0,00
58	5958134040	<i>Součásti upevňovací kroužek pružný dvojité Fe 6</i>	kus	1 104,000	0,00
59	5958128010	<i>Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)</i>	kus	948,000	0,00
60	5958158005	<i>Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6</i>	kus	474,000	0,00
61	5958158070	<i>Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)</i>	kus	206,000	0,00
62	5958173000	<i>Polyetylenové pásy v kotoučích</i>	m2	15,000	0,00
63	5957134010	<i>Lepný izolovaný styk tv. S49 s tepelně zpracovanou hlavou délky 3,60 m</i>	kus	2,000	0,00
64	5961170070	<i>Zádržná opěrka proti putování (komplet pro jazyky i opornici) S49 R300 pro jazyk ohnutý i přímý</i>	kus	2,000	0,00
65	5961178010	<i>Zařízení pro snížení přestavného odporu výhybky Válečkové stoličky 1 - základní</i>	kus	2,000	0,00
66	5961178020	<i>Zařízení pro snížení přestavného odporu výhybky Válečkové stoličky - posilovací</i>	kus	4,000	0,00
67	9902200700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 100 km	t	2,737	0,00
68	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000	0,00
69	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,000	0,00
70	01140-3000	Průzkum výskytu škodlivin - kontaminace kameniva ropnými látkami	%	0,500	0,00
71	01200-2000	Geodetické práce - před opravou	%	1,000	0,00
72	01200-2000	Geodetické práce - v průběhu opravy	%	1,000	0,00
73	01300-2003	Projektové práce v rozsahu ZRN	%	5,000	0,00
74	03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 5 do 20 mil. Kč	%	1,300	0,00
75	04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500	0,00
Materiál dodávaný OŘ					
76		<i>Kolejnice S49 užitě</i>	m	275,000	
77		<i>Pražce betonové vstrojené užitě SB 8</i>	kus	134,000	
78		<i>Výhybka JS49 1:9-300 ocelová část užitá</i>	kus	1,000	
79		<i>Podkladnice žebrová tv. S4</i>	kpl.	1,000	
80		<i>Podkladnice žebrová tv. S4pl</i>	kpl.	1,000	
Práce prováděné OŘ					
81		Likvidace dřevěných pražců	kpl.	1,000	
82		Likvidace pryžových a PE podložek	kpl.	1,000	
83		Vytyčení ing. sítí	kpl.	1,000	

Celkem

4 055 619,04

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3337832

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c7594993-46bd-4804-a185-ae494c3a8412

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lenka ZÁMIŠOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 26.01.2023 12:06:00



f47d9f36-9f5a-4609-ac69-a9b0ec4fc60d